Geländehöhe	49,10	50,55	51,00	52,10	53,00	54,10	54,25	53,70	51,60	50,40	49,50	48,90	46,30	45,90	45,90	45,90	46,10	45,90	45,70	45,70	45,70	45,70	45,65	45,60	43,85	42,40
Rohroberkante	46,84	48,75	49,20	49,60	50,50	51,33	52,25	51,12	49,01	47,60	46,20	45,50	44,30	43,81	43,66	43,64	43,53	43,36	43,20	44,20	44,20	44,20	44,15	44,10	42,35	40,62
Überdeckung	2,26	1,80	1,80	2,50	2,50	2,77	2,00	2,58	2,59	2,80	3,30	3,40	2,00	2,09	2,24	2,26	2,57	2,54	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,78
Station	0+646	0+629	0+600	0+550	0+500	0+473	0+449	0+430	0+400	0+380	0+360	0+350	0+333	0+300	0+290	0+285	0+250	0+200	0+150	0+120	0+112	0+075	0+063	0+050	0+018	0+000

Bauweise	offene Bauweise	Horizontalspülbohrverfahren	o. BW	Horizontalspülbohrverfahren	o. BW	Horizontalspülbohrverfahren	offene Bauweise
Rohrleitung	400 GGG STD-Vi	TWL DN 400 GGG TIS-K ZMU	400 GGG STD-Vi	TWL DN 400 GGG TIS-K ZMU	400 GGG STD-Vi	TWL DN 400 GGG TIS-K ZMU	DN 400 GGG STD-Vi

Bemerkung:

Sofern in den Bestandsplänen nichts anderes angegeben, angenommene Verlegetiefe:
Trinkwasserleitungen: 1,30m
Hausanschluss Trinkwasser: 1,20m
Gasleitung: 1,00m
Kabel: 0,80m
Höhenlage der Anschlussleitungen unsicher. Die genaue Höhenlage ist vor Baubeginn durch Suchschachtungen zu erkunden.

Legende:

- geplante Trinkwasserleitung
- vorhandene Trinkwasserleitung
- vorhandene Geländeoberkante

Nr.	Art der Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Name
4			
3			
2			
1	offene Bauweise komplett in STD-Vi	09.09.2026	Pollentzke

Erneuerung der TW-VL
Gosewinkel - Groß Medewege - Nordstadt

- Ausführungsplanung -

Längsschnitt TA2

aqua consult Ingenieur GmbH
Schliemannstraße 9, 18211 Bargeshagen
Telefon (038203) 411-0 Fax 411-20

Der Auftraggeber:/der Antragsteller:
WAG Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Schwerin mbH & Co. KG
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Maßstab: 1 : 1000/100		Projektnummer Auftraggeber	1014/4550011014
		Projektnummer AC	224001
Bearbeiter		Pollentzke	Los
Gezeichnet	10.11.2025	Horn	Anlage 4
Geändert	09.09.2026	Horn	Blatt 4