

Inhaltsverzeichnis

01	Haus 2.....	1
01.01	RLT 1 Küche Zu-/Abluft.....	1
01.01.0	Demontage/Entsorgung.....	1
01.01.1	Montage.....	3
01.01.2	Sonstiges.....	5
01.02	RLT 2 Casino mit Essensausgabe Zu-/Abluft.....	6
01.02.0	Demontage/Entsorgung.....	6
01.02.1	Montage.....	8
01.02.2	Sonstiges.....	10
01.03	RLT 3.2 WC-Flur Zu-/Abluft.....	11
01.03.0	Demontage/Entsorgung.....	11
01.03.1	Montage.....	13
01.03.2	Sonstiges.....	15
01.04	RLT 3.3 Nebenräume Flur 1 und 2 Zu-/Abluft.....	16
01.04.0	Demontage/Entsorgung.....	16
01.04.1	Montage.....	18
01.04.2	Sonstiges.....	20
01.05	RLT 4 Büro, Cafeteria Zu-/Abluft.....	21
01.05.0	Demontage/Entsorgung.....	22
01.05.1	Montage.....	23
01.05.2	Sonstiges.....	25
01.06	RLT 5 Konferenz Schulung Zu-/Abluft.....	26
01.06.0	Demontage/Entsorgung.....	27
01.06.1	Montage.....	28
01.06.2	Sonstiges.....	30
01.07	RLT 10 Dach Zu-/Abluft.....	31
01.07.0	Demontage/Entsorgung.....	32
01.07.1	Montage.....	33
01.07.2	Sonstiges.....	35

02	Haus 3.....	36
02.01	RLT 3.1/2 Technikum Physikum Zu-/Abluft.....	36
02.01.0	Demontage/Entsorgung.....	37
02.01.1	Montage.....	38
02.01.2	Sonstiges.....	40
02.02	RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft.....	41
02.02.0	Demontage/Entsorgung.....	41
02.02.1	Montage.....	42
02.02.2	Sonstiges.....	43
02.03	RLT 3.4 Technikum Metall Zu-/Abluft.....	44
02.03.0	Demontage/Entsorgung.....	44
02.03.1	Montage.....	46
02.03.2	Sonstiges.....	47
02.04	RLT 3.5 Übungshalle Zu-/Abluft.....	48
02.04.0	Demontage/Entsorgung.....	49
02.04.1	Montage.....	50
02.04.2	Sonstiges.....	52
03	Haus 4.....	53
03.01	RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft.....	53
03.01.0	Demontage/Entsorgung.....	53
03.01.1	Montage.....	54
03.01.2	Sonstiges.....	55
03.02	RLT 4.2 Technikum Labore Abluft.....	56
03.02.0	Demontage/Entsorgung.....	57
03.02.1	Montage.....	58
03.02.2	Sonstiges.....	59
03.03	RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft.....	60
03.03.0	Demontage/Entsorgung.....	60
03.03.1	Montage.....	61
03.03.2	Sonstiges.....	62
04	Haus 5.....	63
04.01	RLT 5.1 Seminarräume/Werkstatt Zuluft.....	63

04.01.0	Demontage/Entsorgung.....	64
04.01.1	Montage.....	64
04.01.2	Sonstiges.....	65
04.02	RLT 5.2 Seminarräume/Werkstatt Abluft.....	66
04.02.0	Demontage/Entsorgung.....	67
04.02.1	Montage.....	68
04.02.2	Sonstiges.....	69
05	Haus 6.....	70
05.01	RLT 6 Seminarräume Zuluft.....	70
05.01.0	Demontage/Entsorgung.....	70
05.01.1	Montage.....	71
05.01.2	Sonstiges.....	72
05.02	RLT 6 Seminarräume Abluft.....	73
05.02.0	Demontage/Entsorgung.....	73
05.02.1	Montage.....	74
05.02.2	Sonstiges.....	75
06	Haus 10.....	76
06.01	RLT 10.1 Südtrakt Zu-/Abluft.....	76
06.01.0	Demontage/Entsorgung.....	76
06.01.1	Montage.....	78
06.01.2	Sonstiges.....	80
06.02	RLT 10.3 Nordtrakt Zu-/Abluft.....	81
06.02.0	Demontage/Entsorgung.....	81
06.02.1	Montage.....	83
06.02.2	Sonstiges.....	85
06.03	RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2.....	86
06.03.0	Demontage/Entsorgung.....	86
06.03.1	Montage.....	87
06.03.2	Sonstiges.....	88
06.04	RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1.....	89
06.04.0	Demontage/Entsorgung.....	89
06.04.1	Montage.....	90

06.04.2	Sonstiges.....	91
07	Besondere Leistungen.....	92
07.01	Sonstige Leistungen.....	92
07.01.0	Sonstiges.....	92
07.01.1	Stundenlohnarbeit.....	93

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	Haus 2				
01.01	RLT 1 Küche Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 1				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 1 Küche Abluft				
	Ausbringung:				
	- Transportbeginn im 1. Untergeschoss				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung:				
	- Transportbeginn Parkplatz/EG				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Ost 1 UG				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Transportweg RLT 1 Küche Zuluft				
	Ausbringung:				
	- Transportbeginn im 1. Untergeschoss				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 60 m				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung:				
	- Transportbeginn Parkplatz/EG				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 60 m				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Ost 2 UG				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
01.01.0	Demontage/Entsorgung				
01.01.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 1 Küche Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.				
		1 St			
01.01.0.0020	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 1 Küche Zuluft				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.				
	Technische Daten:				
	- Ventilator Breite ca.	900 mm			
	- Ventilator Höhe ca.	900 mm			
	- Gewicht Motor ca.	100 kg			
	Leistungsumfang:				
	- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen				
	- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen				
	- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.				
	Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1 St			
01.01.0.0030	Ausbau Frequenzumrichter				
	Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.				
	Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1 St			
01.01.0.0040	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 1 Küche Abluft				
	Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.				
	Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.				
	Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.				
	Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.				
		1 St			
01.01.0.0050	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1				
	Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 1 Küche Abluft				
	Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.				
	Technische Daten:				
	- Ventilator Breite ca.	900 mm			
	- Ventilator Höhe ca.	900 mm			
	- Gewicht Motor ca.	100 kg			
	Leistungsumfang:				
	- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen				
	- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen				
	- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Komponenten				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
01.01.0.0060	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
01.01.0 Demontage/Entsorgung					
01.01.1	Montage				
01.01.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Ventilator RLT 1 Küche Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.				
	Technische Daten:				
	- Modulbreite ca.		1.750 mm		
	- Modulhöhe ca.		1560 mm		
	- Modullänge ca.		860 mm		
	- Ventilatoren:		2 Stück		
	- Volumenstrom im Betriebspunkt		24.000 m³/h		
	- Externe Pressung im Betriebspunkt		1.350 Pa		
	- Leistungsaufnahme ca.		13,4 kW		
	- Betriebsspannung		3~ 380-480 V, 50/60 Hz		
	- Schutzart		IP54		
	Leistungsumfang:				
	- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 1. UG				
	- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen				
	- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort				
	- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät				
	- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks				
	- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse				
	- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung				
	- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
01.01.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Ventilator RLT 1 Küche Abluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 450-CII.147.6FF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 1.550 mm - Modulhöhe ca. 1.660 mm - Modullänge ca. 670 mm - Ventilatoren: 3 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 25.000 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 1.000 Pa - Leistungsaufnahme ca. 11,7 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 2. UG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	erforderliches Zubehör.				
	Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.	1	St		
				01.01.1 Montage	<u>.....</u>
01.01.2	Sonstiges				
01.01.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
01.01.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
01.01.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
01.01.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen 				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

01.01.2 Sonstiges

01.01 RLT 1 Küche Zu-/Abluft

01.02 RLT 2 Casino mit Essensausgabe Zu-/Abluft

Ausführungsbeschreibung 2

Transportweg

Transportweg RLT 2 Casino

Ausbringung:

- Transportbeginn im 1. Untergeschoss
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/EG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Ost 1 UG
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

01.02.0 Demontage/Entsorgung

01.02.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 2 Casino Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagerbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

01.02.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 2 Casino Zuluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 710 F oder gleichwertig.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 900 mm
- Ventilator Höhe ca. 900 mm
- Gewicht Motor ca. 85 kg

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.02.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter</p> <p>Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.02.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 2 Casino Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.02.0.0050	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 2 Casino Abluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 55 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p>				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.02.0.0060

Ausbau Frequenzumrichter
Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.02.0 Demontage/Entsorgung

01.02.1

Montage

01.02.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2
Ventilator RLT 2 Casino Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 500-CII.164.6IF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.230 mm
- Modulhöhe ca. 2.170 mm
- Modullänge ca. 860 mm
- Ventilatoren: 2 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 19.000 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 1.200 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 8,5 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 1. UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
01.02.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 2</p> <p>Ventilator RLT 2 Casino Abluft</p> <p>Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 500-CII.164.6FF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 1.250 mm - Modulhöhe ca. 2.170 mm - Modullänge ca. 860 mm - Ventilatoren: 2 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 19.000 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 750 Pa - Leistungsaufnahme ca. 5,6 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 1. UG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.02.1 Montage

01.02.2 Sonstiges

01.02.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.

2 St

01.02.2.0020 Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.

Leistungsumfang:

- Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen
- Überprüfung der Anlagenfunktion
- Einregulierung der Luftvolumenströme
- Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten
- Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle

Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

2 St

01.02.2.0030 GA-Aufschaltung und Parametrierung
Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.

2 St

01.02.2.0040 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

Leistungsumfang:

- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

01.02.2 Sonstiges

01.02 RLT 2 Casino mit Essensausgabe Zu-/Abluft

01.03 RLT 3.2 WC-Flur Zu-/Abluft

Ausführungsbeschreibung 3

Transportweg

Transportweg RLT 3.2 WC-Flur

Ausbringung:

- Transportbeginn im 1. Untergeschoss
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/EG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale West UG
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

01.03.0 Demontage/Entsorgung

01.03.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.2 WC/Flur Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

01.03.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 3
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.2 WC/Flur Zuluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 280 F oder gleichwertig.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 400 mm
- Ventilator Höhe ca. 400 mm
- Gewicht Motor ca. 20 kg

Leistungsumfang:

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.03.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter</p> <p>Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.03.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.2 WC/Flur Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.03.0.0050	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 3</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.2 WC/Flur Abluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul. Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 280 F oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 400 mm - Ventilator Höhe ca. 400 mm - Gewicht Motor ca. 20 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p>				
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.03.0.0060

Ausbau Frequenzumrichter
Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.03.0 Demontage/Entsorgung

01.03.1

Montage

01.03.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 3
Ventilator RLT 3.2 WC/Flur Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 250-CIB.080.4EA IE MX oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 860 mm
- Modulhöhe ca. 620 mm
- Modullänge ca. 300 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 1.380 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 840 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 0,6 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale West UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
01.03.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 3</p> <p>Ventilator RLT 3.2 WC/Flur Abluft</p> <p>Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 250-CIB.080.4EA IE MX oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 400 mm - Modulhöhe ca. 455 mm - Modullänge ca. 300 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 2.700 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 575 Pa - Leistungsaufnahme ca. 0,9 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale West UG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.	1	St		
01.03.1.0030	<p>Einbau Drucksensor</p> <p>Lieferung und fachgerechter Einbau eines für HLK-Anwendungen geeigneten Drucksensors bzw. Druckmessumformers zur kontinuierlichen Erfassung von Differenzdrücken. Das Gerät ist für die Integration in eine bestehende Gebäudeleittechnik (GLT) vorzusehen.</p> <p>Der Differenzdruck ist entsprechend dem vorgesehenen Messbereich zu erfassen und als analoges Ausgangssignal zur Weiterverarbeitung durch die GLT bereitzustellen. Die Signalübertragung erfolgt wahlweise über ein Spannungssignal 0–10 V oder ein Stromsignal 4–20 mA.</p> <p>Der Drucksensor ist entsprechend den örtlichen Einbau- und Betriebsbedingungen zu montieren, anzuschließen und betriebsfertig zu übergeben. Die erforderlichen Messleitungen, Anschlüsse und Befestigungsmittel sind, soweit für den Einbau erforderlich, mit einzubeziehen.</p> <p>Einschließlich Montage, elektrischer Anschlüsse, Einstellung des vorgesehenen Messbereichs, sowie Funktionsprüfung und Inbetriebnahme.</p>	2	St		
				01.03.1 Montage	
01.03.2	Sonstiges				
01.03.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
01.03.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle 				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	2	St		
01.03.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
01.03.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse				
	Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.03.2 Sonstiges					
01.03 RLT 3.2 WC-Flur Zu-/Abluft					
01.04	RLT 3.3 Nebenräume Flur 1 und 2 Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 4				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 3.3 Nebenräume				
	Ausbringung: - Transportbeginn im 1. Untergeschoss - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung: - Transportbeginn Parkplatz/EG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale West UG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
01.04.0	Demontage/Entsorgung				
01.04.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Zuluft				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.04.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul. Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 355 F oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 400 mm - Ventilator Höhe ca. 400 mm - Gewicht Motor ca. 20 kg</p> <p>Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.04.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.04.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Abluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.04.0.0050	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul. Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 355 F oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 400 mm - Ventilator Höhe ca. 400 mm - Gewicht Motor ca. 20 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.04.0.0060	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.04.0 Demontage/Entsorgung					
01.04.1	Montage				
01.04.1.0010	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 4 Ventilator RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 315-CIB.100.5FA IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 560 mm - Modulhöhe ca. 560 mm - Modullänge ca. 370 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 4.450 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 830 Pa - Leistungsaufnahme ca. 1,88 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale West UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.04.1.0020

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 4
Ventilator RLT 3.3 Nebenräume Flur 1/2 Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück
Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 355-CII.118.5FA IE Gen3
oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 860 mm
- Modulhöhe ca. 620 mm
- Modullänge ca. 460 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 4.600 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 690 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 1,43 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale West UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.04.1.0030

Einbau Drucksensor

Lieferung und fachgerechter Einbau eines für HLK-Anwendungen geeigneten Drucksensors bzw. Druckmessumformers zur kontinuierlichen Erfassung von Differenzdrücken. Das Gerät ist für die Integration in eine bestehende Gebäudeleittechnik (GLT) vorzusehen.

Der Differenzdruck ist entsprechend dem vorgesehenen Messbereich zu erfassen und als analoges Ausgangssignal zur Weiterverarbeitung durch die GLT bereitzustellen. Die Signalübertragung erfolgt wahlweise über ein Spannungssignal 0–10 V oder ein Stromsignal 4–20 mA.

Der Drucksensor ist entsprechend den örtlichen Einbau- und Betriebsbedingungen zu montieren, anzuschließen und betriebsfertig zu übergeben. Die erforderlichen Messleitungen, Anschlüsse und Befestigungsmittel sind, soweit für den Einbau erforderlich, mit einzubeziehen.

Einschließlich Montage, elektrischer Anschlüsse, Einstellung des vorgesehenen Messbereichs, sowie Funktionsprüfung und Inbetriebnahme.

2 St

01.04.1 Montage

01.04.2

Sonstiges

01.04.2.0010

Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.				
		2	St		
01.04.2.0020	Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren. Leistungsumfang: - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	2	St		
01.04.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
01.04.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.04.2 Sonstiges					
01.04 RLT 3.3 Nebenräume Flur 1 und 2 Zu-/Abluft					
01.05	RLT 4 Büro, Cafeteria Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 5				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 4 Konferenz Schulung				
	Ausbringung: - Transportbeginn im 1. Untergeschoss				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. <p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/EG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale West UG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
01.05.0	Demontage/Entsorgung				
01.05.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 4 Konferenz Schulung Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.05.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 5 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 4 Konferenz Schulung Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 100 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.05.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.05.0.0040 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 4 Konferenz Schulung Abluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

01.05.0.0050 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 5
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 4 Konferenz Schulung Abluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 900 mm
- Ventilator Höhe ca. 900 mm
- Gewicht Motor ca. 85 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.05.0.0060 Ausbau Frequenzumrichter
Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

01.05.0 Demontage/Entsorgung

01.05.1 Montage

01.05.1.0010 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 5
Ventilator RLT 4 Büro, Cafeteria Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 4 Stück

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 560-CII.183.6IF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.040 mm
- Modulhöhe ca. 2.140 mm
- Modullänge ca. 750 mm
- Ventilatoren: 2 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 21.750 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 900 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 8,2 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 1. UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.05.1.0020

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 5
Ventilator RLT 4 Büro, Cafeteria Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Stück
Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 450-CII.147.6IF IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.230 mm
- Modulhöhe ca. 2.110 mm
- Modullänge ca. 600 mm
- Ventilatoren: 2 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 21.750 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 1.100 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 9,8 kW

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Ost 1. UG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probebetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.05.1 Montage

01.05.2 Sonstiges

01.05.2.0010

Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.

2 St

01.05.2.0020

Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Leistungsumfang:

- Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen
- Überprüfung der Anlagenfunktion
- Einregulierung der Luftvolumenströme
- Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten
- Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle

Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

2 St

01.05.2.0030

GA-Aufschaltung und Parametrierung
Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.

2 St

01.05.2.0040

Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

Leistungsumfang:

- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

01.05.2 Sonstiges

01.05 RLT 4 Büro, Cafeteria Zu-/Abluft

01.06

RLT 5 Konferenz Schulung Zu-/Abluft

Ausführungsbeschreibung 6

Transportweg

Transportweg RLT 5 Büro

Ausbringung:

- Transportbeginn im 1. Untergeschoss
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/EG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Ost 1 UG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
01.06.0	Demontage/Entsorgung				
01.06.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 5 Büro, Cafeteria Zuluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schaltheandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.06.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 6</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 5 Büro, Cafeteria Zuluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.</p> <p>Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 900 F oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 100 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.06.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter</p> <p>Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.06.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 5 Büro, Cafeteria Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
01.06.0.0050	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 6 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 5 Büro, Cafeteria Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul. Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ RH 800 F oder gleichwertig. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 115 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.06.0.0060	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse. Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.06.0 Demontage/Entsorgung					
01.06.1	Montage				
01.06.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 6 Ventilator RLT 5 Konferenz Schulung Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage. Technische Daten: - Modulbreite ca. 1.770 mm - Modulhöhe ca. 2.170 mm - Modullänge ca. 860 mm				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Hebe- und Transporthilfen

- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.06.1 Montage

01.06.2 Sonstiges

01.06.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.

2 St

01.06.2.0020 Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.

Leistungsumfang:

- Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen
- Überprüfung der Anlagenfunktion
- Einregulierung der Luftvolumenströme
- Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle				
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		2	St		
01.06.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.				
		2	St		
01.06.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	Leistungsumfang:				
	- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen				
	- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren				
	- Überprüfung der Regelungsfunktionen				
	- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen				
	- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation				
	- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen				
	- Dokumentation der Prüfergebnisse				
	Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
				01.06.2 Sonstiges	<u>.....</u>
				01.06 RLT 5 Konferenz Schulung Zu-/Abluft	<u>.....</u>
01.07	RLT 10 Dach Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 7				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 10 Dach				
	Ausbringung:				
	- Transportbeginn im Dachgeschoss				
	- Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen)				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 40 m				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung:				
	- Transportbeginn Parkplatz/EG				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 40 m				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 19 Stufen)				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.07.0	Demontage/Entsorgung				
01.07.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10 Dach Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
01.07.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 7 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10 Dach Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul.</p> <p>Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 675 mm - Ventilator Höhe ca. 675 mm - Gewicht Motor ca. 100 kg</p> <p>Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.07.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
01.07.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10 Dach Abluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
01.07.0.0050	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 7 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10 Dach Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 675 mm - Ventilator Höhe ca. 675 mm - Gewicht Motor ca. 115 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.07.0.0060	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse. Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
01.07.0 Demontage/Entsorgung					
01.07.1	Montage				
01.07.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 7 Ventilator RLT 10 Dach Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage. Technische Daten: - Modulbreite ca. 3.060 mm - Modulhöhe ca. 1.160 mm - Modullänge ca. 860 mm - Ventilatoren: 2 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 27.000 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 1.050 Pa				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsaufnahme ca. 13,0 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
01.07.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 7</p> <p>Ventilator RLT 10 Dach Abluft</p> <p>Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 560-CII.183.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 3.060 mm - Modulhöhe ca. 1.160 mm - Modullänge ca. 750 mm - Ventilatoren: 2 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 27.000 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 900 Pa - Leistungsaufnahme ca. 10,2 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

01.07.1 Montage

01.07.2 Sonstiges

01.07.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.

2 St

01.07.2.0020 Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.

Leistungsumfang:

- Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen
- Überprüfung der Anlagenfunktion
- Einregulierung der Luftvolumenströme
- Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten
- Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	2	St		
01.07.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
01.07.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
				01.07.2 Sonstiges	
				01.07 RLT 10 Dach Zu-/Abluft	
				01 Haus 2	
02	Haus 3				
02.01	RLT 3.1/2 Technikum Physikum Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 8				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 3.1/2 Technikum Physikum				
	Ausbringung: - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Leiter (5 Stufen) - Transport über Treppe (1 Etage, 17 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 60 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung: - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 60 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
02.01.0	Demontage/Entsorgung				
02.01.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.1 Physikum Zuluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
02.01.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 8</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.1 Physikum Zuluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ ER45F-2DN.G5.1R oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 600 mm - Ventilator Höhe ca. 600 mm - Gewicht Motor ca. 250 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
02.01.0.0030	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.2 Physikum Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
02.01.0.0040	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 8</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.2 Physikum Abluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ ER45F-2DN.G5.1R oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 600 mm 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Ventilator Höhe ca. 600 mm
- Gewicht Motor ca. 250 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.
Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

02.01.0 Demontage/Entsorgung

02.01.1 Montage

02.01.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 8
Ventilator RLT 3.1 Physikum Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A11 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.220 mm
- Modulhöhe ca. 1.220 mm
- Modullänge ca. 1.000 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 9.040 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 925 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 3,5 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

02.01.1.0020

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 8
Ventilator RLT 3.2 Physikum Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KB.140.A13 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.220 mm
- Modulhöhe ca. 1.220 mm
- Modullänge ca. 1.055 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 9.040 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 1.120 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 4,3 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines

Übertrag:

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

02.01.2 Sonstiges

02.01 RLT 3.1/2 Technikum Physikum Zu-/Abluft

02.02 RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft

Ausführungsbeschreibung 9

Transportweg

Transportweg RLT 3.3 Technikum Holz

Ausbringung:

- Transportbeginn im Dachgeschoss
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Transport über Treppe (1 Etage, 17 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 60 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/UG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 60 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

02.02.0 Demontage/Entsorgung

02.02.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

02.02.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 9
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 320 mm
- Ventilator Höhe ca. 320 mm
- Gewicht Motor ca. 85 kg

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschrieben

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

02.02.0 Demontage/Entsorgung

02.02.1 Montage

02.02.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 9
Ventilator RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 450-4KB.125.A10 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.180 mm
- Modulhöhe ca. 920 mm
- Modullänge ca. 960 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 4.550 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 920 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 1,9 kW
- Betriebsspannung 230D/400Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				02.02.1 Montage	<u>.....</u>
02.02.2	Sonstiges				
02.02.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
02.02.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
02.02.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
02.02.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

02.02.2 Sonstiges

02.02 RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft

02.03 RLT 3.4 Technikum Metall Zu-/Abluft

Ausführungsbeschreibung 10

Transportweg

Transportweg RLT 3.4 Technikum Metall

Ausbringung:

- Transportbeginn im Dachgeschoss
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Transport über Treppe (1 Etage, 17 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 60 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/UG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 60 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

02.03.0 Demontage/Entsorgung

02.03.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.4 Technikum Metall Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

02.03.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 10
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.4 Technikum Metall Zuluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG.

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 410 mm
- Ventilator Höhe ca. 410 mm
- Gewicht Motor ca. 90 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

02.03.0.0030

Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.4 Technikum Metall Abluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

02.03.0.0040

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 10
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.4 Technikum Metall Abluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 420 mm
- Ventilator Höhe ca. 420 mm
- Gewicht Motor ca. 90 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

02.03.0 Demontage/Entsorgung

02.03.1 Montage

02.03.1.0010 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 10
Ventilator RLT 3.4 Technikum Metall Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 315-2KB.090.A10 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 810 mm
- Modulhöhe ca. 580 mm
- Modullänge ca. 805 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 5.250 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 850 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 2,4 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

02.03.1.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 10
Ventilator RLT 3.4 Technikum Metall Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 315-2KB.090.A10 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Modulbreite ca. 810 mm
- Modulhöhe ca. 580 mm
- Modullänge ca. 805 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 5.250 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 665 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 2,0 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschrankes
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

02.03.1 Montage

02.03.2 Sonstiges

02.03.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	vorzulegen.				
		2	St		
02.03.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
02.03.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
02.03.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse <p>Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
02.03.2 Sonstiges					
02.03 RLT 3.4 Technikum Metall Zu-/Abluft					
02.04	RLT 3.5 Übungshalle Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 11				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 3.5 Übungshalle				
	<p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn im Zwischengeschoss - Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen) 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 30 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. <p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 30 m - Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Technikraum ZG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
02.04.0	Demontage/Entsorgung				
02.04.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.5 Übungshalle Zuluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
02.04.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 11</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.5 Übungshalle Zuluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 550 mm - Ventilator Höhe ca. 550 mm - Gewicht Motor ca. 135 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
02.04.0.0030	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 3.5 Übungshalle Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
02.04.0.0040	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 11 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 3.5 Übungshalle Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 550 mm - Ventilator Höhe ca. 550 mm - Gewicht Motor ca. 135 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
02.04.0 Demontage/Entsorgung					
02.04.1	Montage				
02.04.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 11 Ventilator RLT 3.5 Übungshalle Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A11 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage. Technische Daten: - Modulbreite ca. 920 mm - Modulhöhe ca. 930 mm - Modullänge ca. 1.000 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 8.850 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 870 Pa - Leistungsaufnahme ca. 3,2 kW - Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz - Schutzart IP55 Leistungsumfang: - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zum Technikraum ZG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltchranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
02.04.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 11</p> <p>Ventilator RLT 3.5 Übungshalle Abluft</p> <p>Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A10 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 320 mm - Modulhöhe ca. 930 mm - Modullänge ca. 1.000 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 8.850 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 615 Pa - Leistungsaufnahme ca. 2,3 kW - Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz - Schutzart IP55 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zum Technikraum ZG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltchranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				02.04.1 Montage	<u>.....</u>
02.04.2	Sonstiges				
02.04.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
02.04.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
02.04.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
02.04.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p>				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Leistungsumfang:

- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

02.04.2 Sonstiges

02.04 RLT 3.5 Übungshalle Zu-/Abluft

02 Haus 3

03 Haus 4

03.01 RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft

Ausführungsbeschreibung 12

Transportweg

Transportweg RLT 4.1 Technikum Labore

Ausbringung:

- Transportbeginn im Dachgeschoss
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/UG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 19 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

03.01.0 Demontage/Entsorgung

03.01.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
03.01.0.0020	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 12 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 630 oder gleichwertig. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 780 mm - Ventilator Höhe ca. 780 mm - Gewicht Motor ca. 395 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
03.01.0.0030	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse. Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
03.01.0 Demontage/Entsorgung					
03.01.1	Montage				
03.01.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 12 Ventilator RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 560-CII.183.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage. Technische Daten: - Modulbreite ca. 1.810 mm - Modulhöhe ca. 1.210 mm - Modullänge ca. 750 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 14.290 m³/h				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Externe Pressung im Betriebspunkt 900 Pa - Leistungsaufnahme ca. 5,5 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				03.01.1 Montage	<u>.....</u>
03.01.2	Sonstiges				
03.01.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
03.01.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der</p>				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Übertrag:</p> <p>betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
03.01.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung</p> <p>Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
03.01.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse <p>Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
				03.01.2 Sonstiges	
				03.01 RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft	
03.02	RLT 4.2 Technikum Labore Abluft				
***	<p>Ausführungsbeschreibung 13</p> <p>Transportweg</p> <p>Transportweg RLT 4.2 Technikum Labore</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Leiter (5 Stufen) - Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 19 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
03.02.0	Demontage/Entsorgung				
03.02.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 4.2 Technikum Labore Abluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
03.02.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 13 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 4.2 Technikum Labore Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 630 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 780 mm - Ventilator Höhe ca. 780 mm - Gewicht Motor ca. 345 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
03.02.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

03.02.0 Demontage/Entsorgung

03.02.1 Montage

03.02.1.0010 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 13
Ventilator RLT 4.2 Technikum Labore Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück
Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 450-CII.147.6FF IE Gen3
oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.700 mm
- Modulhöhe ca. 1.090 mm
- Modullänge ca. 670 mm
- Ventilatoren: 2 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 16.350 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 1.090 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 7,6 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

03.02.1 Montage

03.02.2 Sonstiges

03.02.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung
- Dokumentation der ermittelten Messwerte

Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.

2 St

03.02.2.0020 Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.

Leistungsumfang:

- Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen
- Überprüfung der Anlagenfunktion
- Einregulierung der Luftvolumenströme
- Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten
- Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle

Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

2 St

03.02.2.0030 GA-Aufschaltung und Parametrierung
Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.

2 St

03.02.2.0040 Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage
Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

Leistungsumfang:

- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

03.02.2 Sonstiges

03.02 RLT 4.2 Technikum Labore Abluft

03.03 RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft

Ausführungsbeschreibung 14

Transportweg

Transportweg RLT 4.3 Technikum Lärm

Ausbringung:

- Transportbeginn im Dachgeschoss
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Transport über Treppe (1 Etage, 19 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/UG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 19 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.

03.03.0 Demontage/Entsorgung

03.03.0.0010 Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

03.03.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 14
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul
Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 315 oder gleichwertig.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 320 mm
- Ventilator Höhe ca. 320 mm
- Gewicht Motor ca. 145 kg

Leistungsumfang:

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	<ul style="list-style-type: none">- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten				
	Ausbringung:				
	<ul style="list-style-type: none">- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
03.03.0.0030	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.				
	Ausbringung:				
	<ul style="list-style-type: none">- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
		03.03.0 Demontage/Entsorgung			
03.03.1	Montage				
03.03.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 14 Ventilator RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 355-CII.118.5FA IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.				
	Technische Daten:				
	- Modulbreite ca.	810	mm		
	- Modulhöhe ca.	780	mm		
	- Modullänge ca.	465	mm		
	- Ventilatoren:	1	Stück		
	- Volumenstrom im Betriebspunkt	4.250	m³/h		
	- Externe Pressung im Betriebspunkt	550	Pa		
	- Leistungsaufnahme ca.	1,1	kW		
	- Betriebsspannung	3~	380-480 V, 50/60 Hz		
	- Schutzart	IP54			
	Leistungsumfang:				
	<ul style="list-style-type: none">- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				03.03.1 Montage	
03.03.2	Sonstiges				
03.03.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
03.03.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
03.03.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
03.03.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse				
	Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
				03.03.2 Sonstiges	
				03.03 RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft	
				03 Haus 4	
04	Haus 5				
04.01	RLT 5.1 Seminarräume/Werkstatt Zuluft				
***	Ausführungsbeschreibung 15				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 5.1 Seminarräume/Werkstatt				
	Ausbringung: - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Leiter (5 Stufen) - Transport über Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 45 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung: - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 45 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
04.01.0	Demontage/Entsorgung				
04.01.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 5.1 Seminar Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
04.01.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 15 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 5.1 Seminar Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 400 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 420 mm - Ventilator Höhe ca. 420 mm - Gewicht Motor ca. 225 kg</p> <p>Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
04.01.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
04.01.0 Demontage/Entsorgung					
04.01.1	Montage				
04.01.1.0010	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 15 Ventilator RLT 5.1 Seminar Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 450-CII.147.6FF IE Gen3 oder</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.090 mm
- Modulhöhe ca. 790 mm
- Modullänge ca. 670 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 8.230 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 850 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 3,0 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

04.01.1 Montage

04.01.2 Sonstiges

04.01.2.0010 Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand
Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.

Leistungsumfang:

- Ermittlung der Luftvolumenströme
- Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks
- Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	- Dokumentation der ermittelten Messwerte				
	Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.				
		2	St		
04.01.2.0020	Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.				
	Leistungsumfang: - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle				
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		2	St		
04.01.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.				
		2	St		
04.01.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse				
	Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
04.01.2 Sonstiges					<u>.....</u>
04.01 RLT 5.1 Seminarräume/Werkstatt Zuluft					<u>.....</u>
04.02	RLT 5.2 Seminarräume/Werkstatt Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 16				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 5.2 Seminarräume/Werkstatt				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Leiter (5 Stufen) - Transport über Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 45 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. <p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 45 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
04.02.0	Demontage/Entsorgung				
04.02.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 5.2 Seminar Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.</p> <p>Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
04.02.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 16</p> <p>Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 5.2 Seminar Abluft</p> <p>Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul</p> <p>Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 450 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 550 mm - Ventilator Höhe ca. 550 mm - Gewicht Motor ca. 245 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.</p> <p>Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
04.02.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter</p> <p>Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

04.02.0 Demontage/Entsorgung

04.02.1 Montage

04.02.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 16

Ventilator RLT 5.2 Seminar Abluft

Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück

Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 500-CII.164.6FF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.110 mm
- Modulhöhe ca. 1.100 mm
- Modullänge ca. 860 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 10.160 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 800 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 3,2 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.	1	St		
				04.02.1 Montage	
04.02.2	Sonstiges				
04.02.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang: - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte</p> <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
04.02.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang: - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle</p> <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
04.02.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.</p>	2	St		
04.02.2.0040	<p>Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.</p> <p>Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse				
	Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		1	St		
				04.02.2 Sonstiges	
				04.02 RLT 5.2 Seminarräume/Werkstatt Abluft	
				04 Haus 5	
05	Haus 6				
05.01	RLT 6 Seminarräume Zuluft				
***	Ausführungsbeschreibung 17				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 6 Seminarräume				
	Ausbringung:				
	- Transportbeginn im Dachgeschoss				
	- Transport über Leiter (5 Stufen)				
	- Transport über Treppe (1 Etage, 16 Stufen)				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 55 m				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
	Einbringung:				
	- Transportbeginn Parkplatz/UG				
	- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 55 m				
	- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 16 Stufen)				
	- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG				
	- Transport über Leiter (5 Stufen)				
	- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
05.01.0	Demontage/Entsorgung				
05.01.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 6 Seminar Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.				
		1	St		
05.01.0.0020	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 17 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 6 Seminar Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 500 oder gleichwertig.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 550 mm
- Ventilator Höhe ca. 550 mm
- Gewicht Motor ca. 250 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

05.01.0 Demontage/Entsorgung

05.01.1 Montage

05.01.1.0010

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 17
Ventilator RLT 6 Seminar Zuluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A11 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.050 mm
- Modulhöhe ca. 1.100 mm
- Modullänge ca. 1.000 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 9.650 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 905 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 3,2 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme</p> <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				05.01.1 Montage	
05.01.2	Sonstiges				
05.01.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
05.01.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
05.01.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
05.01.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse <p>Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
05.01.2 Sonstiges					
05.01 RLT 6 Seminarräume Zuluft					
05.02	RLT 6 Seminarräume Abluft				
***	<p>Ausführungsbeschreibung 18</p> <p>Transportweg</p> <p>Transportweg RLT 6 Seminarräume</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Leiter (5 Stufen) - Transport über Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 55 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. <p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 55 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 16 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
05.02.0	Demontage/Entsorgung				
05.02.0.0010	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 6 Seminar Abluft</p> <p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.</p> <p>Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
05.02.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 18 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 6 Seminar Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Ziehl-ABEGG, Typ 500 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 550 mm - Ventilator Höhe ca. 550 mm - Gewicht Motor ca. 245 kg</p> <p>Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
05.02.0 Demontage/Entsorgung					<u>.....</u>
05.02.1	Montage				
05.02.1.0010	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 18 Ventilator RLT 6 Seminar Abluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A11 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten: - Modulbreite ca. 1.120 mm - Modulhöhe ca. 1.220 mm - Modullänge ca. 1.000 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 10.410 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 941 Pa - Leistungsaufnahme ca. 4,1 kW - Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz - Schutzart IP55</p> <p>Leistungsumfang: - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>vor Ort</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				05.02.1 Montage	<u>.....</u>
05.02.2	Sonstiges				
05.02.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
05.02.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	2	St		
05.02.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
05.02.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.				
	<p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse <p>Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
				05.02.2 Sonstiges	
				05.02 RLT 6 Seminarräume Abluft	
				05 Haus 6	
06	Haus 10				
06.01	RLT 10.1 Südtrakt Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 19				
	Transportweg				
	Transportweg RLT 10.1 Nordtrakt				
	<p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn im Erdgeschoss - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 120 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. <p>Einbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportbeginn Parkplatz/2. UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 120 m - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Süd EG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. 				
06.01.0	Demontage/Entsorgung				
06.01.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.1 Südtrakt Zuluft				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		
06.01.0.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 19 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.1 Südtrakt Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Comefri, Typ THLZ 560 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 720 mm - Ventilator Höhe ca. 720 mm - Gewicht Motor ca. 120 kg</p> <p>Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebaute Komponenten</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
06.01.0.0030	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg</p> <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
06.01.0.0040	<p>Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.1 Südtrakt Abluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.</p>	1	St		

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
06.01.0.0050	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 19 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.1 Südtrakt Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Comefri, Typ THLZ 710 oder gleichwertig.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 920 kg <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
06.01.0.0060	<p>Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.</p> <p>Ausbringung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg <p>Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.</p>	1	St		
06.01.0 Demontage/Entsorgung					
06.01.1	Montage				
06.01.1.0010	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 19 Ventilator RLT 10.1 Südtrakt Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 1.790 mm - Modulhöhe ca. 1.530 mm - Modullänge ca. 860 mm - Ventilatoren: 2 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 22.570 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 950 Pa - Leistungsaufnahme ca. 14,0 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Süd EG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung
- Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen
- Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale
- Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme

Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:

- Ventilatortragrahmen und Einbauraster
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät
- Schottblechen und Abschottungen
- Schaltschrank mit Leistungselektronik
- Druck- und Volumenstromregler
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.

Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.

1 St

06.01.1.0020

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 19
Ventilator RLT 10.1 Südtrakt Abluft
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 2 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.790 mm
- Modulhöhe ca. 1.530 mm
- Modullänge ca. 860 mm
- Ventilatoren: 2 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 22.610 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 1.000 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 13,6 kW
- Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz
- Schutzart IP54

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Süd EG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				06.01.1 Montage	<u>.....</u>
06.01.2	Sonstiges				
06.01.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
06.01.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
	Übertrag:				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
06.01.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
06.01.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
				06.01.2 Sonstiges	
				06.01 RLT 10.1 Südtrakt Zu-/Abluft	
06.02	RLT 10.3 Nordtrakt Zu-/Abluft				
***	Ausführungsbeschreibung 20 Transportweg Transportweg RLT 10.3 Nordtrakt Ausbringung: - Transportbeginn im Untergeschoss - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca. 110 m - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen. Einbringung: - Transportbeginn Parkplatz/2. UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 110 m - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale Nord UG - Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtigen.				
06.02.0	Demontage/Entsorgung				
06.02.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.3 Nordtrakt Zuluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
06.02.0.0020	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 20 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.3 Nordtrakt Zuluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Comefri, Typ HLZT 710 oder gleichwertig. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 900 mm - Ventilator Höhe ca. 900 mm - Gewicht Motor ca. 1.470 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
06.02.0.0030	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse. Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
06.02.0.0040	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.3 Nordtrakt Abluft Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontagearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
06.02.0.0050	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 20 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.3 Nordtrakt Abluft Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Comefri, Typ THLZ 710 oder gleichwertig.				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
	Technische Daten:				
	- Ventilator Breite ca.	900 mm			
	- Ventilator Höhe ca.	900 mm			
	- Gewicht Motor ca.	1.130 kg			
	Leistungsumfang:				
	- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen				
	- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen				
	- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1 St			
06.02.0.0060	Ausbau Frequenzumrichter Ausbau und Entnahme der installierten Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank einschließlich Lösen aller elektrischen Anschlüsse.				
	Ausbringung:				
	- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg				
	Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.				
		1 St			
06.02.0 Demontage/Entsorgung					
06.02.1	Montage				
06.02.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 20 Ventilator RLT 10.3 Nordtrakt Zuluft Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 4 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHD 500-CII.164.6NA IE Gen3+ oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.				
	Technische Daten:				
	- Modulbreite ca.	2.440 mm			
	- Modulhöhe ca.	2.150 mm			
	- Modullänge ca.	860 mm			
	- Ventilatoren:	4 Stück			
	- Volumenstrom im Betriebspunkt	43.660 m³/h			
	- Externe Pressung im Betriebspunkt	1.100 Pa			
	- Leistungsaufnahme ca.	18,6 kW			
	- Betriebsspannung	3~ 380-480 V, 50/60 Hz			
	- Schutzart	IP54			
	Leistungsumfang:				
	- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Nord UG				
	- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
06.02.1.0020	<p>Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 20</p> <p>Ventilator RLT 10.3 Nordtrakt Abluft</p> <p>Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 3 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ GKHF 500-CII.164.6IF IE Gen3 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.</p> <p>Technische Daten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulbreite ca. 2.130 mm - Modulhöhe ca. 1.820 mm - Modullänge ca. 860 mm - Ventilatoren: 3 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 30.000 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 850 Pa - Leistungsaufnahme ca. 10,8 kW - Betriebsspannung 3~ 380-480 V, 50/60 Hz - Schutzart IP54 <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale Nord UG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme 				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:					
- Ventilatortragrahmen und Einbauraster					
- Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät					
- Schottblechen und Abschottungen					
- Schaltschrank mit Leistungselektronik					
- Druck- und Volumenstromregler					
- Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör.					
Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.					
		1	St		
06.02.1 Montage					
06.02.2	Sonstiges				
06.02.2.0010	Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten. Leistungsumfang: - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.				
		2	St		
06.02.2.0020	Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren. Leistungsumfang: - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.				
		2	St		
06.02.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.				
		2	St		
06.02.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage				
Übertrag:					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

Leistungsumfang:

- Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen
- Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren
- Überprüfung der Regelungsfunktionen
- Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen
- Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation
- Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen
- Dokumentation der Prüfergebnisse

Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.

1 St

06.02.2 Sonstiges

06.02 RLT 10.3 Nordtrakt Zu-/Abluft

06.03 RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2

Ausführungsbeschreibung 21

Transportweg

Transportweg RLT 10.7 Küche Nordtrakt

Ausbringung:

- Transportbeginn im Dachgeschoss
- Transport über Treppe (1 Etage, 17 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug
- Transport über den vorhandenen Aufzug
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca.70 m
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtige.

Einbringung:

- Transportbeginn Parkplatz/ 2. UG
- Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m
- Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 17 Stufen)
- Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG
- Transport über Leiter (5 Stufen)
- Vorhandene Türdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtige.

06.03.0 Demontage/Entsorgung

06.03.0.0010

Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2
Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik.
Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit.
Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.

1 St

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

06.03.0.0020 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2
Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul
Fabrikat Ventilator Comefri, Typ THLZ 450 oder gleichwertig.

Technische Daten:

- Ventilator Breite ca. 570 mm
- Ventilator Höhe ca. 570 mm
- Gewicht Motor ca. 575 kg

Leistungsumfang:

- Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen
- Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen
- Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten

Ausbringung:

- wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg

Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen.
Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.

1 St

06.03.0 Demontage/Entsorgung

06.03.1 Montage

06.03.1.0010 Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 21
Ventilator RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2
Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück
Ventilatormodul Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A13 oder
gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage.

Technische Daten:

- Modulbreite ca. 1.520 mm
- Modulhöhe ca. 1.000 mm
- Modullänge ca. 1.000 mm
- Ventilatoren: 1 Stück
- Volumenstrom im Betriebspunkt 13.710 m³/h
- Externe Pressung im Betriebspunkt 950 Pa
- Leistungsaufnahme ca. 5,6 kW
- Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz
- Schutzart IP55

Leistungsumfang:

- Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG
- Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen
- Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort
- Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät
- Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschranks
- Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse
- Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<ul style="list-style-type: none"> - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				06.03.1 Montage	
06.03.2	Sonstiges				
06.03.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
06.03.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.</p>	2	St		
06.03.2.0030	<p>GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
06.03.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
				06.03.2 Sonstiges	
				06.03 RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2	
06.04	RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1				
***	Ausführungsbeschreibung 22 Transportweg Transportweg RLT 10.26 Küche Nordtrakt Ausbringung: - Transportbeginn im Dachgeschoss - Transport über Treppe (1 Etage, 17 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zum Aufzug - Transport über den vorhandenen Aufzug - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zur Verladestelle ca.70 m - Vorhandene Türrdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtige. Einbringung: - Transportbeginn Parkplatz/ 2. UG - Horizontaler Transportweg im Erdgeschoss bis zum Aufzug ca. 70 m - Transport über den vorhandenen Aufzug und Treppe (1 Etage, 17 Stufen) - Horizontaler Transportweg auf der Etage bis zur Technikzentrale DG - Transport über Leiter (5 Stufen) - Vorhandene Türrdurchgänge, Richtungsänderungen und sonstige Hindernisse sind zu berücksichtige.				
06.04.0	Demontage/Entsorgung				
06.04.0.0010	Außerbetriebnahme Lüftungsanlage RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1 Außerbetriebnahme der betroffenen Lüftungsanlage einschließlich Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Betriebstechnik. Freischalten der Anlage, Sicherung gegen Wiedereinschalten sowie Feststellung der Spannungsfreiheit. Einschließlich aller erforderlichen Schalthandlungen, Abstimmungen und				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	Dokumentationen zur sicheren Durchführung der Demontearbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten betriebsbereite Übergabe der verbleibenden Anlagenteile.	1	St		
06.04.0.0020	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 22 Demontage und Entsorgung Ventilator RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1 Demontage und Entsorgung in ein Lüftungsgerät eingebautes Ventilatormodul Fabrikat Ventilator Comefri, Typ THLZ 450 oder gleichwertig. Technische Daten: - Ventilator Breite ca. 570 mm - Ventilator Höhe ca. 570 mm - Gewicht Motor ca. 450 kg Leistungsumfang: - Abklemmen der elektrischen Anschlussleitungen - Ausbau der Ventilatormodule einschließlich Befestigungselementen - Verladung, Transport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher ausgebauter Komponenten Ausbringung: - wie in Ausführungsbeschreibung beschriebenen Transportweg Anfallende Elektro- und Metallabfälle aufnehmen, verladen, transportieren und entsprechend den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften entsorgen. Die Entsorgungsnachweise sind dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme vorzulegen.	1	St		
06.04.0 Demontage/Entsorgung					
06.04.1	Montage				
06.04.1.0010	Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 22 Ventilator RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1 Transport, Einbringung, Montage und Inbetriebnahme von 1 Stück Ventilatormodulen Fabrikat Rosenberg, Typ DKNB 500-4KI.164.A13 oder gleichwertig, zum Einbau in die bestehende Lüftungsanlage. Technische Daten: - Modulbreite ca. 1.490 mm - Modulhöhe ca. 1.000 mm - Modullänge ca. 1.000 mm - Ventilatoren: 1 Stück - Volumenstrom im Betriebspunkt 13.710 m³/h - Externe Pressung im Betriebspunkt 750 Pa - Leistungsaufnahme ca. 4,7 kW - Betriebsspannung 400D/690Y V, 50 Hz - Schutzart IP55 Leistungsumfang: - Transport der Ventilatormodule und Zubehörteile über beschriebenen Transportweg bis zur Technikzentrale DG - Einbringung über beschriebene Verkehrswege einschließlich erforderlicher Hebe- und Transporthilfen - Überprüfung der vorhandenen Einbau-, Anschluss- und Transportverhältnisse vor Ort - Einbau der Ventilatoren in die bestehende Lüftungsanlage einschließlich				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>erforderlicher Anpassungen zur Integration in das vorhandene Gerät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage und Anschluss des zugehörigen Schaltschrankes - Herstellen sämtlicher elektrischer Leistungs- und Steueranschlüsse - Parametrierung der Frequenzumrichter und Ventilatorregelung - Aufschaltung auf die Gebäudeautomation einschließlich aller erforderlichen Hard- und Softwareeinstellungen - Funktionsprüfung aller Melde-, Betriebs- und Störsignale - Probetrieb und betriebsfertige Inbetriebnahme <p>Einschließlich alle zur Funktion erforderliches Systemzubehör, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilatortragrahmen und Einbauraster - Montage- und Anpassungssystem zur Integration in das bestehende Lüftungsgerät - Schottblechen und Abschottungen - Schaltschrank mit Leistungselektronik - Druck- und Volumenstromregler - Weiteres für die vollständige Funktion des Ventilatormodulsystems erforderliches Zubehör. <p>Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt als Komplettsystem eines Herstellers oder gleichwertig auszuführen.</p>	1	St		
				06.04.1 Montage	<u>.....</u>
06.04.2	Sonstiges				
06.04.2.0010	<p>Ermittlung der Anlagenbetriebsdaten im Bestand</p> <p>Vor Beginn der Demontage- und Umbauarbeiten sind die tatsächlichen Betriebsdaten der betroffenen RLT-Anlage zu ermitteln, zu dokumentieren und in einem Messprotokoll festzuhalten.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Luftvolumenströme - Ermittlung des Anlagen- bzw. Systemdrucks - Erfassung der elektrischen Betriebsdaten, insbesondere Stromaufnahme, Leistungsaufnahme und Betriebsspannung - Dokumentation der ermittelten Messwerte <p>Die Messergebnisse sind dem Auftraggeber vor Beginn der Umbauarbeiten vorzulegen.</p>	2	St		
06.04.2.0020	<p>Einmessen und Einregulieren der RLT-Anlage</p> <p>Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die Luftvolumenströme der betroffenen RLT-Anlage messtechnisch zu erfassen und auf die vor Beginn der Maßnahme dokumentierten Sollwerte einzuregulieren.</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luftmengenmessung mittels geeigneter Messverfahren über vorhandene Messöffnungen - Überprüfung der Anlagenfunktion - Einregulierung der Luftvolumenströme - Kontrolle der elektrischen Betriebsdaten - Erstellung und Übergabe der Mess- und Einregulierungsprotokolle <p>Die Messergebnisse sind zu dokumentieren und dem Auftraggeber vor</p>				

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
				Übertrag:	
	Abnahme vorzulegen.	2	St		
06.04.2.0030	GA-Aufschaltung und Parametrierung Einbindung der Ventilatorregelung in die vorhandene Gebäudeautomation einschließlich Parametrierung, Adressierung, Signalprüfung und Funktionsnachweis.	2	St		
06.04.2.0040	Inbetriebnahme und Funktionsprüfung RLT-Anlage Nach Abschluss der Umbauarbeiten sind die betroffene RLT-Anlagen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Leistungsumfang: - Überprüfung aller Betriebs- und Sicherheitsfunktionen - Kontrolle der Drehrichtung und Betriebszustände der Ventilatoren - Überprüfung der Regelungsfunktionen - Kontrolle der Stör- und Betriebsmeldungen - Funktionsprüfung der Schnittstellen zur Gebäudeautomation - Überprüfung der Sollwertvorgaben und Rückmeldungen - Dokumentation der Prüfergebnisse Die Prüfprotokolle sind dem Auftraggeber vor Abnahme vorzulegen.	1	St		
				06.04.2 Sonstiges	
				06.04 RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1	
				06 Haus 10	
07	Besondere Leistungen				
07.01	Sonstige Leistungen				
07.01.0	Sonstiges				
07.01.0.0010	Aufkleber für Kennzeichnung der Geräte selbstklebend 100x50 Aufkleber für Gerätekennzeichnung selbstklebend, Farben nach DIN 16798 und DIN 2403, handelsüblich (nicht selbst gedruckt) mit Angabe zur Anlagennummer, Volumenstrom, Druck, Ventilator und Außen-, Zu-, Ab- und Fortluft, Größe ca. 100/50 mm.	40	St		
07.01.0.0020	Revisionsunterlagen RLT-Anlagen Erstellen von Revisionsunterlagen nach VOB/C für alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Anlagen. Ausführung 1-fach, Abgabe in getrennten Ordnern. Zusätzliche 1-fach digital, komplett mit allen Unterlagen+Zeichnungen bestehend u.a. aus: - Auflistung aller eingebauten Bauteile mit Angabe von Fabrikat/Typ - Bedienungs- und Wartungsanweisungen in deutscher Sprache für alle eingebauten Anlagenteile - Übergabe der produktspezifischen Herstellerangaben, zusätzlich in Listenformat mit Fabrikats- und Typangaben - Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen				
				Übertrag:	

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

- Protokolle über behördliche Abnahmen
- Protokolle über die Einweisung des Bedienpersonals
- Gewerkespezifische Unterlagen:
- Druck- und Dichtheitsprüfungen
- Spülprotokoll
- Fachunternehmererklärung
- Übereinstimmungserklärung Brandschutz/Brandschutzdokumentation

Revisionszeichnungen:

in Form von Konstruktions- und Detailzeichnungen im Maßstab 1:20 oder 1:50.
Diese Bestandspläne müssen alle Anlagenteile enthalten, einschließlich
Angaben von Fabrikat, Type und technische Daten. Im einzelnen sind folgende
Ausführungen zu aktualisieren/anzupassen bzw. zu neu anzufertigen:

- Grundrisspläne
- Schnitte
- revidierte Bauzeichnungen nach dem aktuellen Stand
- Schemen

Die Behördenunterlagen für den Brandschutzprüfer, insbesondere
Verwendbarkeitsnachweise, Prüfzeugnisse, Konformitätserklärungen,
Herstellerunterlagen, Fachbauleitererklärungen, Übereinstimmungserklärungen
Bauprodukte, Übereinstimmungserklärung technische Baubestimmungen
Fachunternehmererklärungen sind digital und in Papierformat 2 fach separat zu
den Revisionsunterlagen mit Inhaltsverzeichnis zu übergeben. Das
Inhaltsverzeichnis ist eigenverantwortlich vorab mit der Objektüberwachung
abzustimmen.

Der Zeitpunkt der Übergabe erfolgt unverzüglich nach Fertigstellung der
brandschutzrelevanten Ausführungen.

Die Pläne und Schemen sind in Papier und auf Datenträger (CAD-Datei im
dwg-, dxf-Format und als pdf-Datei) gemäß VOB und Dokumentationsrichtlinie
zu übergeben.

Die Bedienungs- und Wartungsanleitung sind in verständlicher Form mit
genauer Beschreibung der zur Anlage gehörenden Regelungen, Schaltungen
und Funktionen. Wartungsanleitung für alle Anlagenteile, mit entsprechenden
Intervallangaben.

- Die Unterlagen sind 1 Woche vor der Abnahme dem Bedienpersonal zu
übergeben.

Wichtiger Hinweis: Die Layerstruktur ist entsprechend dem Forderungskatalog
AG anzupassen.

1 St

07.01.0 Sonstiges

07.01.1 Stundenlohnarbeit

07.01.1.0010 Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in
auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h

Übertrag:

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

07.01.1.0020	Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	12	h		
--------------	---	----	---	-------	-------

07.01.1 Stundenlohnarbeit

07.01 Sonstige Leistungen

07 Besondere Leistungen

Zusammenstellung

01.01.0	Demontage/Entsorgung	
01.01.1	Montage	
01.01.2	Sonstiges	
01.01	RLT 1 Küche Zu-/Abluft	
01.02.0	Demontage/Entsorgung	
01.02.1	Montage	
01.02.2	Sonstiges	
01.02	RLT 2 Casino mit Essensausgabe Zu-/Abluft	
01.03.0	Demontage/Entsorgung	
01.03.1	Montage	
01.03.2	Sonstiges	
01.03	RLT 3.2 WC-Flur Zu-/Abluft	
01.04.0	Demontage/Entsorgung	
01.04.1	Montage	
01.04.2	Sonstiges	
01.04	RLT 3.3 Nebenräume Flur 1 und 2 Zu-/Abluft	
01.05.0	Demontage/Entsorgung	
01.05.1	Montage	
01.05.2	Sonstiges	
01.05	RLT 4 Büro, Cafeteria Zu-/Abluft	
01.06.0	Demontage/Entsorgung	
01.06.1	Montage	
01.06.2	Sonstiges	
01.06	RLT 5 Konferenz Schulung Zu-/Abluft	
01.07.0	Demontage/Entsorgung	
01.07.1	Montage	
01.07.2	Sonstiges	
01.07	RLT 10 Dach Zu-/Abluft	
01	Haus 2	
02.01.0	Demontage/Entsorgung	
02.01.1	Montage	
02.01.2	Sonstiges	
02.01	RLT 3.1/2 Technikum Physikum Zu-/Abluft	
02.02.0	Demontage/Entsorgung	
02.02.1	Montage	
02.02.2	Sonstiges	
02.02	RLT 3.3 Technikum Holz Zuluft	
02.03.0	Demontage/Entsorgung	

02.03.1	Montage	
02.03.2	Sonstiges	
02.03	RLT 3.4 Technikum Metall Zu-/Abluft	
02.04.0	Demontage/Entsorgung	
02.04.1	Montage	
02.04.2	Sonstiges	
02.04	RLT 3.5 Übungshalle Zu-/Abluft	
02	Haus 3	
03.01.0	Demontage/Entsorgung	
03.01.1	Montage	
03.01.2	Sonstiges	
03.01	RLT 4.1 Technikum Labore Zuluft	
03.02.0	Demontage/Entsorgung	
03.02.1	Montage	
03.02.2	Sonstiges	
03.02	RLT 4.2 Technikum Labore Abluft	
03.03.0	Demontage/Entsorgung	
03.03.1	Montage	
03.03.2	Sonstiges	
03.03	RLT 4.3 Technikum Lärm Zuluft	
03	Haus 4	
04.01.0	Demontage/Entsorgung	
04.01.1	Montage	
04.01.2	Sonstiges	
04.01	RLT 5.1 Seminarräume/Werkstatt Zuluft	
04.02.0	Demontage/Entsorgung	
04.02.1	Montage	
04.02.2	Sonstiges	
04.02	RLT 5.2 Seminarräume/Werkstatt Abluft	
04	Haus 5	
05.01.0	Demontage/Entsorgung	
05.01.1	Montage	
05.01.2	Sonstiges	
05.01	RLT 6 Seminarräume Zuluft	
05.02.0	Demontage/Entsorgung	
05.02.1	Montage	
05.02.2	Sonstiges	
05.02	RLT 6 Seminarräume Abluft	
05	Haus 6	
06.01.0	Demontage/Entsorgung	
06.01.1	Montage	

06.01.2	Sonstiges	
06.01	RLT 10.1 Südtrakt Zu-/Abluft	
06.02.0	Demontage/Entsorgung	
06.02.1	Montage	
06.02.2	Sonstiges	
06.02	RLT 10.3 Nordtrakt Zu-/Abluft	
06.03.0	Demontage/Entsorgung	
06.03.1	Montage	
06.03.2	Sonstiges	
06.03	RLT 10.7 Küche Nordtrakt BT-E Abluft 2	
06.04.0	Demontage/Entsorgung	
06.04.1	Montage	
06.04.2	Sonstiges	
06.04	RLT 10.26 Küche Nordtrakt Abluft 1	
06	Haus 10	
07.01.0	Sonstiges	
07.01.1	Stundenlohnarbeit	
07.01	Sonstige Leistungen	
07	Besondere Leistungen	

Summe	
zzgl. MwSt	%
Gesamtsumme	