

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

633-8
DGUV Zukunftslabor

Bauvorhaben

Institution für Arbeitsschutz der DGUV (IFA)
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin
-

Leistung (LV)

06
Dachdeckerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (633-8)
DGUV Zukunftslabor
Leistung (LV)
06 Dachdeckerarbeiten

Bauvorhaben
Institution für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) Alte Heerstraße 111 53757 Sankt Augustin
Bauherr
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung ... Telefon Glinkastraße 40 Fax 10117 Berlin
Planverfasser / Ausschreibung
Hösterey Hegselmann PartG mbB Telefon Architekt und beratender Ingenieur Fax Wittbräucker Straße 417a 44267 Dortmund
Bauleitung
Hösterey Hegselmann PartG mbB Telefon Architekt und beratender Ingenieur Fax Wittbräucker Straße 417a 44267 Dortmund
Ansprechpartner / Bemerkung
-


Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Firmenstempel	Firmenstempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Dachfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Dachfenster			
01.1	Demontage und Entsorgung Sheddachverglasung Demontage und Entsorgung der vorhandenen Verglasung der Sheddächer gemäß Foto. Die Gerüstarbeiten innerhalb des Gebäudes sind in einer gesonderten POS erfasst. Alle Arbeiten sind mit entsprechender Sicherheitsausrüstung durchzuführen.  Abmessungen: Länge ca. 12,40m Höhe ca. 1,40m Anzahl: 3 Reihen Sheddachverglasung Eine Krangestellung ist direkt vor dem Gebäude möglich. 52 m² EP GP			
01.2	Sheddachverglasung Lieferung und Montage einer Sheddachverglasung gemäß beigefügter Planung, sowie elektronische Ansteuerung von 6 Fenstern zur Bedarfslüftung. Gesamtlänge: ca.12,50m Ausführung Fabrikat Velux oder gleichwertig. Fensterbreite: ca.1,10m Fensterhöhe: ca.1,20m Fenster: Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters gemäß EN 14351-1 (Fläche = 2,3m²)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Dachfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: W/m²K: 1,1 Lichtdurchlässigkeit (tV): 44% Gesamtenergiedurchlassgrad (g): 24% Blindpaneele: Wärmedurchgangskoeffizient Verglasung (Ug) W/m²K: 0,70 Systemskizze: Sheddach-Lichtband 25-90°  Beton mit Stahlprofil - Querschnitt oben und unten Für die Installation auf einem Stahlprofil  - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis


DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Dachfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Lieferung und fachgerechte Montage der Fensteranlage einschl. aller Abdichtungsarbeiten, Unterkonstruktion, Verblechung etc. Farbe: RAL7016 oder nach Wahl des AG Ausführung gemäß Darstellung: - 4 fest verglaste Blindpaneele in den Abmessungen ca.1,10x1,20m - 2 fest verglaste Blindpaneele in den Abmessungen ca.0,75x1,20m - 6 Fenster erhalten eine elektrische Ansteuerung inkl. Motor zur Bedarfsöffnung gem. beigefügter Planung, Abmessungen 1,10x1,20m Die tatsächlichen Abmessungen sind durch den AN örtlich zu ermitteln. Die Fensteranschlüsse bestehen umseitig aus Stahlbeton.			
				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
01	Titel	Dachfenster		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		3 St	EP	GP
Summe Titel 01				
			Dachfenster, Netto:	
02 Titel Dachabdichtung				
02.1	Kernbohrungen unterschiedlicher Größe Kernbohrungen in der Stahlbetondecke des Flachdaches für Kabel/ Leitungen herstellen. Deckenstärke bis 30cm bewehrter Beton. 1 x DN200 2 x DN150 einschließlich aller Nebenarbeiten wie z.B. Aufschneiden der bituminösen Abdichtung, Entfernen der Kiesschicht auf dem Dach, etc.. Der AN stellt sicher, dass die Bohrkerne kontrolliert zu Boden fallen, inkl. Entsorgung des Bohrguts.			
		1 psch		GP
02.2	Dachdurchführung liefern und einbauen Dachdurchführung für Heizungsleitungen 2xDN50 mit 100% Isolierung, insgesamt DN150 mit Schleppstreifen zur Dachabdichtung liefern und fachgerecht einbauen und andichten.			
		2 St	EP	GP
02.3	Dachdurchführung Schwanenhals Für die zuvor erstellte Kernbohrung DN200 liefern, montieren und abdichten des nachfolgend dargestellten Schwanenhalses Fa. Roxtec oder gleichwertig.			
				
	Die Dämmung erfolgt bauseits			
		1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
02	Titel	Dachabdichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.4	Dachabdichtung Instand setzen Dachabdichtung, mehrlagig, aus Bitumenbahnen, wie folgt sanieren: - Überprüfen der Flachdachfläche - Bekiesung einschl. Rieselschutz aufnehmen und auf der Dachfläche seitlich lagern - Blasen und Falten aufschneiden bzw. abstoßen - Verschweißen der Schnittstellen - entstehende Ränder glätten, Unebenheiten ausgleichen - vorhandene Risse mit Schleppstreifen abdichten - vorhandene Kiesschicht auf neue Rieselschutzmatten zurück transportieren - Bauschutt entsorgen Höhe Bekiesung: bis 60mm	91 m²	EP	GP
Summe Titel 02		Dachabdichtung, Netto:		
03 Titel Innenschattung				
03.1	Blackout Rollo Liefern und montieren eines innenliegenden Verdunkelungsrollos (Blackout-Rollo) mit elektrischem Antrieb zur vollständigen Abdunkelung von Räumen. Ausführung als maßgefertigtes Rollo mit integriertem Rohrmotor, geeignet für Wand-, Decken- oder Laibungsmontage. Behang aus 100% lichtundurchlässigem Gewebe (Lichtdurchlässigkeit 0%), rückseitig mit lichtreflektierender Beschichtung zur Reduzierung der Wärmeeinstrahlung. Material schwer entflammbar gemäß DIN4102-B1 oder gleichwertig. Bedienung über elektrischen Anschluss 230V/50Hz, Steuerung mittels Wandschalter, Taster oder Funkfernbedienung. Endlagen einstellbar, Motor mit Überhitzungsschutz, geräuscharmer Lauf. Mit seitlichen Führungsschienen zur Minimierung von Lichtspalten. Einschließlich Aufmaß, Lieferung, fachgerechter Montage, Elektroanschluss nach VDE, aller Befestigungs- und Anschlussmaterialien sowie Funktionsprüfung. Abmessungen nach örtlichem Aufmaß. Farbe nach Wahl des Auftraggebers aus Standardkollektion.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
03	Titel	Innenverschattung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einsatz:	vertikale Verschattung vor Fensteranlagen		Übertrag:
	Abmessungen:	b=2,20m h=1,20m		
	Die genauen Maße werden durch den Anbieter vor Ort ermittelt.			
		9 St	EP	GP
Summe Titel 03		Innenverschattung, Netto:		
04 Titel Raumgerüst				
04.1 Raumgerüst, Lastklasse 4, Aufbau				
Raumgerüst als flächenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1, mit horizontalem Podiumsbelag, mit allseitigem Seitenschutz und einer Gerüstlage, aufbauen.				
	Bauart:	flächenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang:	Aufbau		
	Lage:	innen		
	Höhe einzurüstende Fläche :	6,10m		
	Verwendungszweck :	Sicherung für außenliegende Dacharbeiten		
	Lastklasse:	4 (bis 3 kN/m²)		
	Fläche:	3,60x12,40m		
	Kubatur:	3,60x12,40x6,10m		
Das Gerüst wird innerhalb des Gebäudes eingebaut. Die Anlieferung erfolgt ebenerdig bis vor das Gebäude. Der Zugang zum Gebäude/ Aufbauort erfolgt über ein Rollltor in den Abmessungen:				
	Höhe:	4,00m		
	Breite:	3,10m		
Inkl. 4 Wochen Standzeit, danach erfolgt die Abrechnung der Gebrauchsüberlassung.				
		275 m³	EP	GP
04.2 Raumgerüst, Lastklasse 4, Gebrauchsüberlassung				
Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen Raumgerüsts als flächenorientiertes Standgerüst.				
	Bauart:	flächenorientiertes Standgerüst		
	Leistungsumfang:	Gebrauchsüberlassung		
Die Abrechnung erfolgt pro m²/Woche.				
		275 m³Wo	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
04	Titel	Raumgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 04				
			Raumgerüst, Netto:	

LV-Zusammenfassung

DGUV Zukunftslabor (633-8)

06	LV	Dachdeckerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Dachfenster	3	
02	Titel	Dachabdichtung	6	
03	Titel	Innenverschattung	7	
04	Titel	Raumgerüst	8	
Summe LV 06 Dachdeckerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				