Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

Art der Ex-ante-Bekanntmachung

Art der Ex-ante-Bekanntmachung	§ 20 Abs. 4 VOB/A
Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung / VOB/A

Auftraggeber

Bezeichnung	Landesgartenschau 2028 GmbH
Postanschrift	Spitalstraße 7
PLZ	86609
Ort	Donauwörth
Land	DE
UST.-ID	
Kontaktstelle	zentrale Vergabestelle
Zu Händen von	Jule Eibl
Telefon	+49 906789248
Fax	
E-Mail	vergabestelle@donauwoerth.de
Hauptadresse (URL)	https://www.donauwoerth2028.de

Leistungsbeschreibung

Art und Umfang der Leistung	KURZBESCHREIBUNG ZUM LV METALLBAU - LIEFERUNG STAHLSTÜTZ-WÄNDE Der Stadtrat der Stadt Donauwörth hat 2020 mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Alfred-Delp-Quartier, 1. BA" die Entwicklung eines innovativen, nachhaltigen Wohnstandortes am Schellenberg, östlich der Altstadt eingeleitet. Dem ehemaligen Gelände der 'Alfred-Delp-Kaserne', deren militärische Nutzung 2013 endete, kommt eine hohe Bedeutung für die weitere strukturelle und städtebauliche Entwicklung Donauwörths zu. Das neue Wohnquartier soll als Verbindungsstück und Gelenk zwischen dem Stadtteil Parkstadt und der Donauwörther Innenstadt fungieren. Die besondere landschaftliche Lage auf der Hangkuppe und die Terrassierungen mit den umfangreichen Gehölzbeständen sind das Alleinstellungsmerkmal des 'Alfred-Delp-Quartieres', das als 'grünes Quartier' mit einem ganz eigenen Charakter entwickelt werden soll.. Die zu gestaltenden Grün- und Parkflächen erfüllen wichtige Funktionen für das Starkregenmanagement im Quartier und die Freizeit- und Erholungsnutzung. In einem ersten Bauabschnitt werden u.a. folgende Bereiche gestaltet: - der südliche Landschaftspark mit den großflächigen Retentionsmulden des Starkregenmanagements und vielfältigen Aktions- und Spielangeboten - die 'Bastion' als Landmarke und Aussichtspunkt im Norden Diese Teilbereiche werden Teil der Landesgartenschau Donauwörth 2028. Eine Fertigstellung bis Ende 2027 ist deshalb zwingend erforderlich. Sowohl in der Bastion als auch im Park-Süd werden Stahlstützwände unterschiedlicher Höhe zur Geländeprofilierung eingebaut. Sie dienen z.T. als Sitzstufen, aber auch als Hochbeeteinfassungen und Unterbau von Holzdecks. Die wesentlichen Leistungen der ausgeschriebenen Metallbauarbeiten sind Lieferleistungen. Der Einbau erfolgt durch das Gewerk Wegebau: KG 540 BAUKONSTRUKTIONEN - 543 Wandkonstruktionen: - Herstellung von Stützwänden aus wetterfestem Baustahl (Wetterfester Baustahl (Cor-Ten B) (TKS-Kurzname), S355J2W+N (EN-Kurzname), 1.8965 (Werkstoffnummer), inkl. Lieferung frei Baustelle (kein Einbau), - lfm ges. ca. 303 m - Blechdicke 6 mm - Bleche an Oberkante zweimal gekantet, - inkl. Aussteifungselemente und Fußplatten, - inkl. erforderlicher Bohrungen - Höhe Stützwände 650 mm - 250 mm,

© 2009 - 2026 cosinex GmbH

- in verschieden Längen
- Gewicht ges. ca. 12,25 t
- Herstellung von Belagseinfassungen um Sitzauflagen, inkl. Lieferung (kein Einbau)
- u-förmige Rahmen, h 240 mm, gekantet (Höhe in Abwicklung 400 mm), 8 Stck.
- Beschichtung der erdseitigen Rückseiten der Stahlstützwände mit Epoxidharz, einlagig, ca. 280 m2
- Stundenlohnarbeiten für Anpassungsarbeiten, ggf. Montagehilfe an der Baustelle

Zeitraum der Leistungserbringung	Fertigstellung Ende 2027

Leistungsort

Bezeichnung	Landesgartenschau 2028 GmbH
Postanschrift	
PLZ	86609
Ort	Donauwörth
Ergänzende / Abweichende Angaben zum Leistungsort	

© 2009 - 2026 cosinex GmbH