Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 1.1	Baustelleneinrichtung Trockenbauarbeiten	1	psch						
Pos. 1.2	Maße und Maßaufnahme am Bau	1	psch						
Pos. 1.3	Muster	1	psch						
Pos. 1.4	Projektdokumentation	1	psch						
Pos. 1.5	Baustellenprovisorium für eine Bautür	2	Stk						
Pos. 1.6	Umsetzen der Bautür	2	Stk						
Pos. 1.7	Gerüststellung Bereich Treppenhaus	1	Stk						
Pos. 2.1	Voranstrich und Dampfsperre V60 S4, AL01 in Streifen	220	m						
Pos. 2.2	Zulage Vorabmontage UK-Profile	410	m²						
Pos. 2.3	Zulage Vorab-Plattenstreifen, zweilagig, Estrichanschluss	720	m						
Pos. 2.4	Zulage Vorab-Teil-Beplankung vertikal	50	m²						
Pos. 2.5	Montagewand Typ B, F-90, D 150mm, Rw >/= 54dB, H bis 3,40m	16	m²						
Pos. 2.6	Deckenanschluss gleitend B=150mm, F-90, bis 20mm, als Zulage	5	m						
Pos. 2.7	Wandecken in Montagewand, F-90	14	m						
Pos. 2.8	Anarbeiten Montagewand, F-90 an Betonwand	7	m						
Pos. 2.9	Öffnung rechteckig in F-90-Wand, 144x25cm mit GK-Laibungsbeplankung	1	Stk						
Pos. 2.10	Öffnung rechteckig in F-90-Wand, 129x25cm mit GK-Laibungsbeplankung	1	Stk						
Pos. 2.11	Abnahme des fachgerechten Einbaus der BSK	1	psch						
Pos. 2.12	Schachtwand, F-90 mit Rw >/= 44dB	10	m²						
Pos. 2.13	Deckenanschluss Schachtwand-F-90 gleitend, bis 20mm, als Zulage	3	m						
Pos. 2.14	Montagewand, F-0, D=150mm, Rw >/= 58dB	320	m²						
Pos. 2.15	Zulage zu Montagewand für UK als UA-Profile	90	m²						
Pos. 2.16	Deckenanschluss gleitend, 150mm, F-0, bis 20mm, als Zulage	105	m						
Pos. 2.17	Zulage für Höhensprung	15	m						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.18	Zulage zur Beplankung mit Zementbauplatten	95	m²						
Pos. 2.19	T-Verbindung Montagewand, d=150mm	310	m						
Pos. 2.20	Freies Wandende Metallständerwand, d=150mm	40	m						
Pos. 2.21	Zulage zu Montagewand, d=150mm für Ausführung in Kurzstücken	12	m²						
Pos. 2.22	Türöffnung F-0, d= 150mm, Größe 113,5cm x 213,5cm	2	Stk						
Pos. 2.23	Türöffnung F-0, d= 150mm, Größe 88,5cm x 213,5cm	7	Stk						
Pos. 2.24	Wandöffnung F-0, d= 150mm, Größe 101cm x 213,5cm	1	Stk						
Pos. 2.25	Wandöffnung F-0, d= 150mm, Größe 176cm x 213,5cm	1	Stk						
Pos. 2.26	Fensteröffnung F-0, d= 150mm, Größe 124cm + 101cm x 195cm	1	Stk						
Pos. 2.27	Fensteröffnung F-0, d= 150mm, Größe 130cm x 150cm	1	Stk						
Pos. 2.28	Öffnungen in Montagewand rund, bis Ø 110mm	6	Stk						
Pos. 2.29	Öffnungen rechteckig, 100cm² bis 500cm²	30	Stk						
Pos. 2.30	Öffnungen rechteckig, 501cm² bis 1.000cm²	10	Stk						
Pos. 2.31	Öffnungen rechteckig, 1.001 cm² bis 1.500 cm²	8	Stk						
Pos. 2.32	Öffnungen rechteckig, 1.501cm² bis 2.000cm²	4	Stk						
Pos. 2.33	Wandöffnung für Einbau FBH-Verteiler 89x95cm	5	Stk						
Pos. 2.34	Wandöffnung für Einbau FBH-Verteiler, 74x95cm	1	Stk						
Pos. 2.35	Öffnungen rechteckig, 105x25cm	1	Stk						
Pos. 2.36	Öffnungen rechteckig, 125x25cm	2	Stk						
Pos. 2.37	Öffnungen rechteckig, 185x25cm	1	Stk						
Pos. 2.38	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 1.500cm²	48	Stk						
Pos. 2.39	Wiederverschluss Ringspalt, Größen bis 3.500cm²	4	Stk						
Pos. 2.40	Wiederverschluss Ringspalt, Größe Öffung ca. 105x25cm	1	Stk						
Pos. 2.41	Wiederverschluss Ringspalt, Größe Öffung ca. 125x25cm	1	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.42	Wiederverschluss Ringspalt, Größe Öffung ca. 185x25cm	1	Stk						
Pos. 2.43	Laibungen für Türöffnung für vorbeschriebene Montagewand Laibungstiefe ca. 25cm	70	m						
Pos. 2.44	Installationswand, 2-fach, F-0, 360mm, H bis 3,40m	35	m²						
Pos. 2.45	Zulage zur Beplankung mit Zementbauplatten	70	m²						
Pos. 2.46	Deckenanschluss gleitend, 360mm, F-0, bis 20mm, als Zulage	11	m						
Pos. 2.47	T-Verbindung Installationswand, d=360mm	35	m						
Pos. 2.48	T-Verbindung Installationswand, d=360mm, zu Ständerwand	27	m						
Pos. 2.49	Durchführung von Gewindestangen, d bis 20mm	90	Stk						
Pos. 2.50	Installationswand, 2-fach, F-0, 200mm, H bis 3,40m	27	m²						
Pos. 2.51	Zulage zur Beplankung mit Zementbauplatten	18	m²						
Pos. 2.52	Deckenanschluss gleitend, 200mm, F-0, bis 20mm, als Zulage	10	m						
Pos. 2.53	Öffnungen in Installationswand rund, bis Ø 110mm	140	Stk						
Pos. 2.54	Öffnungen rechteckig, 100cm² bis 500cm²	10	Stk						
Pos. 2.55	Öffnungen rechteckig, 501cm² bis 1.000cm²	2	Stk						
Pos. 2.56	Öffnungen in Installatonswand, 225x140mm	35	Stk						
Pos. 2.57	Wandöffnung für Einbau FBH-Verteiler, 74x95cm	1	Stk						
Pos. 2.58	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 1.500cm²	12	Stk						
Pos. 2.59	Vorsatzschale freistehend, F-0, D 75mm, H bis 3,40m,	350	m²						
Pos. 2.60	Zulage zu Vorsatzschale für UK als UA-Profile	100	m²						
Pos. 2.61	Zulage zu Vorsatzschale für Beplankung GKB-I	175	m²						
Pos. 2.62	Zulage zur Beplankung mit Zementbauplatten	170	m²						
Pos. 2.63	Eckausbildung Vorsatzschale	100	m						
Pos. 2.64	Deckenanschluss gleitend, Vorsatzschale, d=75mm als Zulage	120	m						
Pos. 2.65	Herstellung Öffnung in VSS für Einbau FBH-Verteiler	2	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.66	Öffnungen rechteckig, 100cm² bis 500cm²	17	Stk						
Pos. 2.67	Öffnungen rechteckig in VSS, 501cm² bis 1.000cm²	15	Stk						
Pos. 2.68	Öffnungen von 1.001 cm² bis 1.500 cm²	7	Stk						
Pos. 2.69	Öffnungen von 1.501cm² bis 2.000cm²	3	Stk						
Pos. 2.70	Öffnungen in VSS 95x38,5cm	1	Stk						
Pos. 2.71	Öffnungen in VSS 185x20cm	2	Stk						
Pos. 2.72	Öffnungen als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale, Öffnungen bis Ø 125mm	57	Stk						
Pos. 2.73	Öffnungen als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale, Öffnungen bis Ø 200mm	10	Stk						
Pos. 2.74	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 2.000cm²	25	Stk						
Pos. 2.75	Vorsatzschale freistehend, F-0, D=75mm, H bis 3,40m	695	m²						
Pos. 2.76	Vorsatzschale freistehend, F-0, D=295mm, H bis 3,40m	55	m²						
Pos. 2.77	Zulage für Einbau zwischen Lisenen	170	m²						
Pos. 2.78	Zulage zu Vorsatzschale für Beplankung GKB-I	25	m²						
Pos. 2.79	Deckenanschluss gleitend, Vorsatzschale, d=100mm als Zulage	250	m						
Pos. 2.80	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 88,5cm x 213,5cm	2	Stk						
Pos. 2.81	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 101cm x 213,5cm	14	Stk						
Pos. 2.82	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 113,5cm x 213,5cm	1	Stk						
Pos. 2.83	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 158cm x 210cm	1	Stk						
Pos. 2.84	Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 90cm x 123cm	1	Stk						
Pos. 2.85	Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 160cm x 90cm	4	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.86	Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale, Größe 240cm x 90cm	1	Stk						
Pos. 2.87	Laibungen für Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Laibungstiefe inkl. Brettsperrholz ca. 25cm	40	m						
Pos. 2.88	Laibungsbekleidung in Türöffnung Vorsatzschale Laibungstiefe ca. 10cm	95	m						
Pos. 2.89	Öffnungen rechteckig in VSS, 501cm² bis 1.000cm²	50	Stk						
Pos. 2.90	Öffnungen von 1.001 cm² bis 1.500 cm²	5	Stk						
Pos. 2.91	Herstellung Öffnung in VSS für Einbau FBH-Verteiler	1	Stk						
Pos. 2.92	Öffnungen in VSS 70-140x25cm	2	Stk						
Pos. 2.93	Öffnungen als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale, Öffnungen bis Ø 125mm	14	Stk						
Pos. 2.94	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 1.500cm²	55	Stk						
Pos. 2.95	Vorsatzschale freistehend vor Holzständeraußenwänden, 75mm	505	m²						
Pos. 2.96	Vorsatzschale vor Holzständeraußenwand Oberlicht, Schmalseiten	30	m²						
Pos. 2.97	Zulage zu Vorsatzschale für Beplankung GKB-I	20	m²						
Pos. 2.98	Zulage zur Beplankung mit Zementbauplatten	15	m²						
Pos. 2.99	Eckausbildung Vorsatzschale	32	m						
Pos. 2.100	Deckenanschluss gleitend, Vorsatzschale, d=85mm als Zulage	230	m						
Pos. 2.101	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 80cm x 262cm	3	Stk						
Pos. 2.102	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 90cm x 262cm	1	Stk						
Pos. 2.103	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 121cm x 262cm	16	Stk						
Pos. 2.104	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 141cm x 262cm	1	Stk						
Pos. 2.105	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 157cm x 262cm	2	Stk						
Pos. 2.106	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 197cm x 262cm	4	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.107	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 213,5cm x 262cm	1	Stk						
Pos. 2.108	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 265cm x 262cm	4	Stk						
Pos. 2.109	Türöffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 283,5cm x 262cm	2	Stk						
Pos. 2.110	Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 80cm x 206cm	3	Stk						
Pos. 2.111	Fensteröffnung für vorbeschriebene Vorsatzschale Größe 320cm x 239cm	14	Stk						
Pos. 2.112	Öffnungen rechteckig, 100cm² bis 500cm²	6	Stk						
Pos. 2.113	Öffnungen rechteckig in VSS, 1.001cm² bis 1.500cm²	1	Stk						
Pos. 2.114	Öffnungen von 1.501cm² bis 2.000cm²	4	Stk						
Pos. 2.115	Öffnungen in VSS 105x25cm	6	Stk						
Pos. 2.116	Öffnungen in VSS 185x25cm	4	Stk						
Pos. 2.117	Öffnungen als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale, Öffnungen bis Ø 125mm	1	Stk						
Pos. 2.118	Öffnungen als Zulage zu vorbeschriebener Vorsatzschale, Öffnungen bis Ø 200mm	6	Stk						
Pos. 2.119	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 1.500cm²	7	Stk						
Pos. 2.120	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größen bis 2.000cm²	4	Stk						
Pos. 2.121	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größe 105x25cm	6	Stk						
Pos. 2.122	Wiederverschluss Ringspalt nach Installtionserstellung, Größe 185x25cm	4	Stk						
Pos. 2.123	Kabeldurchgänge für Wandleuchten etc. herstellen	50	Stk						
Pos. 2.124	Traverse im Wandhohlraum zur Befestigung von Lasten	220	StK						
Pos. 2.125	Revisionsklappe für Vorsatzschale, 600x600mm	40	Stk						
Pos. 2.126	Einbauteil Revisionsklappe 400mm / 400mm	5	Stk						
Pos. 2.127	Einbauteil Revisionsklappe 300mm / 300mm	5	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 2.128	Acrylverfugungen bis 10 mm	500	m						
Pos. 2.129	Acrylverfugungen 11mm bis 20mm	230	m						
Pos. 2.130	Eckschienen/ Kantenschutzprofile	250	m						
Pos. 3.1	Deckenkoffer gelocht 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 0,42 - 52cm	380	m²						
Pos. 3.2	Zulage GK-Deckenkoffer gelocht für niveaugleiche UK, Abhängehöhe: ca. 42 - 52cm	380	m²						
Pos. 3.3	Zulage zur UK für hohe Installationsdichte	330	m²						
Pos. 3.4	Weitspannträger (UA) als UK Akustikdecke, L= ca. 3,75m	60	m						
Pos. 3.5	Weitspannträger (UA) als UK Akustikdecke, L= ca. 2,0m	13	m						
Pos. 3.6	Ausführung freier Deckenrand, GK-Lochplattendecke bzw. -koffer	300	m						
Pos. 3.7	Wandanschluss GK-Akustik-Decken + Koffer, UD + Trennstreifen + Beispachteln	950	m						
Pos. 3.8	Zulage zu GK-Koffer für senkrechte UK	150	m						
Pos. 3.9	Ausführung ungelochter Rand, b=60mm	1.300	m						
Pos. 3.10	Ausführung ungelochter Rand, b=180mm	130	m						
Pos. 3.11	Formteilecke Randbereich Koffer, 260mm x 60mm	140	m						
Pos. 3.12	Gipskartonlochplattendecke vollfächig 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 10cm	160	m²						
Pos. 3.13	Gipskartonlochplattendecke vollfächig 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 14-24cm	90	m²						
Pos. 3.14	Gipskartonlochplattendecke vollfächig 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 21-31cm	280	m²						
Pos. 3.15	Gipskartonlochplattendecke vollfächig 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 42-cm	280	m²						
Pos. 3.16	Anarbeiten GiKa-Lochdecke an Führungsschienen mob. TW	75	m						
Pos. 3.17	Ausfachung Parkpositionen glatt	6	m²						
Pos. 3.18	Anarbeiten GiKa-Lochdecke an Schienen Sportgeräte	40	m						
Pos. 3.19	Anarbeiten GiKa-Lochdecke an Leinwand	6	m						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 3.20	Formteilecke Höhensprung Gika-Decke, 420mm x 60mm	25	m						
Pos. 3.21	Öffnungen in Höhensprung Ø bis 230 mm	40	Stk						
Pos. 3.22	Formteil Höhensprung Gika-Deckenanschluss Fassade 400 / 240 x 60mm	4	m						
Pos. 3.23	Formteil Höhensprung Gika-Deckenanschluss Fassade 920 / 120 x 60mm	4	m						
Pos. 3.24	Formteil Höhensprung Gika-Deckenanschluss Fassade 920 / 200 x 60mm	20	m						
Pos. 3.25	Ausbildung offene Schattenfuge an Deckenrand	150	m						
Pos. 3.26	Lieferung und Montage Vorhangschiene, 1-läufig	75	m						
Pos. 3.27	Gipskartonlochplattendecke vollflächig 8/18Q mit UK, Abhängehöhe: ca. 42-cm, Oberlicht	23	m²						
Pos. 3.28	Schalldämm-Auflage auf GK-Lochplattendecken, eingepackt in Folie, nicht brennbar	400	m²						
Pos. 3.29	Zulage zu Schallschluckauflage, werkseitig vorkonfektioniert	400	m²						
Pos. 3.30	Zulage zu GK-Akustikdecke für zusätzlichen Montageschritt	50	m²						
Pos. 3.31	Spezialgrund auf Gipsbauplatten Decken	1.250	m²						
Pos. 3.32	Dehnfugen im Verlauf der Akustikdecken	25	m						
Pos. 3.33	Formteilecke Anschluss Oberlicht, 535mm x 60mm	10	m						
Pos. 3.34	Schalldämmung als Auflage der GK-Lochplattenkoffer, Polyesterfaser, B1, d=30mm	840	m²						
Pos. 3.35	Revisionsöffnungen, Rohbaurichtmaß 40cm/40cm, GKB gelocht, 8/18Q	130	Stk						
Pos. 3.36	Revisionsöffnungen, Rohbaurichtmaß 50cm/50cm, GKB gelocht, 8/18Q	5	Stk						
Pos. 3.37	Kabeldurchführung durch GK-Decke gelocht, d= ca. 10 - 30mm	480	Stk						
Pos. 3.38	Öffnungen in GK-Decken rund, bis Ø 110mm	215	Stk						
Pos. 3.39	Öffnungen in GK-Decken rund, Ø 111mm bis 250mm	20	Stk						
Pos. 3.40	Öffnungen in GK-Decken quadratisch, ca. 150mm x 150mm	100	Stk						
Pos. 3.41	Öffnungen in GK-Decken quadratisch, ca. 217mm x 217mm	80	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 3.42	Öffnungen in GK-Decken rechteckig, ca. 616mm x 57mm	90	Stk						
Pos. 3.43	Öffnungen in GK-Decken rechteckig, ca. 1.153mm x 65mm	20	Stk						
Pos. 3.44	UK herstellen für Aufbauleuchten, 20 x 20cm	340	Stk						
Pos. 3.45	Deckenkoffer Echtholz Akustik geschlitzt, Abhängehöhe: ca. 0,42 - 52cm	60	m²						
Pos. 3.46	Zulage GK-Deckenkoffer geschlitzt für niveaugleiche UK, Abhängehöhe: ca. 42 - 52cm	60	m²						
Pos. 3.47	Stirnseitenbekleidung Holz-Akustik-Deckenkoffer, H=210mm	15	m						
Pos. 3.48	Reviklappe in Deckenkoffer, 400x400mm	15	Stk						
Pos. 3.49	Abgehängte geschlitzte Echtholz-Akustikdecke Abhanghöhe ca. 10cm	500	m²						
Pos. 3.50	Abgehängte geschlitzte Echtholz-Akustikdecke Abhanghöhe ca. 14 - 24cm	370	m²						
Pos. 3.51	Zulage zu Holz-Akustikdecke für die Ausführung oberhalb Treppe	20	m²						
Pos. 3.52	Abgehängte geschlitzte Echtholz-Akustikdecke Abhanghöhe ca. 21 - 31cm	55	m²						
Pos. 3.53	Randabschluss mit gefälzter Leiste	10	m						
Pos. 3.54	Ausbildung Schattenfuge Luftabsaugung, 30mm	15	m						
Pos. 3.55	Sturzplatte Nadelholz glatt, B=200mm	25	m						
Pos. 3.56	Unterkonstruktion für bauseitige Linienleuchte	105	m						
Pos. 3.57	Schattenfuge entlang Deckenrand, 15mm	380	m						
Pos. 3.58	Formteilecke, Nadelholz glatt, Bereich Treppe, 510mm x 335mm	15	m						
Pos. 3.59	Lieferung und Montage Vorhangschiene, 1-läufig	120	m						
Pos. 3.60	Öffnungen in Holz-Akustik-Decken rund, bis Ø 110mm	140	Stk						
Pos. 3.61	Öffnungen in Holz-Akustik-Decken rund, Ø 111mm bis 250mm	15	Stk						
Pos. 3.62	Öffnungen in Holz-Akustik-Decken quadratisch, ca. 400mm x 400mm	2	Stk						
Pos. 3.63	UK herstellen für Aufbauleuchten, 20 x 20cm	340	Stk						

Bieter:	Vergabenummer:	Datum
Baumaßnahme: **Neubau Kindergarten Schneegarten Donauwörth**		
Leistung: **Trockenbauarbeiten**		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung der Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengen-einheit [1]	Zeitan-satz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2,3]	Stoffe [2]	Geräte [2,4]	Sonstiges [2]	Angeb. EHP (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pos. 3.64	Weitspannträger als Doppelträger als UK Metallkassettendecke, L= ca. 2,30m	30	m						
Pos. 3.65	Metall-Kassettendecke 625 x 625 mm	40	m²						
Pos. 3.66	Zulage Metallrasterdecke an Weitspannträgern	10	m²						
Pos. 3.67	Wand-/Deckenanschluss Kassettendecke - F-Stufenwandprofil	70	m						
Pos. 3.68	Zulage für Anarbeiten Metallkassettendecke an freie Wandscheibe	8	m						
Pos. 3.69	Decken-Verstärkungen Kassette, Deckenauslässe (625/625mm) udgl	5	Stk						
Pos. 3.70	Decken-Aussparungen für Lautsprecher (d= 100 bis 200 mm) udgl	5	Stk						
Pos. 3.71	Kabelauslass in Kassette	10	Stk						
Pos. 3.72	Gipskartondecke glatt mit UK, F0, GKBI 12,5mm, Abhängehöhe: ca. 21cm	4	m²						
Pos. 3.73	Formteilecke Höhensprung, 350mm x 60mm	5	m						
Pos. 3.74	Ausführung 90°-Ecke Formteil	1	Stk						
Pos. 3.75	Spezialgrund auf Gipsbauplatten Decken	4	m²						
Pos. 3.76	Öffnungen in GK-Decken Ø 81mm bis 250 mm	30	Stk						

[1] wird vom Auftraggeber vorgegeben
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind