

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	GERÜSTARBEITEN	4
1.1.	GERÜSTARBEITEN	5
2.	NACHWEISARBEITEN	8
2.1.	STUNDENLOHNARBEITEN	8

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
------	-----------------------	-------	---------	-----------------------	---------------------

ZUSÄTZLICH TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

1. Allgemeines

Mit der Angebotsabgabe bestätigt der Auftragnehmer sich von der Lage der Baustelle und den gesamten örtlichen Verhältnissen informiert zu haben.

Der Auftragnehmer hat seinen Arbeitsplatz täglich zu säubern, sowie Abfall u. Schutt abzufahren. Bei Nichteinhalten ist die Bauleitung berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers Dritte mit der Arbeitsplatzsäuberung zu beauftragen.

Das Bauvorhaben wird gem. BaustellV durch einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) betreut. Pflichten zur Einhaltung / Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutz sind durch den Auftragnehmer im Vorfeld nachweislich wahrzunehmen, auf der Baustelle vorzuhalten und dem SiGeKo auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.

Gemäß § 3 VOB/B - Ausführungsunterlagen - stellt der AG Ausführungspläne in Papierform und als pdf-Datei in einfacher Ausfertigung zur Verfügung. Alle weiteren Ausfertigungen und Vervielfältigungen zur Durchführung der eigenen Leistungen und für eigene Zwecke obliegen dem AN. Die Kosten hierfür sind in die Gemeinkosten der Baustelle und in die Einheitspreise der nachstehenden Positionen einzukalkulieren.

Grundsätzlich wird nach Abrechnungszeichnungen abgerechnet, die der AN schuldet.

2. Ausführungsgrundlage

Grundlage der ausgeschriebenen und auszuführenden Leistungen sind Bauausführungen nach dem Stand der Technik, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Normen und Vorschriften, jeweils in der neuesten Fassung.

Der Bieter ist verpflichtet, die neuesten DIN-Normen und Vorschriften kalkulatorisch und ausführungsmäßig zugrunde zu legen.

3. Ausführung

Das nachfolgend beschriebene Gerüst ist als Arbeits- und Schutzgerüst für andere Gewerke wie Dachklempner und Fassadenbekleidung bestimmt.

Die Grundvorhaltdauer der ausgeschriebenen Gerüste beträgt

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
------	-----------------------	-------	---------	-----------------------	---------------------

4 Wochen.

Als Vorhaltebeginn zählt die angefangene Woche, in der eine zusammenhängende Fassadenseite (Gebäudeseite) komplett eingerüstet ist.

Teilaufbauten sind nur nach Absprache mit der Bauleitung möglich.

Als Vorhalteende zählt die angefangene Woche, in der eine zusammenhängende Fassadenseite (Gebäudeseite) von der Bauleitung komplett zum Abbau freigegeben wurde.

Werden die Gerüste nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Freigabe abgebaut, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Abbau zu Lasten des Auftragnehmers ohne vorherige Ankündigung von einem Dritten ausführen zu lassen.

Andere Abbaufristen können vereinbart werden.

Die Abrechnung nach DIN18451-ATV-Gerüstarbeiten, VOB/C.

Als Teilflächen können nur ganze zusammenhängende Fassadenseiten / Gebäudeseiten abgerechnet werden.

4. Nebenleistungen

Ergänzend zu VOB/C ATV sind auch folgende Leistungen Nebenleistung:

Die Kosten für diese Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise der Leistungspositionen einzukalkulieren.

- das Aufmessen an den einzurüstenden Flächen
- der Ausgleich von Unebenheiten in der Standfläche
- das Verschließen der Ankerlöcher in der Fassade nach Abbau der Gerüste

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
------	-----------------------	-------	---------	-----------------------	---------------------

1. GERÜSTARBEITEN

VORBEMERKUNG ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die erforderliche Baustelleneinrichtung zur Ausführung der eigenen Leistung wird nicht gesondert ausgeschrieben und ist als Nebenleistung gemäß DIN 18299 Pkt. 4.1 in die Einheitspreise der nachstehenden Positionen mit einzukalkulieren.

Bauwasser und Baustrom

Die Anschlüsse für Baustrom und Brauchwasser werden vom AN Rohbauarbeiten an zentraler Stelle zur Verfügung gestellt. Die Weiterführung von der Entnahmestelle bis zur Verbrauchsstelle ist Sache des Auftragnehmers und Nebenleistung.

Zur Verrechnung der Verbrauchskosten für Baustrom und Bauwasser wird am Ende der Baumaßnahme jedem am Bau beteiligten Auftragnehmer ein pauschaler Betrag in Höhe von 0,5 % der jeweiligen Auftragssumme in Abzug gebracht. (siehe ZVB)

Kran

Ein bauseitiger Kran für alle am Bau beteiligten Firmen steht nicht zur Verfügung.

Alle zum Materialtransport und zur Ausführung ggf. erforderlichen Hebezeuge sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzurechnen.

Sanitäranlagen

Es steht eine Trocken-WC-Personen-Kabine zur Verfügung.

Der Ort für das Herrichten von Lagerflächen und Aufstellen von Baustelleneinrichtungsgegenständen, Container, etc. ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
------	-----------------------	-------	---------	-----------------------	---------------------

1.1. GERÜSTARBEITEN

1.1.1. Fassadengerüst, Lkl.3, W06, Stahl, aufbauen

Arbeits- und Schutzgerüst für Fassadenarbeiten, als längenorientiertes Standgerüst gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1; als mehrteiliges Stahl-Systemgerüst mit bauaufsichtlicher Zulassung, bestehend aus:

- vertikalen Stellrahmenelementen
- verstellbaren Fußspindeln mit Unterlagsbohle
- Gerüstböden mit Bordbrett
- Geländer mit Geländerholm, Zwischenholm und Stirnseitenschutz
- Aussteifungsstreben
- Etagenleitern mit Bodendurchstieg
- Verankerungen mit Dübel und Ringössenschrauben
- konfektionierte Sondergerüstanker in erforderlicher Anzahl zur Aufnahme und Weiterleitung von parallel zur Fassade wirkender Lasten, einschl. Nachweis der Tragfähigkeit und Eignung durch den Hersteller

liefern und in Gerüstlagen von jeweils 2,0 m nach den geltenden baupolizeilichen Vorschriften, den UVV, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, der Gerüstordnung und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSICHVO) einschl. erforderlicher Horizontalaussteifungen aufbauen.

Lastklasse : 3
Höhenklasse : H1
Breitenklasse : W06

Höhe der einzu-
rüstenden Fläche : ca. 3,95 m
Befestigungsgrund: Stahlbeton, Pfosten/Riegel-Fassade
Standfläche : eben, normal belastbar

Die Anschlagpunkte an der Pfosten/Riegel-Fassade werden vom AN Metallbau geliefert und eingebaut und sind mit diesem abzustimmen.

150,000	m ²		
---------	----------------	--	--

1.1.2. Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst, Lkl.3, W06

Vorhaltung und Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts der Vorposition.

Abrechnung pro m² und Wochen.

450,000	m ² Wo		
---------	-------------------	--	--

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:		Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim			
Gewerk:		GERÜSTARBEITEN			
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
1.1.3.	Fassadengerüst, Lkl.3, W06, Stahl, abbauen Vorbeschriebenes Fassadengerüst nach Beendigung der Arbeiten und nach Aufforderung und Absprache vollständig abbauen und abtransportieren. Ausführung auch in Teilflächen.	150,000	m²		
1.1.4.	Zulage Erhöhung Seitenschutz Erhöhung des außenseitigen Seitenschutzes an der obersten Gerüstlage des vorbeschriebenen Fassadengerüsts auf +1,00 m über Absturzkante, als Zulage zur Fassadengerüstposition.	40,000	m		
1.1.5.	Innenseitiger Seitenschutz, anbauen Lieferung und Anbau eines zusätzlichen wandseitigen Geländer-Seitenschutzes mit Geländerstützen/-pfosten, Geländerholm und Zwischenholm, systemzugehörig zu vorbeschriebenen Fassadengerüst. Einbau bei Fassadengerüsten, die > 30 cm von der Fassade entfernt stehen, in jeder Gerüstlage. Abrechnung pro zusätzlicher Seitenschutzlänge (je Lage)	15,000	m		
1.1.6.	Gebrauchsüberlassung innenseitiger Seitenschutz Vorhaltung und Gebrauchsüberlassung des innenseitigen Seitenschutzes der Vorposition. Abrechnung pro m und Wochen.	45,000	mWo		
1.1.7.	Innenseitiger Seitenschutz, abbauen Vorbeschriebenen zusätzlichen wandseitigen Geländer-Seitenschutz nach Beendigung der Arbeiten und nach Aufforderung und Absprache vollständig abbauen und abtransportieren.	15,000	m		
1.1.8.	Gerüstabstrebung, anbauen Gerüstabstrebung bestehend aus einer schrägen teleskopierbaren Stahl-Gerüststütze mit Gelenkfußplatte und einer waagerechten gelenkig verbundenen Strebe, liefern und zur Absteifung und Abstützung des vorbeschriebenen Gerüsts einbauen und befestigen, einschl. Erdverankerung mit Erdnägeln, als Zulage, einschl. Vorhaltung und Wiederabbau.				

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:		Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim			
Gewerk:		GERÜSTARBEITEN			
Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
	Einbau in Bereichen, an denen die Befestigung über Gerüstanker an der Fassade nicht möglich ist.				
	Länge der Gerüststütze: 3,30 – 6,00 m				
		10,000	St		
1.1.9.	Gebrauchsüberlassung Gerüstabstrebung				
	Vorhaltung und Gebrauchsüberlassung der Gerüstabstrebung der Vorposition.				
	Abrechnung pro St und Wochen.				
		30,000	StWo		
1.1.10.	Gerüstabstrebung, abbauen				
	Vorbeschriebene Gerüstabstrebung nach Beendigung der Arbeiten und nach Aufforderung und Absprache vollständig abbauen und abtransportieren.				
		15,000	St		
	Summe 1.1.	GERÜSTARBEITEN			
	Summe 1.	GERÜSTARBEITEN			

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Pos.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtpreis in €
2.	NACHWEISARBEITEN				
2.1.	STUNDENLOHNARBEITEN				
2.1.1.	Stundenlohn Gerüstbauer Für evtl. erforderliche Gerüstumbauarbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Gerüstbauer				
		5,000	Std		
	Summe 2.1.	STUNDENLOHNARBEITEN			
	Summe 2.	NACHWEISARBEITEN			

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

Zusammenstellung

1.	GERÜSTARBEITEN	€
1.1.	GERÜSTARBEITEN	
Gesamt	GERÜSTARBEITEN	

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

2.	NACHWEISARBEITEN	€
-----------	-------------------------	----------

2.1.	STUNDENLOHNARBEITEN	
------	---------------------	-------

Gesamt	NACHWEISARBEITEN	
---------------	-------------------------	-------

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben: Erweiterung einer Radstation am Bahnhof Hildesheim
Gewerk: GERÜSTARBEITEN

LV	3	€
1.	GERÜSTARBEITEN	
2.	NACHWEISARBEITEN	
Gesamt	3 GERÜSTARBEITEN	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus €
in Höhe von 19,00 % €
€

Mit Erstellung dieses Angebotes erkennt der Unterzeichnende die in diesem Leistungsverzeichnis enthaltenen Bedingungen an.

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11