

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Projekt

Hamburger Bahnhof / Rieckhallen Oktober 26

Leistungsverzeichnis

Hamburger Bahnhof_26 / Malerarbeiten

Auftraggeber	Planer
Hamburger Bahnhof International Companions e.V. Invalidenstrasse 50 10557 Berlin	
Elena Montini 030 266420110 E.Montini@smb.spk-berlin.de	

Ort der Angebotsabgabe / Submission	Termine
	Vergabeverfahren: Datum Angebotsabgabe: Uhrzeit Angebotsabgabe: Datum Submission: Uhrzeit Submission: Zuschlagsfrist:

Bieter	Angebot
Name:	LV-Summe (Netto) €
Straße:	zuzügl. MwSt. €
PLZ / Ort:	LV-Summe (Brutto) €
Land:	
Ansprechpartner:	

..... (Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
----------------	------------------	-------------------------------------

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer
Projekt Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkung	3
00	Baustelleneinrichtung	4
01	Malerarbeiten Wände innen	5
02	Beschichtung neuer Stahlbauteile	7

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber	Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer	
Projekt	Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV	Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

Vorbemerkung

Ein Termin zur Besichtigung (Begehung vor Ort) steht jederzeit zur Verfügung.

Sämtliche in den Leistungspositionen und den beigelegten Zeichnungen enthaltenen Maßangaben gelten als unverbindliche Richtwerte. Der Bieter ist verpflichtet, alle Maße vor Ausführung vor Ort eigenständig zu überprüfen.

Geräte oder Hilfsmittel (z. B. Lifte, Gerüste o. Ä.) können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Anschluss elektrischer Geräte ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber, vertreten durch das Referat Sicherheitstechnik, über die Projektkoordination abzustimmen.

Bitte beachten: momentan sind die Hubwagen des Hamburger Bahnhofs außer Betrieb und es ist nicht absehbar, ab wann diese ggf. wieder in Benutzung sein werden.

Bereitstellung (betriebs- und einsatzbereit) von Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Gerüsten und sonstigen Betriebsmitteln, die für die vertragsgemäße Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, sowie Kosten für das Vorhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen – einschließlich Mieten, Pachten, Gebühren o. Ä. – sind mit dieser Pauschale abgegolten. Eigenständige Müllentsorgung (keine Bereitstellung von Müllcontainern durch den Auftraggeber). Zufahrt zur Baustelle ist vorhanden.

Gravierender Mehraufwand aufgrund radikaler Änderungen ist umgehend zu melden, und das weitere Vorgehen ist mit der Projektleitung abzustimmen. Zusätzliche Leistungen sind ausschließlich nach vorheriger schriftlicher Beauftragung durch den Auftraggeber abrechenbar.

Alle verwendeten Baustoffe und Oberflächen müssen mindestens der Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102-1 bzw. Klasse C nach EN 13501-1 entsprechen. Für jeden Baustoff ist vor Einbau ein gültiges Prüfzeugnis vorzulegen. Nachweise sind in der Baudokumentation zu hinterlegen.

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber	Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer	
Projekt	Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV	Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
00	Baustelleneinrichtung			
00.__.0010	Baustelleneinrichtung – Einrichten, Vorhalten und Beräumen Einrichten der für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Baustelleneinrichtung vor Beginn der Ausstellungsbauarbeiten. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Montagearbeiten vorzuhalten, zu unterhalten und anschließend zu beräumen	1,000 psch	
	Summe 00 Baustelleneinrichtung		

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer
Projekt Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Malerarbeiten Wände innen			
01.__.0010	Beschichtung neuer Gipskartonflächen Vorbehandlung und Beschichtung neu hergestellter Gipskartonflächen im Innenbereich. Untergrund prüfen und für die Beschichtung vorbereiten. Aufbringen einer systemgerechten Grundierung sowie anschließendem zweifachen deckenden Anstrich mit hochwertiger Dispersionsfarbe, Farbton Weiß. Beschichtung mit Deckvermögen Klasse 1, hoch deckend, Nassabriebklasse 1, scheuerbeständig, matt bis stumpfmatt, geeignet für stark frequentierte Ausstellungs- und Verkehrsbereiche. Einschließlich: <ul style="list-style-type: none">• Untergrundprüfung• Grundierung• zweifacher Deckanstrich• Ausbesserung geringfügiger Oberflächenunregelmäßigkeiten• Abkleben, Abdecken und Schützen angrenzender Bauteile• Arbeitsgerüste, Rollgerüste und Hilfsmittel für Wandhöhen bis 6,00 m• sämtliche Nebenleistungen Farbton: Weiß (nach Bemusterung) Ausführung: Grundierung + 2 Anstriche Wandhöhe: bis ca. 6,00 m Abrechnungseinheit: m²	182,000 m²
01.__.0020	Überstreichen vorhandener Gipskartonflächen Vorhandene beschichtete Gipskartonflächen reinigen, vorbereiten und mit deckendem Anstrichsystem überarbeiten. Ausführung mit hochwertiger Dispersionsfarbe, Deckvermögen Klasse 1, hoch deckend, Nassabriebklasse 1, scheuerbeständig, matt bis stumpfmatt, geeignet für stark frequentierte Ausstellungs- und Verkehrsbereiche. Einschließlich: <ul style="list-style-type: none">• Reinigung und Untergrundvorbereitung• Ausbesserung kleiner Fehlstellen• erforderliche Zwischenbeschichtungen• zweifacher Deckanstrich• Abkleben, Abdecken und Schützen angrenzender Bauteile• Arbeitsgerüste und Hilfsmittel für Wandhöhen bis 6,00 m• sämtliche Nebenleistungen Farbton: Weiß (nach Bemusterung) Wandhöhe: bis ca. 6,00 m Abrechnungseinheit: m²	710,000 m²
01.__.0030	Überstreichen vorhandener Putzflächen Vorhandene beschichtete verputzte Wände reinigen, vorbereiten und mit deckendem Anstrichsystem überarbeiten. Ausführung mit hochwertiger Dispersionsfarbe, Deckvermögen Klasse 1, hoch deckend,			

Fortsetzung auf nächster Seite

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer
Projekt Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Nassabriebklasse 1, scheuerbeständig, matt bis stumpfmatt, geeignet für stark frequentierte Ausstellungs- und Verkehrsbereiche.

Einschließlich:

- Reinigung und Untergrundvorbereitung
- Ausbesserung kleiner Fehlstellen
- erforderliche Zwischenbeschichtungen
- zweifacher Deckanstrich
- Abkleben, Abdecken und Schützen angrenzender Bauteile
- Arbeitsgerüste und Hilfsmittel für Wandhöhen bis 6,00 m
- sämtliche Nebenleistungen

Farbton: Weiß (nach Bemusterung)

Wandhöhe: bis ca. 6,00 m

Abrechnungseinheit: m²

260,000 m²

01.__.0040

Beschichtung neuer Spanplattenflächen

Vorbehandlung und Beschichtung neu hergestellter Spanplattenflächen im Innenbereich.

Spanplattenoberflächen einschließlich Plattenstöße, Befestigungspunkte und Übergänge für einen deckenden Anstrichaufbau vorbereiten. Erforderliche Spachtelarbeiten zur Egalisierung der Oberfläche ausführen.

Aufbringen einer systemgerechten Grundierung für Holzwerkstoffplatten sowie anschließendem zweifachen deckenden Anstrich mit hochwertiger Dispersionsfarbe, Farbton Weiß.

Ausführung mit hochwertiger Dispersionsfarbe, Deckvermögen Klasse 1, hoch deckend, Nassabriebklasse 1, scheuerbeständig, matt bis stumpfmatt, geeignet für stark frequentierte Ausstellungs- und Verkehrsbereiche.

Einschließlich:

- Vorbehandlung der Spanplatten
- Spachteln von Plattenstößen und Befestigungspunkten
- Schleifen der gespachtelten Bereiche
- Grundierung
- zweifacher Deckanstrich
- Abkleben, Abdecken und Schützen angrenzender Bauteile
- Arbeitsgerüste und Hilfsmittel für Wandhöhen bis 6,00 m
- sämtliche Nebenleistungen

Farbton: Weiß bzw. mittelgrau (nach Bemusterung)

Ausführung: Spachteln, Grundierung und 2 Anstriche

Wandhöhe: bis ca. 6,00 m

Abrechnungseinheit: m²

854,000 m²

Summe 01 Malerarbeiten Wände innen

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer
Projekt Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
02	Beschichtung neuer Stahlbauteile			
02.____0010	<p>Beschichtung Stahlbaukonstruktion Vorbehandlung und Beschichtung neu montierter, sichtbar verbleibender Stahlträger und Stahlbauteile im Innenbereich. Stahloberflächen reinigen und für die Beschichtung vorbereiten. Lieferung und Ausführung eines auf den Untergrund abgestimmten Beschichtungssystems einschließlich Korrosionsschutz-, Zwischen- und Deckbeschichtungen gemäß Herstellerangaben. Die Beschichtung ist hinsichtlich Farbton und Glanzgrad an die vorhandenen Bestandsoberflächen anzupassen. Der Farbton ist vor Ausführung anhand des Bestandes vor Ort zu ermitteln und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die Oberflächen sind mit gleichmäßigem, deckendem Erscheinungsbild herzustellen. Beschichtung geeignet für stark beanspruchte Innenbereiche mit guter Reinigungsfähigkeit sowie hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit. Einschließlich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Besichtigung und Beurteilung der Bestandsoberflächen• Farbtonabgleich mit vorhandenen Stahlbauteilen bzw. angrenzenden Oberflächen• Reinigung und Entfettung der Stahloberflächen• Entfernen von Verunreinigungen, Walzhautresten und leichten Korrosionsansätzen• Ausbesserung von Transport- und Montageschäden• Lieferung und Auftrag einer geeigneten Korrosionsschutzgrundierung• Erforderliche Zwischenbeschichtungen gemäß Beschichtungssystem• Deckbeschichtung in abgestimmtem Farbton• Beschichtung sämtlicher sichtbarer Stahlflächen einschließlich Flanschen, Stegen, Schweißnähten, Laschen, Kopf- und Fußplatten sowie Anschluss- und Verbindungsbereichen• Schutz, Abdeckung und Abklebung angrenzender Bauteile und Oberflächen• Sämtliche Hebe- und Gerüsthilfen für Arbeiten bis ca. 6,50 m Höhe• Musterflächen und Farbabstimmung• Sämtliche Nebenleistungen für eine vollständige und gebrauchsfertige Ausführung <p>Untergrund: neuer Stahlbau Farbton: an Bestand anpassen Glanzgrad: an Bestand anpassen Korrosionsschutz: gemäß Herstellerangaben für Stahlbauteile im Innenbereich Arbeitshöhe: bis ca. 6,00 m Abrechnungseinheit: m² beschichtete Stahloberfläche Besondere Anforderungen: Das Beschichtungssystem muss für sichtbar verbleibende Stahlbauteile im unbeheizten Innenbereich geeignet sein und eine hohe Deckkraft, gute Reinigungsfähigkeit sowie hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit aufweisen. Farbton und Glanzgrad sind an den vorhandenen Bestand anzupassen und vor Ausführung durch den Auftraggeber freizugeben. Sämtliche hierfür erforderlichen Muster-, Abstimmungs- und Anpassungsleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</p>	170,000 m²
Summe 02 Beschichtung neuer Stahlbauteile			

Hamburger Bahnhof_LV Malerarbeiten

Auftraggeber Hamburger Bahnhof International Companions e.V.
Planer
Projekt Hamburger Bahnhof - Rieckhallen Oktober 26
LV Hamburger Bahnhof_26 - Malerarbeiten

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
00	Baustelleneinrichtung
01	Malerarbeiten Wände innen
02	Beschichtung neuer Stahlbauteile
LV-Summe (Netto)	 €
zuzügl. MwSt.	 €
LV-Summe (Brutto)	 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)