

Leistungsverzeichnis

*

Auftraggeber: Hansestadt Gardelegen

Datum: **15.06.2026**

Objekt: Anbau Kita Drömlingshüpfer Mieste, Schillerstraße 20b, 39649 Gardelegen

LV-Nummer: 2404010

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
04.	Fußbodenbelag				
	Für die Ausführung gelten die Bemerkungen und Hinweise in der beigefügten Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis				
04.01.	vorbereitende Arbeiten				
04.01.010	alte Fußbodenbeläge (PVC- bzw. Kautschukbelag, Teppichboden, usw.) entfernen und entsorgen, einschl. Sockel 10cm hoch (aus Belagmaterial)	31,000 m²			
04.01.020	Unterboden maschinell abschleifen, den Staub absaugen und entsorgen	31,000 m²			
	Bedarfsposition				
04.01.030	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes aus Zementestrich, mit faserverstärkter Ausgleichsmasse, Dicke über 1 bis 3 mm, nach besonderer Anordnung des AG	60,000 m²			
04.01.040	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung Untergrund: Zementestrich, neu nach besonderer Anordnung des AG	269,000 m²			
04.01.050	Voranstrich des Untergrunds aus Zementestrich, mit Dispersionsbeschichtungsstoff lösemittelfrei	300,000 m²			
04.01.060	Ganzflächiges Spachteln des Untergrunds aus Zementestrich, mit faserverstärkter Ausgleichsmasse, selbstverlaufend, mindestens 2 mm dick	300,000 m²			
Titelsumme		04.01.	vorbereitende Arbeiten		
04.02.	Bodenbelagsarbeiten				
04.02.010	Bodenbelag aus Kautschuk mit Unterschicht aus Schaumstoff, in Gruppen-, Rückzugs- und Kreativräumen sowie Garderobe und Flure, entsprechend EN 14521, für Fußbodenheizung geeignet, einschichtig, Gesamtdicke 2,0 mm, mit ebener, matter Oberflächenstruktur, Farbton nach Wahl des AG. (Standardprogramm), liefern, Oberfläche glatt, auf ganzflächig gespachtelten Untergrund fachgerecht verlegen, einschl. der erforderlichen Erstpflge. Fabrikat: _____	267,000 m²			
04.02.020	Bodenbelag aus Kautschuk mit Unterschicht aus Schaumstoff, in naßbelasteten Barfußbereichen mit rutschhemmenden Eigenschaften, R10-AB, entsprechend EN 14521, für Fußbodenheizung geeignet, einschichtig, Gesamtdicke 2,0 mm, mit ebener, matter Oberflächenstruktur, Farbton nach Wahl des AG (Standardprogramm), liefern, Oberfläche glatt, auf ganzflächig gespachtelten	33,000 m²			

Leistungsverzeichnis

*

Auftraggeber: Hansestadt Gardelegen

Datum: **15.06.2026**

Objekt: Anbau Kita Drömlingshüpfer Mieste, Schillerstraße 20b, 39649 Gardelegen

LV-Nummer: 2404010

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Untergrund fachgerecht verlegen, einschl. der erforderlichen Erstpflege. Fabrikat: _____				
04.02.030	Zulage für Einlagen im Bodenbelag aus Kautschuk mit Unterschicht aus Schaumstoff, entsprechend EN 14521, für Fußbodenheizung geeignet, einschichtig, Gesamtdicke 2,0 mm, mit ebener, matter Oberflächenstruktur, Farbton nach Wahl des AG.(Standardprogramm), liefern, Einlagen bestehend aus geometrischen Flächen (Dreieck, Kreis, Quadrat und Rechteck, mit Kantenlängen bis 1,0 m, werkseitig ausgelasert, Oberfläche glatt, auf ganzflächig gespachtelten Untergrund, im Belag der Pos. 4.2.10, fachgerecht einsetzen und verlegen Fabrikat: _____	8,000 St			
04.02.040	Bodenbelag, vertikal an Wänden, aus Flockvelours mit wasserundurchlässigem Vinylrücken gem. EN 1307, funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag antistatisch, Trittschallverbesserungsmaß ca. 20dB, geeignet für Fußbodenheizung, Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1, Farbton in mehrfarbiger horizontaler Streifenoptik, auf geputztem Untergrund kleben (lösungsmittelfrei), einschl. aller erforderlichen vorbereitenden Arbeiten des Untergrundes, Farbe nach Wahl des AG (aus Standardkollektion), Höhe bis ca.2,15 m (Höhe Türzarge) Ort: Flächen im Bereich der Garderobe Fabrikat: _____ Typ des Klebstoffes: _____	45,000 m²			
04.02.050	Fräsen und Ausfugen der Belagsnähte des vorbeschriebenen Belages, mit Thermoschur, nach Verarbeitungsempfehlung des Herstellers. Fabrikat: _____	300,000 m			
04.02.060	Sockelstreifen aus vorbeschriebenem Bodenbelägen der Pos. 04.02.010 und 04.02.020, Höhe 100 mm, Fußbreite 100 mm, als Hohlkehlleiste mit Hohlkehlprofil, Nähte zum Bodenbelag verschweißen, befestigen durch Kleben und versiegeln, Untergrund Putz/Zementestrich Innen- und Außenecken gesondert,	270,000 m			
04.02.070	Zulage zum Sockel für die Ausbildung der erforderlichen Innen- und Außenecken	80,000 Stk			
Titelsumme 04.02. Bodenbelagsarbeiten					
04.03.	Sonstiges				

Leistungsverzeichnis

*

Auftraggeber: Hansestadt Gardelegen

Datum: **15.06.2026**

Objekt: Anbau Kita Drömlingshüpfen Miester, Schillerstraße 20b, 39649 Gardelegen

LV-Nummer: 2404010

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
04.03.010	Übergangsprofil als Dehnfugenprofil aus Aluminium eloxiert, liefern und an der Dehnfuge zum Bestandsgebäude anbringen, einschl. beidseitigem Anspachteln, Breite der Dehnfuge: bis 25mm angeb.Fabrikat: [TB61'.....']	2,000 m			
04.03.020	Anschlüsse ohne Leistenabdeckung herstellen, einschließlich geeignetem, farblich abgestimmtem Dichtstoff, Abrechnung nach Meter Anschlusslänge	40,000 m			
04.03.030	Anschlussprofil, winkelförmig, aus Aluminium, eloxiert, sichtbare Profilbreite 15 mm, auf den Bodenbelag aufsetzen, befestigen mit Schrauben und Dübeln. Einzellängen bis 3,00 m	25,000 m			
04.03.040	Übergangsprofil, trapezförmig, aus Messing, Höhendifferenz ca. 8 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen mit Schrauben und Dübeln. Einzellängen bis 3,0 m	20,000 m			
04.03.050	Dehnfugenprofil, Einlagefarbe Alu-Standard, liefern und setzen, einschließlich beidseitig anspachteln,	8,000 m			
04.03.060	**Bedarfsposition** Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Für evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im LV erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen	6,000 Std			
Titelsumme		04.03.	Sonstiges		
Obertitelsumme		04.	Fußbodenbelag		

Leistungsverzeichnis

*

Auftraggeber: Hansestadt Gardelegen

Datum: **15.06.2026**

Objekt: Anbau Kita Drömlingshüpfer Mieste, Schillerstraße 20b, 39649 Gardelegen

LV-Nummer: 2404010

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung		Betrag in EUR
04.	Fußbodenbelag		
04.01.	vorbereitende Arbeiten	Titelsumme	-----
04.02.	Bodenbelagsarbeiten	Titelsumme	-----
04.03.	Sonstiges	Titelsumme	-----
04.	Fußbodenbelag	Obertitelsumme	-----
		LV Gesamtsumme	=====
+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%	-----
= Angebotsendsumme			=====

Ort, Datum

Stempel, rechtsverbindliche Unterschrift