

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Übergeordnete Leistungen								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
1.	Baustelleneinrichtung einrichten	1,000	psch						
2.	Elektrooptisches Aufmaß der hergestellten Freianlagen	1,000	psch						
3.	Baustelleneinrichtung vorhalten	1,000	psch						
4.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	psch						
5.	Bauzaun, liefern, aufstellen, vorhalten und abbauen	740,000	m						
6.	Bauzaun umsetzen	100,000	m						
7.	Abrechnungsgrundlage - Elektrooptisches Aufmaß	1,000	psch						
1.2.	Stundenlohnarbeiten								
1.	Vorarbeiter	8,000	h						
2.	Facharbeiter	16,000	h						
3.	Helfer	16,000	h						
4.	Auszubildende/r, 3./4. Lehrjahr	8,000	h						
5.	Auszubildende/r, 1./2. Lehrjahr	8,000	h						
6.	Radlader, 37 bis 55 kW, ohne Bedienung	8,000	h						
7.	Minibagger, ohne Bedienung	8,000	h						
8.	Hydraulikbagger, 5 bis 10 t, ohne Bedienung	8,000	h						
9.	Mobil-/ Kettenbagger, bis 18 t, ohne Bedienung	8,000	h						
10.	Transporter, bis 3,5 t, ohne Bedienung	8,000	h						
11.	LKW - Allrad-Kipper, bis 18 t, ohne Bedienung	4,000	h						
12.	LKW - Allrad-Kipper, bis 32 t, ohne Bedienung	4,000	h						
13.	Klein- und Motorgeräte, ohne Bedienung	8,000	h						
2.	Vorbereitende Arbeiten								
2.1.	Sicherungsarbeiten								
1.	Verkehrssicherung	1,000	psch						
2.	Kleinbeschilderung, aufstellen, vorhalten, räumen	2,000	St						
3.	Bautenschutz, Noppenbahn, herstellen	400,000	m						
4.	Bautenschutz, Pflasterfugenband, herstellen	100,000	m						
5.	Revisionsschächte, EW u. ELT, sichern, markieren	40,000	St						
6.	Leitungen, Wasser, Abwasser, sichern, markieren	340,000	m						
7.	Wurzelvorhang, Suchgraben, bis 1,0 m Tiefe	45,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.	Wurzelvorhang, Bestandsbäume, Tiefe 120 cm, herstellen, vorhalten und räumen	170,000	m						
9.	Wurzelbehandlung, Tiefe 150 cm, durchführen	50,000	St						
10.	Wurzelschutz, Schutzzaun, H 200 cm, herstellen, vorhalten und räumen	225,000	m						
11.	Wurzelschutz, Abdeckung, herstellen, vorhalten, räumen	120,000	m²						
12.	Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser bis 30 cm	12,000	St						
13.	Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 30 bis 50 cm	16,000	St						
14.	Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 50 bis 70 cm	3,000	St						
15.	Stammschutz, Ummantelung, Stammdurchmesser 70 bis 90 cm	1,000	St						
16.	Kronenschnitt, Lichtprofilraum an Bestandsbaum, Kronendurchmesser 10 m, herstellen	1,000	St						
17.	Bestandsbäume während Baumaßnahme wässern	10,000	St						
2.2.	Vegetationstechnische Räumarbeiten								
1.	Baum, Stammumfang bis 90 cm, fällen	10,000	St						
2.	Baum, Stammumfang bis 120 cm, fällen	3,000	St						
3.	Flächenbewuchs, Höhe bis 100 cm, roden, entsorgen	100,000	m²						
4.	Flächenbewuchs, Höhe 100 - 200 cm, roden, entsorgen	50,000	m²						
5.	Flächenbewuchs, Höhe über 200 cm, roden, entsorgen	92,000	m²						
6.	Rasen/Wiese, räumen	615,000	m²						
2.3.	Abbruch und Abfuhr								
1.	Abbruch, Pflasterdeckschicht, abbrechen, bauseits lagern	1.175,000	m²						
2.	Abbruch, Randeinfassungen, abbrechen, bauseits lagern	480,000	m						
3.	Abbruch, Winkelstützmauern, abbrechen, bauseits lagern	11,000	m						
4.	Abbruch, Absturzsicherungen, abbrechen, bauseits lagern	11,000	m						
5.	Abbruch, Tor, abbrechen, bauseits lagern	1,000	St						
6.	Abbruch, Zaunanlage, abbrechen, bauseits lagern	7,500	m						
7.	Abbruch, Geogitter, abbrechen, bauseits lagern	7,500	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
8.	Baufeld von Unrat räumen und bauseits lagern	3.010,000	m²						
9.	Vorhaltung von Containern bis 11m³	5,000	St						
10.	Elektronische Nachweisführung Bauabfälle	1,000	psch						
11.	Abfall, AVV 170101, Beton, nicht gefährlich, laden, entsorgen	200,000	t						
12.	Abfall, AVV 170107, Bau- und Abbruchgemische, nicht gefährlich, laden, entsorgen	6,000	t						
13.	Abfall, AVV 170201, Holz, nicht gefährlich, laden, entsorgen	10,000	t						
14.	Abfall, AVV 170203, Kunststoffe, nicht gefährlich, laden, entsorgen	3,000	t						
15.	Abfall, AVV 170405, Eisen und Stahl, nicht gefährlich, laden, entsorgen	3,000	t						
16.	Abfall, AVV 170407, gemischte Metalle, nicht gefährlich, laden, entsorgen	1,000	t						
17.	Abfall, AVV 200201, biologisch abbaubare Abfälle, nicht gefährlich, laden, entsorgen	5,000	t						
2.4.	Erdarbeiten								
1.	Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen	455,000	m³						
2.	Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen - Zulage Handarbeit	25,000	m³						
3.	Bodenauffüllung, Füllsand, liefern, einbauen - Zulage Innenhof	20,000	m³						
4.	Boden, gewachsen, lösen, lagern	1.010,000	m³						
5.	Boden, gewachsen, lösen, lagern - Zulage Handarbeit	15,000	m³						
6.	Boden, gewachsen, lösen, lagern - Zulage Saugbagger	45,000	m³						
7.	Boden, gewachsen, laden, wiedereinbauen	160,000	m³						
8.	Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern	1.190,000	m³						
9.	Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern - Zulage Handarbeit	15,000	m³						
10.	Mineralgemisch, Betonbruch, lösen, lagern - Zulage Innenhof	5,000	m³						
11.	Mineralgemisch, Betonbruch, laden, wiedereinbauen	10,000	m³						
12.	Boden, Beprobung u. Analytik, ErsatzbaustoffV Anl. 1 Tab. 3	2,000	St						
13.	Mineralgemisch, Beprobung u. Analytik, ErsatzbaustoffV Anl. 1 + Anl. 4	2,000	St						
14.	Boden, gelagert, laden, abfahren	950,000	m³						
15.	Boden, BM-0, entsorgen	160,000	t						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
16.	Boden, BM-0*, entsorgen	1.045,000	t						
17.	Boden, BM-F0*, entsorgen	100,000	t						
18.	Boden, BM-F1, entsorgen	20,000	t						
19.	Boden, BM-F2, entsorgen	20,000	t						
20.	Boden, BM-F3, entsorgen	120,000	t						
21.	Mineralgemisch, Betonbruch, laden, abfahren	1.180,000	m³						
22.	Mineralgemisch, Betonbruch, RC-1, entsorgen	25,000	t						
23.	Mineralgemisch, Betonbruch, RC-2, entsorgen	1.650,000	t						
24.	Mineralgemisch, Betonbruch, RC-3, entsorgen	760,000	t						
25.	Verkehrsflächen, Untergrund verdichten	5.150,000	m²						
26.	Verkehrsflächen, Planum herstellen	5.150,000	m²						
27.	Vegetationsflächen, Planum herstellen	3.390,000	m²						
28.	Tragfähigkeitsmessungen	14,000	St						
3.	Ver- und Entsorgungseinrichtungen								
3.1.	Entwässerungsrinnen								
1.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, geschlossen, einbauen, anschließen	146,000	m						
2.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, mit Ablaufstutzen, einbauen, anschließen	20,000	m						
3.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Abdeckrost, Gitterrost, einbauen	156,000	m						
4.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Längenanpassung - Zulage	24,000	St						
5.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Abdeckrost, Längenanpassung - Zulage	24,000	St						
6.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Rostausnehmung für Fallrohre - Zulage	20,000	St						
7.	Entwässerungsrinne, Nennweite 150, Fassadenrinne, Anschluss an Sauberlaufrost - Zulage	11,000	St						
8.	Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, geschlossen, einbauen, anschließen	6,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
9.	Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Sinkkasten mit Schlammweimer, geschlossen, einbauen, anschließen	3,000	m						
10.	Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Abdeckrost, Gitterrost, einbauen	9,000	m						
11.	Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Längenanpassung - Zulage	2,000	St						
12.	Entwässerungsrinne, Nennweite 300, Fassadenrinne, Abdeckrost, Längenanpassung - Zulage	2,000	St						
13.	Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Kastenrinne, liefern und einbauen	14,000	m						
14.	Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Längenanpassung	1,000	St						
15.	Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Abdeckrost, D 400, Stegrost, einbauen	14,000	m						
16.	Entwässerungsrinne, Nennweite 100, Abdeckrost, Längenanpassung	1,000	St						
3.2.	Sauberlaufroste								
1.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 5555 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
2.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 2750 mm, einbauen, anschließen	2,000	St						
3.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 2610 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
4.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1440 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
5.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1350 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
6.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1300 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
7.	Sauberlaufrost, Einbauwanne, Höhe 150 mm, Breite 1290 mm, einbauen, anschließen	1,000	St						
3.3.	Sickermulden								
1.	Sickermulde, Versickerungsrinne, inklusive Wasserreservoir, liefern und einbauen	205,000	St						
2.	Sickermulde, Versickerungsrinne, Endstück, liefern und einbauen	10,000	St						
3.	Sickermulde, Gussabdeckung, B 125, liefern und einbauen	14,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, liefern und einbauen	204,000	St						
5.	Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, für Revisionsöffnung DN 315, liefern und einbauen	10,000	St						
6.	Sickermulde, Gussabdeckung, D 400, für Entlüftungsbox, DN 110, liefern und einbauen	10,000	St						
7.	Sickermulde, Substrat, liefern und einbauen	92,000	l						
8.	Sickermulde, Substrat, Big Pac 1,5m³, liefern und einbauen	4,000	St						
9.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, 600 x 600 x 330 mm, liefern und einbauen	186,000	St						
10.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Revisionsöffnung DN 315, liefern und einbauen	10,000	St						
11.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Entlüftungsbox DN 110, liefern und einbauen	10,000	St						
12.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Seitenplatte, liefern und einbauen	360,000	St						
13.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Verbinder, liefern und einbauen	316,000	St						
14.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Filtervlies, 260g/m², 1,6 mm, liefern und herstellen	35,000	m²						
15.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Geogitter, PP, 30 x 30 mm	35,000	m²						
16.	Sickermulde, Kunststoffblockrigole, Ausgleichsschicht, 2/8, einbauen	3,500	m³						
3.4.	sonstige Entwässerungsanlagen								
1.	Flächenentwässerung, Hofablauf, 30 x 30 cm, B 125, liefern und einbauen	7,000	St						
2.	Flächenentwässerung, Straßenablauf, 50 x 30 cm, C 250	8,000	St						
3.	Leitungsgraben, T bis 80 cm, herstellen	6,000	m						
4.	Leitungsgraben, T bis 125 cm, herstellen	9,000	m						
5.	Leitungsbett, Natursand 0/2 mm, liefern, einbauen	15,000	m						
6.	Entwässerungsleitung, DN 110, liefern, verlegen	6,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Entwässerungsleitung, DN 160, liefern, verlegen	9,000	m						
8.	Formstück, Überschiebemuffe, DN/OD 110, einbauen	6,000	St						
9.	Formstück, Überschiebemuffe, DN/OD 160, einbauen	9,000	St						
10.	Formstück, Bogen, DN/OD 110, einbauen	6,000	St						
11.	Formstück, Bogen, DN/OD 160, einbauen	9,000	St						
12.	Formstück, Anschlussstück, DN/OD 110, einbauen	6,000	St						
13.	Formstück, Anschlussstück, DN/OD 160, einbauen	9,000	St						
4.	Befestigte Flächen								
4.1.	Randeinfassungen und Pflasterrinnen								
1.	Pflasterrinne, 1-reihig, Betonstein, 30 x 20 x 8 cm, hellgrau, herstellen	115,000	m						
2.	Betonbord, Rasenbord, 6 x 30 x 100 cm, versetzen	195,000	m						
3.	Betonbord, Rasenbord, 6 x 30 x 100 cm, schneiden	50,000	St						
4.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, naturgrau, versetzen	895,000	m						
5.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, anthrazit, versetzen	35,000	m						
6.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 50 cm, versetzen	4,000	m						
7.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 100 cm, versetzen	14,000	m						
8.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 150 cm, versetzen	3,000	m						
9.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 200 cm, versetzen	3,000	m						
10.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 400 cm, versetzen	12,000	m						
11.	Betonbord, Tiefbord, 10 x 30 x 100 cm, schneiden	60,000	St						
12.	Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, naturgrau, versetzen	70,000	m						
13.	Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 100 cm, versetzen	4,000	m						
14.	Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, radial, Außenradius 200 cm, versetzen	2,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
15.	Betonbord, Rundbord, 15/22 x 30 x 100 cm, schneiden	15,000	St						
16.	Läufer, einreihig, Betonstein, 30 x 15 x 10 cm, versetzen	790,000	m						
17.	Läufer, zweireihig, Naturstein, 7/9, hellbeige, versetzen	13,500	m²						
18.	Läufer, einreihig, Betonstein, 20 x 10 x 8 cm, hellgrau, versetzen	50,000	m						
19.	Läufer, einreihig, Betonstein, 20 x 20 x 8 cm, anthrazit, versetzen	60,000	m						
20.	Stahlkante, 3 x 300 x 1000 mm, Stahl, feuerverzinkt, liefern und geradlinig versetzen	195,000	m						
21.	Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 50 cm	3,000	m						
22.	Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 100 cm	57,000	m						
23.	Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 200 cm	8,500	m						
24.	Stahlkante - Zulage Verlegung Bogen, Außenradius 500 cm	32,000	m						
25.	Stahlkante, schneiden	15,000	St						
4.2.	Frostschutz- und Tragschichten								
1.	Frostschutzschicht, 0/45, Höhe 150 bis 310 mm, einbauen	860,000	m³						
2.	Frostschutzschicht, 0/45, Höhe 150 mm, einbauen - Zulage Innenhof	10,000	m³						
3.	Schottertragschicht, 0/32, Höhe 150 bis 200 mm, einbauen	679,000	m³						
4.	Schottertragschicht, 0/32, Höhe 150 mm, einbauen - Zulage Innenhof	12,000	m³						
5.	Schottertragschicht, 8/32, Höhe 100 mm, einbauen	13,000	m³						
6.	Asphalttragschicht, AC 32 T N, Höhe 100 mm, einbauen	26,000	m³						
7.	Frostschutz- & Schottertragschichten - Zulage Handarbeit, Fassade	8,000	m³						
4.3.	Deckschichten								
1.	Höhenanpassung Schachtabdeckungen (Höhe bis 25 cm)	5,000	St						
2.	Höhenanpassung Schachtabdeckungen (Tiefe bis 25 cm)	5,000	St						
3.	Bemusterungsfläche, Betonsteinpflaster, Einstein, liefern, auslegen und räumen	3,000	St						
4.	Bemusterungsfläche, Betonsteinpflaster, Mehrsteinsystem, liefern, auslegen und räumen	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Bemusterungsfläche, Naturstein, Einstein, liefern, auslegen und räumen	1,000	St						
6.	Bemusterungsfläche, Rasenfugenpflaster / -platten, Einstein, liefern, auslegen und räumen	4,000	St						
7.	Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, naturgrau, Kreuzverband, liefern und verlegen	71,000	m²						
8.	Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, anthrazit, Kreuzverband, liefern und verlegen	12,000	m²						
9.	Betonpflaster, 20 x 20 x 8 cm, naturgrau, Reihenverband, liefern und verlegen	235,000	m²						
10.	Betonpflaster, 20 x 10 x 8 cm, rot, Ellbogenverband, liefern und verlegen	82,000	m²						
11.	Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 8 cm, einfarbig, wilder Verband, liefern und verlegen	30,000	m²						
12.	Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, einfarbig, Reihenverband, liefern und verlegen	25,000	m²						
13.	Betonpflaster, Mehrsteinsystem, 10 cm, dreifarbig, Reihenverband, liefern und verlegen	2.725,000	m²						
14.	Betonsteinpflaster, 8 cm, schneiden, gerade	12,000	m						
15.	Betonsteinpflaster, 8 cm, schneiden, radial	8,000	m						
16.	Betonsteinpflaster, 10 cm, schneiden, gerade	225,000	m						
17.	Betonsteinpflaster, 10 cm, schneiden, radial	175,000	m						
18.	Schachtabdeckung, auspflastern mit Betonstein	3,000	St						
19.	Betonsteinpflaster, Nachschlämmen nach Fertigstellung	3.125,000	m²						
20.	Betonsteinplatte, Leitstreifen, Rippenfeld, 30x30x8 cm, anthrazit, verlegen	6,500	m²						
21.	Betonsteinplatte, Aufmerksamkeitsfeld, Noppenfeld, 30x30x8 cm, anthrazit, verlegen	2,000	m²						
22.	Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, 3-reihig, als taktiler Leitelement, liefern und verlegen	18,500	m²						
23.	Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, 6-reihig, als taktiler Leitelement, liefern und verlegen	35,500	m²						
24.	Natursteinpflaster, 9/11, Gabbro, anthrazit, brechen / knacken	10,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Betonsteinplatten, Traufstreifen, 40 x 40 x 5 cm, liefern und verlegen	100,000	m²						
2.	Betonsteinplatten, Trittplatten, 30 x 30 x 6 cm, naturgrau, liefern und verlegen	8,000	m²						
3.	Betonpflaster, Mehrsteinsystem als Trittplatten, 8 cm, einfarbig, wilder Verband, liefern und verlegen	1,500	m²						
4.	Betonsteinplatten schneiden, gerade	10,000	m						
4.5.	Linierungen / Markierungen								
1.	Markierung Asphalt, Linierung Breite 10 cm, herstellen	100,000	m						
2.	Markierung Asphalt, Linierung Breite 10 - 30 cm, herstellen	120,000	m						
3.	Markierung Asphalt, Linierung Schriftzug, herstellen	1,000	psch						
4.	Markierung EPDM, Linierung Breite 4 cm, herstellen	100,000	m						
5.	Markierung EPDM, Linierung Breite 10 cm, herstellen	400,000	m						
6.	Markierung EPDM, Linierung Schriftzug, herstellen	1,000	psch						
7.	Markierung EPDM, Kreisformen bis 38 cm, herstellen	1,000	psch						
8.	Markierung EPDM, Kreisformen, 38 cm, mit Nummerierung, herstellen	1,000	psch						
9.	Markierung EPDM, Shilouette GSGB, herstellen	1,000	psch						
5.	Baukonstruktionen								
5.1.	Stützmauern und Wände								
1.	Frostschuttschicht, 0/32, 20 cm, liefern und einbauen	16,000	m³						
2.	Betonfundament C20/25, 20 cm, liefern und herstellen	16,000	m³						
3.	Winkelstütze, WS A, einbauen	47,000	St						
4.	Winkelstütze, WS B, einbauen	8,000	St						
5.	Winkelstütze, WS C, einbauen	11,000	St						
6.	Winkelstütze, WS D, einbauen	94,000	St						
7.	Winkelstütze, WS S1, einbauen	1,000	St						
8.	Winkelstütze, WS S2, einbauen	1,000	St						
9.	Winkelstütze, WS S3, einbauen	1,000	St						
10.	Winkelstütze, WS S4, einbauen	1,000	St						
11.	Winkelstütze, WS S5, einbauen	1,000	St						
12.	Winkelstütze, WS S6, einbauen	1,000	St						
13.	Winkelstütze, WS S7, einbauen	1,000	St						
14.	Winkelstütze, WS E, einbauen	2,000	St						
15.	Winkelstütze, D 12 cm, schneiden	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16.	Winkelstütze, Bestand, grundreinigen und aufbereiten	85,000	m						
5.2.	Sitzblöcke und Stufen								
1.	Frostschuttschicht 0/32, 15 cm, liefern und einbauen	20,000	m³						
2.	Betonfundament C20/25, 20 cm, liefern und herstellen	25,000	m³						
3.	Sitzmauer aus Beton, Typ A, liefern und herstellen	114,000	St						
4.	Sitzmauer aus Beton, Typ B, liefern und herstellen	2,000	St						
5.	Sitzmauer aus Beton, Typ C, liefern und herstellen	1,000	St						
6.	Sitzmauer aus Beton, Typ D, liefern und herstellen	2,000	St						
7.	Sitzmauer aus Beton, Typ E, Radius 1,5m, liefern und herstellen	1,000	St						
8.	Sitzmauer aus Beton, Typ F, Radius 2m, liefern und herstellen	8,000	St						
9.	Sitzmauer aus Beton, Typ G, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
10.	Sitzmauer aus Beton, Typ H, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
11.	Sitzmauer aus Beton, Typ I, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
12.	Sitzmauer aus Beton, Typ K, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
13.	Sitzmauer aus Beton, Typ L, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
14.	Sitzmauer aus Beton, Typ M, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
15.	Sitzmauer aus Beton, Typ N, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
16.	Sitzmauer aus Beton, Typ O, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
17.	Sitzmauer aus Beton, Typ P, Radius 2m, liefern und herstellen	1,000	St						
19.	Blockstufe aus Beton, Typ S, 100 x 35 x 15 cm, mit Kontraststreifen, liefern und herstellen	2,000	St						
20.	Blockstufe aus Beton, Typ S1, 125 x 35 x 15 cm, mit Kontraststreifen, liefern und herstellen	1,000	St						
21.	HPL-Sitzauflage, 45 x 60 cm, Farbe 1, liefern	13,000	St						
22.	HPL-Sitzauflage, 45 x 90 cm, Farbe 1, liefern	5,000	St						
23.	HPL-Sitzauflage, 45 x 60 cm, Farbe 2, liefern	13,000	St						
24.	HPL-Sitzauflage, 45 x 90 cm, Farbe 2, liefern	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
25.	Zulage - Sonderfarben	35,000	St						
5.3.	Einfriedungen								
1.	Betonfundament C 20/25, für Zaunpfosten, herstellen	12,000	m³						
2.	Stahlgittermattenzaun, Höhe 180 cm, liefern und einbauen	205,000	m						
3.	Stahlgittermattenzaun, Höhe 120 cm, liefern und einbauen	25,000	m						
4.	Stabgittermattenzaun, Zulage, Längenanpassung	20,000	St						
5.	Betonfundament C 20/25, für Torpfosten, herstellen	32,000	m³						
6.	Torpfosten, Torliefern und einbauen	14,000	St						
7.	Drehflügeltor Typ A, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 4,00 m	1,000	St						
8.	Drehflügeltor Typ B, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 3,00 m	1,000	St						
9.	Drehflügeltor Typ C, einflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 3,00 m	1,000	St						
10.	Drehflügeltor Typ D, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 2,50 m	1,000	St						
11.	Drehflügeltor Typ E, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, Durchgangsbreite 2,50 m	1,000	St						
12.	Drehflügeltor Typ F, zweiflügelig, Höhe: 1,20 m, Durchgangsbreite 2,00 m	1,000	St						
13.	Drehflügeltor Typ G, zweiflügelig, Höhe: 1,80 m, Durchgangsbreite 4,00 m	1,000	St						
14.	Schlüsseltresor für die Feuerwehr	3,000	St						
15.	Torfeststeller, höhenverstellbar	10,000	St						
5.4.	Einhausungen								
1.	Einhausung, Müllstandort, Höhe 203 cm, liefern und einbauen	1,000	St						
2.	Einhausung, Schulgarten, Höhe 222 cm, inklusive Bodenrahmen und Regenfallrohr, liefern und einbauen	1,000	St						
3.	Einhausung, Schulgarten, Schottertragschicht, liefern und herstellen	8,000	m²						
4.	Einhausung, Schulgarten, Deckschicht, liefern und herstellen	8,000	m²						
5.	Einhausung, Schulgarten, Dampfbremsfolie, liefern und einbauen	8,000	m²						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6.	Einhausung, Schulgarten, Abdichtung für Aluminiumbodenrahmen, liefern und herstellen	1,000	psch						
6.	Einbauen und Ausstattung								
6.1.	Bestandseinbauen								
1.	Spielgerät, Bestand, ausbauen, zwischenlagern und wiedereinbauen	10,000	St						
2.	Spielgerät, Bestand, ausbauen und einlagern auf Betriebshof	2,000	St						
3.	Spielgerät, Bestand, sichern	1,000	St						
4.	Betonfundament C20/25, für Bestandsspielgeräte, herstellen	4,000	m³						
6.2.	Allgemeine Einbauten								
1.	Natursteinquader, inkl. Bettung, liefern und einbauen	17,000	St						
2.	Abfallbehälter, 2 x 80 L, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, liefern und einbauen	7,000	St						
3.	Hochbeet, FSC-Holz, inkl. Nebenarbeiten und Fundament, liefern und einbauen	5,000	St						
4.	Hochbeet, einseitig unterfahrbar, FSC-Holz, inkl. Nebenarbeiten und Fundament, liefern und einbauen	1,000	St						
5.	Hochbeet, Komposter, mit Entnahmeklappe, 68 x 70 x 76 cm, liefern und herstellen	1,000	St						
6.	Absperrpfosten, Stahl, H 90 cm, pulverbeschichtet, herausnehmbar, liefern und einbauen	1,000	St						
7.	Fahrradanlehnbügel, Bestand, von Bauhof aufnehmen, transportieren und einbauen	66,000	St						
8.	Fahrradanlehnbügel, Kernbohrung bis 150 mm, herstellen	132,000	St						
9.	Spielgerät, Teqballplatte, 300 x 170 x 90 cm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen	1,000	St						
10.	Lackierung, Teqballplatte, Pulverbeschichtung, herstellen - Zulage	1,000	St						
11.	Spielgerät, Bolzplatztor, 300 x 200 x 100 cm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen	2,000	St						
12.	Lackierung, Bolzplatztor, Pulverbeschichtung herstellen - Zulage	2,000	St						
13.	Spielgerät, Badminton, Spielpfosten D 83mm und Netz, liefern und einbauen	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
14.	Spielgerät, Drehspiel, D 470 mm, pulverbeschichtet, liefern und einbauen	1,000	St						
15.	Spielgerät, Kletterstange, D 89 mm, freie Fallhöhe bis 3 m, liefern und einbauen	6,000	St						
16.	Spielgerät, Balancierpoller, Robinie, D 200 mm, liefern und einbauen	1,000	psch						
17.	TÜV-Abnahme	1,000	psch						
18.	Wartung Spielgeräte	1,000	psch						
6.3.	Sitzelemente								
1.	Sitzelement, EPDM-Würfel, ca. 40 x 40 x 40 cm, mit gerundeten Kanten, liefern und einbauen	5,000	St						
2.	Sitzelement, Liegepodest, Typ 1, Liegebank, liefern und einbauen	3,000	St						
3.	Sitzelement, Liegepodest, Typ 2, Sitz-Tischkombination, liefern und einbauen	3,000	St						
4.	Sitzelement, Sitzbank-Tisch-Kombination, eckig, zweiteilig, liefern und einbauen	4,000	St						
5.	Sitzelement, Tisch-Bank-Kombination, rund, mit einseitiger Öffnung, inklusive Fundament, liefern und einbauen	2,000	St						
6.	Lackierung Schachfeldmuster auf Tischplatte, herstellen	1,000	St						
6.4.	Sitzelement - Rundbank								
1.	Rundbank, Kreisausschnitt Typ 1, 120°	1,000	St						
2.	Rundbank, Kreisausschnitt Typ 2, 130°	1,000	St						
3.	Rundbank, Kreisausschnitt Typ 3, 44°	2,000	St						
4.	Rundbank, Tische, Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, liefern und einbauen	4,000	St						
6.5.	Beschilderung								
1.	Beschilderung, Schilderpfosten, einbauen	21,000	St						
2.	Beschilderung, Schulgelände, einbauen	4,000	St						
3.	Beschilderung, Tornummern, einbauen	7,000	St						
4.	Beschilderung, Privatweg, einbauen	1,000	St						
5.	Beschilderung, Parkplatz, Mitarbeiter, einbauen	1,000	St						
6.	Beschilderung, Parkplatz, Behindertenstellplatz, mit Zusatzsymbol, einbauen	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Beschilderung, Feuerwehr, Aufstellfläche, einbauen	1,000	St						
8.	Beschilderung, Feuerwehr, Feuerwehruzufahrt, einbauen	2,000	St						
9.	Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle, einbauen	2,000	St						
10.	Beschilderung, Rettungszeichen Sammelstelle mit Pfeil, einbauen	4,000	St						
7.	Vegetationstechnische Arbeiten								
7.1.	Vegetationstechnische Vorarbeiten								
1.	Unterboden, vor Oberbodenauftrag lockern	3.390,000	m²						
2.	Unterboden, vor Substratauftrag in Baumgruben lockern	425,000	m²						
3.	Oberboden, Pflanzflächen, 30 cm, einbauen	540,000	m³						
4.	Oberboden, Rasen- / Wiesenflächen, 15 cm, einbauen	155,000	m³						
5.	Vegetationsflächen, Feinplanum	1.745,000	m²						
6.	Vegetationsflächen, Grunddüngung	1.745,000	m²						
7.	Rasen-/Wiesenflächen, Feinplanum	1.090,000	m²						
8.	Pflanzgrube, Boden lösen, laden auf Haufwerk	360,000	m³						
9.	Pflanzgrube, Boden lösen, laden auf Haufwerk - Zulage Handarbeit	5,000	m³						
10.	Pflanzgrube, Boden, gelagert, laden, verfüllen	90,000	m³						
11.	Pflanzgrube, Vegetationssubstrat, verfüllen	360,000	m³						
12.	Pflanzgrube, Grunddüngung	25,500	kg						
7.2.	Pflanzenlieferung								
1.	Acer campestre 'Elsrijk', StU 16 bis 18 cm	2,000	St						
2.	Acer campestre 'Elsrijk', StU 25 bis 30 cm	1,000	St						
3.	Acer monspessulanum, StU 16 bis 18 cm	1,000	St						
4.	Acer platanoides 'Olmstedt', StU 16 bis 18 cm	2,000	St						
5.	Carpinus betulus 'Frans Fontaine', StU 25 bis 30 cm	4,000	St						
6.	Fraxinus ornus, StU 25 bis 30 cm	1,000	St						
7.	Fraxinus ornus, StU 30 bis 35 cm	3,000	St						
8.	Fraxinus ornus 'Rotterdam', StU 16 bis 18 cm	2,000	St						
9.	Gleditsia triacanthos 'Sunburst', StU 30 bis 35 cm	2,000	St						
10.	Liriodendron tulipifera 'Fastigiata', StU 16 bis 18 cm	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	Magnolia kobus, mehrstämmig, B bis 200 cm, H bis 350 cm	1,000	St						
12.	Malus tschonoskii, StU 16 bis 18 cm	2,000	St						
13.	Ostrya carpinifolia, StU 30 bis 35 cm	3,000	St						
14.	Sorbus aria 'Magnifica', StU 16 bis 18 cm	2,000	St						
15.	Sorbus aria 'Magnifica', StU 30 bis 35 cm	3,000	St						
16.	Tilia cordata, StU 18 bis 20 cm	2,000	St						
17.	Zelkova serrata 'Green Vase', StU 30 bis 35 cm	2,000	St						
18.	Amelanchier lamarckii, mehrstämmig, B bis 200 cm, H bis 300 cm	1,000	St						
19.	Aronia prunifolia 'Nero'	1,000	St						
20.	Aronia prunifolia 'Viking'	2,000	St						
21.	Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'	4,000	St						
22.	Fothergilla gardenii	4,000	St						
23.	Philadelphus coronarius	5,000	St						
24.	Philadelphus 'Lemoinei'	2,000	St						
25.	Ribes 'Josta'	1,000	St						
26.	Ribes aureum	25,000	St						
27.	Spiraea cinerea 'Grefsheim'	2,000	St						
28.	Spiraea thunbergii	2,000	St						
29.	Viburnum burkwoodii	5,000	St						
30.	Cornus stolonifera 'Kelsey'	533,000	St						
31.	Hypericum calycinum	582,000	St						
32.	Potentilla fruticosa 'Goldstar'	69,000	St						
33.	Potentilla fruticosa 'Kobold'	222,000	St						
34.	Sorbaria sorbifolia 'Sem'	131,000	St						
35.	Spiraea betulifolia 'Tor'	772,000	St						
36.	Spiraea japonica 'Albiflora'	446,000	St						
37.	Ajuga genevensis	877,000	St						
38.	Athyrium filix-femina	66,000	St						
39.	Aster amellus 'Veilchenkönigin'	234,000	St						
40.	Bergenia Hybride 'Abendglocken'	230,000	St						
41.	Bistorta amplexicaulis 'Inverleith'	19,000	St						
42.	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	56,000	St						
43.	Campanula persicifolia	64,000	St						
44.	Carex morrowii 'Variegata'	71,000	St						
45.	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	602,000	St						
46.	Hemerocallis lilioasphodelus	42,000	St						
47.	Heuchera Hybride 'Strawberry Swirl'	61,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
48.	Heuchera micrantha 'Palace Purple'	30,000	St						
49.	Hosta Hybride 'Devon Green'	21,000	St						
50.	Lithospermum purpureocaeruleum	479,000	St						
51.	Luzula sylvatica	796,000	St						
52.	Omphalodes verna	67,000	St						
53.	Pachysandra terminalis	296,000	St						
54.	Phlomis russeliana	70,000	St						
55.	Polystichum setiferum 'Proliferum Herrenhausen'	45,000	St						
56.	Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings'	5,000	St						
57.	Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm'	318,000	St						
58.	Sesleria autumnalis	320,000	St						
59.	Stachys monieri 'Hummelo'	207,000	St						
60.	Tiarella laciniata 'Pink Bouquet'	82,000	St						
61.	Vitex agnus-castus	10,000	St						
62.	Waldsteinia ternata	879,000	St						
63.	Frühblüher-Mischung 01	36,000	m²						
64.	Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'	52,000	St						
65.	Narcissus pseudonarcissus	1.356,000	St						
66.	Narcissus 'Ice Follies'	434,000	St						
7.3.	Pflanz- und Saatarbeiten								
1.	Baum, Stammumfang 16-18, nicht überbaut, pflanzen	15,000	St						
2.	Baum, Stammumfang 20-25, nicht überbaut, pflanzen	7,000	St						
3.	Baum, Stammumfang 30-35, nicht überbaut, pflanzen	13,000	St						
4.	Baum, Dreibock, H 350cm, liefern und herstellen	21,000	St						
5.	Baum, Unterflurverankerung, StU bis 35 cm, liefern und einbauen	14,000	St						
6.	Baum, Gießring, Kunststoff, 3 mm, Höhe 30 cm, herstellen	35,000	St						
7.	Baum, Stammanstrich, herstellen	35,000	St						
8.	Baum, Stammumantelung, herstellen	35,000	St						
9.	Baum, düngen	35,000	St						
10.	Rindenmulch, 10/40, Baumpflanzungen, einbauen	425,000	m²						
11.	Strauch, pflanzen	32,000	St						
12.	Benjeshecke, H 60 cm, inkl. Stützgerüst und Verfüllung, liefern und herstellen	104,000	m						
13.	Flächenpflanzung herstellen	1.655,000	m²						
14.	Stauden/Gräser/Bodendecker, pflanzen	8.703,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 01 LOS 1 - Außenanlagen 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit- ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.	Geophyten setzen	2.922,000	St						
16.	Rindenmulch, 0/20, Pflanzfläche, einbauen	1.230,000	m²						
17.	Rasen/Wiese, Startdüngung	1.035,000	m²						
18.	Rasen, Grünfuge, Startdüngung	725,000	m²						
19.	Wiese, Ansaat RSM 8.1.4 Landschaftsrasen	1.180,000	m²						
20.	Rasen, Ansaat RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen	475,000	m²						
21.	Rasen, Ansaat RSM 5.1.1 Parkplatzrasen - ohne Schafgarbe	385,000	m²						
22.	Rasen, Ansaat RSM 5.1.1 Parkplatzrasen - mit Sedumbeimischung	330,000	m²						
7.4.	Fertigstellungspflege								
1.	Staketenzaun, Schutzzaun für Vegetationsflächen, liefern und einbauen	530,000	m						
2.	Staketenzaun, Torelement für Vegetationsflächen, liefern und einbauen	10,000	St						
3.	Staketenzaun, Zaunpfahl, liefern und einbauen	270,000	St						
4.	Staketenzaun, räumen	1,000	psch						
5.	Baum, pflegen	35,000	St						
6.	Baum, wässern	70,000	m³						
7.	Baum, düngen	35,000	St						
8.	Sträucher, pflegen	32,000	St						
9.	Sträucher wässern	32,000	m³						
10.	Sträucher düngen	32,000	St						
11.	Flächenpflanzung, pflegen	1.655,000	m²						
12.	Flächenpflanzung, wässern	1.655,000	m²						
13.	Flächenpflanzung, düngen	1.655,000	m²						
14.	Wiese, mähen	1.180,000	m²						
15.	Wiese, wässern	1.180,000	m²						
16.	Wiese, düngen	1.180,000	m²						
17.	Rasen, mähen	475,000	m²						
18.	Rasen, wässern	475,000	m²						
19.	Rasen, düngen	475,000	m²						
20.	Rasen, Grünfugenpflaster, mähen	715,000	m²						
21.	Rasen, Grünfugenpflaster, wässern	715,000	m²						
22.	Rasen, Grünfugenpflaster, Rasen, düngen	715,000	m²						

Bieter	Vergabenummer	Datum 30.09.2026
Baumaßnahme 670-9-2026-01 Geschwister-Scholl-Gymnasium, VE5.03 - Außenanlagen, 2. BA		
Leistung 02 LOS 2 - Entwicklungspflege 2. BA		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Material	Lohn	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	Entwicklungspflege								
1.1.	Entwicklungspflege								
1.	Hochstamm pflegen	35,000	St						
2.	Hochstamm wässern	210,000	m³						
3.	Hochstamm düngen	4,000	kg						
4.	Solitärstrauch pflegen	32,000	St						
5.	Solitärstrauch wässern	77,000	m³						
6.	FlächigePflanzung pflegen	1.560,000	m²						
7.	Flächige Pflanzung wässern	1.248,000	m³						
8.	Flächige Pflanzung und Strauch düngen	249,000	kg						
9.	Rasen pflegen	475,000	m²						
10.	Rasen düngen	95,000	kg						
11.	Landschaftsrasen pflegen	1.200,000	m²						
12.	Rasenfugen pflegen	404,000	m²						
13.	Rasen mit Sedumbeimischung pflegen	325,000	m²						
14.	Rindenmulch 10/40 liefern und einbauen	35,000	m²						
15.	Rindenmulch 0/20 liefern und einbauen	1.040,000	m²						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
