Außenwand Eingang hinterlüft.
Holzfaserplatten MDF - 20 mm
OSB-Platten -20 mm
Dampfsperre -
Mineralwolle mit Holz-Profil freist. GLG 032 - 140 mm
OSB-Platten - 20 mm
Mineralwolle WLG 032 - 60 mm
OSB-Platten - 20 mm
Abdichtung -
Unterkonstruktion, Hinterlüft.- 20 mm
Holzplatte weiß Pigmentiert
(AN Fassade)

Bodenaufbau Parkett, EG, Betondecke
Industrieparkett - 20 mm
Heizestrich, Calciumsulfat F5 - 80 mm
Trennfolie (PE) -
Trittschalldämmung
Estrichdämmung
1-lagige schwarze Bitumenabdichtung (AN Dach) -
Stahlbetondecke (AN Rohbau, gem. TWP) - 220 mm
XPS Dämmung (AN Rohbau)- 140 mm
Sauberkeitsschicht gem. Anforderung (Magerbeton, AN Rohbau) - 50 mm

XPS-Dämmung WLG 035 60 mm
Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

OK FF ± 0,00 = 52,36 ü.NHN

OK RD -0,15

XPS-Perimeter -Dämmung 80 mm
Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

BP3 Betonpflaster Platzfläche, Zugänge und
Fluchtwege Bk 0,3, gem. RStO-12, Tafel 3, Ziele 1 (Angabe LA)
Betonsteinpflaster - 4,5 mm
Bettung Brechsandsplitt 2/5 - 25 mm
Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 - 150 mm
Frostschutzschicht, Mineralgemisch 0/45 - 180 mm

XPS-Perimeter -Dämmung 80 mm
Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 039 Angabe Bauphysik (AN Rohbau)

Bitumen-Dickbeschichtung
gem. DIN 18533 WE 1.1 bzw.
WE 1.2, nichtdrückendes Wasser

Noppenbahn Wandsockel - Höhe 1,07 m + geplante
Schichtdicke 6 mm (AN Rohbau)

UK RD -0,37

Magerbeton 50 mm,Festigkeitsklasse
C8/10 - Angabe TWP (AN Rohbau)

XPS Perimeter -Dämmung 140 mm,
Fugen überdeckend versetzt ausführen
WLG 037 Angabe Bauphysik,
Druckfestigkeit 300 kPa Angabe TWP (AN Rohbau)

Bodenplatte, Fundamente 220 mm,
Angabe TWP (AN Rohbau)

Pfahlkopfbalken d=600 mm, h=700 mm
Angabe TWP (AN Rohbau)

UK Tragschicht -1,17 = 51,19m üNHN

Bohrpfahl ∅440 mm
Angabe TWP (AN Rohbau)

13

FS 3-3

FS 3-3

L

PUR-Dämmung 30 mm WLG 023,
Angabe Bauphysik (AN Fassade)

Holzplatte weiß pigmentiert 2,25 cm,
3eschichtung schwer entflammbar ausgeführt
AN Fassade)

Ende Stb-Aufkantung
+ 0.47 von OKRB

Holz-Unterkonstruktion: Kreuzlattung für
Wandverkleidung (AN Fassade)

Keramiklamelle vertikal
Farbe nach Bemusterung
(AN Fassade)

Keramiklamelle vertikal
Farbe nach Fassadenmuster,
Angabe ARC (AN Fassade)

VK Blech

VK Keramiklamelle

13

Hinweis: Es ist auf eine thermische Trennung zwischen der Unterkonstruktion der Vorhangfassade und der Holz- bzw. Betonoberfläche der tragenden Schicht zu achten!

Index	Abt.	Name	Datum	Änderungen / Ergänzungen

PROJEKT	Neubau | GSG | Geschwister | Scholl Gymnasium | Garbsen
ZEICHNUNG	**GSG_ARC_DT_S_304.01_052_03_o_Eingang_Sockel Eingangswand_Achse 13**
BAUHERR	Stadt Garbsen, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen
ARCHITEKT	
FACHING.TGA	
TRAGWERKSPL.	
LEISTUNGSPHASE	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe
MASSSTAB	1:5, 1:10
BLATTGRÖSSE	DIN A3
PLOT-DATUM	17.08.26