

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.01.0010	Einrichten der Baustelle	1	psch						
01.01.01.0020	Vorhalten der Baustelleneinrichtung	23	Wo						
01.01.01.0030	Räumen der Baustelle	1	psch						
01.02.01.0010	Projektspezifische Nachhaltigkeitsdokumentation (DGNB/QNG)	1	psch						
01.03.01.0010	Std-Lohnarbeiten Baufacharbeiter/-in	40	h						
01.03.01.0020	Stundenlohnarbeiten Bauhelfer/-in	40	h						
01.04.01.0010	Lückenschlussplanung	1	psch						
02.01.01.0010	Musterfassade, BxH ca. 5,82x4,25 m, Keramik+HAF+ZIP	1	St						
03.01.01.0010	Statik und Nachweise der bauphysikalischen Werte/ Statik	1	psch						
03.01.01.0020	Erstellung von Werk- und Montageplänen	1	psch						
03.01.01.0030	Dokumentation, Revisionspläne, Produktliste	1	psch						
03.01.02.0010	Kosten für die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)	1	psch						
03.01.02.0020	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m EG	31	St						
03.01.02.0030	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m EG - Anschluss P/R-Fassade	2	St						
03.01.02.0040	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,74 x 2,67 m EG - Anschluss an Eingang	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
03.01.02.0050	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m EG - NA	6	St							
03.01.02.0060	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m EG - NA - Anschluss P/R Fassade	1	St							
03.01.02.0070	Holz-Alu-Ganzglasecke BxH ca. 0,35+ 0,35 x 2,67 m EG	2	St							
03.01.02.0080	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m OG	116	St							
03.01.02.0090	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m OG - Anschluss P/R-Fassade	8	St							
03.01.02.0100	Holz-Alu-Fensterelement BxH ca. 2,80 x 2,67 m OG - Anschluss Loggia/ Balkon	16	St							
03.01.02.0110	Holz-Alu-Glas-Paneelecke BxH ca. 0,35+ 0,35 x 2,67 m OG	8	St							
03.01.02.0120	Zulage: Öffnungswinkel 60°	183	St							
03.01.02.0130	Zulage: P4A-Folie, ballwurfsicher	68	St							
03.01.02.0140	Zulage Ausführung Fensterelemente in Aluminium, nicht brennbar	1	psch							
03.01.02.0150	Brandschutzverschluss EG Sockel	1	St							
03.01.02.0160	Brandschutzverschluss 1OG/ 2OG Sockel	3	m							
03.01.02.0170	Brandschutzverschluss als oberer Fensteranschluss EG- 2OG	4	m							
03.01.03.0010	Holz-Alu-Türelement 1-flg. mit OL, BxH ca. 2,80 m x 3,20 m EG	4	St							
03.01.04.0010	Reedkontakt	718	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.01.05.0010	Erstreinigung Holz-Alu-/ Aluminium-Elemente	1420	m²						
03.02.01.0010	Drehtür T0, 1-flg, 1,01m x 2,26m, Wandstärke 63cm, DIN R/L, U= 1,0	12	St						
03.02.01.0020	Drehtür T0, 1-flg, 1,01m x 2,26m, Wandstärke 59cm, DIN R, U= 1,0	4	St						
03.02.02.0010	Reedkontakt	16	St						
04.01.01.0010	Statische Berechnungen Arbeitsgerüste	1	psch						
04.01.01.0020	Aufbauen Arbeitsgerüst Loggia 1.OG	4	St						
04.01.01.0030	Vorhaltung Arbeitsgerüst Loggia 1.OG	24	StWo						
04.01.01.0040	Abbauen Arbeitsgerüst Loggia 1.OG	4	St						
04.01.01.0050	Aufbauen Arbeitsgerüst Loggia 2.OG	4	St						
04.01.01.0060	Vorhaltung Arbeitsgerüst Loggia 2.OG	24	StWo						
04.01.01.0070	Abbauen Arbeitsgerüst Loggia 2.OG	4	St						
04.01.01.0080	Aufbauen Treppenaufgang Loggia 1.OG + 2.OG	8	St						
04.01.01.0090	Vorhaltung Treppenaufgang Loggia 1.OG + 2.OG	48	StWo						
04.01.01.0100	Abbauen Treppenaufgang Loggia 1.OG + 2.OG	8	St						
04.01.01.0110	Aufbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33 m	60	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.01.0120	Vorhaltung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33 m	360	mWo						
04.01.01.0130	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33 m	60	m						
04.01.01.0140	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L= 6,80- 11,2 m H= 5,07- 11,50 m	270	m²						
04.01.01.0150	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	1620	m2Wo						
04.01.01.0160	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	270	m²						
04.01.01.0170	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L 8,40 m H 11,50 m	370	m²						
04.01.01.0180	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	2220	m2Wo						
04.01.01.0190	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	370	m²						
04.01.01.0200	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L 9,60 m H 11,50 m	285	m²						
04.01.01.0210	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	1710	m2Wo						
04.01.01.0220	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	285	m²						
04.01.01.0230	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L 8,40 m H 11,50 m	50	m²						
04.01.01.0240	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	300	m2Wo						
04.01.01.0250	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	50	m²						
04.01.01.0260	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L 8,40 m H 11,50 m	50	m²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.01.0270	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	300	m2Wo						
04.01.01.0280	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	50	m²						
04.01.01.0290	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2 L 8,40 m H 0,40 m	55	m²						
04.01.01.0300	Vorhaltung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	330	m2Wo						
04.01.01.0310	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H2	55	m²						
04.01.01.0320	Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 13-14m Lauf-B 0,5-0,75m	2	St						
04.01.01.0330	Vorhaltung Treppenaufgang einläufig H 13-14m Lauf-B 0,5-0,75m	12	StWo						
04.01.01.0340	Abbauen Treppenaufgang einläufig H 13-14m Lauf-B 0,5-0,75m	2	St						
04.01.01.0350	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	430	m						
04.01.01.0360	Vorhaltung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	2580	mWo						
04.01.01.0370	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	430	m						
04.01.01.0380	Aufbauen Innengeländer alle Gerüstlagen 6 Lagen H 13m	430	m						
04.01.01.0390	Gebrauchsüberlassung Innengeländer alle Gerüstlagen 6 Lagen H 13m	2580	mWo						
04.01.01.0400	Entfernen Innengeländer alle Gerüstlagen 6 Lagen H 13m	430	m						
04.01.02.0010	Erstellung von Werk- und Montageplänen	1	psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.02.0020	Dokumentation, Revisionspläne, Produktliste	1	psch						
04.01.03.0010	Statik und Nachweise der bauphysikalischen Werte / Statik	1	psch						
04.01.04.0010	Erstreinigung Pfosten-Riegel-Fassaden	1	St						
04.02.01.0010	TYP 1 - Alu-Fassaden-Element, Ansicht Nord, EG, Achse 11 - 13	1	St						
04.02.01.0020	TYP 2 - Alu-Fassaden-Element, Ansicht Nord, EG, Achse 1 - 9	1	St						
04.02.01.0030	TYP 3 - Alu-Fassaden-Element, Ansicht West, EG, Achse A - K	1	St						
04.02.01.0040	TYP 4 - Alu-Fassaden-Element, Ansicht Süd, EG, Achse 1 - 13	1	St						
04.02.02.0010	TYP 6 - Alu-Fassaden-Element, Loggia, 1.OG, Ansicht Nord, Ost, Süd und West	4	St						
04.02.02.0020	TYP 7 - Alu-Fassaden-Element, Loggia, 2.OG, Ansicht Nord, Ost, Süd und West	4	St						
04.02.03.0010	Kosten für die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)	1	psch						
04.02.03.0020	TYP PR-R 1-1 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Rechts, EG - 2.OG, Achse 21.1 - 25.1	1	St						
04.02.03.0030	TYP PR-R 2-2 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Rechts, EG - 2.OG, Achse E - H	1	St						
04.02.03.0040	TYP PR-R 3-3 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Rechts, EG - 2.OG, Achse E - H	1	St						
04.02.03.0050	TYP PR_R 4-4 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Rechts, EG - 2.OG, Achse 21.1 - 25.1	1	St						
04.02.03.0060	TYP PR-L 1-1 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, EG - 2.OG, Achse E - H	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
04.02.03.0070	TYP PR-L 2-2 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, EG - 2.OG, Achse 7 - 11	1	St							
04.02.03.0080	TYP PR-L 3-3 EG Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, EG, Achse E - H	1	St							
04.02.03.0090	TYP PR-L 3-3 1.OG Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, 1.OG, Achse E - H	1	St							
04.02.03.0100	TYP PR-L 3-3 2.OG Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, 2.OG, Achse E - H	1	St							
04.02.03.0110	TYP PR-L 4-4 Alu-Fassaden-Element, Innenhof Links, EG - 2.OG, Achse 7 - 11	1	St							
04.02.03.0120	Vogelschutzfolie	33	m ²							
04.02.04.0010	TYP 5 - Alu-Fassaden-Element, Ansicht Nord, EG - 2.OG, Achse 9 - 11 und 23 - 25, TRH 1 und 2	2	St							
04.02.04.0020	Stahl-Unterkonstruktion	2	St							
05.01.01.0010	Erstellung von Werk- und Montageplänen	1	psch							
05.01.01.0020	Dokumentation, Revisionspläne, Produktliste	1	psch							
05.01.02.0010	Markisenbehang, B ca. 2,61 m, einteilig, PR-Fassade	14	St							
05.01.02.0020	Markisenbehang, B ca. 2,61 m, einteilig, Fenster	132	St							
05.01.02.0030	Markisenbehang, B ca. 2,55 m, einteilig, Fenster	1	St							
05.01.02.0040	Markisenbehang, B ca. 1,25 m, einteilig, Fenster	1	St							
05.01.02.0050	Elektroantrieb - Motor mit Zentralsteuerung	148	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
05.01.02.0060	Inbetriebnahme Sonnenschutz	1	psch							
06.01.01.0010	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1	St							
06.01.01.0020	Aufbauen Raumgerüst Galerietreppe	776	m³							
06.01.01.0030	Vorhalten Raumgerüst Galerietreppe	5820	m3Wo							
06.01.01.0040	Abbauen Raumgerüst Galerietreppe	776	m³							
06.01.01.0050	Aufbauen Treppenaufgang	1	St							
06.01.01.0060	Vorhalten Treppenaufgang	8	StWo							
06.01.01.0070	Abbauen Treppenaufgang	1	St							
06.01.01.0080	Aufbauen Schutznetz	133	m²							
06.01.01.0090	Vorhalten Schutznetz	998	m2Wo							
06.01.01.0100	Entfernen Schutznetz	133	m²							
06.01.02.0010	Erstellung von Werk- und Montageplänen	1	psch							
06.01.02.0020	Dokumentation, Revisionspläne, Produktliste	1	psch							
06.01.03.0010	Statik und Nachweise der bauphysikalischen Werte / Statik	1	psch							
06.01.03.0020	Befestigungsnachweis Verschattungssystem	1	psch							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.04.0010	Erstreinigung Glasdach	1	St						
06.02.01.0010	Tragkonstruktion Hauptträger	3	St						
06.02.01.0020	Tragkonstruktion Nebenträger	62	m						
06.02.01.0030	Tragkonstruktion Randträger Achse 13	10	m						
06.02.01.0040	Tragkonstruktion Randträger Achse 16	10	m						
06.02.01.0050	Alublech Abdeckung V-Träger	29	m						
06.02.01.0060	Rinnenausbildung	31	m						
06.02.01.0070	Randausbildung Achse D.1/H.1	2	St						
06.02.01.0080	Randausbildung Achse 13	1	St						
06.02.01.0090	Randausbildung Achse 16	1	St						
06.02.01.0100	Attikaausbildung Achse D.1/H.1	2	St						
06.02.01.0110	Attikaausbildung Achse 13	1	St						
06.02.01.0120	Attikaausbildung Achse 16	1	St						
06.02.01.0130	Attikaverkleidung innenseitig	1	psch						
06.02.02.0010	Alu-Lichtdach-Konstruktion Achse 13	1	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.02.0020	Alu-Lichtdach-Konstruktion Achse 14	1	St						
06.02.02.0030	Alu-Lichtdach-Konstruktion Achse 15	1	St						
06.02.02.0040	Alu-Lichtdach-Konstruktion Achse 16	1	St						
06.02.02.0050	Mehr-/€Minderpreis: bedingt betretbare Verglasung	1	psch						
06.02.02.0060	Schutz der Fenster und Fassaden	1	psch						
06.02.03.0010	ZIP-Verschattungssystem auf Glasdach	14	St						
07.01.01.0010	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	1	St						
07.01.01.0020	Vorhaltung fahrbare Arbeitsbühne	2	StW						
07.01.01.0030	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 H bis 2m	1	St						
07.01.02.0010	Montagekonzept	1	St						
07.01.02.0020	Anschaffung/Herstellung von Mundstücken	11	St						
07.01.02.0030	Untergrundprüfung Fassade	1	psch						
07.01.02.0040	Dokumentation	1	St						
07.01.02.0050	Reserve-Keramikplatten	55	St						
07.01.02.0060	Toleranz-Ausgleich	50	m²						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.02.0070	Extra-Anfahrt	1	St						
07.01.03.0010	Statische Berechnung VHF-Keramikelemente inkl. Unterkonstruktion	1	St						
07.01.03.0020	Wärmeschutznachweis und Wärmebrückenberechnung	1	St						
07.01.03.0030	Nivellement und erschwerte Montage - Keramik-Hohlprofile	1	St						
07.01.03.0040	Erstellen von Werk- und Montageplänen	1	St						
07.01.04.0010	Handmuster, Keramik-Platte, e DIN A4	32	St						
07.01.04.0020	Handmuster, Aluminium-Blechverkleidung, D 3 mm, e DIN A4,	8	St						
07.01.04.0030	Handmuster Betonfertigteil GFB, D 30 mm, AxB 50x25 cm	4	St						
07.02.01.0010	Betonfertigteile GFB, glasfaserverstärkt, D 30 mm, Streifen H 24 cm; inkl. UK	125	m						
07.02.01.0020	GFB-Revisionsöffnung, BxH ca. 23x25 cm	18	St						
07.02.01.0030	Aussparung in XPS-Dämmung herstellen, BxH ca. 15x15 cm, D 14 cm	250	St						
07.02.01.0040	Aussparung in XPS-Dämmung schließen, BxH 15x15 cm, D 14 cm, inkl. abdichten	250	St						
07.03.01.0010	Aluminium-UK, linear, inkl. Dämmblock BxD 27x12 cm, Aluminiumbl., gekantet, 4-tlg., D 3 mm, V-Lieser im Bereich	38	m						
07.03.01.0020	Aluminium-UK, linear, inkl. Dämmblock BxD 27x12 cm, Aluminiumbl., gekantet, 3-tlg., D 3 mm, V-Lieser im Bereich	160	m						
07.03.01.0030	Aluminium-UK, linear, inkl. Dämmblock BxD 27x12 cm, Aluminiumbl., gekantet, 4-tlg., D 3 mm, V-Lieser im Bereich	28	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.01.0040	Zulage für MW 035, A1, D 14 cm+OSB-Platte, D 15 mm, auf Westseite-Sonderfall	8,5	m²						
07.03.01.0050	Aluminium-UK, linear, inkl. PUR-Dämmblock BxD 19x6 cm, Aluminiumbl., gekantet, 4-tlg., inkl. Anschluss, D 2 mm	145	m						
07.03.01.0060	Aluminium-UK, linear, inkl. PUR-Dämmblock BxD 19x6 cm, Aluminiumbl., gekantet, 4-tlg., inkl. Anschluss, D 2 mm	366	m						
07.03.01.0070	Aluminium-UK, linear, inkl. MW-Dämmblock BxD 13x14/6x30 cm, Aluminiumbl., gekantet, 2-tlg., inkl. Anschluss, D 2 mm	14,5	m						
07.03.01.0080	Aluminium-UK, linear, inkl. MW-Dämmblock BxD 14x30 cm, Aluminiumbl., gekantet, 2-tlg., inkl. Anschluss, D 2 mm	32,5	m						
07.03.01.0090	CG-Dämmblock BxD 6x30 cm, Alumniumbl., gekantet, 4-tlg., inkl. Anschlussbl., D 2 mm, fixiert, D 2 mm	2,5	m						
07.03.01.0100	Aluminium-UK, linear, inkl. PUR-Dämmblock BxD 80x30 mm, Aluminium-L-Winkel, D 2 mm, seitl. Anschluss an Lattung	61	m						
07.03.01.0110	Windsperre-Mehrpriß für stat. Verstärkung der Unterkonstruktion, Gekantet, Extra	1	psch						
07.03.02.0010	Aluminium-UK, flächig, Auskragung T 20 cm, Aluminiumbl.-Laschen, D 3 mm, flächig als Abstandhalter	985	m²						
07.03.02.0020	Mehrpriß Aluminium-UK an Ecken und Laibungen, Auskragung T 20 cm	30	m²						
07.03.02.0030	Aluminium-Blech, D 3 mm, B ca.1,265 cm, T 3cm, H 1,14 m, pulverbeschichtet	560	m²						
07.03.02.0040	Aluminium-Blech, D 3 mm, B ca.1,265 cm, T 3cm, H 1,02 m, pulverbeschichtet	90	m²						
07.03.03.0010	Aluminium-L-Winkel, V4A, AxBxD 65x225x10 mm, linear, vertikal	37	m						
07.03.03.0020	Aluminium-T-Profil, V4A, AxBxD 50x225x10 mm, linear, vertikal,	56	m						
07.03.03.0030	Zulage für Pulverbeschichtung der sichtbaren Aluminium-Tragkonstruktion	93	m						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
07.03.04.0010	Befestigung vertikale Lisenen, Schlüssellochmethode, seitlich, Standard, inkl. Sicherung	5192	St							
07.03.04.0020	Mehrpreis für Befestigung Schlüssellochmethode, seitlich, reversibel, inkl. Sicherung	500	St							
07.03.04.0030	Befestigung Fensterbank, rückseitig, Standard	1610	St							
07.03.04.0040	Befestigung Horizontal-Lisene, rückseitig, Standard	1936	St							
07.03.04.0050	Befestigung H-Baguettes, rückseitige Fixierung, Standard	9060	St							
07.03.04.0060	Sicherung bei Keramikbruch, Alu-Flachstange 12x3 mm	4530	St							
07.03.04.0070	Befestigung Baguettes, seitliche Fixierung, TRH1+2, frei vor PR-Fassade	336	St							
07.03.04.0080	Sicherung bei Keramikbruch, Stahl-Gewindestange M5, nichtrostend	336	St							
07.03.04.0090	ZiE / vBg - Befestigung Keramik-Hohlraumelemente, reversibel	1	St							
07.04.01.0010	MW 0,032 W/(mK)-WAB, 1-lagig, D 140mm, vlieskaschiert, mechanisch	985	m²							
07.04.01.0020	Thermische Entkopplung	985	m²							
07.04.01.0030	Dämmung ausschneiden, BxT 50x30 mm, linear	25	m							
07.04.01.0040	Dämmung vor Witterungseinflüssen schützen	985	m²							
07.04.02.0010	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 1, linear, vertikal, AxB 105x250 mm, L 1,19 m,	16	St							
07.04.02.0020	Zulage Lisene Typ 1	2	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) ₁₀
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.04.02.0030	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 1, linear, vertikal, AxB 105x250 mm, L 1,22 m, 4 Brand-Verfahren	415	St						
07.04.02.0040	Zulage Lisene Typ 1	42	St						
07.04.02.0050	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 1, linear, vertikal, AxB 105x250 mm, L 1,40 m, 4 Brand-Verfahren	415	St						
07.04.02.0060	Zulage Lisene Typ 1	42	St						
07.04.02.0070	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 2, linear, vertikal, AxB 90x200 mm, L 1,19 m, 4 Brand-Verfahren	432	St						
07.04.02.0080	Zulage Lisene Typ 2	43	St						
07.04.02.0090	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 2, linear, vertikal, AxB 90x200 mm, L 1,03 m, unter Speier, 4 Brand-Verfahren	12	St						
07.04.02.0100	Zulage Lisene Typ 2	1	St						
07.04.02.0110	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 3, linear, vertikal, AxB 220x180 mm, L 0,16 m, Aussparung für Speier, 4 Brand-Verfahren	6	St						
07.04.02.0120	Zulage Lisene Typ 3	1	St						
07.04.02.0130	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 4, linear, vertikal, AxB 85x140 mm, L ca. 1,22/1,48 m, Kollision Sonderanstrich mit Keramik	42	St						
07.04.02.0140	Zulage Lisene Typ 4	4	St						
07.04.02.0150	Keramik-Hohlprofil, Lisene Typ 5, linear, vertikal, AxB 200x180 mm, L 1,48 m, Sondermodul Eigene 4 Brand-Verfahren	4	St						
07.04.02.0160	Zulage Lisene Typ 5	1	St						
07.04.03.0010	Keramik-Hohlprofil, Baguette Typ 1, linear, horizontal, AxB 165x85 mm, L 1,375 m, über Baguette, 4 Brand-Verfahren	386	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.04.03.0020	Zulage Baguette Typ 1	39	St						
07.04.03.0030	Keramik-Hohlprofil, Baguette Typ 1, linear, horizontal, AxB 165x85 mm, L 0,645 m, über Baguette Typ 1	20	St						
07.04.03.0040	Zulage Baguette Typ 1	2	St						
07.04.03.0050	Keramik-Hohlprofil, Baguette Typ 2, linear, horizontal, AxB 230x100 mm, L 1,375 m, über Baguette Typ 1	8	St						
07.04.03.0060	Zulage Baguette Typ 2	1	St						
07.04.03.0070	Keramik-Hohlprofil, Baguette Typ 1, linear, horizontal, AxB 285x110 mm, L 1,375 m, Extraktkosten 1 Brand Verfahren	382	St						
07.04.03.0080	Zulage Baguette Typ 1	38	St						
07.04.03.0090	Keramik-Hohlprofil, Baguette Typ 2, linear, horizontal, AxB 125x80 mm, L 1,375 m, Sturz Extraktkosten 1 Brand Verfahren	66	St						
07.04.03.0100	Zulage Baguette Typ 2	7	St						
07.04.04.0010	Keramik-Hohlprofil, Baguette Block-Typ 1, horizontal, 10 Stck., AxB 60x54/60 mm, L 1,295 m, H 1,425 m, über Extraktkosten	370	St						
07.04.04.0020	Zulage Baguette-Block Typ 1	37	St						
07.04.04.0030	Keramik-Hohlprofil, Baguette Block-Typ 2, horizontal, 9 Stck., AxB 60x54/60 mm, L 1,295 m, H 1,425 m, über Extraktkosten	66	St						
07.04.04.0040	Zulage Baguette-Block Typ 2	7	St						
07.04.05.0010	Keramik-Hohlprofil, Baguette, horizontal, AxB 60x60 mm, L 1,425 m, e=24 cm, vor TRH	128	St						
07.04.05.0020	Zulage Baguette vor TRH	13	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.04.05.0030	Keramik-Hohlprofil, Baguette, horizontal, AxB 60x60 mm, L 1,18m, e=24 cm, vor TRH BB-Fassade - 4-Bruch-Verfahren	128	St						
07.04.05.0040	Zulage Baguette vor TRH	13	St						
07.04.05.0050	Keramik-Hohlprofil, Baguette, horizontal, AxB 60x60 mm, L 1,425 m, e=12 cm, vor TRH BB-Fassade - 4-Bruch-Verfahren	40	St						
07.04.05.0060	Zulage Baguette vor TRH	4	St						
07.04.05.0070	Keramik-Hohlprofil, Baguette, horizontal, AxB 60x60 mm, L 1,18m, e=12 cm, vor TRH BB-Fassade - 4-Bruch-Verfahren	40	St						
07.04.05.0080	Zulage Baguette vor TRH	4	St						
07.04.06.0010	Knotenpunkt - 45° Gehrungsanschluss - Vertikal- u. Horizontal-Lisene - Schiffbrücke	136	St						
07.04.07.0010	Aluminium-Blech, D 3 mm, B ca.0,525/0,525cm, T 3cm, H 1,14 m, pulverbeschichtet, Aluminium	13	m²						
07.04.07.0020	Keramik-Hohlprofil, Baguette Block-Typ 1, horizontal, 10 Stck., AxB 60x60 mm, L 2x0,53 m, H 1,14 m, Aussenecke	10	St						
07.04.07.0030	Zulage Baguette-Block Typ 1	1	St						
07.04.07.0040	Aluminium-Blech, D 3 mm, B ca.0,525/0,525cm, T 3cm, H 1,02 m, pulverbeschichtet	4,6	m²						
07.04.07.0050	Keramik-Hohlprofil, Baguette Block-Typ 2, horizontal, 9 Stck., AxB 60x60 mm, L 2x0,53 m, H 1,02 m, über Eissack	2	St						
07.04.07.0060	Zulage Baguette-Block Typ 2	1	St						
07.04.07.0070	90°-Aussenecke für Horizontal-Lisenen	12	St						
07.04.08.0010	Stahlhohlprofil, S235, [I] 140x90x10 mm, vertikal, verzinkt, gedämmt	760	kg						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.04.08.0020	F90-Brandschutzbauplatte, D 20 mm, Calciumsilikat	12,5	m²						
07.04.08.0030	Aluminium-UK, linear, gekantet, 2-tlg., inkl. Anschlussbl., D 2 mm, Brandriegel	24	m						
07.04.08.0040	Mineralwolle MW 035, A1, D d 26 cm, B ca. 1,14 m, in Hohlräume	4,7	m²						
07.04.08.0050	Mineralwolle MW 035, A1, D d 26 cm, B ca. 0,25 m, in Hohlräume	1,1	m²						
07.04.08.0060	PUR 023-Dämmung, Streifen BxD 220x60 mm	24	m						
07.04.09.0010	Dehnfugenausbildung	20	m						
07.04.09.0020	Anschluss an Sonnenschutzkasten	210	m						
07.04.09.0030	Alu-Lochblech als Insektenschutz, B 80 mm, unten	210	m						
07.04.09.0040	Alu-Lochblech als Insektenschutz, B 80 mm, oben	210	m						
07.04.09.0050	Alu-Lochblech zwischen H-Keramik-Lisenen, B 80 mm	630	m						
07.04.10.0010	Mehrpreis für werkseitige Vorrüstung Halterungen	1	psch						
07.04.10.0020	Schnitte von Keramik-Hohlprofilen	14150	St						
07.04.10.0030	Mehrpreis für Schräg- und Schifterschnitte	1	psch						
07.04.10.0040	Mehrpreis für 45°-Schrägschnitte, H-Lisenen, Westansicht	9	St						
07.04.10.0050	Bohrungen Ø d15 mm, in Keramik-Hohlprofilen	10350	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07.04.10.0060	Vorhaltung und nachträgliches Schließen temporärer Fassadenöffnungen für Gerüstbauselemente	5	St							
07.05.01.0010	Unterkonstruktion hinterlüftete Holzfassade	192	m²							
07.05.01.0020	Fassadenbekleidung hinterlüftete Holzfassade	192	m²							
07.05.01.0030	Fassadenbekleidung hinterlüftete Holzfassade, Kleinfläche 1qm	16	St							
07.05.01.0040	Fassadenbekleidung Eckausbildung	66	m							
07.05.01.0050	UK + Fassadenbekleidung schräger Abschluss	12	m							
07.05.01.0060	UK + Fassadenbekleidung Ausklinkung	8	St							
07.05.01.0070	Öffnung herstellen	16	St							
07.05.01.0080	Revisionsöffnung Fallrohr	8	St							
07.05.01.0090	Revisionsklappe Fallrohr	8	St							
07.05.02.0010	Unterkonstruktion hinterlüftete Holzfassade	9	m²							
07.05.02.0020	Fassadenbekleidung hinterlüftete Holzfassade	9	m²							
07.05.02.0030	Fassadenbekleidung: Zulage Fußpunkt	1	m²							
07.05.02.0040	Fassadenbekleidung hinterlüftete Holzfassade, Kleinfläche 1qm	1	St							
07.05.02.0050	Fassadenbekleidung Eckausbildung	3	m							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GSG Garbsen Erweiterungsbau Geschwister-Scholl-Gymnasium		
Leistung VE 3.04.01 Fassade GU		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07.05.02.0060	Fassadenbekleidung Schriftzug	1	psch							
07.05.02.0070	Fassadenbekleidung Plexiglas	1	psch							
07.05.02.0080	Fassadenbekleidung Beleuchtung	1	psch							
07.05.03.0010	Unterkonstruktion Abhangdecke	101	m²							
07.05.03.0020	Abhangdecke Eingangsbereich	101	m²							
08.01.01.0010	Wartung	1	psch							
09.01.01.0010	Statik und Nachweise der bauphysikalischen Werte/ Statik	1	psch							
09.01.01.0020	Erstellung von Werk- und Montageplänen	1	psch							
09.01.01.0030	Dokumentation, Revisionspläne, Produktliste	1	psch							
09.02.01.0010	Außentür 2flg B 2720 mm H 2920 mm	1	St							
09.02.01.0020	Einfachfenster 2tlg B 3750 mm H 585 mm	1	St							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.