

Bieter	Vergabenummer 67_026-2026	Datum 06.07.2026
Baumaßnahme 670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3		
Leistung 01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen - Abschnitt		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Vorbereitende Maßnahme - Abschnitt I -								
1.1.	KG 211 - Sicherungsmaßnahmen								
1.	Abbau Betonpflaster L/B/D 200/100/80mm reinigen lagern, Gehweg	220,000	m2						
2.	Fläche Betonsteine Hochdruckwasserstrahlen	260,000	m2						
3.	Abbau Betonpflaster. L/B/D 300/150/80mm reinigen lagern	260,000	m2						
4.	Paletten für Lagerung von Betonpflaster	30,000	St						
5.	Paletten mit Betonpflaster schützen	30,000	St						
6.	Abbau Stufenanlage Beton lagern	22,000	m						
7.	Abbau Stufenanlage Beton wie vor	6,000	m						
8.	Treppenwangen aufnehmen laden transportieren	2,000	St						
9.	Befestigung ohne Bindemittel zur Wiederverwendung	100,000	m3						
10.	Abbau Einfassungselemente Beton 100x25x40cm	60,000	m						
11.	Abfallbehälter aufnehmen laden transportieren	6,000	St						
12.	Abfallcontainer laden transportieren	7,000	St						
13.	Sitzkuben mit Sitzauflage aufnehmen laden transportieren	4,000	St						
14.	Sitzkuben wie vor 40x40x40cm	6,000	St						
15.	Sitzauflage aufnehmen laden transportieren	8,000	m						
16.	Bank-Tisch-Komb. aufnehmen laden transportieren	4,000	St						
17.	Fahrradspirale zur Wiederverwendung abbauen transportieren	2,000	St						
18.	Drängelgitter abbauen laden transportieren	2,000	St						
19.	Basaltstelen aufnehmen lagern	4,000	St						
20.	Aufsatzleuchte mit Mast abbauen zur Wiederverwendung lagern	2,000	St						
21.	Aufsatzleuchte wie vor zur Entsorgung	2,000	St						
22.	Abbau Verkehrsschild zur Wiederverwendung	4,000	St						
23.	Abbau Zaun Stahlgittermatte zum Wiedereinbau	20,000	m						
24.	Abbau Zaun Stahlgittermatte zum Wiedereinbau wie vor	15,000	m						
25.	Abbau Zaunor Stahlgittermatte zum Wiedereinbau	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 67_026-2026	Datum 06.07.2026
Baumaßnahme 670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3		
Leistung 01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen - Abschnitt		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
26.	Abbau Zauntor Stahlgittermatte zum Wiedereinbau wie vor	1,000	St							
27.	Bit. Anrampung für Niveauunterschiede	50,000	m							
28.	Schachtabdeck. anpassen höher setzen 10-15cm	2,000	St							
29.	Schachtabdeck. anpassen tiefer setzen 10-15cm	2,000	St							
30.	Schachtabdeck. anpassen tiefer setzen 25-30cm	1,000	St							
1.2.	KG 214 - Herrichten der Geländeoberfläche									
1.	Pflanzl.Bodendecke abräumen laden	500,000	m2							
2.	Heckengehölz roden B 50-100cm H 100-200cm T 30-40cm lagern	22,000	m							
3.	Strauchfläche roden und lagern H 150-200cm T 30-40cm	400,000	m²							
4.	Strauchfläche roden und lagern H 200-300cm T 30-40cm	120,000	m²							
5.	Strauch roden und lagern B 200-300cm H 400-500cm	5,000	St							
6.	Strauch roden und lagern B 300-500cm H 500-600cm	2,000	St							
7.	Bearbeitungsfläche planieren D 20-30cm	2.150,000	m2							
1.3.	KG 511 - Erdbau									
1.	Oberboden abtragen laden fördern lagern in Einzelflächen	200,000	m3							
2.	Oberboden lösen wiederverfüllen	10,000	m3							
3.	Boden lösen fördern lagern mit Gerät Abtrag-T 0,5m	170,000	m3							
4.	Boden lösen wiederverfüllen	50,000	m3							
5.	Boden Einzelfundament B bis 0,5m L bis 0,5m T bis 1m	3,000	m3							
6.	Boden Streifenfundament B bis 0,5m L 4-5m T bis 0,5m	3,000	m3							
1.4.	KG 522 - Gründungen und Bodenplatten									
1.	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C16/20 bis 0,25m3	3,000	m3							
1.5.	KG 531 - Wege									
1.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa in Einzelflächen	1.170,000	m2							
2.	FSS Bk0,3 DPr1 0/45 D 23cm	770,000	m2							
3.	STS Bk0,3 DPr1 0/32 D 15cm	770,000	m2							
4.	Betonbord TB8/30 Fundament Rückenstütze C12/15 D 20cm	10,000	m							
5.	Trennschnitt Bordstein Beton TB8/30	2,000	m							
6.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm	50,000	m2							

Bieter	Vergabenummer 67_026-2026	Datum 06.07.2026
Baumaßnahme 670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3		
Leistung 01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen - Abschnitt		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Wiedereinbau Betonpflaster L/B/D 200/100/80mm, Gehweg	220,000	m2						
8.	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät	70,000	m						
9.	Wiedereinbau Treppenstufen	4,000	m						
10.	Wiedereinbau Treppenwange	2,000	St						
11.	Wiedereinbau Befestigung ohne Bindemittel	100,000	m3						
12.	Schottermaterial 0/45 D 20cm für temporären Fluchtweg	150,000	m2						
13.	Schottermaterial wie vor jedoch D 30cm	500,000	m2						
14.	DSoB Gemisch DoB 0/11 D 4cm	540,000	m2						
15.	Asphalttragdeckschicht AC16TDLW Bindem. 70/100 D 8cm	220,000	m2						
1.6.	KG 541 - Einfriedungen								
1.	Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2m	10,000	m						
2.	Stahlgittermatten als Abdeckung für Zaun wie vor	12,500	m²						
3.	Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten	2,000	St						
4.	Zaun, Stahlgittermatte mit Pfosten wieder einbauen	15,000	m						
5.	Zauntor, Stahlgittermatte mit Pfosten wieder einbauen	1,000	St						
1.7.	KG 574 - Rasen und Saatflächen								
1.	Feinplanum Rasenfläche BG3b GU	50,000	m2						
2.	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2	50,000	m2						
1.8.	KG 591 - Baustelleneinrichtung								
1.	Baustelleneinrichtung umsetzen	1,000	psch						
2.	Stammschutz Ummantelung U 1-1,5m H 2m herstellen	2,000	St						
3.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen	540,000	m						
4.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	160,000	m						
5.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	540,000	mMt						
6.	Toranlage Bauzaun LKW, B 4m	2,000	St						
7.	Toranlage wie vor vorhalten	2,000	StMt						
8.	Toranlage wie vor umsetzen	1,000	St						
9.	Behelfsüberfahrt herstellen räumen	20,000	m2						
10.	Behelfsüberfahrt vorhalten	20,000	m2Mt						

Bieter	Vergabenummer 67_026-2026	Datum 06.07.2026
Baumaßnahme 670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3		
Leistung 01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen - Abschnitt		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeit-ansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11.	Chemie-Toilette aufstellen räumen	2,000	St							
12.	Chemie-Toilette vorhalten	2,000	StMt							
13.	Grabenbrücke Fußgänger aufstellen räumen	2,000	St							
14.	Grabenbrücke Fußgänger vorhalten	2,000	StMt							
15.	Verkehrszeichen temporär aufbauen abbauen	10,000	St							
16.	Verkehrszeichen temporär umbauen	10,000	St							
17.	Verkehrszeichen temporär vorhalten	10,000	StMt							
18.	Bohlenwand H 1,20m	50,000	m							
19.	Verschließen Ausgang Süd, Bestandsgebäude	1,000	psch							
1.9.	KG 594 - Abbruchmaßnahmen									
1.	Baum fällen Durchm. 40-50cm H 10-15m lagern	2,000	St							
2.	Wurzelstock roden T 40-50cm Durchm. 40-50cm lagern	2,000	St							
3.	Rückbau Geländer und Handlauf Viereck-Drahtgeflecht Edelstahl	30,000	m							
4.	Rückbau Bordstein Beton 6/30 lagern	230,000	m							
5.	Wie vor, jedoch Form TB 10/30;	20,000	m							
6.	Wie vor, jedoch Form HB 15/25	20,000	m							
7.	Teilabbruch Einfassungselemente Beton 100x25x40cm	20,000	m							
8.	Rückbau Einfassung Winkelstützel. Beton 40/55cm lagern	70,000	m							
9.	Außenwand Stahlbeton abrechen lagern, H bis 80cm	5,000	m3							
10.	Wie vor, jedoch H bis 2,0m	8,000	m3							
11.	Rückbau Plattenbelag Betonpl. D 5cm	600,000	m2							
12.	Rückbau Betonverbundpflaster D 80mm	350,000	m2							
13.	Teilabbruch Stufe Beton Stufen-L abrechen lagern	6,000	m3							
14.	Abbruch Einzelfundament Stahlbeton 0,25-0,5m3 lagern	2,000	m3							
15.	Abbruch Streifenfundament Beton B 50-75cm D 20 cm lagern	12,000	m3							
16.	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm	40,000	m							
17.	Aufbruch Bitumenh.Befestigung	40,000	m2							
1.10.	KG 596 - Materialentsorgung									
1.	Haufwerksuntersuchung EBV RC	6,000	St							
2.	Bodenprobe aus Haufwerken LAGA PN 98	1,000	St							

Bieter	Vergabenummer 67_026-2026	Datum 06.07.2026
Baumaßnahme 670-7-2026-3 JKG-vorbereitende Maßnahmen 1-3		
Leistung 01 Landschaftsbauarbeiten - vorbereitende Maßnahmen - Abschnitt		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 Oberboden transp. entsorgen	320,000	t						
4.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 Boden Steine transp. entsorgen	130,000	t						
5.	Wie vor, jedoch Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023 schadstoffbelastet transp. entsorgen	100,000	t						
6.	Wie vor, jedoch Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023 schadstoffbelastet transp. entsorgen	130,000	t						
7.	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet, EBV RC-1 transp. entsorgen	100,000	t						
8.	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet EBV RC-2 transp. entsorgen	100,000	t						
9.	Abfall nicht gefährlich AVV170107 Betongemisch transp. entsorgen	5,000	t						
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170405 Eisen/ Stahl transp. entsorgen	1,000	t						
11.	Abfall nicht gefährlich AVV170302 Bitumengemische transp. entsorgen	12,000	t						
12.	Abfall nicht gefährlich AVV200201 Garten- und Parkabfälle transp. entsorgen	70,000	t						
13.	Abfall nicht gefährlich AVV200301 Siedlungsabfälle transp. entsorgen	1,000	t						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.