

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 2.BA - Trakt C + F		
Leistung vorgehängte Fassade		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeit- ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 1. 10.	Statischer Nachweis für VHF-UK / Fassade	1,00	psch						
1. 1. 20.	Dübelauszugsversuche, Stahlbeton	12,00	St						
1. 1. 30.	Werkplanung	1,00	psch						
1. 2. 10.	Überprüfung Verankerungsgrund / Ebenheit / Einmessen	180,00	m²						
1. 2. 20.	Schutzmaßnahmen	14,00	m²						
1. 2. 30.	Fassaden-Unterkonstruktion	180,00	m²						
1. 2. 40.	Fassaden-Dämmung, D= 180 mm	150,00	m²						
1. 2. 50.	Insektenschutz	65,00	m						
1. 2. 60.	Faserzement Fassadenplatte	105,00	m²						
1. 2. 70.	Durchgefärbte Faserzement Fassadenplatte	70,00	m²						
1. 2. 80.	Zulage für eine spätere Montage einzelner Fassaden-Platten	180,00	m²						
1. 2. 90.	Zulage Außenecke	9,00	m						
1. 2. 100.	Fassadenabschlussprofile	75,00	m						
1. 2. 110.	Türleibungen seitlich und oben	8,00	m						
1. 2. 120.	Zulage Aussparung Notablauf	2,00	St.						
1. 3. 10.	Überprüfung Verankerungsgrund / Ebenheit / Einmessen	160,00	m²						
1. 3. 20.	Schutzmaßnahmen	75,00	m²						
1. 3. 30.	Fassaden-Unterkonstruktion	150,00	m²						
1. 3. 40.	Fassaden-Unterkonstruktion, innenliegendes RW-Fallrohr	5,00	m²						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 2.BA - Trakt C + F		
Leistung vorgehängte Fassade		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeit- ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 3. 50.	Fassaden-Dämmung, D= 200 mm (2-lagig, je 100mm)	140,00	m²						
1. 3. 60.	Insektenschutz	150,00	m						
1. 3. 70.	Faserzement Fassadenplatte	90,00	m²						
1. 3. 80.	Durchgefärbte Faserzement Fassadenplatte	65,00	m²						
1. 3. 90.	Zulage Reinigungsöffnung für RW.-Fallrohr herstellen	4,00	St.						
1. 3. 100.	Zulage RW.-Fallrohr in Dämmebene	31,00	m						
1. 3. 110.	Zulage für eine spätere Montage einzelner Fassaden-Platten	155,00	m²						
1. 3. 120.	Zulage Außenecke	17,00	m						
1. 3. 130.	Fensterleibungen seitlich und oben	70,00	m						
1. 3. 140.	Türleibungen seitlich und oben	7,00	m						
1. 3. 150.	Zulage für Aussparung in Fassadenbekleidung	2,00	St						
1. 3. 160.	Fassadenabschlussprofile	75,00	m						
1. 4. 10.	Überprüfung Verankerungsgrund / Ebenheit / Einmessen	170,00	m²						
1. 4. 20.	Schutzmaßnahmen	15,00	m²						
1. 4. 30.	Fassaden-Unterkonstruktion	170,00	m²						
1. 4. 40.	Fassaden-Dämmung, D= 180 mm	150,00	m²						
1. 4. 50.	Insektenschutz	65,00	m						
1. 4. 60.	Faserzement Fassadenplatte	105,00	m²						
1. 4. 70.	Durchgefärbte Faserzement Fassadenplatte	60,00	m²						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 2.BA - Trakt C + F		
Leistung vorgehängte Fassade		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeit- ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. 4. 80.	Zulage für eine spätere Montage einzelner Fassaden-Platten	170,00	m²						
1. 4. 90.	Zulage Außenecke	7,00	m						
1. 4. 100.	Fassadenabschlussprofile	70,00	m						
1. 4. 110.	Fensterleibungen seitlich und oben	4,00	m						
1. 4. 120.	Türleibungen seitlich und oben	8,00	m						
1. 4. 130.	Zulage Aussparung Notablauf	2,00	St.						
1. 5. 10.	Überprüfung Verankerungsgrund / Ebenheit / Einmessen	90,00	m²						
1. 5. 20.	Schutzmaßnahmen	35,00	m²						
1. 5. 30.	Fassaden-Unterkonstruktion	90,00	m²						
1. 5. 40.	Fassaden-Dämmung, D= 180 mm	75,00	m²						
1. 5. 50.	Perimeterdämmung XPS d=180 mm, bis OK WU-Brüstung	30,00	m²						
1. 5. 60.	Insektenschutz	150,00	m						
1. 5. 70.	Faserzement Fassadenplatte	90,00	m²						
1. 5. 80.	Zulage für eine spätere Montage einzelner Fassaden-Platten	90,00	m²						
1. 5. 90.	Fassadenabschlussprofile	70,00	m						
1. 5. 100.	Zulage Aussparung Befestigungspunkte Dachaufstieg	1,00	St.						
2. 1. 1.	Untergrundvorbereitung	37,00	m²						
2. 1. 2.	Fensterflächen abkleben	60,00	m²						
2. 2. 10.	Handmuster liefern	3,00	St.						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme Umbau und Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule 2.BA - Trakt C + F		
Leistung vorgehängte Fassade		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeit- ansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. 2. 20.	WDVS Fassade 6cm	37,00	m²						
2. 2. 30.	Verdübelung Mineralwolle D=6cm	37,00	m²						
2. 2. 40.	Sockeldämmung, D=7cm	32,00	m						
2. 2. 50.	Panzergewebe	37,00	m²						
2. 2. 60.	Anstrich, mittlere Farbtöne	6,00	m²						
2. 2. 70.	Aussparung in vorgehängter Fassade für nachträgliche Leuchtenmontage	10,00	St.						
3. 1. 10.	Vorarbeiter	20,00	h						
3. 1. 20.	Facharbeiter	30,00	h						
3. 1. 30.	Helfer	30,00	h						
3. 1. 40.	Dokumentation	1,00	psch						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.