



Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

Projekt

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA

Sanierung Regenbogenschule Seelze
4. BA Nordflügel
Humboldtstraße 10
30926 Seelze

Leistungsbeschreibung

26 MALERARBEITEN 4.BA

Art der Ausschreibung

Abgabetermin

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

Datum / Seiten

04.08.2026 / 32

Leistungsverzeichnis

Angaben zum Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA

26 MALERARBEITEN 4.BA

Projekt-Nr. H23811

Bauvorhaben

Sanierung Regenbogenschule Seelze
4. BA Nordflügel
Humboldtstraße 10
30926 Seelze

Bauherr

Stadt Seelze
Rathausplatz 1
30926 Seelze

Planverfasser / Ausschreibung

Bauleitung

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Währung / Steuer

Alle Angaben in EUR.

Mehrwertsteuersatz: 19,0%

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Datum, Ort

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Ausschreibender - Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	VORBEMERKUNGEN (Stand 2025-10-28)	4
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	6
2	VORBEREITENDE ARBEITEN	7
3	PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN	10
4	ANSTREICHARBEITEN	13
4.1	Wandflächen	13
4.2	Deckenflächen	19
4.3	Außenflächen	21
4.4	Sonstiges	21
5	LACKIERARBEITEN	23
6	STUNDEN	30
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	32

VORBEMERKUNGEN (Stand 2025-10-28)

0. Allgemeines

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in der aktuell gültigen Fassung zum Datum der Angebotsabgabe gilt vollumfänglich und in Gänze als Vertrags- und Kalkulationsgrundlage für das nachfolgende Leistungsverzeichnis und späteren Werkleistung bei Auftragsvergabe.

Die Leistungen umfassen alle in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik, einschließlich der erforderlichen Nebenleistungen gemäß VOB, insofern diese nicht als besondere Leistungen in LV-Positionen erfasst wurden.

Die Ausführung der Bauarbeiten richtet sich nach der VOB/C mit den Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten (ATV DIN 18299), den allgemeinen Vertragsbedingungen (VOB/B) sowie den ergänzenden technischen Vorschriften.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen Bezug genommen wird, werden auch ohne ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

1. Projektbeschreibung

Die Regenbogenschule befindet sich in Seelze. Sie wird als dreizügige Ganztagsgrundschule umgebaut und modernisiert. Die Klassenräume des Nordflügels werden während der Bauphase in ein Interimsgebäude ausgelagert

Der 4. Bauabschnitt umfasst den kompletten Nordflügel mit folgenden Hauptmaßnahmen:

- Schadstoffsanierung mit Entfernung aller asbest- und KMF-belasteten Bauteilen
- Brandschutzertüchtigung entsprechend Brandschutzkonzept
- Erneuerung der Dachdeckung inkl. Installation einer Photovoltaik- Anlage
- Innenausbau inkl. Gebäudetechnik (TGA externe Vergabe)

2. Bautechnische Eckdaten

- Bruttogrundfläche: ca. 2.800 m²
- Gebäudehöhe: ca. 10 m
- Länge/Breite: 64 m / 11 m
- Geschosse: 4 (inkl. Keller)

3. Baustelleninfrastruktur

- Baustrom und Bauwasser werden bauseits gestellt.

VORBEMERKUNGEN (Stand 2025-10-28)

- Sanitäranlagen des Rohbaugewerks dürfen genutzt werden.
- Zufahrt und Flächen sind nur teilweise befestigt.

4. Besondere Bedingungen während der Bauzeit

- Fortlaufender Schulbetrieb in den bereits fertiggestellten Gebäudeteilen
- Lärmintensive Arbeiten nur außerhalb der Schulzeiten (8:00–13:00 Uhr)
- Rücksichtnahmen auf den Schulbetrieb werden nicht zusätzlich vergütet.

5. Umgang mit Baustellenabfällen

Die fachgerechte Entsorgung von Bauabfällen, die durch den AN im Rahmen seiner Leistungserbringung erzeugt werden, hat durch den AN auf eigene Kosten und Verantwortung zu erfolgen. Die Entsorgung ist täglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Kalendertagen vorzunehmen. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht gesondert. Bis zur ordnungsgemäßen Entsorgung verbleiben diese Abfälle in Eigentum und in der Verantwortung des AN.

Die Aufstellung von Containern ist mit der Bauleitung abzustimmen. Sofern der AN öffentliche Flächen nutzen möchte, hat er die dafür erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die Kosten zu tragen.

6. Organisatorische Vorgaben

Der Auftragnehmer (AN) benennt innerhalb von 7 Tagen nach Auftragserteilung einen fachlich bevollmächtigten Fachbauleiter zu benennen. Dieser ist während der Bauzeit ganztätig erreichbar und beherrscht die deutsche Sprache sicher in Wort und Schrift.

Der AN bzw. sein Vertreter ist ohne zusätzlichen Vergütungsanspruch zur Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen verpflichtet.

Es ist ein Bautagbuch zu führen und dem Auftraggeber unaufgefordert wöchentlich vorzulegen

7. Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

Die während der Schadstoffsanierung eingerichtete und entsprechend gekennzeichnete Sanierungsbereiche dürfen bis zur offiziellen Freigabe ausschließlich von autorisiertem Personal betreten werden. Absperrungen, Abschottungen sowie Warn- und Hinweisschilder sind strikt zu beachten und dürfen weder verändert noch entfernt werden.

Der AN ist verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Aufnahme der Arbeiten in geeigneter Weise über die bestehenden Gefährdungen, Schutzmaßnahmen sowie die einzuhaltenden Verhaltensregeln (insbesondere das Betretungsverbot für Unbefugte) zu unterweisen. Die Durchführung sämtlicher Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Dokumentation der Arbeitsschutzunterweisung obliegt dem AN.

VORBEMERKUNGEN (Stand 2025-10-28)

8. Anlagen

- Leistungsverzeichnis (LV) als PDF und GAEB 83
- Ausführungspläne der Architekten
- Baustelleneinrichtungsplan
- Bauzeitenplan Vorabzug

1 Kapitel BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle für den ersten Bauabschnitt. Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Liefern, Unterhalten, Abfahren und Betreiben aller notwendigen Gerüste, Geräte, Maschinen, Hebwerkzeuge, Werkzeuge, Kleingerüste, Kleinmaterialien etc., sofern nicht im Weiteren explizit erwähnt, für die Dauer der Arbeiten, siehe auch Vorbemerkungen. Einrichten sowie Betreiben und Unterhalten der gesamten Einrichtungen während der gesamten Bauzeit. Sämtliche Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und den bauaufsichtlichen, gewerbeamtlichen sowie berufsgenossenschaftlichen und örtlichen Angaben entsprechen, einschließlich deren Beantragung, Genehmigungen, Abnahmen, Mieten und Gebühren. Schutz und Sicherung von öffentlichem und privatem Eigentum vor Beschädigung und Verschmutzung.

Die Materialien können im entsprechenden zu bearbeitenden Bauteil gelagert werden, wenn keine weiteren Arbeiten anderer Gewerke beeinträchtigt oder behindert werden - oder im Bereich der weiteren Der Zugang zur Baustelle ist ausschließlich über den im Lageplan ausgewiesenen Baustellenzugang gestattet. Abweichungen hiervon sind nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch die Bauleitung zulässig. Baustelleneinrichtung im Außenbereich vor dem Gebäude, siehe Lageplan. Die Lagerflächen sind nur in Abstimmung mit der Bauleitung zugelassen.

1 Psch

GP

Summe Kapitel 1

BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto:

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
2 Kapitel VORBEREITENDE ARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
2	Kapitel VORBEREITENDE ARBEITEN			
2.10	Schutzmaßnahmen Fenster und Türen Angrenzende Fenster und Türen mit PE-Folie gegen Verschmutzung und Beschädigung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Leistung einschl. alleinverantwortlichem Vorhalten, regelmäßigem Kontrollieren, Unterhalten, Ausbessern und nach den auszuführenden Malerarbeiten wieder abnehmen, transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten. Alle abgeklebten Bauteile sind rückstandsfrei von Kleberesten zu reinigen. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist.	740 m2	EP.....	GP
2.20	Schutzmaßnahmen Fensterbänke wie zuvor jedoch Schutz angrenzender Fensterbänke. Fensterbänke aus Werkstein. Tiefe: ca. 7cm bis ca. 20cm Einzellängen: ca. 0,85m bzw. 1,3m Brüstungshöhe: ca. 1,00m bis 2,7m	90 m	EP.....	GP
2.30	Schutzmaßnahmen Fensterbänke wie zuvor jedoch Schutz angrenzender Fensterbänke. Fensterbänke aus Werkstein. Tiefe: ca. 50cm Einzellängen: ca. 3,5m Fenstermaße: ca. 1,75m Brüstungshöhe: ca. 0,77m	50 m	EP.....	GP
2.40	Schutzmaßnahme Fliesen wie zuvor jedoch Schutz angrenzender Wandfliesen.	240 m2	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
2 Kapitel VORBEREITENDE ARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

2.50 Abklebung zum Schutz von Möbeln, Einrichtungen, Installationen

Bauseitig vorhandene Einrichtungsgegenstände, Möbel und Installationen, boden- und wandmontiert zum Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung mit reißfester, transparenter Folie abkleben und staubdicht abdecken. Leistung einschl. alleinverantwortlichem Vorhalten, regelmäßigem Kontrollieren, Unterhalten, Ausbessern und nach den auszuführenden Malerarbeiten wieder abnehmen, transportieren und entsorgen, inkl. Entsorgungskosten. Alle abgeklebten Bauteile sind rückstandsfrei von Kleberesten zu reinigen.

80 m² EP..... GP

2.60 Schutzabdeckung Bodenbelag (Teppich), Milchtütenpapier

Zusätzliche Schutzmaßnahmen über die Nebenleistungen der VOB hinausgehend wie folgt:

Bodenbeläge während der Bauzeit abdecken mit Milchtütenpapier o.glw., begehbar, Aufstellen von Leitern bzw. befahrbar mit Gerüsten durch Folgegewerke, Stöße lose überlappt und Ränder abgeklebt, einschl. Vorhaltung und Unterhaltung während der restlichen Bauzeit. Vor der Abdeckung ist der Belag mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen. Inkl. Entfernen ohne Kleberückstände des Abdeckmaterials nach Gebrauch und Entsorgung.

Material Bodenbelag: Teppich

280 m² EP..... GP

2.70 Schutzabdeckung Bodenbelag (Kautschuk), Milchtütenpapier

wie zuvor, jedoch:

Material Bodenbelag: Kautschuk

955 m² EP..... GP

2.80 Schutzabdeckung Bodenbelag (Fliesen/Epoxidharz), Milchtütenpapier

wie zuvor, jedoch:

Material Bodenbelag: Fliesen/ Epoxidharz

77 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
2 Kapitel VORBEREITENDE ARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
2.90	Schutzabdeckung Bodenbelag (Werkstein/Terrazzo), Milchtütenpapier wie zuvor, jedoch: Material Bodenbelag: Werkstein/ Terrazzo	170 m²	EP.....	GP
2.100	Schutzabdeckung Bodenbelag (Estrich), Milchtütenpapier wie zuvor, jedoch: Material Bodenbelag: Estrich	150 m²	EP.....	GP
2.110	Schutzabdeckung, Pappwinkel, Treppenstufen Schutzabdeckung von bauseitigen Treppenstufen, Trittstufen mit Pappwinkel, rutschfest, geeignet zur Begehung durch Folgegewerke, Ränder abgeklebt, inkl. Entfernen ohne Kleberückstände und Entsorgung des Abdeckmaterials nach Gebrauch kurz vor der Schlussreinigung bzw. nach Anordnung durch die Bauleitung. Vor der Abdeckung ist der Belag mittels Staubsauger von allen Fremdpartikeln zu reinigen. Stufenbreite: ca. 1,4m bzw. ca. 1,9m (gleiche Anzahl) Stufentiefe: ca. 30cm Trittstufenhöhe: ca. 5cm Material Treppenbelag: Werkstein	80 St	EP.....	GP
2.130	Untergrund gespachtelte GK-Leichtbautrenn-/Vorwände reinigen Untergrund von bauseits durch das Gewerk Trockenbau erstellte GK-Leichtbautrenn-/Vorwände (Gipskarton) inkl. Revisionsklappen und Laibungen reinigen und vorbereiten: Untergrund zum Aufbringen von Q3-Spachtelung und anschließender Beschichtung, einschl. der Entsorgung des anfallenden Schuttmaterials, wie folgt vorbereiten: - Untergrund von groben Verschmutzungen und Staub reinigen - Gipskartonflächen entgraten - Kontrolle auf Beschädigungen und Unebenheiten - Vorbehandlung für nachfolgende Q3-Spachtelung			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV **MALERARBEITEN 4.BA**
2 Kapitel **VORBEREITENDE ARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Untergrund:
Flächen: GK-Wände, teilweise in kleinen Einzelflächen
Oberfläche: Q2-Grundspachtelung der Fugen (Trockenbau)

Arbeitshöhe: bis ca. 3,5m

350 m2 EP..... GP

2.140 Untergrund gespachtelte GK-Abkofferungen reinigen

Untergrund reinigen wie vor , aber hier Untergrund gespachtelte
GK-Abkofferungen
(bauseits durch Trockenbau)

100 m2 EP..... GP

2.160 Acrylfugen angrenzende Bauteile

Elastischer Fugenverschluss der Anschlussfugen an
sichtbar bleibenden Gipsplattenwänden/ abgeh. Decken/
Türzargen etc. mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat
herstellen, überstreichfähig.

Inkl. Schutzmaßnahmen der Möblierung und Einrichtung,
Abkleben angrenzender Bauteile.

Fugenbreite: bis ca. 10mm
Arbeitshöhe: bis ca. 3,2m

510 m EP..... GP

Summe Kapitel 2

VORBEREITENDE ARBEITEN, Netto:

3 Kapitel PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN

3.10 Spachtelung von Trockenbauflächen in Qualität Q3

Spachtelung von Trockenbauflächen in Qualität Q3
Oberflächenspachtelung von Gipskartonplatten in Qualitätsstufe
Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG/BVG Industriegruppe
Gipsplatten/Bundesverband der Gipsindustrie):
- Vollflächige Spachtelung der gesamten Oberfläche zur
Erzielung geschlossener, glatter Flächen
- Verspachteln der Plattenstöße mit Fugendeckstreifen
- Verspachteln der Befestigungsmittel
- Nachspachteln und Glätten der Fugen
- Vollflächiges Überziehen der gesamten Fläche mit einem
dünnen Spachtelauftrag (ca. 1mm)
- Abziehen und Glätten bis zur Erzielung einer ebenen,
porenfreien, für höchste optische Anforderungen geeigneten
Oberfläche

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 **LV** **MALERARBEITEN 4.BA**
3 Kapitel PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Nach Durchtrocknung Feinschliff mit Schleifgitter Körnung 180 oder feiner - Schleifstaub restlos entfernen - Inkl. Materialkosten, Nacharbeiten und Oberflächenprüfung Flächen: Wände und Decken aus Gipskartonplatten Arbeitshöhe: bis ca. 3,5m	450 m²	EP.....	GP
3.20	Schlitze füllen 3 cm Füllen der Hohlräume von Schlitzen in Wänden, nach erfolgter Rohr- / Leitungsinstallation, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 3 cm, Schlitztiefe bis 3 cm	50 m	EP.....	GP
3.30	Schlitze füllen 6 cm Füllen der Hohlräume von Schlitzen in Wänden, nach erfolgter Rohr- / Leitungsinstallation, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 6 cm, Schlitztiefe bis 6 cm	40 m	EP.....	GP
3.40	Schlitze füllen 15 cm Füllen der Hohlräume von Schlitzen in Wänden, nach erfolgter Rohr- / Leitungsinstallation, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 15 cm, Schlitztiefe bis 15 cm	20 m	EP.....	GP
3.50	Dünnputz Finish Dünnputz, als Finish auf vorhandenen Putz, in nicht gefliesten Bereichen, Dicke ca. 1-2 mm, Putzoberfläche geglättet in Qualität Q3 für Anstriche.	4.600 m2	EP.....	GP
3.60	Zulage Laibung und Sturz bis 35 cm Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für Arbeiten an Laibungen und Stürze der Fenster, Türen und Nischen sowie an Wandenden, teils auf KS-Mauerwerk und teils auf Beton, Leibungstiefe bis ca. 35 cm	300 m	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
3 Kapitel PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.70	Zulage Laibung und Sturz bis 60 cm wie zuvor, jedoch: Laibunsgtiefe ca. 35 - 60 cm	600 m	EP.....	GP
3.80	Zulage Laibung und Sturz bis 100 cm wie zuvor, jedoch: Laibunsgtiefe ca. 61 - 100 cm	100 m	EP.....	GP
3.90	Zulage Pfeiler, Breite bis 20 cm Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für Arbeiten an Wandpfeilern, Ansichtsbreite bis ca. 20 cm Einsatzort: Elementierte Fensterflächen an Ostfassade	130 m	EP.....	GP
3.100	Zulage Decken Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für die Arbeiten an Decken	200 m2	EP.....	GP
3.110	Zulage Setzstufen 0,12 x 1,45 m Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für die Arbeiten an den Setzstufen der Treppe. Maße Setzstufe ca. 0,12 x 1,38 m Die Trittstufen sind dabei zu schützen. Einsatzort: Treppenhaus Nordflügel	86 St	EP.....	GP
3.120	Zulage Setzstufen 0,12 x 1,91 m wie zuvor, jedoch: Maße Setzstufe ca. 0,12 x 1,91 m Einsatzort: Nordflügel Treppenhaus	44 St	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
3 Kapitel PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
3.130	Zulage Treppenuntersichten Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für die Arbeiten an Treppenuntersichten, incl. Podeste Anarbeitung an Putz Treppenwangen, incl. Wiederherstellung der Fasung Einsatzort: Nordflügel, Treppenhäuser	300 m2	EP.....	GP
3.140	Zulage Treppenwangen und Podeste Zulage zum Dünnputz als Finish Q3 geglättet, für die Arbeiten an Treppenwangen, auch in Kleinteilen, incl. Stirnseiten Podest. Die Trittstufen sind dabei zu schützen. Einsatzort: Nordflügel, Treppenhaus Nord	50 m2	EP.....	GP

Summe Kapitel 3

PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN, Netto:

4 Kapitel ANSTREICHARBEITEN

4.1 Titel Wandflächen

4.1.10 **Farbbeschichtung, Wandflächen, weiß**
Wandflächen (gem. Planung) vollflächig wie folgt als Systemanstrich behandeln:

1. Verunreinigungen ganzflächig entfernen
2. Grundierung für Dispersionsfarbe, innen, wasserverdünnbar, haftvermittelnd
3. Zwischenbeschichtung als Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar
4. Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei, fungizidfrei, deckend,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN En 13300 (wasserbeständig), Deckvermögen Kl. 2

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Untergrund: Putz, Stb.+MW, GK
Höhe: bis ca. 3,50 m

Gütesiegel Material: "**Blauer Engel**"
oder gleichwertig (gilt für alle maßgebenden Parameter)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Angebotenes Produkt:

Grundierung:

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

Farbe (Dispersionsfarbe):

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

4.200 m2 EP..... GP

4.1.20 Farbbeschichtung, Wandflächen, weiß, bis 5m

wie zuvor, jedoch
Höhe: bis ca. 5m

20 m2 EP..... GP

4.1.30 Farbbeschichtung, Wand Akzentflächen, grau

Akzentflächen an Wand (gem. Planung) in einzelnen
Flächen anlegen und wie folgt als Systemanstrich
behandeln:

1. Verunreinigungen ganzflächig entfernen
2. Grundierung für Dispersionsfarbe, innen,
wasserverdünnbar, haftvermittelnd
3. Zwischenbeschichtung als Dispersionsfarbe,
wasserverdünnbar
4. Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe,
wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei, fungizidfrei,
"Blauer Engel" oder gleichwertig, deckend,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN En 13300
(wasserbeständig), Deckvermögen Kl. 2

Farbe: grau stumpfmatt, ähnlich RAL 7001, nach
Wahl des AG
Untergrund: Putz, Stb.+MW, GK,
Höhe: bis ca. 3,50 m

Angebotenes Produkt:

Grundierung:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

Farbe (Dispersionsfarbe):
'.....'
(vom Bieter anzugeben)

60 m2 EP..... GP

4.1.40 Farbbeschichtung, Innendämmung Wand, Decke und Laibung, weiß

Farbbeschichtung geeignet für Innendämmung (gem. Planung) in einzelnen Flächen. Innendämmung oberer Abschluss der Außenwände sowie um Pfeiler herum. ca. 50cm von OK Rohdecke und an Rohdecke ca. 50cm von Außenwand. Verarbeitung nach Herstellervorgaben.

Technische Eigenschaften:
- hoch diffusionsoffen
- feuchtigkeitsregulierend
- schimmelpilzvorbeugend
- gruchsarm
- hoch deckend, hoher weißgrad

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Untergrund: Innendämmung, Mineralschaumplatten
Höhe: bis ca. 3,50 m

Angebotenes Produkt:

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

130 m2 EP..... GP

4.1.50 Farbbeschichtung, Laibungen bis 35cm

Farbbeschichtung wie zuvor, jedoch Laibungen.

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Höhe: bis ca. 3,50 m
Laibungstiefe: bis 35 cm

300 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4.1.60 Farbbeschichtung, Laibungen bis 60cm**
Farbbeschichtung wie zuvor, jedoch Laibungen.

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Höhe: bis ca. 3,50 m
Laibungstiefe: bis 60 cm

600 m EP..... GP

- 4.1.70 Farbbeschichtung, Laibungen bis 100cm**
Farbbeschichtung wie zuvor, jedoch Laibungen.

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Höhe: bis ca. 3,50 m
Laibungstiefe: bis 100 cm

100 m EP..... GP

- 4.1.80 Zulage Farbbeschichtung Pfeiler, Breite bis 20cm**
Zulage Farbbeschichtung, für Arbeiten an Wandpfeilern, Ansichtsbreite bis ca. 20 cm

Einsatzort: Elementierte Fensterflächen an Ostfassade

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Höhe: bis ca. 3,50 m
Stützenbreite: ca. 30cm

130 m EP..... GP

- 4.1.90 Zulage Farbbeschichtung GK-Verkofferungen, bis 30/30cm**
Zulage Farbbeschichtung, für Arbeiten an Gipskarton-Verkoffung, Abmessungen bis ca. 30 cm, 3-seitig

Einsatzort: Elementierte Fensterflächen an Ostfassade

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Höhe: bis ca. 3,50 m
Breite: ca. 30 cm
Tiefe: ca. 30 cm

20 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

4.1.100 Beschichtung Setzstufen 0,12 x 1,45 m mit wasserbasiertem 2k-PU-Lack

Beschichtung der Setzstufen von Treppenanlagen im Innenbereich einer Grundschule (stark frequentierter, mechanisch hoch beanspruchter Bereich). Das Beschichtungssystem ist emissionsarm, lösemittelarm bzw. wasserbasiert, geruchsarm und frei von Isocyanaten auszuführen (Nachweis z. B. gemäß EMICODE EC1 PLUS, Blauer Engel oder vergleichbarem Klassifizierungssystem).

Leistungsumfang / Aufbau (inkl. Nebenleistungen):

Vorarbeiten: Entfernen von Staub, losen Partikeln und Verschmutzungen; Zwischenschliff zwischen den Beschichtungsgängen; Ausbessern einzelner Schadstellen im Untergrund; sonstige für eine fachgerechte Ausführung erforderliche Nebenleistungen.

Grundbeschichtung (vollflächig): wässrige, emissionsarme, lösemittelarme Haftgrundierung auf Epoxidharzbasis als tragfähiger, haftvermittelnder Untergrund.

Zwischen- und Schlussbeschichtung: wässriger, lösemittelarmer 2K-PU-Lack, seidenmatt, sehr gut deckend, isocyanatfrei, blockfest, Auftrag gemäß Verarbeitungsvorgaben des Herstellers.

Vor Ausführung der Gesamtfläche: Anlegen einer Muster-/Probefläche; Nachweis der Haftung mittels Gitterschnittprüfung, Dokumentation durch den Auftragnehmer; Ausführung der Gesamtfläche erst nach positivem Prüfergebnis.

Maße Setzstufe ca. 0,12 x 1,38 m
Die Trittstufen sind dabei zu schützen.

Einsatzort:
Treppenhaus Nordflügel

86 St EP..... GP

4.1.110 Beschichtung Setzstufen 0,12 x 1,91 m mit wasserbasiertem 2k-PU-Lack

wie zuvor, jedoch:

Maße Setzstufe ca. 0,12 x 1,91 m

Einsatzort:
Nordflügel - Treppenhaus
Südflügel Haupttreppenhaus

85 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

4.1.120 Zulage Treppenwangen und Podeste

Zulage zum Farbbeschichtung Wandflächen, für Arbeiten an Treppenwangen, auch in Kleinteilen, incl. Stirnseiten Podest.
Die Trittstufen sind dabei zu schützen.

Einsatzort:
Nordflügel, Treppenhäuser

55 m2 EP..... GP

4.1.130 Zulage für fungiziden Zusatz für Wandfarbe

Anti-Schimmel-Zusatz für Wandfarbe liefern und einmischen für Wandflächen in PuMi.

120 m2 EP..... GP

4.1.140 Zulage für Latexanstrich

Als Zulage zur Vorposition Farbbeschichtung Wandflächen, für die Beschichtung einzelner Flächen mit Seidenlatex. Ansonsten Ausführung wie Pos. vor.

Technische Eigenschaften Seidenlatex:
-Materialbasis Kunststoff-Latex nach DIN 55945
-Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
-umweltschonend und geruchsarm
-hoch reinigungsfähig und beständig gegen wässrige Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel

Ausführungsort: Flure, Treppenhäuser

Angebotenes Produkt:

Farbe (Latexfarbe):
'.....'
(vom Bieter anzugeben)

1.100 m2 EP..... GP

4.1.150 Zulage für mittel getönt

Zulage zu Farbbeschichtung an Wänden für mittlere Tönung, anstelle Standard weiß oder leichte Tönung.

100 m2 EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.1	Titel	Wandflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

4.1.160 Zulage für satte getönt

Zulage zu Farbbeschichtung an Wänden für satte Tönung, anstelle Standard weiß oder leichte Tönung.

100 m2 EP..... GP

Summe Titel 4.1

Wandflächen, Netto:

4.2 Titel Deckenflächen

4.2.10 Farbbeschichtung, Stb.-Deckenflächen, weiß

Deckenflächen (gem. Planung) vollflächig wie folgt als Systemanstrich behandeln:

1. Verunreinigungen ganzflächig entfernen
2. Grundierung für Dispersionsfarbe, innen, wasserverdünnbar, haftvermittelnd
3. Zwischenbeschichtung als Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar
4. Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei, fungizidfrei, "Blauer Engel" oder gleichwertig, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN En 13300 (wasserbeständig), Deckvermögen Kl. 2

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
Untergrund: Putz, Stb.
Höhe: bis ca.3,5m

Angebotenes Produkt:

Grundierung:

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

Farbe (Dispersionsfarbe):

'.....'
(vom Bieter anzugeben)

800 m2 EP..... GP

4.2.20 Farbbeschichtung, GK.-Deckenflächen, weiß

Deckenflächen (gem. Planung) vollflächig wie folgt als Systemanstrich behandeln:

1. Verunreinigungen ganzflächig entfernen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.2	Titel	Deckenflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

2. Grundierung für Dispersionsfarbe, innen, wasserverdünnbar, haftvermittelnd
3. Zwischenbeschichtung als Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar
4. Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserverdünnbar, lösungsmittelfrei, fungizidfrei, "Blauer Engel" oder gleichwertig, deckend, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN En 13300 (wasserbeständig), Deckvermögen Kl. 2

Farbe: weiß stumpfmatt, nach Wahl des AG
 Untergrund: Gipskarton gespachtelt
 Höhe: bis ca.3,5m

Angebotenes Produkt:

Grundierung:
 '.....'
 (vom Bieter anzugeben)

Farbe (Dispersionsfarbe):
 '.....'
 (vom Bieter anzugeben)

160 m2 EP..... GP

4.2.30 Zulage Treppenuntersichten

Zulage zum Farbbeschichtung Decken, für die Arbeiten an Treppenuntersichten, incl. Podeste
 Anarbeitung an Putz Treppenwangen, incl. Wiederherstellung der Fasung

Einsatzort: Nordflügel, Treppenhäuser

125 m2 EP..... GP

4.2.40 Zulage für fungiziden Zusatz für Deckenfarbe

Anti-Schimmel-Zusatz für Deckenfarbe liefern und einmischen für Wandflächen in Pumi.

20 m2 EP..... GP

4.2.50 Zulage für Latexanstrich

Als Zulage zur Vorposition Farbbeschichtung Deckenflächen, für die Beschichtung einzelner Flächen mit Seidenlatex. Ansonsten Ausführung wie Pos. vor.

Technische Eigenschaften Seidenlatex:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.2	Titel	Deckenflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

-Materialbasis Kunststoff-Latex nach DIN 55945
 -Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach DIN EN 13300
 -umweltschonend und geruchsarm
 -hoch reinigungsfähig und beständig gegen wässrige
 Desinfektions- und Haushaltsreinigungsmittel

Ausführungsort: Flure, Treppenhäuser

Angebotenes Produkt:

Farbe (Latexfarbe):
 '.....'
 (vom Bieter anzugeben)

400 m2 EP..... GP

Summe Titel 4.2

Deckenflächen, Netto:

4.3 Titel Außenflächen

4.3.10 Farbbeschichtung, Faschen, Beton neuerstellt, außen

Faschen, wie folgt behandeln:
 Erstbeschichtung auf neuer unbehandelter Außenfläche.
 Untergrund aus Beton, glatt, Verunreinigungen
 ganzflächig entfernen.
 Grundbeschichtung aus Grundbeschichtungsstoff für
 mineralischen Untergrund, wasserbasierend, eine
 Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, Farbton
 angepasst an die Schlussbeschichtung,
 Schlussbeschichtung a. Dispersionsfarbe, matt,
 hellgetönt, Farbton nach Wahl des AG. Ähnlich Bestand
 siehe Bild nur für neuerstellte Türen.

2 m2 EP..... GP

Summe Titel 4.3

Außenflächen, Netto:

4.4 Titel Sonstiges

4.4.10 Musterflächen, bis 1 m²

Herstellen von Musterflächen für Wandanstriche.

5 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26	LV	MALERARBEITEN 4.BA
4	Kapitel	ANSTREICHARBEITEN
4.4	Titel	Sonstiges

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- 4.4.20 Edelstahl Kantenschutz, 1,5mm, abgerundete Ecken**
 Edelstahl Kantenschutzschiene mit abgerundeter Außenecke, für den Einbau in Grundschule geeignet mit mind. 5mm Radius und keine scharfkantigen Enden, bei Außenecken Flur und Eingangshalle nach Herstellervorgaben geklebt einbauen.

Material: Edelstahl gebürstet
 Stärke: 1,5mm
 Kantung: 90°
 Radius Rundung: mind. 5mm
 Schänkelänge: bis ca. 3cm

110 m EP..... GP

- 4.4.30 Acrylfugen Fußbodenleisten herstellen**
 Elastischer Fugenverschluss der Anschlussfugen oberhalb der Holzsockelleisten mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat herstellen, überstreichfähig.

Inkl. Schutzmaßnahmen der Möblierung und Einrichtung, Abkleben angrenzender Bauteile.

Fugenbreite: bis ca. 10mm

635 m EP..... GP

- 4.4.40 Acrylfugen Werksteinsockel herstellen**
 Elastischer Fugenverschluss der Anschlussfugen oberhalb der Werksteinsockel (Flur) mit elastischem Dichtstoff aus Acrylat herstellen, überstreichfähig.

Inkl. Schutzmaßnahmen und Abkleben angrenzender Bauteile.

Fugenbreite: bis ca. 10mm

620 m EP..... GP

Summe Titel 4.4

Sonstiges, Netto:

Summe Kapitel 4

ANSTREICHARBEITEN, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV **MALERARBEITEN 4.BA**
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Lackierarbeiten Stahlzargen und Stahlblechtüren

Lackierarbeiten Stahlzargen und Stahlblechtüren

Im Rahmen der Lackierarbeiten sind an allen zu beschichtenden Zargen und Türen sämtliche Türdichtungen gemäß Pkt. 4.2.21 Besondere Leistungen ATV DIN 18363 für den Beschichtungsvorgang zu demontieren, getrennt und geschützt in eigene Obhut zu nehmen und dort zu lagern, sowie nach Fertigstellung der Beschichtungsarbeiten wieder ordnungsgemäß in die jeweilige Zarge einzusetzen. Im Zuge dessen abhandengekommene Dichtungen sind eigenverantwortlich durch neue, originale Dichtungen zu ersetzen. Nach Wiedermontage sind Funktionstests im Beisein der Objektüberwachung an den Türen durchzuführen. Die gleiche Regelung gilt auch für evtl. notwendige Abklebearbeiten von Beschlagteilen der Zargen und Türen im Rahmen des Beschichtungsvorganges.

Mit den Einheitspreisen der nachfolgenden Positionen sind hierfür sämtliche Leistungen gemäß Pkt. 4.2.21 abgegolten. Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Bereits zum Zeitpunkt der Leistungsaufnahme fehlende Dichtungen sind der Objektüberwachung anzuzeigen und zu dokumentieren.

Hinweise zu Brandschutzbeschichtungen:

Bei Brandschutzbeschichtungen und - Beschichtungssystemen sind die entsprechenden Nachweise auf Anforderung vorzulegen (Bauaufsichtliche Zulassung oder Prüfbescheid).

Brandschutz-Beschichtungssysteme sollen einheitlich aus Korrosionsschutz, Dämmschichtbildner und Schlussbeschichtung bestehen.

Die erforderliche Schichtdicke bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist vom Auftragnehmer gemäß den in der Ausschreibung angegebenen U/A-Verhältnissen in Abhängigkeit zum angebotenen Beschichtungssystem zu ermitteln.

Vom Auftragnehmer ist als Nebenleistung ein Schild an der beschichteten Konstruktion mit folgendem Inhalt an sichtbarer Stelle anzubringen:

* Zulassungsnummer und Hersteller

* Ausführungsdatum

* Name und Anschrift der ausführenden Firma

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- * Anzahl der Schichten
- * Gesamtschichtdicke der Trockenschicht
- * Art der Schlussbeschichtung
- * Datum der nächsten Prüfung
- * Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen

5.10 Erstbeschichtung Heizungsrohre, bis DN 40

Erstbeschichtung von Heizungsrohren aus Stahlrohr, Anstrich auf Alkydharzbasis hitzebeständig. Verunreinigungen ganzflächig entfernen. Die gereinigte Fläche ist anzulaugen oder durch Schleifen aufzurauen.

Grundierung, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus Dispersionslackfarbe, lösungsmittelarm, Farbton der Zwischenbeschichtung angepasst an die Schlussbeschichtung.

Arbeitshöhe: bis ca. 3m
Farbton: weiß matt, nach Wahl des AG
Rohrdurchmesser: bis DN 40

80 m EP..... GP

5.20 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 0,9m/2,01m/0,30m Bestand

Vorhandene Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, bauseits bereits gestrichen und grundiert, wie folgt behandeln:

- Oberflächen reinigen/entfetten
- Grundierung ausbessern mit geeignetem Haftgrund, inkl. Vorarbeiten
- Oberflächen mit Lackspachtel beispachteln, inkl. Vorarbeiten
- Schleifen und Abstauben, Schleifgut fachgerecht Entsorgen
- Zwischenanstrich mit Primer/Grundbeschichtung, antikorrosiv
- Zwischenschliff
- Schlussanstrich
- Zwischenschliff
- 2. Schlussanstrich

Technische Eigenschaften Beschichtung:
-Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack
-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:
Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton
-blockfest

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

- beständig gegen Desinfektionsmittel
- beständig gegen Handschweiß
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:
Maulweiten: bis ca. 30cm
Türblatt: ca. 0,8/2,01m
Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

15 St EP..... GP

5.30 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 0,85m/2,01m/0,40m Bestand

Vorhandene Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, bauseits bereits gestrichen und grundiert, wie folgt behandeln:

- Oberflächen reinigen/entfetten
- Grundierung ausbessern mit geeignetem Haftgrund, inkl. Vorarbeiten
- Oberflächen mit Lackspachtel beispachteln, inkl. Vorarbeiten
- Schleifen und Abstauben, Schleifgut fachgerecht Entsorgen
- Zwischenanstrich mit Primer/Grundbeschichtung, antikorrosiv
- Zwischenschliff
- Schlussanstrich
- Zwischenschliff
- 2. Schlussanstrich

Technische Eigenschaften Beschichtung:
-Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack
-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:
Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton
-blockfest
-beständig gegen Desinfektionsmittel
-beständig gegen Handschweiß
-beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:
Maulweiten: bis ca. 40cm
Türblatt: ca. 0,85/2,01m
Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

1 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

5.40 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 0,95m/2,01m/0,21m Neu

Bestands-Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, werkseitig bereits verzinkt und grundiert, wie folgt fertig beschichten:

zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem Zweikomponentenlack für Baustoffoberflächen mit hoher mechanischer und chemischer Belastung im Innen- und Außenbereich, matt, pigmentiert.

Technische Eigenschaften:

- Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack
- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:
- Bindemittel: Klasse A
- Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton
- blockfest
- beständig gegen Desinfektionsmittel
- beständig gegen Handschweiß
- beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:

Maulweiten: bis ca. 21cm

Türblatt: ca. 0,95/2,01m

Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

7 St EP..... GP

5.50 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 0,97m/2,01m/0,45m Bestand

Vorhandene Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, bauseits bereits gestrichen und grundiert, wie folgt behandeln:

- Oberflächen reinigen/entfetten
- Grundierung ausbessern mit geeignetem Haftgrund, inkl. Vorarbeiten
- Oberflächen mit Lackspachtel beispachteln, inkl. Vorarbeiten
- Schleifen und Abstauben, Schleifgut fachgerecht Entsorgen
- Zwischenanstrich mit Primer/Grundbeschichtung, antikorrosiv
- Zwischenschliff
- Schlussanstrich
- Zwischenschliff
- 2. Schlussanstrich

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Technische Eigenschaften Beschichtung:
-Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack
-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:
Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton
-blockfest
-beständig gegen Desinfektionsmittel
-beständig gegen Handschweiß
-beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:
Maulweiten: bis ca. 45cm
Türblatt: ca. 0,97/2,01m
Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

1 St EP..... GP

5.60 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 1,01m/2,01m/0,30m Neu

Bestands Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, werkseitig bereits verzinkt und grundiert, wie folgt fertig beschichten:

zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem Zweikomponentenlack für Baustoffoberflächen mit hoher mechanischer und chemischer Belastung im Innen- und Außenbereich, matt, pigmentiert.

Technische Eigenschaften:
-Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack
-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:
Bindemittel: Klasse A
Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton
-blockfest
-beständig gegen Desinfektionsmittel
-beständig gegen Handschweiß
-beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:
Maulweiten: bis ca. 30cm
Türblatt: ca. 1,01/2,01m
Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

10 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

5.70 Beschichtung Stahl-Umfassungszarge, 1,30m/2,7m/0,45m Neu

Bestands Umfassungszargen von HPL-Innentüren aus Stahlblech, ohne/mit Schall- und Brandschutzanforderungen, werkseitig bereits verzinkt und grundiert, wie folgt fertig beschichten:

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem Zweikomponentenlack für Baustoffoberflächen mit hoher mechanischer und chemischer Belastung im Innen- und Außenbereich, matt, pigmentiert.

Technische Eigenschaften:

-Materialbasis 2-k Acryl-Polyuretanlack

-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:

Bindemittel: Klasse A

Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

-blockfest

-beständig gegen Desinfektionsmittel

-beständig gegen Handschweiß

-beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

Abmessungen Umfassungszarge:

Maulweiten: bis ca. 40cm

Türblatt: ca. 1,30/2,70m

Farbton: weiß, matt

8 St EP..... GP

5.80 Beschichtung Stahlblechtür inkl. Eckzarge, 1-flgl. Neu

Beschichtung von 1-flügeliger Brandschutztür aus Stahlblech inkl. Stahl-Eckzarge, ansonsten Ausführung wie Position vor.

Abmessungen Umfassungszarge:

Türblatt: bis ca. 1,01/2,01m

Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

4 St EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

5.90 Beschichtung Stahlblechtür inkl. Eckzarge, 1-flgl. Bestand

Beschichtung von 1-flügeliger Bestands Brandschutztür aus Stahlblech inkl. Stahl-Eckzarge, ansonsten Ausführung wie Position vor.

Abmessungen Umfassungszarge:

Türblatt: ca. 0,90/2,01m

Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

4 St EP..... GP

5.100 Brandschutzbeschichtung Stahlstütze, rund, R90

Vorhandene Stahlstütze rund, bauseits bereits gestrichen und grundiert, wie folgt behandeln:

- Altbeschichtung entfernen
- Oberflächen reinigen/entfetten
- Grundierung nach Herstellerangaben auftragen
- Brandschutzbeschichtung nach Herstellerangaben auftragen
- Decklack nach Herstellerangaben auftragen

Technische Eigenschaften Beschichtung:

-Feuerbeständigkeit R90

-Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt NR. 26:

Bindemittel: Klasse A

Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

-blockfest

-beständig gegen Desinfektionsmittel

-beständig gegen Handschweiß

-beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel

-geeignet für Innenbereich

Abmessungen Stütze:

Höhe: ca. 2,70m

Durchmesser: ca. 20cm

Farbton: ähnlich RAL 7001, nach Wahl des AG

Nachweise sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Angebotenes Produkt:

Brandschutzbeschichtung:

'.....'

(vom Bieter anzugeben)

2,7 m EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
5 Kapitel LACKIERARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Kapitel 5

LACKIERARBEITEN, Netto:

6 Kapitel STUNDEN

Vorbemerkung Stundensätze

Vorbemerkung Stundensätze

Stundensätze für eventuell anfallende Arbeiten, die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind. Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anordnung des AG auszuführen. Abrechnung erfolgt zum Nachweis lt.

Stundenzettel, die mindestens wöchentlich zum Gegenzeichnen vorzulegen sind. Stundenzettel welche älter als 1 Woche sind, werden nicht anerkannt

6.10 Meisterstunden Maler/Lackierer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Meisterstunden.

5 h EP..... GP

6.20 Fachvorarbeiterstunden Maler/Lackierer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Fachvorarbeiterstunden.

10 h EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA
6 Kapitel STUNDEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
6.30	Facharbeiterstunden Maler/Lackierer Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiterstunden.	10 h	EP.....	GP
6.40	Helferstunden Maler/Lackierer Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Helferstunden.	10 h	EP.....	GP
6.50	Materiallieferung Materialkosten, Maschineneinsatz und Entsorgungskosten der Stundenlohnarbeiten auf Anforderung und zum Nachweis. Das Material wird nach Aufmaß ermittelt und ist durch Liefernachweise zu belegen. Die Preise für die endgültigen Materialkosten sind wie folgt zu berechnen: vorläufig geschätzte Materialkosten = 1000 EUR (EK) 100% AN - Zuschlag (vom Bieter einzutragen) = '.....' % Der Gesamtpreis ist danach zu berechnen und beim EPr einzutragen. Hinweis: Zuschlag 0,00% entspricht 1,0 x Materialpreis	1 Psch		GP
Summe Kapitel 6			STUNDEN, Netto:	

LV-Zusammenfassung

GS Regenbogenschule Seelze_4.BA (H23811)

26 LV MALERARBEITEN 4.BA

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	6	
2	VORBEREITENDE ARBEITEN	7	
3	PUTZ- UND SPACHTELARBEITEN	10	
4	ANSTREICHARBEITEN	13	
4.1	Wandflächen	13	
4.2	Deckenflächen	19	
4.3	Außenflächen	21	
4.4	Sonstiges	21	
5	LACKIERARBEITEN	23	
6	STUNDEN	30	

Summe LV 26 MALERARBEITEN 4.BA

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR