

Allgemein

Anfrage-Nr.: A100701
Bezeichnung: EST Lubmin
Anfragetyp: Preisanfrage
Währung: EUR

Kurzbeschreibung:

Auftraggeber: GASCADE Gastransport GmbH
Ansprechpartner: Ulrike Fink, ulrike.fink@gascade.de
Erstellt von: Ulrike Fink
Erstellt am: 21.07.2026 12:59

Abgabetermin/Frist

Abgabetermin:

Liefertermine/Lieferadresse

Starttermin:
Endtermin:

Name1:
Name2:
Straße:
Ort:

Lieferkonditionen:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
EST Lubmin				
01	Erläuterungen			
01.01	Erläuterungen			
	Erläuterungen			
	1. Allgemeine Erläuterungen			
	Die GASCADE Gastransport GmbH & Co. KG, nachfolgend "GASCADE" ist ein Fernleitungsnetzbetreiber im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. Die von ihr errichteten und betriebenen Gashochdruckleitungen und Erdgasübernahmestationen dienen der sicheren und umweltverträglichen Versorgung mit Erdgas im Interesse der Allgemeinheit. Die Erdgasempfangsstation (EST) Lubmin bei Greifswald bildet dabei eine wesentliche Schnittstelle. Eigentümer der EST Lubmin ist eine Gemeinschaft aus der GASCADE Gastransport GmbH, der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, der ONTRAS Gastransport GmbH und der Fluxys Deutschland. Mit der Betriebsführung der EST Lubmin ist die GASCADE beauftragt. Eine Teilfläche der EST Lubmin ist an die Nord Stream AG vermietet. Die Nord Stream AG führt in diesem Teil der EST die Betriebsführung selbst aus. Die Dauerpflegearbeiten der gesamten Stationsflächen und der Außenanlagen werden allerdings zusammen durch die GASCADE ausgeschrieben, vergeben und abgerechnet. Die Dauerpflegearbeiten der gesamten Stationsflächen und der Außenanlagen werden durch die GASCADE ausgeschrieben, vergeben und abgerechnet. Die Flächen der Nord Stream AG sind nicht separat ausgewiesen, sondern in den Gesamtflächen der EST enthalten. Grundlage für Bau und Betrieb der EST Lubmin ist die Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHL-VO) und das DVGW-Regelwerk. Zur Gewährleistung eines sicheren Leitungsbetriebes ist der Schutz			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	der Empfangsstation und deren Gashochdruckleitungen unerlässlich. Die Gashochdruckleitungen sind daher mit einem dinglich gesicherten Schutzstreifen geschützt. Die EST Lubmin ist zum Schutz gegen unbefugtes Betreten mit einer Zaunanlage vollständig umgeben. Für Arbeiten innerhalb der EST Lubmin und im Schutzstreifen der Gashochdruckleitungen besteht eine Aufsichtspflicht der GASCADE. Arbeiten bedürfen grundsätzlich der Zustimmung der GASCADE. Anschrift: GASCADE Gastransport GmbH Erdgasempfangsstation Lubmin 2 Freesendorfer Weg 2 17509 Lubmin Die Zufahrt zur EST Lubmin erfolgt über die L 262 von Lubmin Richtung Spandower Hagen. Links abbiegen Richtung Marina/Industrieafen Lubmin. Am Freesendorfer Weg rechts auf das Gelände der Empfangsstation fahren. Am Tor finden Kontrollen statt. Achtung wichtig: Besuche oder Arbeitseinsätze müssen vorher angemeldet werden, damit die Torwache informiert ist. Über die Torwache erfolgt ein Eintrag in ein Besucherbuch.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hierzu ist eine Ausweisung mit Personalausweis erforderlich. Für die Zufahrten mit Baumaschinen stehen zwei jeweils 6 m breite Tore zur Verfügung. Die Gesamtgröße der EST Lubmin beträgt ca. 12,45 ha. Die vorgenannten Flächen sind mit einer 2,50 m hohen Industriezaunanlage eingezäunt. In der Empfangsstation befinden sich explosionsgefährdete Bereiche, welche nur nach vorheriger Gefahrenschulung und in Begleitung betreten werden dürfen. In diesen Bereichen sind auch nicht alle handelsüblichen Maschinen und Geräte zugelassen. Eine Anmeldung der Arbeiten bei dem Personal der EST Lubmin ist daher zwingend vorgeschrieben. Örtliche Ansprechpartner sind: Herr Ingo Scheife (Stationsverantwortlicher), Tel. 038354/1793-2860 oder 0175/8454719 Herr Stefan Petter (Betriebsingenieur), Tel. 038354/1794-1810 oder 0152/09376133 Die nicht eingezäunte Fläche ist mit Landschaftsrasen begrünt. Zur Sicherheit der EST Lubmin sowie für ein gutes äußeres Erscheinungsbild sind unter anderem auch landschaftsgärtnerische Unterhaltungs- und Dauerpflegearbeiten erforderlich. Die Pflegearbeiten dienen der Erhaltung und Entwicklung der Außenanlagen mit dauerhaften Grünbestand. Sie beinhalten die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege der Grünflächen und Feldhecken, Tiefbauarbeiten für kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten, Umgestaltungsmaßnahmen sowie das Freihalten der Schotter- und Pflasterflächen von			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Wildwuchs. Die Vielzahl der möglichen Arbeiten und Leistungen, die sich aus dem Vorgenannten ableiten lassen, sind in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführt. Da sich der Leistungsaufwand für die Pflege der Außenanlagen, Gehölzflächen, Wiesen- und Rasenflächen und der Reinigung bzw. der Wildkrautbe- kämpfung der Schotterflächen pro Pflegegang wiederholt werden diese Arbeiten in Pflegegängen zusammengefasst und für diese Pflegegänge Pauschalpreise angefragt. Es ist von 4 großen und 2 kleinen Pflegegängen pro Jahr auszugehen. Zusätzlich erfolgen ggf. noch 2 Pflegegänge pro Jahr, welche nur aus dem Mähen der Wiesenflächen innerhalb der EST bestehen sowie sich ergebender Unterhaltspflegearbeiten. Zusätzlich werden Preise für die Vielzahl der möglichen anfallenden Arbeiten bei Baumaßnahmen, Umgestaltungen, Neuanpflanzungen und Neuansaaten als Eventualpositionen angefragt. Es handelt sich hierbei um Einheitspreise für je eine Einheit. Vor dem ersten Pflegegang findet eine gemeinsame Begehung der Flächen statt. 2. Technische Erläuterungen Baustelleneinrichtungen Tages-, Wander- sowie längerfristige Baustellen im Bereich von öffentlichen Verkehrswegen sind den			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	zuständigen Behörden fristgerecht anzuzeigen und gemäß den Regelplänen mit Warnschildern und Absperrkegeln in notwendiger Form zu sichern. Sollten nach Aufforderung durch den AG Mängel in der Absicherung nicht kurzfristig behoben werden, erfolgt die Beseitigung durch den AG zu Lasten des AN. Beseitigung von Reststoffen Das Aufladen und Transportieren aller Reststoffe zur Entsorgungsstelle für die Dauer einer vertraglichen Leistung ist in die Leistungspositionen einzurechnen. Anfallende Reststoffe, wie z. B. Mäh- und Schnittgut, Laub, Schutt und Unrat sind gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz getrennt zu erfassen und zu entsorgen. Die Entsorgung ist dem AG unaufgefordert nachzuweisen. Mengenermittlungen Die in der Flächenzusammenstellung angegebenen Flächengrößen wurden graphisch aus Bestands- und Stationsplänen ermittelt. Zur Abrechnung kommt die tatsächliche Flächengröße aus dem Aufmaß. Aufmaß und Abrechnung Grundlage für die Abrechnung ist ein örtliches Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Leistungspositionen. Die Aufmaße können auch in Listenform geführt werden und sind vom zuständigen Stationsverantwortlichen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	abzeichnen zu lassen. Erdmassen werden mit Aufmaß an der Entnahmestelle bzw. an der Einbaustelle ermittelt. Zur Abrechnung kommen nur die tatsächlichen Massen der jeweiligen Positionen. Kontrollprüfungen und Abnahmen Die Pflege- und Regelleistungen werden vom AG in unregelmäßigen Routinebesuchen und im Rahmen der Pipelineüberwachung überprüft. Sie gelten mit Gegenzeichnung der Aufmaße und Rapportberichte als abgenommen. Arbeitssicherheit - Besonderheiten Der umzäunte Bereich der EST Lubmin gilt als Sicherheitsbereich. Die Flächen innerhalb der Zaunanlage sind teilweise explosionsgefährdete Bereiche! Für Arbeiten innerhalb der Zaunanlage und in unmittelbarer Nachbarschaft gelten besondere Sicherheitsrichtlinien. Die Arbeiten im eingezäunten Bereich der EST Lubmin können nur in den folgenden Zeiträumen durchgeführt werden: Montag - Donnerstag von 07:00 bis 15:30 Uhr Freitag von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr Arbeiten außerhalb der eingezäunten Fläche sind nicht an die oben genannten Zeiträume gebunden.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Die vorgegebenen Arbeitszeiten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Vor Arbeitsaufnahme hat sich der AN umfassend zu informieren und seine Mitarbeiter unterweisen zu lassen. Durch die GASCADE erfolgt eine jährliche Sicherheitsunterweisung. Eine Teilnahme der eingesetzten Pflegekräfte ist Pflicht und wird dokumentiert. Für die Durchführung der Arbeiten sind die Regelungen aus dem Regelwerk des Deutschen Verbandes der Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) zu befolgen. Insbesondere sind vor Beginn der Arbeiten folgende Bescheinigungen vorzulegen: - Baustellensicherung von Arbeitsstellen an Straßen - Fachkundenachweise für Motorsäge - Sachkundenachweis für Arbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen gemäß DVGW Regelwerk GW 129 - Ausbildung in erster Hilfe für Bauleiter und/oder ein Mitarbeiter pro Arbeitstrupp - Des Weiteren ist eine Bescheinigung vorzulegen, dass die einzusetzenden Mitarbeiter in der Anwendung der einzelnen Arbeitsgeräte und der Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung unterwiesen wurden. Anwendung von Pflanzenschutzmitteln Der AN ist verpflichtet vor dem Einsatz von			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Pflanzenschutzmitteln die entsprechenden Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß § 12 Pflanzenschutzgesetz zu beantragen und einzuholen. Die Leistung ist in die Pauschalleistung zur Stationspflege mit einzurechnen. Der AN erklärt, dass er die in den Genehmigungen enthaltenen Auflagen und Hinweise beachten wird und vor der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln dies bei der zuständigen Behörde anzeigen wird. Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln darf nach § 12 nur von sachkundigen Personen erfolgen. Der erforderliche Nachweis der Sachkunde und der Nachweis der CE-Kennzeichnung der Pflanzenschutzgeräte nach dem Pflanzenschutzgesetz ist dem AG unaufgefordert vorzulegen. Aufenthaltsräume und Sanitäreinrichtungen Aufenthaltsräume und Sanitäreinrichtungen werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. In Abstimmung mit dem Personal der EST Lubmin können jedoch Einrichtungen der EST Lubmin mit benutzt werden. Zeilentyp: Hinweis			
			Summe Erläuterungen:	
02	Dauerpflegearbeiten Hinweis Teil I			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Pauschalangebote für je einen Pflegegang der EST Lubmin bestehend aus: - Rasen- und Wiesenflächen mähen - Splitt- und Grobkiesflächen reinigen und gegen Wildkraut aufwuchs spritzen - Stechen bzw. säubern der Rasenkanten - Schneiden der Hecken - Pflege der Beete bestehend aus: Rückschnitt der Ziergräser beim 1. Pflegegang eines Jahres, entfernen der abgestorbenen Pflanzenteile, Rückschnitt bei zu hohem Konkurrenzdruck, Jäten und Unkraut entfernen - Traufstreifen entlang der Zäune reinigen - Verbundpflasterflächen, Wege und Straße reinigen Die aufgelisteten Flächen und ihre jeweiligen Entwicklungsziele und Pflegeaufwendungen unterliegen sehr stark den Witterungsbedingungen. Hieraus ergibt sich das Wildkraut aufkommen, die Entwicklung der Pflanzungen, sowie die Schnitthäufigkeit bzw. -höhe von Rasen-, Wiesen- und Sukzessionsflächen. Die Beete sind mit einer Bewässerungsanlage versehen. Die Wartung und Pflege der Bewässerungsanlage ist nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Bei der Durchführung der Pflegearbeiten ist eine Beschädigung der Bewässerungsanlage unbedingt zu vermeiden. Dem AN werden vor Beginn der Arbeiten Pläne übergeben, aus welchen die Lage der Bewässerungsleitungen hervorgeht. Die Arbeitsliste für die pauschalierten Pflegegänge kann daher keine garantierten Flächengrößen enthalten. Für die Kostenkalkulation des Pauschalangebotes wurde die Arbeitsliste bereits so aufgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für Mehrflächen und/oder Mehrarbeiten so gering wie möglich gehalten wurde.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	GASCADE übernimmt für die Arbeitsliste keine Gewährleistung. So können im Laufe der Zeit durch Sukzession und Wildwuchs weitere Bereiche entstehen, die gepflegt werden müssen. Dies ist in der Kostenkalkulation zu berücksichtigen. Teil II Arbeiten mit Mengenangaben: - Zusätzliches reinigen der Grobkies- und Splittflächen - Zusätzliches mähen der Wiesenflächen - Rindenmulch nachbessern Teil III Eventualpositionen für mögliche anfallende Arbeiten in der EST Lubmin, die nicht in den Pauschalleistungen und/oder den Arbeiten mit Mengenangaben enthaltenen sind. Vorbereitende Arbeiten, Tiefbauarbeiten, Wegebau sowie Wiesen- und Rasenansaat Die Titel beinhalten Instandsetzungs- und Umgestaltungsmaßnahmen. Die Positionen aus diesen Titeln dienen dem Abräumen, Roden und Öffnen von Vegetationsflächen, dem Ausführen von Tiefbauarbeiten und dem anschließenden Verschließen, Verfüllen und Wiederherrichten der Oberfläche einschließlich neuer Ansaaten im Rahmen von Baumaßnahmen.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Der Arbeitsumfang wird vor Ausführungsbeginn durch AG und AN gemeinsam nach Ortsbesichtigung festgelegt. Er kann einige wenige Positionen oder eine Vielzahl nachstehender Positionen, auch aus anderen Titeln umfassen. Die Abrechnung erfolgt nach einem gemeinsamen örtlichen Aufmaß als Teilrechnung. Gehözlieferungen und Pflanzungen Die Titel beinhalten die Lieferung und Pflanzung von Gehölzen. Die Positionen aus diesen Titeln dienen der Vorbereitung von Flächen für eine Bepflanzung der EST Lubmin, zu Kompensationsmaßnahmen oder der Wiederherstellung von Eingriffen in bestehenden Bewuchs. Sie beinhalten die Lieferung und Pflanzung von Bäumen, Obstbäumen, Heistern und Sträuchern, deren Anbindungen und Befestigungen, den Schutz vor Austrocknung und Schäden sowie Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden und/oder Zerstörung. Ferner die Bodenbearbeitung direkt nach dem Pflanzen, das Abdecken der Pflanzflächen mit Rindenmulch und die erste Pflege der Gehölze. Der Arbeitsumfang wird vom AG festgelegt und an den AN in Form von Pflanzplänen, Pflanzlisten und entsprechendem Leistungsverzeichnis bei einem gemeinsamen Ortstermin übergeben. Er kann einige wenige Positionen oder eine Vielzahl			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	nachstehender Positionen, auch aus anderen Titeln umfassen. Die Abrechnung erfolgt nach einem gemeinsamen örtlichen Aufmaß als Teilrechnung. Fertigstellungspflege Die Fertigstellungspflege dient der Förderung eines gesunden Aufwuchses bis zur Erreichung eines abnahmefähigen Zustands und ist maximal auf die ersten beiden Jahre nach Ausführung der Bepflanzung begrenzt. Die weitere Pflege der Gehölzflächen obliegt danach der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege. Die Fertigstellungspflege ist nach entsprechender Beauftragung vom AN selbstständig durchzuführen. Sie kann einige wenige Positionen oder eine Vielzahl der dort aufgeführten Positionen umfassen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich durchgeführten Arbeiten auf Basis des Aufmaßes der Bepflanzung. Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Die Positionen in diesen Titeln beinhalten die möglichen anfallenden Arbeiten der Unterhaltungspflege die nicht in den Pauschalleistungen enthaltenen sind, aber die zum Erhalt des Grünbestandes, zur Pflege der Vegetationsflächen oder zum Schutz der Erdgashochdruckleitungen sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen vor Bewuchs notwendig werden können. Der Umfang der möglichen zusätzlichen Arbeiten werden vom AG separat beauftragt und sind vom AN			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	nach entsprechender Beauftragung selbstständig durchzuführen. Der Umfang kann, wenn die pauschal enthaltenen Pflegegänge ausreichend sind, keine oder bei Erfordernis einige wenige Positionen oder eine Vielzahl der dort aufgeführten Positionen umfassen. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich durchgeführten Arbeiten auf Basis des Aufmaßes. Der AN muss sich die Leistungen nach Durchführung vom AG bestätigen lassen. Hierzu müssen Aufmaße in Listenform geführt werden, die vom AG abzuzeichnen sind. Regieleistungen und Lieferungen von Baustoffen Die Titel beinhalten Regiearbeiten auf Zeitnachweis und die Lieferung von Baustoffen im Rahmen der Arbeiten der nachfolgenden Positionen. Regieleistungen sind nur nach besonderer Aufforderung durch den AG auszuführen, da die Arbeits- und Maschinenstunden bei den Leistungen gemäß LV bereits in den einzelnen Positionen enthalten sind. Sie sind innerhalb von 2 Werktagen zur Anerkennung als baustellenbezogene Tagesberichte vorzulegen. Die Abrechnung der Regieleistungen erfolgt nach den abgezeichneten Tagesberichten. Die Abrechnung der Baustofflieferungen nach Wiegekarte und/oder gemeinsamen örtlichen Aufmaß.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Zeilentyp: Hinweis			
02.01	Pflegegänge			
	Hinweis			
	Für ein optimales äußeres Erscheinungsbild der			
	EST Lubmin und für die Entwicklung und			
	Unterhaltung der Gehölzflächen, Beete und			
	Solitärgehölze sowie für die Arbeitssicherheit			
	müssen die Flächen und Außenanlagen der			
	EST Lubmin zwischen 4 - 8 mal pro Jahr entsprechend gepflegt			
	werden.			
	Da sich der Leistungsaufwand für die Pflege der			
	Außenanlagen, Gehölzflächen, Wiesen- und			
	Rasenflächen und der Reinigung bzw. der Wildkrautbekämpfung der			
	Schotterflächen pro			
	Pflegegang wiederholt, werden für die Pflegegänge			
	Pauschalpreise angefragt.			
	Die Dauerpflegearbeiten der EST Lubmin Greifswald			
	können bis auf das zusätzliche Mähen der			
	Wiesenflächen in 4 große und 2 kleine			
	Pflegegänge pro Jahr zusammengefasst werden.			
	Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.01.001	Großer Pflegegang EST Lubmin Vier Pflegegänge pro Jahr aller Flächen der EST Lubmin bestehend aus: - Pflanzflächen (Ziergräser) von Hand pflegen. Beim 1. Pflegegang eines Jahres ist ein Rückschnitt der Ziergräser vorzunehmen. Dabei darf der neue Austrieb nicht geschädigt werden. - Wiesen- und Rasenflächen (eben und Böschung) inner- und außerhalb der Zaunanlage mähen, - Rasenkanten stechen - Splitt- und Grobkiesflächen von Wildwuchs reinigen durch spritzen, mähen oder jäten von Hand - Beete von Hand jäten und Unkraut aufnehmen und entsorgen - Mulchabdeckung der Pflanzflächen mit Pinienrinde und/oder Rindenmulch nachbessern - Heckenschnitt beidseitig bis 150 cm Höhe - Verbundpflasterflächen (Wege und Straßen) reinigen bzw. Unkraut entfernen - Traufflächen umlaufend um Gebäude von Wildwuchs und Gräsern reinigen in Handarbeit - Traufstreifen (Platten einseitig 50 cm) entlang Zaunanlage reinigen mit Freischneider Anmerkung: Sämtliches Schnittgut ist aufzunehmen und zu entsorgen! Die entsprechenden Flächengrößen und die Anzahl der Arbeitsgänge sind der Arbeitsliste "Mengenangaben für pauschalierte Pflegegänge EST Lubmin" zu entnehmen.			
	Zeilentyp: Normal	12 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
02.01.002	Kleiner Pflegegang EST Lubmin Zwei Pflegegänge pro Jahr ausgewählter Flächen der EST Lubmin bestehend aus: - Wiesen- und Rasenflächen (eben und Böschung) inner- und außerhalb der Zaunanlage mähen - Splitt- und Grobkiesflächen von Wildwuchs reinigen durch spritzen, mähen oder jäten von Hand - Pflanzflächen von Hand jäten und Unkraut aufnehmen und entsorgen - Verbundpflasterflächen (Wege und Straßen) reinigen bzw. Unkraut entfernen - Traufflächen umlaufend um Gebäude von Wildwuchs und Gräsern reinigen in Handarbeit - Traufstreifen (Platten einseitig 50 cm) entlang Zaunanlage reinigen mit Freischneider Anmerkung: Sämtliches Schnittgut ist aufzunehmen und zu entsorgen! Die entsprechenden Flächengrößen und die Anzahl der Arbeitsgänge sind der Arbeitsliste "Mengenangaben für pauschalisierte Pflegegänge EST Lubmin" zu entnehmen. Zeilentyp: Normal	6 St		
		Summe Dauerpflegearbeiten:		
03	Entwicklungs- und Unterhaltungspflege			
03.01	Rasen- , Beet- und Nebenflächen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
03.01.001	Zusätzliches Reinigen der Grobkies- und Splittflächen Zusätzlich zu den 4 großen und 2 kleinen Pflegegängen pro Jahr mit Pauschalpreisen sind die Grobkies- und Splittflächen innerhalb des Betriebsgeländes je nach Witterung noch ca. 1 - 2 mal pro Jahr separat von Wildaufwuchs durch Handarbeit zu reinigen (Unkraut ziehen). Grobkies- und Splittflächen von Gräsern und Wildkrautbesatz reinigen. Ausführung erfolgt in vollständiger Handarbeit. Bei größerem Bewuchs ist die Wurzel auszugraben. Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Fläche pro Arbeitsgang: 23.104 m² Die entsprechenden Flächengrößen sind der Arbeitsliste "Mengenangaben für pauschalierte Pflegegänge EST Lubmin" zu entnehmen. Abrechnung erfolgt über Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Flächen Zeilentyp: Normal	138624 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
03.01.002	Zusätzliches Mähen der Wiesenflächen Zusätzlich zu den 4 großen und 2 kleinen Pflegegängen pro Jahr mit Pauschalpreisen sind die Wiesenflächen (eben und Böschungen) innerhalb des Betriebsgeländes je nach Witterung noch 1 - 2-mal pro Jahr separat zu mähen. Rasenflächen (eben und Böschung) mähen, Schnittgut aufnehmen und entsorgen Mähen von Wiesenflächen, Wuchshöhe im Mittel bis 30 cm, Schnitthöhe ca. 5 - 7 cm, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Fläche pro Arbeitsgang: 74.880 m² Die entsprechenden Flächengrößen sind der Arbeitsliste "Mengenangaben für pauschalisierte Pflegegänge EST Lubmin" zu entnehmen. Zeilentyp: Normal	449280 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
03.01.003	Mulchabdeckung mit Rindenmulch nachbessern 1 - 2 mal pro Jahr Mulchabdeckung der Pflanzflächen mit Rindenmulch 10 - 40 liefern und nachbessern. Auftragsstärke ca. 5 cm. Flächengröße je Arbeitsgang: 1.841 m² Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Flächen. Zeilentyp: Normal 11046 m²			
03.01.013	Zusätzliches Mähen der Düne Zusätzliches mähen der Wiesenflächen der Düne 1 - 2-mal pro Jahr. Rasenflächen (Düne) mähen, Schnittgut aufnehmen und entsorgen Mähen von Wiesenflächen, Wuchshöhe im Mittel bis 30 cm, Schnitthöhe ca. 5 - 7 cm, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Fläche pro Arbeitsgang: 112.000 m² Abrechnung erfolgt über Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Flächen. Zeilentyp: Normal 672 m²			
Summe Entwicklungs- und Unterhaltungspflege:				
04	Vorbereitende Arbeiten			
04.01	Baustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.01.001	Dauerabspernung mit Schutzzaun Schutzzaun versetzbar auf festem Untergrund, Ausführung: Absperrsystem der Fa. Nissen oder vergleichbar, gemäßallgemeinen technischen Erläuterungen, Zaunoberkante über Oberkante Gelände mind.1,2 m. Ausführung: 10 Stück Kegelbalken, 9 Stück Absperrgeländer, 5 Warnleuchten für die Dauer der Vertragsleistung vorhalten, einrichten und räumen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.01.002	Schutzzaun für Neuansaat Schutzzaun ca. 80 cm hoch mit Holzpfosten 125 cm lang, Zopfdicke 6/8, Bespannung Sechseckgeflecht 25 / 7,5 mm, 1000 mm hoch Befestigung mit oberlaufendem Spanndraht, im Erdreich mit Zaunherigen fixieren Vorhaltezeit 2 Vegetationsperioden Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		
04.02	Rodungen und Abräumarbeiten			
04.02.001	Baum fällen, Höhe bis 10 m Baum fällen als Einzelbaum, Astwerk und Abfallholz fachgerecht entsorgen. Durchmesser 10 - 30 cm, Höhe 3 - 10 m Schnittstelle höchstens 15 cm über Gelände Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.02.002	Baum fällen, Höhe über 10 m Baum fällen als Einzelbaum, Astwerk und Abfallholz fachgerecht entsorgen. Durchmesser 30 - 60 cm, Höhe 10 - 15 m Schnittstelle höchstens 15 cm über Gelände Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.02.003	Baumstumpf entfernen durch Ausfräsen Baumstumpf durch Ausfräsen entfernen, Arbeitstiefe ab Gelände 30 cm, mittlerer Stumpfdurchmesser ca. 20 - 60 cm. Späne fachgerecht entsorgen Fräsloch mit Boden verfüllen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.02.004	Baumstumpf maschinell entfernen Baumstumpf maschinell durch Baggergreifer entfernen, Arbeitstiefe ab Gelände 30 - 100 cm, mittlerer Stumpfdurchmesser ca. 20 - 60 cm. Stumpf fachgerecht entsorgen Stumpfloch mit Boden verfüllen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.02.005	Baumstumpf entfernen mit Handarbeit Baumstumpf durch Handarbeit (Ausgraben) entfernen, Arbeitstiefe ab Gelände 30 - 100 cm, mittlerer Stumpfdurchmesser ca. 20 - 60 cm. Stumpf fachgerecht entsorgen Stumpfloch mit Boden verfüllen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.02.006	Strauch roden Höhe bis 300 cm Strauch, Breite ca. 50 - 150 cm, Höhe ca.100 - 300 cm einschließlich Wurzelwerk roden, Gehölz und Wurzelwerk fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.02.007	Strauch roden Höhe über 300 cm Strauch, Breite ca. 100 - 300 cm, Höhe ca. 300 - 500 cm einschließlich Wurzelwerk roden, Gehölz und Wurzelwerk fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.02.008	Gelände mähen Wildaufwuchs flächig durch Mähen entfernen, Beerensträucher, Hochstauden, Kräuterbewuchs, Wildgetreide, Schilf, Sämlinge u. ä. bis 2,50 m Höhe mit Freischneider oder Mulchmäher mähen. Anfallende Stoffe laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
04.02.009	Grasnarbe abräumen Grasnarbe in einer Stärke von 5 - 10 cm zerkleinern und abräumen. Bewuchs: Wiese, wiesenähnliche Flächen und Ödland mit hohem Krautbestand, Bodengruppe 6, DIN 18915 Anfallende Stoffe laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.02.010	Baum bis 5 m Höhe ausgraben und umsetzen Baum gegen Beschädigungen mit Schilfrohmatten umwickeln und festbinden. Äste mit Netz oder Stricken hochbinden und fixieren. Baumwurzel freilegen, überschüssiges Wurzelwerk kappen. Baumwurzel mit Sackleinen zu Ballen binden Baum mit Ballen herausnehmen, transportieren und an vorgegebener Stelle gem. der Positionen der Positionen "Pflanzarbeiten" neu einpflanzen Transportentfernung 100 m bis max.500 m. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.02.011	Strauch bis 200 cm Höhe ausgraben und umsetzen Verjüngungsschnitt an Strauch vornehmen, Wurzelwerk freilegen, überschüssiges Wurzelwerk kappen. Strauch ausgraben, transportieren und an vorgegebener Stelle gem. der Positionen "Pflanzarbeiten" neu einpflanzen Höhe des Strauches 100 - 200 cm Transportentfernung 100 m bis max.500 m Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.02.012	Strauch bis 400 cm Höhe ausgraben und umsetzen Verjüngungsschnitt an Strauch vornehmen, Wurzelwerk freilegen, überschüssiges Wurzelwerk kappen. Strauch ausgraben, transportieren und an vorgegebener Stelle gem. der Positionen "Pflanzarbeiten" neu anpflanzen Höhe des Strauches 200 - 400 cm Transportentfernung 100 m bis max. 500m Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
04.03	Abbrucharbeiten und Demontagen			
04.03.001	Pflaster aufnehmen Betonpflaster bis zu einer Stärke von 10 cm einschließlich Bettung aus Granulat, Splitt o. ä. bis max. 10 cm und Fugenfüllung aus Sand, Brechsand o. ä. in Einzelflächen bis 50 m² aufnehmen. Steine zur Wiederverwendung säubern und nach besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern. Nicht mehr verwendbare Stoffe laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.03.002	Platten aufnehmen Gehwegplatten 50 x 50 x 6 cm o. ä. Plattenbelag bis zu einer Stärke von 6 cm einschließlich Bettung aus Granulat, Splitt o. ä. bis max. 10 cm und Fugenfüllung aus Sand, Brechsand o. ä., in Einzelflächen bis 50 m² aufnehmen. Platten zur Wiederverwendung säubern und nach besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern. Nicht mehr verwendbare Stoffe laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
04.03.003	Rasengittersteine aufnehmen Rasengittersteine bis zu einer Stärke von 10 cm einschließlich Bettung aus Granulat, Splitt o. ä. bis max. 10 cm und Fugenfüllung aus Sand, Brechsand o. ä. in Einzelflächen bis 100 m² aufnehmen. Steine zur Wiederverwendung säubern und nach besonderer Anordnung des AG innerhalb der Baustelle lagern. Nicht mehr verwendbare Stoffe laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.03.004	Bordstein aufnehmen Bordstein aus Beton, Breite 80 - 120 mm, Höhe 200 - 300 mm, und Rückenstütze bis max. 15 cm einschließlich Bettung aus Unterbeton bis max. 20 cm aufnehmen. Ausführung in Einzelabschnitten, Länge 5 - 10 m Anfallende Stoffe laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		
04.03.005	Asphaltdecke aufbrechen und entsorgen Bitumenhaltige Befestigungen in Zufahrtbereichen aufbrechen. Stärke der Befestigung 5 - 10 cm, Streifenbreite bis 150 cm, aufgebrochenes Material einschließlich der ersten Tragschicht von ca.10 cm Stärke aus ungebundenen Baustoffen aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Einschneiden oder Abkanten wird gesondert nach Aufwand entschädigt. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m ²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
04.03.006	Ausbau Tragschicht Tragschichten unter befestigten Flächen der vorgenannten Position in einer Schichtstärke von 20 - 40 cm aufbrechen Ausführung in Teilflächen bis max. 100 m² Aufgebrochenes Material aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
		Summe Vorbereitende Arbeiten:		
05	Tiefbauarbeiten			
05.01	Oberbodenarbeiten			
05.01.001	Oberboden bis max. 40 cm abtragen und lagern Oberboden profilgerecht maschinell abtragen, fördern und geordnet lagern, Abtragungsstärke 0 - 40 cm Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.01.002	Oberboden bis max. 40 cm in Handarbeit abtragen u. lagern Oberboden auf kleineren Flächen profilgerecht in Handarbeit abtragen, fördern und geordnet lagern, Abtragungsstärke 0 - 40 cm Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.01.003	Oberboden bis max. 40 cm wieder auftragen Gelagerten Oberboden profilgerecht maschinell wieder einbauen, Auftragungsstärke 0 - 40 cm nach örtlichen Gegebenheiten Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.01.004	Oberboden bis max. 40 cm in Handarbeit wieder auftragen Gelagerten Oberboden profilgerecht in Handarbeit wieder einbauen, Auftragungsstärke 10 - 40 cm nach örtlichen Gegebenheiten Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.01.005	Oberboden liefern und einbauen Oberboden für Reparaturflächen, Seitenstreifen, Bankette, Pflanzinseln, Fahrspuren o.ä. liefern und einbauen Ausführung in Handarbeit mit maschineller Begleitung Auftragsstärke 10 - 20 cm Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.01.006	Planum herstellen vor Auftrag Oberboden Herstellen eines Planums auf unebenen Flächen vor Auftrag des Oberbodens Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.02	Unterbodenarbeiten			
05.02.001	Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung			
	Unterboden profilgerecht maschinell			
	abtragen, fördern, laden und			
	abtransportieren.			
	Abtragungsstärke 10 - 50 cm			
	Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915,			
	Unterboden fachgerecht in Recyclinganlage			
	oder auf Deponien entsorgen			
	Abrechnung nach Aufmaß an der			
	Entnahmestelle			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.02.002	Unterboden abtragen und lagern			
	Unterboden profilgerecht maschinell			
	abtragen, fördern und geordnet lagern,			
	Abtragungsstärke 10 - 50 cm			
	Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915,			
	Förderweg 50 - 100 m			
	Abrechnung nach Aufmaß an der			
	Entnahmestelle			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.02.003	Unterboden in Handarbeit abtragen und lagern Unterboden profilgerecht in Handarbeit abtragen, fördern und geordnet lagern, Abtragungsstärke 10 - 50 cm Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915, Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.02.004	Unterboden wieder einbauen Zwischengelagerten Unterboden aufnehmen, fördern und an Entnahmestelle wieder einbauen. Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915, Auftragungsstärke 10 - 50 cm nach örtlichen Gegebenheiten Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.02.005	Unterboden in Handarbeit wieder einbauen Zwischengelagerten Unterboden in Handarbeit aufnehmen, fördern und an Entnahmestelle wieder einbauen. Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915, Auftragungsstärke 10 - 50 cm nach örtlichen Gegebenheiten Förderweg 50 - 100 m Abrechnung nach Aufmaß Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.02.006	Suchgraben ausheben, Boden lagern und wieder einbauen Suchgraben zur Freilegung von Kabeln, Leitungen, Fundamenten o. ä. tlw. in Handarbeit ausheben Tiefe 100 - 150 cm, Sohlenbreite 40 - 60 cm Bodengruppen 3 - 5 Aushub getrennt nach Ober- und Unterboden seitlich lagern Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
05.03	Einbau von technischen Betriebseinrichtungen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.03.001	Einbau von Markierungspfählen Zur Kenntlichmachung des Leitungsverlaufes der Erdgashochdruckleitungen werden in der Örtlichkeit Markierungspfähle mit Hinweistafeln und Flughauben eingebaut. Die Markierungspfähle sind aus PE, ca.300 cm lang und haben einem Durchmesser von ca.120 mm. Die Markierungspfähle werden vom AG gestellt. Markierungspfähle an vom AG vorgegebenen Standorten einbauen: Loch vom ca. 35 cm x 35 cm x 60 cm (Länge x Breite x Tiefe) ausheben, Bodenmaterial seitlich lagern. Markierungspfahl einsetzen und ausrichten Hinweistafel des Markierungspfahles steht in Längsrichtung der Leitung, die Flughaube steht quer zur Leitung. Bodenmaterial schichtweise einbauen und verdichten. Die Standfestigkeit des Markierungspfahles muss gewährleistet sein. Überschüssiges Bodenmaterial seitlich verteilen.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
05.03.002	Markierungspfahl richten			
	Schiefstehende Markierungspfähle richten:			
	Markierungspfahl so weit wie nötig			
	freilegen,			
	Bodenmaterial seitlich lagern.			
	Markierungspfahl in senkrechte Position			
	bringen und ausrichten			
	Hinweistafel des Markierungspfahles			
	steht in Längsrichtung der Leitung,			
	die Flughaube steht quer zur Leitung.			
	Bodenmaterial schichtweise einbauen			
	und verdichten.			
	Die Standfestigkeit des Markierungspfahles			
	muss gewährleistet sein.			
	Überschüssiges Bodenmaterial seitlich			
	verteilen.			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
05.03.003	Markierungspfahl freischneiden Markierungspfähle von Wildwuchs freischneiden: Wildwuchs um Markierungspfahl in einem Umkreis von ca. 1 - 2 m freischneiden. Überhängende Äste von benachbarten Bewuchs über Flughauben sind zu entfernen Schnittgut ist zu Mulchen und zu verteilen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
		Summe Tiefbauarbeiten:		
06	Wegebau			
06.01	Beton- und Wegebauarbeiten			
06.01.001	Untergrund verdichten Untergrund verdichten, Bodenklasse 4 - 6 oder verdichten von wieder eingefülltem Unterboden der Bodengruppen 3 - 4 auf Flächen für die eine befestigte Oberfläche vorgesehen ist Verdichtungsgrad Dpr. mind. 97 % Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.002	Planum +/- 3 cm herstellen			
	Planum herstellen zur Aufnahme einer			
	ungebundenen Tragschicht			
	Auf- und Abtrag bis max. 10 cm inkl.			
	Nachverdichten			
	Zulässige Abweichung zur Sollhöhe +/- 3 cm			
	Zufahrten und Wegewiederherstellung			
	Flächengröße 10 - 100 m²			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
06.01.003	Bordstein verlegen			
	Bordstein aus Beton DIN 483, Form 8 x 25			
	mit Vorsatzbeton in Betonbettung und			
	Betonrückenstütze liefern und verlegen			
	Bettung nach DIN 18 318 aus Beton B 15			
	Borde engfugig verlegen			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.004	Frostschuttschicht 15 - 30 cm einbauen Frostschuttschicht als 1. Tragschicht ZTV LW in Fahrbahnnebenflächen liefern und einbauen. Material aus Recycling-Baustoff TL RC ToB, RC Baustoff 1, Körnung 0/45 Schichtstärke 15 - 30 cm Verdichtungsgrad Dpr mind. 100 % Abrechnung erfolgt über Wiegekarten Das Aufbringen einer Tragschicht oder wassergebundenen Decke richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und erfolgt in Absprache mit dem AG			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
06.01.005	Deckschicht aufbringen Deckschicht ohne Bindemittel gem. ZTV LW für Wege und Zufahrtsflächen liefern und aufbringen Erzeugnis aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/32 Schichtstärke 20 cm			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.006	Oberflächenbehandlung der Deckschicht ohne Bindemittel Oberflächenbehandlung der Deckschicht ohne Bindemittel mit Edelsplitt 2/5 Splitt aufbringen und einwalzen Schichtstärke 5 - 10 mm Materiallieferung wird über die Positionen des Titels "Lieferung von Baustoffen" abgerechnet Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
06.01.007	Pflasterdecke Betonpflaster wieder einbauen Bauseitig zwischengelagerte Betonpflastersteine wieder einbauen und Pflasterdecke in Betonpflaster, Kanten gefasst, wiederherstellen Material und Format wie vorhanden Ausführungsart wie örtlich vorhanden Bettung aus Splitt 1/3, Stärke 3 - 5 cm liefern und einbauen Pflasterfugen einschlämmen mit Quarzsand Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.008	Pflasterdecke Verbundpflaster einbauen Plasterdecke aus Verbundpflastersteinen aus Beton DIN 18501, gefasst, im Format "Doppel T", 10 cm stark liefern und einbauen Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Stärke 3 - 5 cm liefern und einbauen Pflasterfugen einschlämmen mit Quarzsand Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
06.01.009	Rasengitterplatten wieder einbauen Bauseitig zwischengelagerte Rasengittersteine wieder einbauen und Rasengitterplattenbelag wiederherstellen Material und Format wie vorhanden Ausführungsart wie örtlich vorhanden Bettung aus Splitt 1/3, Stärke 5 cm liefern und einbauen Rasenkammern und Fugen verfüllen mit Gemisch aus Bettungsmaterial und Oberboden im Verhältnis 50 : 50 Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.010	Rasengitterplatten einbauen Rasengitterplattenbelag aus Beton liefern und einbauen, Format: 60 x 40 x 10 cm Flächenanteil der Graskammern = 50 % Bettung aus Splitt 1/3, Stärke 5 cm liefern und einbauen Rasenkammern und Fugen verfüllen mit Gemisch aus Bettungsmaterial und Oberboden im Verhältnis 50 : 50 Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
06.01.011	Gehwegplattenbelag wieder einbauen Bauseitig zwischengelagerte Gehwegplatten wieder einbauen und Plattenbelag aus Gehwegplatten wiederherstellen Material und Format wie vorhanden Ausführungsart wie örtlich vorhanden Plattenfugen einschlänmen mit Quarzsand Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.012	Gehwegplattenbelag einbauen			
	Plattenbelag aus Gehwegplatten aus Beton			
	DIN 485, Format: 50 x 50 x 6 cm			
	Platten einschichtig, Zuschlagstoffe			
	Hartgestein und quarzhaltiger Sand			
	liefern und einbauen			
	Bettung aus Splitt 1/3, Stärke 3 - 5 cm liefern und einbauen			
	Verlegung kleinerer Wege zu technischen			
	Einrichtungen oder auf kleineren Flächen			
	in parallelen Reihen mit versetzten Fugen,			
	Einzelflächen von 5 m ² - 100 m ²			
	Plattenfugen einschlänmen mit Quarzsand			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m ²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.01.013	Plattenbelag für Traufstreifen Plattenbelag aus Gehwegplatten aus Beton DIN 485 liefern und einbauen Format: 50 x 50 x 6 cm Platten einschichtig, Zuschlagstoffe Hartgestein und quarzhaltiger Sand Bettung aus Verlegemörtel, Stärke 5 - 7 cm liefern und einbauen Einreihige Verlegung als Mähkante oder Traufstreifen, Längen zwischen 10 - 100 m Plattenfugen einschlämmen mit Quarzsand Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
06.02	Traufen und Entwässerungseinrichtungen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.02.001	Dränschicht einbauen Liegende Dränschicht aus Geotextilien liefern und einbauen, Filterschicht einseitig, aus Synthefaser, Überlappung > 10 cm, Erzeugnis Filtervlies aus Polypropylen Fabrikat: Systemfilter TG oder gleichwertig, Gewicht: 175 g/m² Stempeldurchdrückkraft 1500 bis 2000 N Wirksame Öffnungsweite (DW) 0,01 mm Ausführung in Kleinflächen von 20 - 100 m² (Anschlüsse an Baukörper, technische Einrichtungen o.ä.) Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.02.002	Versickerleitung PVC-U DN 100 Versickerleitung als Vollsickerrohr gem. ATV-DVWK-A138 liefern und verlegen, PVC-U nach DIN 1187, Form A, Schlitzbreite 1,2 mm, DN 100 Erzeugnis: FF-Drän, Fränkische Dränwerke oder gleichwertig Verlegung in Teillängen bis 20 m Material liefern und in vorhanden Gräben verlegen Abrechnung der Gräben erfolgt gemäß der Positionen "Unterbodenarbeiten" Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		
06.02.003	Formstücke PVC-U DN 100 Formstücke aus PVC-U als Verbindungsmuffen, Winkelstücke, T-Stücke, 45° Abzweige u. ä. DN 100 liefern und einbauen Bedarf bei Einbau der Versickerleitung Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
06.02.004	Kiesschüttung 4/16 Kiesschüttung aus gewaschenem Fluss- oder Grubenkies liefern und einbauen Körnung 4/16 Schichtdicke 15 cm Breite der Schüttung 50 - 100 cm als Traufstreifen Abrechnung nach Wiegekarte Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
06.02.005	Kiesschüttung 16/32 Kiesschüttung aus gewaschenem Fluss- oder Grubenkies liefern und einbauen Körnung 16/32 Schichtdicke 15 cm als Flächenschüttung Flächengröße 10 - 100 m² Abrechnung nach Wiegekarte Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
			Summe Wegebau:	
07	Wiesen- und Rasenansaaten			
07.01	Vorarbeiten			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.01.001	Sicherung technischer Anlagen Vor Arbeitsbeginn sind die Ausführungsflächen abzugehen und die technischen Einrichtungen wie Schieberkappen, Schachtdeckel u. ä. durch eine Absteckung (Dreibein o.ä.) zu sichern Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.01.002	Säubern der Fläche von Unrat Vor Arbeitsbeginn sind die Ausführungsflächen abzugehen und von Unrat zu säubern. Gesammelten Unrat nach Stoffen getrennt laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.01.003	Mähen der Fläche und Mahdgut entsorgen Wildaufwuchs flächig durch Mähen entfernen, Hochstauden, Kräuterbewuchs, Wildgetreide, Schilf, Sämlinge u. ä. mähen. Anfallendes Mahdgut laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.02	Bodenvorbereitung für Ansaaten			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.02.001	Vegetationstragschicht lockern Vegetationsschicht lockern durch kreuzweises Fräsen Bodengruppe 4 - 6 nach DIN 18915 Tiefe ca. 10 cm Bodenverbesserungsmittel liefern und im gleichen Arbeitsgang einarbeiten Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.02.002	Vegetationstragschicht planieren mit Massenausgleich Vegetationsfläche unter Massenausgleich planieren, Erdmassenausgleich in der Fläche, Auf- und Abtragsstärke 10 - 20 cm, Maschinelle Ausführung mit Begleitung in Handarbeit, Anschlüsse in Handausführung nacharbeiten Bodengruppe 4 - 6 nach DIN 18915 Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.02.003	Feinplanum erstellen für Rasenflächen Feinplanum zur Einsaat von Rasenflächen erstellen, Sollhöhe ist 2 cm tiefer als vorhandene Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge, Abweichung von der Ebenheit +/- 2 cm Bodengruppe 4 - 6 nach DIN 18915 Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.02.004	Gerüstbaustoff für Rasentragschicht liefern und einbauen Gerüstbaustoff für Rasentragschicht liefern und auftragen Körnung: Kiessand 2/8 Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.02.005	Vorratsdüngung der Vegetationsfläche Dünger liefern und auf der Vegetationsfläche als Vorratsdüngung aufbringen Menge: 40 g/m ² Art des Düngers: Universalvolldünger, Nährstoffgehalt (N-P-K) 16 - 7 - 15 Erzeugnis/Typ: Floranid Twin permanent oder gleichwertig Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 kg		
07.03	Ansaaten			
07.03.001	Rasen ansäen - Landschaftsrasen RSM 7.1.1 Saatgut liefern und Rasen ansäen: Landschaftsrasen RSM 7.1.1 Standard ohne Kräuter Saatgutmenge: 20 g/m ² Sorte: Juliwa-Hesa L 711 oder gleichwertig Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m ²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.03.002	Nachsäen Landschaftsrasen RSM 7.1.1 Saatgut liefern und nachsäen von Rasenflächen mit Regel- Saatgutmischungen: Rasen ansäen auf Kahlstellen mit Landschaftsrasen RSM 7.1.1 Standard ohne Kräuter Saatgutmenge: 20 g/m² Sorte: Juliwa-Hesa L 711 oder gleichwertig Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.03.003	Wildblumenwiese ansäen Saatgut liefern und ansäen von Wildblumenwiesen: Wildblumenmischung mit Kräutern, Mischung mit ein- und mehrjährigen Arten für Naturwiesen, Saatgutmenge: 5 - 10 g/m² Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.04	Ansaat von Schotterrasen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.04.001	Schotterrasenansaat Auf vorhandene Schotterfläche Oberboden anliefern und ca. 3 - 4 cm stark flächig auftragen. Oberboden mit geeigneten Gerät in Schotter einarbeiten, Saatgut liefern und Rasenansaat durchführen, Landschaftsrassen RSM 7.1.1 Standard ohne Kräuter Saatgutmenge: 20 g/m² Sorte: Juliwa-Hesa L 711 oder gleichwertig Fläche walzen oder mit Rüttelplatte verdichten Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
07.04.002	Schotterrasen nachsäen Nachsäen von Schotterrasenflächen mit Regel-Saatgutmischungen: Saatgut liefern und Rasen ansäen auf Kahlstellen mit Landschaftsrassen RSM 7.1.1 Standard ohne Kräuter Saatgutmenge: 20 g/m² Sorte: Juliwa-Hesa L 711 oder gleichwertig Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
07.04.003	Folieneinbau um Armaturen Garten- und Landschaftsvlies liefern und einbauen, z.B. GaLaVlies T 100 o.ä. Armaturen aussparen bzw. ausschneiden, im Übergang zu den Nachbarflächen Gehwegplatten 40 x 40 oder 50 x 50 verlegen. Vlies muss noch unter Platten liegen! Gehwegplatten über Pos. 07.01.012. liefern und abrechnen ca. 3 - 5 cm Schotter/Kies 15/36 über Pos. 14.01. liefern und auf Vlies gleichmäßig flächig verteilen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
		Summe Wiesen- und Rasenansaat:		
08	Gehözlieferung			
08.01	Gehözlieferungen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis Die Gehölze sind durch den AN zu liefern, vor Ort auf der Baustelle zu versorgen, falls erforderlich einzuschlagen. Die Arbeiten erfolgen gemäß DIN 18916. Zwischeneinschlag und Versorgung werden nicht gesondert vergütet. Die Pflanzqualitäten haben den BdB-Vorschriften, Güteklasse A zu entsprechen. Die Lieferung hat durch eine anerkannte BdB-Markenbaumschule zu erfolgen. Ersatzlieferungen sind nur nach Absprache und Zustimmung des AG möglich. Der AG hält sich entschädigungsfrei vor, Gehölze mit Beschädigungen im Astwerk, am Ballen oder am Stamm zurückzuweisen. Nicht angewachsene Gehölze werden am Ende der Fertigstellungspflege dokumentiert und sind zur nächsten Pflanzperiode vom AN zu ersetzen. Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
08.01.001	Gehöhlzlieferungen Handling-Fee für die Gehöhlzlieferungen: Bitte tragen Sie hier den Preis von 1,00 € ein und laden Sie mit der Letztpreisabgabe ein separates Schreiben hoch, in welchem Sie Ihre Handling-Fee in Prozent (%) festlegen. Die Gültigkeit beträgt, wie die der abgegebenen Preise, drei (3) Jahre. Gehöhlzlieferungen: Die benötigten Bäume, Obstbäume, Heister und Sträucher werden durch Pflanzpläne und Pflanzlisten des AG vorgegeben. Die Preise der Gehölze werden gemäß Pflanzplan und Pflanzlisten jeweils beim AN angefragt. Der AG behält sich vor bei unangemessenen Preisen selbst Baumschulen anzufragen und Preise zu vergleichen. Eine Anwuchsgarantie von 100% ist zu gewährleisten. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 LE		
		Summe Gehöhlzlieferung:		
09	Pflanzungen			
09.01	Vorarbeiten			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis			
	Vor den weiteren Arbeiten sind die zu bepflanzenden			
	Flächen (Ausführungsflächen) abzugehen, die			
	technischen Einrichtungen gemäß Position			
	"Sicherung technischer Anlagen" zu sichern und			
	die Fläche gemäß Position "Säubern der Fläche			
	von Unrat" zu säubern			
	Zeilentyp: Hinweis			
09.01.001	Vegetationsdecke abschälen und bauseitig einplanieren			
	Vegetationsdecke nach Entfernen und			
	Entsorgen des Aufwuchses			
	ca. 10 cm stark abschälen.			
	Das anfallende Material fördern und			
	bauseitig einplanieren.			
	Bodengruppen 4 - 6, DIN 18915 Teil 1,			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
09.01.002	Lockern der Ausführungsfläche			
	Lockern der gemähten Ausführungsfläche			
	maschinell oder in Handarbeit			
	Tiefe mindestens 20 cm			
	Bodengruppen 4 - 6, DIN 18915 Teil 1,			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.01.003	Bodenverbesserung mit Erdkompost Bodenverbesserung der Ausführungsfläche mit Erdkompost Zu verwendendes Material: Erdkompost gemäß Güterichtlinien RAL Menge: 50 l/m² Erdkompost liefern, gleichmäßig ausbringen und einarbeiten Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
09.01.004	Bodenverbesserung mit organischem Dünger Düngung der Ausführungsfläche mit organischem Dünger. Nährstoffgehalt (N-P-K) 8 + 3 + 10 + MG Erzeugnis/Typ: Hornoska Spezial oder gleichwertig Menge. 50 g/ m² Dünger liefern, gleichmäßig aufbringen und maschinell oder händisch einarbeiten Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 kg		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.01.005	Feinplanum in Ausführungsfläche erstellen Feinplanum auf der Ausführungsfläche erstellen, Sollhöhe ist 5 cm tiefer als vorhandene Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge Abweichung von der Ebenheit +/- 5 cm Bodengruppe 4 - 6 nach DIN 18915 Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
09.02	Pflanzarbeiten			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis Die nachfolgenden Positionen schließen folgende Leistungen mit ein: Kronen- und Wurzelschnitt dem Wuchsscharakter entsprechend, mehrfaches Einschlämmen der Pflanzgrube in mindestens 3 Arbeitsgängen Tauchen aller ballenlosen Gehölze in Schutzlösung, z.B. "Alginure-Wurzel-Dip flüssig Aushub und Verfüllung der Pflanzlöcher in vorgegebenen Größen, mindestens aber in 1,5-facher Ausdehnung des Wurzelwerkes Bodengruppen 4 - 6 nach DIN 18915 Verteilen des überschüssigen Bodens seitlich der Pflanzlöcher Ausformung der Gießränder Pflanzen/Gehölze anwässern Leistungsstandard nach DIN 18916 Das Wässern der Obst- und Hochstämme, Heister und Sträucher ist in den separat zu berechnenden Wässerungsgängen enthalten Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.001	Pflanzen eines Obsthochstammes STU 7 - 8 Pflanzloch in der Größe 60 x 60 x 50 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Obsthochstamm zum Pflanzloch transportieren, Obsthochstamm einschlänmen, Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen, (Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet) Ausformen eines Gießringes, Anwässern des Obsthochstammes mit ca. 30 l Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.002	Pflanzen eines Obsthochstammes STU 10 - 12 Pflanzloch in der Größe 75 x 75 x 60 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Obsthochstamm zum Pflanzloch transportieren, Obsthochstamm einschlänmen, Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen, Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet Ausformen eines Gießringes, Anwässern des Obsthochstammes mit ca. 40 l Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.003	Pflanzen eines Hochstammes STU 10 - 12 Pflanzloch in der Größe 75 x 75 x 60 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Hochstamm zum Pflanzloch transportieren, Hochstamm einschlämmen, Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen, Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet, Ausformen eines Gießringes, Anwässern des Hochstammes mit ca. 40 l Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.004	Pflanzen eines Hochstammes STU 12 - 14 Pflanzloch in der Größe 80 x 80 x 60 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Hochstamm zum Pflanzloch transportieren, Hochstamm einschlämmen, Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen, Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet, Ausformen eines Gießringes, Anwässern des Hochstammes mit ca. 50 l Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.005	Pflanzen eines Hochstammes STU 14 - 16 Pflanzloch in der Größe 90 x 90 x 70 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Hochstamm zum Pflanzloch transportieren, Hochstamm einschlämmen, Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen, Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet, Ausformen eines Gießringes, Anwässern des Hochstammes mit ca. 50 l Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.006	Pflanzen von Heistern Pflanzloch in der Größe 40 x 40 x 40 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Heister zum Pflanzloch transportieren, Wurzeln in Wurzelschutzlösung tauchen, Heister einschlämmen Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet Ausformen eines Gießringes Anwässern der Heister mit ca. 30 l je Heister Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.007	Pflanzen von Sträuchern Pflanzloch in der Größe 30 x 30 x 30 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Sträucher zum Pflanzloch transportieren, Wurzeln in Wurzelschutzlösung tauchen, Sträucher einschlämmen Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen Beseitigung von ungeeignetem Boden und Unrat wird gesondert nach Position "Unterboden abtragen mit Abtransport und Entsorgung" vergütet Anwässern der Sträucher mit ca. 10 l pro Strauch Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.008	Pflanzen von Bodendeckern Bodendecker und Kleingehölze bis 7 Triebe Durchmesser 15 - 25 cm mit Topfballen pflanzen. Pflanzloch in der Größe 30 x 30 x 30 cm (Länge x Breite x Tiefe) herstellen. Pflanzen zum Pflanzloch transportieren, Wurzeln einschlänmen Pflanzloch mit brauchbarem Bodenaushub verfüllen, überschüssigen Boden seitlich verteilen Anwässern der Pflanzen mit ca. 10 l pro Pflanze Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.02.009	Verdunstungsschutz aus Juteband Schutz der Rinde von Hochstämmen STU 12/14 und 14/16 gegen Austrocknung und Sonneneinwirkung Hochstämme und Ansätze der Hauptäste mit Juteband umwickeln und festbinden Arbeitshöhe bis 2,00 m Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.010	Bewässerung /Belüftung mit Dränrohr DN 100 Baumbewässerungs- und - belüftungseinrichtung liefern und einbauen In offene Pflanzgrube ringförmig verlegtes Dränrohr DIN 1187, DN 100, einbauen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.02.020	Wässern Sträucher und Bodendecker Das Anwässern der Pflanzen/Gehölze ist Bestandteil der vorherigen Positionen „Pflanzarbeiten“. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die gepflanzten Gehölze zusätzlich zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist in vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen. In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Sträucher und Bodendecker: 10 l pro Pflanze Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.030	Wässern Heister Das Anwässern der Pflanzen/Gehölze ist Bestandteil der vorherigen Positionen „Pflanzarbeiten“. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die gepflanzten Gehölze zusätzlich zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist in vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen. In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Heister: 30 l pro Heister Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.040	Wässern Obstbaumhochstämme Das Anwässern der Pflanzen/Gehölze ist Bestandteil der vorherigen Positionen „Pflanzarbeiten“. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die gepflanzten Gehölze zusätzlich zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist in vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen. In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Ostbaumhochstämme: 50 l pro Hochstamm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.02.050	Wässern Hochstämme Das Anwässern der Pflanzen/Gehölze ist Bestandteil der vorherigen Positionen „Pflanzarbeiten“. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die gepflanzten Gehölze zusätzlich zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist in vorheriger Absprache mit dem AG durchzuführen. In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Hochstämme: 50 l pro Hochstamm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.03	Pflanzverankerungen			
09.03.001	Baumpfahl senkrecht/schräg Pflanzenverankerung mit senkrechtem oder schrägem Baumpfahl Pfahl aus Nadelholz, weiß geschält Pfahllänge 200 cm, Zopfdicke 6/8 cm Anbindung mit Bindegurt. Bindegurt am Baumpfahl fixieren Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.03.002	Pfahl-Zweibock Pflanzenverankerung für Hochstämme mit "Pfahl- Zweibock" bestehend aus 2 Holzpfehlen, Nadelholz weiß geschält, Pfahllänge 250 cm, Zopfdicke 8/10 cm Verbindung der beiden Holzpfehle mit Querholz Anbindung mit Bindegurt Bindegurt am Querholz fixieren Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.03.003	Pfahl-Dreibock Pflanzenverankerung für Hochstämme mit "Pfahl-Dreibock" bestehend aus 3 Holzpfehlen, Nadelholz weiß geschält, Pfahllänge 250 cm, Zopfdicke 8/10 cm Rahmen aus Halbrundhölzern, Nadelholz weiß geschält, Zopfdicke 6/8 cm Anbindung mit Gurten, mind. 3 fach an Holzpfehle anbinden Bindegurte an den Baumpfehlen fixieren Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.04	Wildschutz			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.04.001	Gehölze gegen Wildverbiss spritzen Gehölze auf flächigen Pflanzungen oder bei Heckenpflanzungen gegen Wildverbiss von Reh, Hase und Kaninchen mit Trico-Verbissschutzmittel oder gleichwertig liefern, streichen oder spritzen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.04.002	Baumschutz aus Hart PVC mit Vielfachlochung Obst- und Hochstämme gegen Wildverbiss und Fegeschäden mit Klappmanschetten schützen, Farbe: grün, liefern und anbringen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.04.003	Verbiss-/ Fegeschutz mit Drahtrose Gehölze gegen Wildverbiss und Fegeschäden durch Reh, Hase und Kaninchen mit Drahtrose schützen. Drahtrose aus verzinktem Maschendraht, Sechskantgeflecht, Maschenweite 25 mm, Höhe 100 cm oder Wildschutzzaun 160 cm hoch, Baumpfahl aus Nadelholz, weiß geschält Pfahllänge 200 cm, Zopfdicke 6/8 cm liefern und einschlagen. Drahtrose bodenbündig anbringen, verankern und an eingeschlagenem Baumpfahl befestigen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.05	Zaunarbeiten			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.05.001	Wildschutzzaun 180 cm hoch mit Niederwildsicherung Wildverbißsschutzzaun liefern und errichten, Höhe 180 cm, Pfosten aus Z-Profil, Länge 250 cm. Pfosten im Abstand von 4 m, alle 24 m sind zwei Schrägpfähle zur Stabilisierung zu setzen, Bespannung mit Knotengeflecht, verzinkt nach DIN 1548, niederwildsicher bis zu einer Höhe von 80 cm Kopf- und Fußdraht 2,5 mm Durchmesser Verspannen des Geflechtes, die unteren 20 cm werden flächig auf den Boden gelegt und mit mind. 2 Zaunheringen (Metall oder Holz, mind. 50 cm lang) pro Feld im Boden verankert Anfallende Erdmassen seitlich flächig verteilen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.05.002	Zauntor für Wildschutzzaun 180 cm hoch, zweiflügelig Breite mind. 4 m, zweiflügelig liefern und einbauen, Höhe entsprechend Wildverbisschutzzaun, einschl. Pfosten und Einhängevorrichtung, Pfosten standfest einbauen, Spanntür nach innen öffnend befestigen. Bespannung mit Knotengeflecht gemäß der Positionen "Wildschutzzaun 180 cm hoch mit Niederwildsicherung" Verschluss am Mittelholm mit Verschlusshebel von außen und innen bedienbar. Anfallende Erdmassen seitlich flächig verteilen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.05.003	Zauntor für Wildschutzzaun 180 cm hoch, einflügelig Wie Position "Zauntor zweiflügelig" - jedocheinflügelig, Breite mind. 2,50 m, Verschluss mit Verschlusshebel von außen und innen bedienbar. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.06	Bodenbearbeitung nach Pflanzung			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.06.001	Pflanzfläche lockern durch Fräsen Pflanzfläche zum Abschluss der Neupflanzung lockern, Bodengruppen 4 - 6 nach DIN 18915, Boden kreuzweise fräsen, Arbeitstiefe 10 cm Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt laden und fachgerecht entsorgen Zeitpunkt der Ausführung: Nach der Neupflanzung Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
09.06.002	Pflanzfläche düngen mit organischem Dünger Pflanzfläche düngen, MANNA Baumdünger oder gleichwertiges liefern und auf Fläche verteilen Menge: 300 g/m² Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.06.003	Pflanzscheibe lockern in Handarbeit Lockern der Pflanzscheibe von Obst- und Hochstämmen sowie Solitärsträuchern Unerwünschten Aufwuchs abtrennen und beseitigen, Bearbeitung in Handarbeit Bearbeitungstiefe ca. 3 - 5 cm, Bearbeitungsfläche ca. 80 cm Durchmesser Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
09.06.004	Pflanzfläche abdecken mit Rindenmulch Mulchabdeckung zum Verhindern des Austrocknens der Pflanzfläche und zur Unterdrückung des Wildwuchses, Rindenmulch nach RAL GZ 250/1 mit Körnung 10 - 80 liefern, verteilen und auf Pflanzflächen aufbringen Stärke mindestens 10 cm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
09.06.005	Pflanzscheibe mit Rindenmulch abdecken Mulchabdeckung zum Verhindern des Austrocknens der Pflanzscheibe und zur Unterdrückung des Wildwuchses, Rindenmulch nach RAL GZ 250/1 mit Körnung 10 - 80 liefern und auf Pflanzscheibe aufbringen, Bearbeitungsfläche ca. 80 cm Durchmesser Stärke mindestens 10 cm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
Summe Pflanzungen:				
10	Fertigstellungspflege Hinweis Die nachfolgenden Leistungen dienen der Förderung eines gesunden Aufwuchses bis zur Erreichung eines abnahmefähigen Zustandes. Dieses Ziel kann in der Regel bereits nach einem Jahr erreicht werden. Danach werden die Flächen automatisch in die Unterhaltungspflege übernommen. Anzahl der Pflegegänge pro Jahr: 4 1. Pflegegang im März/April 2. Pflegegang im Mai/Juni 3. Pflegegang im Juli/August 4.. Pflegegang im September/Oktober Wird bei den jährlichen Effizienzkontrollen der GASCADE festgestellt, dass die Fertigstellungspflege			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	noch nicht abgeschlossen ist, so erfolgt Mitteilung an den AN, dass die Fläche noch ein weiteres Jahr in der Fertigstellungspflege verbleibt. Für die Ausführung der Pflegeleistungen gelten DIN 18916 und 18917. Die erforderlichen Teilleistungen (Pflege- / Arbeitsgänge) sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn anzuzeigen. Nach Beendigung sind die Arbeiten durch Rapporte innerhalb von 5 Werktagen dem AG zu bestätigen. Der Einheitspreis gilt für Fläche/ Stück pro Arbeitsgang. Abgerechnet werden nur die tatsächlich ausgeführten Leistungen aus dem gemeinsamen Aufmaß. Abrechnungsgrundlage sind die vom AG gegegenzeichneten Rapporte. Das Bewässern der Pflanzen/ Gehölze ist Bestandteil der Fertigstellungspflege. In den entsprechenden Positionen ist der Einheitspreis für einen Bewässerungsgang anzugeben. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die gepflanzten Gehölze zusätzlich zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist nach vorheriger Anzeige an den AG nach dessen Freigabe ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Sträucher und Bodendecker: 10 l pro Pflanze Heister: 30 l pro Heister Ostbaumhochstämme: 50 l pro Hochstamm Hochstämme: 50 l pro Hochstamm Die Bewässerungsleistungen sind nach Ausführung durch Rapporte innerhalb von 5 Werktagen dem AG zu bestätigen. Zeilentyp: Hinweis			
10.01	Gehölze und Pflanzflächen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis Eingegangene oder zerstörte Gehölze sind abhängig von der Gewährleistung neu zu pflanzen. Bei festgestellten Schäden im Rahmen der Entwicklungspflege ist der AG unverzüglich zu benachrichtigen. Bei festgestellten Schäden über die Effizienzkontrolle wird der AN benachrichtigt. In einem gemeinsamen Ortstermin wird der Schaden begutachtet und festgelegt, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht. Hieraus leitet sich die Kostenaufteilung bzw. Kostenübernahme ab. Die Arbeiten sind gemäß der Positionen der Titel Gehölzlieferung und Pflanzungen auszuführen und abzurechnen. Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.001	Pflanz-/ Gehölzflächen pflegen Bearbeitungsgrenze ist der halbe Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen oder erkennbarer Abgrenzungen Arbeiten je Pflegegang: Ausmähen der Gehölzfläche, Schnittgut als Mulchschicht in der Gehölzfläche verteilen. Unrat einsammeln, ins Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen. Pflanzpfähle und Bindungen überprüfen und falls erforderlich nachbessern, zu enge Bindungen lockern, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.002	Gehölzflächen mit Mulchabdeckung lockern Bearbeitungsgrenze ist der halbe Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen oder erkennbarer Abgrenzungen Arbeiten je Pflegegang: Ausmähen, Lockern und Säubern der Gehölzfläche. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart im Mittel 3 cm. Schnittgut und Unrat einsammeln, ins Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen. Pflanzpfähle und Bindungen überprüfen und falls erforderlich nachbessern, zu enge Bindungen lockern, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.003	Gehölzflächen mit Mulchabdeckung nachbessern Mulchabdeckung zum Verhindern des Austrocknens der Pflanzfläche und zur Unterdrückung des Wildwuchses nachbessern und ergänzen, Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80 anliefern und auf gemulchter Pflanzfläche aufbringen und verteilen Stärke ca. 5 cm Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.004	Fertigstellungspflege von Heistern Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Triebe zurückschneiden, Verankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch". Falls vorhanden, Drahtosen und deren Befestigung überprüfen und falls erforderlich nachbessern, aus dem Drahtgeflecht herausgewachsene Triebe in die Drahtose zurückziehen. Entfernung der Drahtosen über wird über Position "Entfernen der Drahtosen" abgerechnet Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.005	Fertigstellungspflege von Obstbäumen Verankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Abwinkeln der Äste überprüfen und falls erforderlich durch Spreizen oder Binden nachbessern. Lenken der Triebe durch Schnittfolge, Leimringe anbringen Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch" Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
10.01.006	Fertigstellungspflege von Hochstämmen und Solitären Hochstämmen auf Standsicherheit prüfen, Baumverankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch" angefallene Materialien laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
		Summe Fertigstellungspflege:		
11	Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Hinweis Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Die Entwicklungs- und Unterhaltungspflege umfasst alle Maßnahmen, die zum Erhalt der Pflanzungen und zur Pflege der Vegetationsflächen notwendig sind. Dazu zählen: Kompensationsflächen und Kompensationsmaßnahmen auf Flächen innerhalb und außerhalb der Zaunanlage der EST Lubmin.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Die einzelnen Flächen, der Pflegezyklus und die Bearbeitungsart werden zu Beginn eines Vegetationsjahres zwischen AG und AN abgesprochen. Falls erforderlich werden die Arbeiten in einer Auflistung und entsprechenden Übersichtsplänen festgelegt. Der Pflegeplan kann einige wenige oder eine Vielzahl der folgend aufgeführten Positionen umfassen. Für die Ausführung der Pflegeleistungen gilt DIN 18919. Die erforderlichen Teilleistungen (Pflege- / Arbeitsgänge) sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG (in diesem Fall dem Stationsverantwortlichen der EST Lubmin) vor Beginn anzuzeigen. Nach Beendigung sind die Arbeiten auf einem Aufmaßblatt zu dokumentieren (kann in Listenform erfolgen) und vom AN zu unterschreiben. Die Aufmaßblätter sind dem Stationsverantwortlichen innerhalb von 5 Werktagen vorzulegen und unterschreiben zu lassen. Die abgezeichneten Aufmaßblätter gelten als Grundlage zur Rechnungsstellung. Der Einheitspreis gilt für Fläche/ Stück pro Arbeitsgang. Abgerechnet werden nur die tatsächlich ausgeführten Leistungen aus dem gemeinsamen Aufmaß.			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Abrechnungsgrundlage sind die vom Stationsverantwortlichen gegengezeichneten Aufmaßblätter. Je nach Bodenzustand und Witterung kann es erforderlich werden, die Gehölze über die Fertigstellungspflege hinaus zu wässern. Die Erfordernis der Bewässerung obliegt dem AN (Gewährleistung der Pflanzung) und ist nach vorheriger Anzeige an den AG nach dessen Freigabe ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen Das Bewässern der Pflanzen/ Gehölze ist Bestandteil der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege. In den entsprechenden Positionen ist der Einheitspreis für einen Bewässerungsgang einzurechnen. In der Regel sollen die Pflanzen/Gehölze mit folgenden Mengen gewässert werden: Sträucher und Bodendecker: 10 l pro Pflanze Heister: 30 l pro Heister Ostbaumhochstämme: 50 l pro Hochstamm Hochstämme: 50 l pro Hochstamm Die Bewässerungsleistungen sind nach Ausführung durch Rapporte innerhalb von 5 Werktagen dem AG zu bestätigen. Zeilentyp: Hinweis			
11.01	Gehölze und Pflanzflächen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis Eingegangene oder zerstörte Gehölze sind abhängig von der Gewährleistung neu zu pflanzen. Bei festgestellten Schäden im Rahmen der Entwicklungspflege ist der AG unverzüglich zu benachrichtigen. Bei festgestellten Schäden über die Effizienzkontrolle wird der AN benachrichtigt. In einem gemeinsamen Ortstermin wird der Schaden begutachtet und festgelegt, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht. Hieraus leitet sich die Kostenaufteilung bzw. Kostenübernahme ab. Die Arbeiten sind gemäß der Positionen der Titel Gehölzlieferung und Pflanzungen auszuführen und abzurechnen. Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.01.001	Pflanz-/ Gehölzflächen ausmähen Bearbeitungsgrenze ist der halbe Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen oder erkennbare Abgrenzungen Arbeiten je Pflegegang: Ausmähen der Gehölzfläche, Schnittgut als Mulchschicht in der Gehölzfläche verteilen. Unrat einsammeln, ins Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.01.002	Pflanz-/ Gehölzflächen ausmähen im Böschungsbereich Leistung wie Position "Pflanz-/Gehölzflächen ausmähen" jedoch im Böschungsbereichen 1 : 3 bis 1 : 1 Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.01.003	Unterhaltungspflege von Heistern Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Triebe zurückschneiden, Verankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch"			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.01.004	Unterhaltungspflege von Obstbäumen Verankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Abwinkeln der Äste überprüfen und falls erforderlich durch Spreizen oder Binden nachbessern. Lenken der Triebe durch Schnittfolge, Leimringe anbringen Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch" Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.01.005	Unterhaltungspflege von Hochstämmen und Solitären Hochstämmen und Solitären auf Standsicherheit prüfen, Baumverankerungen und Bindungen überprüfen und nachbessern, falls erforderlich alte Bindungen entfernen und ersetzen, Pflanzscheiben lockern und von Bewuchs säubern, wenn nötig mit Rindenmulch nach RAL GZ 250/1, Körnung 10 - 80, neu abdecken Abrechnung Lieferung Rindenmulch über Position "Liefern Rindenmulch" angefallene Materialien laden und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.02	Gehölzschnitt (Verkehrssicherungsschnitt)			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.02.001	Gehölzprofilschnitt maschinell, Höhe bis 2 m Gehölze maschinell schneiden, Bodendecker und Sträucher bis 2 m Höhe an Verkehrswegen, den Traufflächen der Gebäude und an Zaunanlage sowie zu Flächen mit land- und forst- wirtschaftlicher Nutzung seitlich zurücknehmen durch Profilschnitt, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		
11.02.002	Gehölzprofilschnitt maschinell, Höhe bis 5 m Gehölze maschinell schneiden, Sträucher bis 5 m Höhe an Verkehrswegen, den Traufflächen der Gebäude und der Zaunanlage sowie zu Flächen mit land- und forst- wirtschaftlicher Nutzung seitlich zurücknehmen durch Profilschnitt, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.02.003	Freischnitt Lichtraumprofil an Bäumen mit Hand Freischnitt des Lichtraumprofils an einzelnen Bäumen an Verkehrswegen oder zu Gebäuden und/oder Anlagen Entfernen der in das Lichtraumprofil einwachsenden Äste mit Astschneider, Baum- oder Motorsäge, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen, Verkehrsfläche säubern, Der Einheitspreis ist je Stk geschnittenem Baum zu berechnen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.02.004	Rückschnitt der Gehölze der Stationsbegrünung Rückschnitt des vorhandenen Gehölzbewuchses der Stationsbegrünung bis auf Höhe des Stationszaunes, Kappen der Äste bis auf Höhe des Stationszaunes auf gleichmäßige Höhe, Häckseln des Schnittgutes und Verteilen des Häckselgutes in vorhandenen Gehölzbewuchs Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.03	Wiesen und Sukzessionsflächen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.03.001	Mähen Wiese mit Abfuhr Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Wuchshöhe im Mittel bis 60 cm, Schnitthöhe 8 - 10 cm, Schnitt mit Mulchmäher oder Freischneider 4 Schnitte p.a. Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.03.002	Mähen Wiese mit Mulchmäher Mähen von wiesenähnlichen Flächen, Wuchshöhe im Mittel bis 80 cm, Schnitthöhe 8 - 10 cm, Schnitt mit Mulchmäher, 4 Schnitte p.a. Schnittgut verbleibt in Fläche Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.04	Rasenflächen			
11.04.001	Mähen Landschaftsrasen mit Abfuhr Mähen von Landschaftsrasen, Wuchshöhe im Mittel bis 30 cm, Schnitthöhe ca. 5 - 7 cm, Schnitt mit Sichel- oder Balkenmäher, Schnittgut aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.04.002	Rasenkanten stechen Rasenkanten an Rändern von befestigten Flächen stechen. Leistung erfolgt zusammen mit Rasenmahd oder Pflegegang bis 4 mal im Jahr, vornehmlich im Frühsommer. Einzellänge 10 m bis max.100 m, abgestochene Rasenstücke aufnehmen, lagern und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		
11.05	Reparaturarbeiten Hinweis Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Reparatur von Wildschutzzäunen einschließlich der Tore. Die Arbeiten sind nicht Bestandteil der eigenständigen Pflegegänge. Festgestellte Schäden müssen dem AG angezeigt werden. Die Beauftragung von Leistungen der nachfolgenden Positionen erfolgt dann separat. Die Arbeiten werden in der Regel in Verbindung mit den Pflegegängen ausgeführt, können aber, wenn z. B. kein Pflegegang mehr ansteht oder erforderlich ist, auch einzeln zur Ausführung kommen, um Schäden vorzubeugen. Zeilentyp: Hinweis			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.05.001	Ersetzen einzelner Holzpfähle Wildschutzzaun Umgefallene, abgebrochene oder morsche Holzpfähle von vorhandenen Wildschutzzäunen mit Holzposten wie folgt einzeln ersetzen: Neben dem beschädigten Holzpfohl einen neuen Pfahl aus Z-Profil, Länge 250 cm, einschlagen und Holzpfosten mit Kabelbindern am Z-Profil befestigen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.05.002	Wildschutzzaun reparieren Vorhandenen Wildschutzzaun an schadhaften Stellen reparieren, Löcher im Drahtgeflecht mit Draht verschließen, gelöstes Drahtgeflecht wieder befestigen, vom Boden hochstehendes Drahtgeflecht neu umlegen und durch Zaunheringe fixieren Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.05.003	Wildschutzzaun ersetzen Auswechseln einzelner Zaunfelder mit neuem Drahtgeflecht, kaputtes Drahtgeflecht felderweise an Zaunpfosten abschneiden und vom Spanndraht lösen, aufnehmen und fachgerecht entsorgen neues Drahtgeflecht 180 cm hoch, niederwildsicher bis 80 cm, felderweise einsetzen, am Spanndraht befestigen und an Z-Profil einhängen, neues Drahtgeflecht ca. 20 cm auf Boden umlegen und mit Zaunherigen fixieren Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.05.004	Zauntor für Wildschutzzaun, zweiflügelig, erneuern Zerstörtes oder marodes Zufahrtstor im Wildschutzzaun abbauen, aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Neues zweiflügeliges Tor einbauen, Breite mind. 4 m, Höhe entsprechend Wildschutzzaun, möglichst Pfosten und Einhängevorrichtung des alten Tores verwenden, Spanntür nach innen öffnend befestigen Bespannung mit Knotengeflecht gemäß des jeweils angrenzenden Wildschutzzaunes Pfosten falls erforderlich standfest machen oder mit Querstreben versehen, Verschluss am Mittelholm mit Verschlusshebel von außen und innen bedienbar. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.05.005	Zauntor für Wildschutzzaun, einflügelig, erneuern Wie Position "Zauntor für Wildschutzzaun, zweiflügelig erneuern" - jedoch einflügelig, Breite mind. 2,50 m, Höhe entsprechend Wildschutzzaun, Verschluss mit Verschlusshebel von außen und innen bedienbar. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06	Beseitigung Wildaufwuchs			
11.06.001	Schotterflächen von Wildwuchs reinigen mit Freischneider			
	Schotterflächen, wie Zufahrten,			
	Anlagenflächen oder Freilagerflächen			
	von Gräsern und Wildkrautbesatz			
	reinigen.			
	Ausführung in maschineller Arbeitsweise			
	mit handgeführtem Freischneider,			
	Flächengröße von 200 m² bis 1000 m²,			
	anfallendes Material aufnehmen, laden und			
	fachgerecht entsorgen.			
	Ausführung erfolgt zusammen mit Pflegegang			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06.002	Schotterflächen von Wildwuchs reinigen in Handarbeit Schotterflächen, wie Zufahrten, Anlageflächen oder Freilagerflächen von Gräsern und Wildkrautbesatz reinigen. Ausführung erfolgt in vollständiger Handarbeit Ausführung in Teilflächen, Flächengröße von 50 m² bis max. 200 m², bei größerem Wildwuchs ist die Wurzel mit auszugraben, anfallendes Material aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Ausführung erfolgt zusammen mit Pflegegang			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06.003	Deckschicht ohne Bindemittel von Wildwuchs reinigen Deckschicht ohne Bindemittel aus Rollkies oder Feinsplitt von Gräsern und Wildkrautbesatz reinigen. Deckschicht in Teilbereichen in einer Dicke von 10 - 20 cm abtragen, von Wurzeln und Pflanzen reinigen und zwischenlagern. Falls erforderlich Wurzeln der Wildkräuter und Gräser aus der Tragschicht herausstechen, Deckschicht aufbringen, ebenflächig planieren und verdichten. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.06.004	Platten- und Pflasterflächen von Wildwuchs reinigen Fugen in Betonplatten- und Pflasterflächen von Gräsern und Wildkrautbesatz reinigen. Ausführung in Teilflächen, Flächengröße von 50 m² bis max. 200 m², anfallendes Material aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen. Ausführung erfolgt zusammen mit Pflegegang Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06.005	Beseitigung von Klettergehölzen und Aufwuchs Wildaufwuchs von Klettergehölzen, Beerensträuchern, Hochstauden und Sämlingen bis 150 cm Höhe der Stationsbegrünung herausschneiden und bodeneben abtrennen. Wurzeln von Hand ausstechen. Bewuchs an aufstrebenden Bauteilen und technischen Einrichtungen wie Geländer, Zaunanlagen und Fassadenteilen entfernen. Anfallende Stoffe aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06.006	Chemische Wildkrautbekämpfung im Nachauflaufverfahren Chemische Bekämpfung von Gräsern und Wildkrautbesatz auf Schotterflächen, Deckschichten ohne Bindemittel, Betonplatten- oder Pflasterbelegen und Freiflächen. Ausführung: Nachauflaufverfahren mit systemischem Totalherbizid, Erzeugnis/ Typ: Round-up oder vergleichbar Wirkstoff: Glyphosat, Anwendung nur nach entsprechender GENEHMIGUNG und Personen mit Fachkundeprüfung! Anwendung nach Herstellervorschrift und den technischen Erläuterungen. Abgestorbene Pflanzenteile aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.06.007	Nebenflächen von Herbstlaub säubern Säubern von befestigten Nebenflächen von Herbstlaub, Anzahl der Säuberungen ein- bis zweimal, Die Arbeiten müssen bis zur 50. KW abgeschlossen sein. Anfallendes material aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m²		
11.07	Entfernen von Schutzvorrichtungen, Zäunen und Anbindungen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.07.001	Abbau Wildschutzzaun 180 cm hoch Vollständiger Abbau eines Wildschutzzaunes 180 cm hoch: Lösen des Drahtgeflechtes von Spanndrähten und Holzpfosten oder Z-Profil, Drahtgeflecht aufrollen, aufnehmen und zwischenlagern, Spanndrähte von Holzpfosten oder Z-Profil lösen, aufrollen, aufnehmen und zwischenlagern, Holzpfosten oder Z.Profile entfernen, notfalls ausgraben, aufnehmen und zwischenlagern, Löscher der Holzpfosten ordnungsemäßig verfüllen, alle Materialien laden und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.07.002	Entfernen Drahtlosen Vollständiger Abbau der Drahtlosen inkl. Baumpfahl: Bindungen lösen, Drahtlose vertikal aufschneiden, aufbiegen und dabei vorsichtig von Gehölz trennen, Drahtlose mit Baumpfahl aufnehmen und fachgerecht entsorgen. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.07.003	Entfernen Baumpfahl senkrecht/schräg inkl. Anbindungen Anbindungen lösen, Baumpfahl herausziehen oder falls erforderlich ausgraben, Loch wieder fachgerecht verschließen, Materialien aufnehmen und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.07.004	Entfernen Pfahl-Zweibock inkl. Anbindungen Anbindungen lösen, falls vorhanden, Querholz lösen, Baumpfähle herausziehen oder falls erforderlich ausgraben, Löcher wieder fachgerecht verfüllen, Materialien aufnehmen und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.07.005	Entfernen Pfahl-Dreibock inkl. Anbindungen Anbindungen lösen, Rahmenhölzer lösen, Baumpfähle herausziehen oder falls erforderlich ausgraben, Löcher wieder fachgerecht verfüllen, Materialien aufnehmen und fachgerecht entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.07.006	Entfernen Baumschutz aus Hart-PVC Baumschutz aus Hart-PVC mit Vielfachlochung (Klappmanschette) von Stamm entfernen, Material aufnehmen und entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
11.07.007	Entfernen Verdunstungsschutz aus Juteband Baumschutz aus Juteband aufschneiden und von Stamm entfernen, Material aufnehmen und entsorgen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
11.08	Reinigungsarbeiten			
11.08.001	Reinigung der Bodeneinläufe Reinigung der Körbe von Gullys, Schächten und Kanaleinläufen mit Hand Aufnehmen der Abdeckungen von Gullys, Schächten und Kanaleinläufen Herausnahme des Korbes Reinigung des Korbes mit Entsorgung des angefallenen Reinigungsgutes Wiedereinbau des Korbes und Verschließen der Gully- und Kanaldeckel Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
Summe Entwicklungs- und Unterhaltungspflege:				
12	Regieleistungen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis Die folgenden Positionen beinhalten Leistungen und die Bereitstellung von Baumaschinen inkl. Fahrer und Bedienung auf Zeitnachweis. Unter den Regieleistungen sind solche Leistungen zusammengefasst, die nicht über die verschiedenen Positionen des Leistungsverzeichnisses abgedeckt sind, wie z. B. die Bereitstellung von Personal und Maschinen für Sondereinsätze, besondere Entsorgungsleistungen, Reinigungsarbeiten, zusätzlichen Personalbedarf o. ä. Regieleistungen sind nur nach besonderer Aufforderung durch den AG auszuführen. Sie sind innerhalb von 2 Werktagen zur Anerkennung als baustellenbezogene Tagesberichte vorzulegen. Die Abrechnung der Regieleistungen erfolgt nach den abgezeichneten Tagesberichten. Zeilentyp: Hinweis			
12.01	Stundenlöhne			
12.01.001	Vorarbeiter			
	Abrechnung nach Aufwand für einen			
	Vorarbeiter			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
12.01.002	Facharbeiter Abrechnung nach Aufwand für einen Facharbeiter/ Landschaftsgärtner Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.01.003	Arbeiter Abrechnung nach Aufwand für einen Gehilfen/ Gärtnergehilfen Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02	Maschinensätze			
12.02.001	LKW mit Fahrer bis max. 7,5 t LKW einschließlich Fahrer Nutzlast bis max. 7,5 t, Kipper Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.002	LKW mit Ladekran mit Fahrer bis max. 7,5 t LKW einschließlich Fahrer Nutzlast bis max. 7,5 t, Kipper, Sonderausrüstung: Ladekran mit Greifer Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.003	Radlader mit Fahrer Radlader einschließlich Fahrer, Motorleistung 37 - 55 kW Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
12.02.004	Bagger mit Fahrer Bagger (3,5 t) einschließlich Fahrer, Fahrwerk mit Ketten, Tieflöffel, Löffel-/Korbinhalt ca. 0,3 m ³ Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.005	Schlepper mit Grubber mit Fahrer Schlepper mit Anbaugerät einschließlich Fahrer, Motorleistung 44 - 74 kW Ausstattung: Grubber, Arbeitsbreite mind. 2 m Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.006	Kompressor mit Bohrhammer mit Bedienung Kompressor mit Bohrhammer, schallgedämpft einschließlich Facharbeiter/Bedienung Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.007	Hubsteiger bis 25 m mit Bedienung Hubsteiger auf LKW montiert oder Hubsteiger als Anhänger einschließlich LKW, jeweils einschließlich Fahrer und Bedienung Arbeitshöhe bis 25 m. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
12.02.008	Holzhäcksler mit Bedienung Holzhäcksler mit Antriebsaggregat für Holzdurchmesser bis 20 cm. einschließlich Bedienung Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.009	Motorsäge mit Bedienung Motorsäge, Schwertlänge 40 - 60 cm, einschließlich Facharbeiter mit Motorsägenschein. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.010	Hochdruckreiniger mit Bedienung Mobiler Hochdruckreiniger, mind. 100 bar mit Strahldüse und Dreckfräse, einschließlich Facharbeiter. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
12.02.011	Rüttelplatte mit Bedienung Rüttelplatte, Wuchtkraft 12 bis 24 kN einschließlich Facharbeiter. Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 h		
		Summe Regieleistungen:		
13	Lieferung von Baustoffen			

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
	Hinweis			
	Die folgenden Positionen beinhalten die Lieferung			
	von Baustoffen im Rahmen der Arbeiten			
	verschiedener Positionen des Leistungsverzeichnisses.			
	Baustofflieferungen sind nur nach besonderer			
	Aufforderung durch den AG auszuführen.			
	Sie sind innerhalb von 2 Werktagen zur Anerkennung			
	als baustellenbezogene Lieferscheine vorzulegen.			
	Die Abrechnung der Baustofflieferungen erfolgt nach			
	Wiegekarte und/oder gemeinsamen örtlichen Aufmaß.			
	Zeilentyp: Hinweis			
13.01	Lieferung von Boden, Sand, Splitt, Schotter u.ä.			
13.01.001	Liefern Fertigkompost			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Fertigkompost (Rottegrad IV bzw. V),			
	gütegesichert.			
	Nachweis der Güteüberwachung durch Vorlage			
	des Prüfzeugnisses der Bundesgütegemeinschaft Kompost.			
	Körnung: grob 0/25			
	mit mehr als 20 % organischer Substanz			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		
13.01.002	Liefern Rindenmulch			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Rindenmulch nach RAL GZ 250/1			
	Körnung: 10 - 80			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m³		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
13.01.003	Liefern Sand-Splitt Gemisch 0/2			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Brechsand-Splitt-Gemisch,			
	Körnung: 0/2 mm,			
	Abrechnung nach Wiegekarte			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
13.01.004	Liefern Splitt 2/5			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Splitt Gemisch,			
	Körnung: 2/5 mm,			
	Gesteinsart: Recycling - Splitt, farbig			
	gestuft,			
	Abrechnung nach Wiegekarte			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
13.01.005	Liefern Schotter 0/56			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Schotter,			
	Körnung: 0/56 mm,			
	Abrechnung nach Wiegekarte			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		
13.01.006	Liefern Mutterboden			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Oberboden/Mutterboden			
	Bodengruppen 3 - 5, DIN 18915 Teil 1,			
	Abrechnung nach Wiegekarte			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 t		

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	EP (EUR)	GP (EUR)
13.02	Lieferung Fertigbeton			
13.02.001	Lieferung Fertigbeton			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Baustoff: Fertigbeton B 15 bzw. C 12/15			
	erdfeucht			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 m ³		
13.03	Lieferung Findlinge			
13.03.001	Lieferung Findlinge			
	Stoffe liefern und abladen:			
	Baustoff: einheimische gebrochene			
	Findlinge,			
	Naturstein,			
	Größe.: ca. 80/90 x 60/70 x 50/60 cm			
	(L/B/H); 500 - 800 kg /Stück			
	Zeilentyp: Normal (Bedarfszeile)	1 St		
		Summe Lieferung von Baustoffen:		
		Summe EST Lubmin:		

Zusammenstellung:

EST Lubmin

01	Erläuterungen		EUR
02	Dauerpflegearbeiten		EUR
03	Entwicklungs- und Unterhaltungspflege		EUR
04	Vorbereitende Arbeiten		EUR
05	Tiefbauarbeiten		EUR
06	Wegebau		EUR
07	Wiesen- und Rasenansaat		EUR
08	Gehölzlieferung		EUR
09	Pflanzungen		EUR
10	Fertigstellungspflege		EUR
11	Entwicklungs- und Unterhaltungspflege		EUR
12	Regieleistungen		EUR
13	Lieferung von Baustoffen		EUR
Summe 'EST Lubmin':			 EUR
Zwischensumme:			 EUR
Gesamtbetrag Netto (EUR):			 EUR