

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch

Umfang: ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

	ERWEITERTER TROCKENBAU	2
	ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN	2
	BESONDERE HINWEISE	12
	HINWEIS DIN-NORMEN	13
	PLANANLAGEN	14
1	BAUSTELLE	16
1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	16
1.2	SCHUTZMASSNAHMEN	18
1.3	RÜSTUNG	19
1.4	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	22
2	NEUBAU WINDFANG EG	25
2.5	TROCKENBAU TRENNWAND	25
2.6	TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE	31
2.7	MASSNAHME BODENBELAG	35
2.8	MALERARBEITEN	41
3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND	45
3.9	VORSATZSCHALEN	45
3.10	TROCKENPUTZ	58
3.11	SOCKEL	59
3.12	MALERARBEITEN	62
4	INNENFENSTERBÄNKE	66
4.13	NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN	66
5	EINBAUTEILE	76
5.14	DRAINROSTE	76
5.15	TÜRSTOPPER	82
6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN	85
6.16	DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN	85
6.17	DIVERSE REMONTAGEARBEITEN	91
6.18	DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH	97
6.19	SONSTIGES	100
7	STUNDENLOHN	102
7.20	STUNDENLOHN	102

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

ERWEITERTER TROCKENBAU

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Baumaßnahme: Vivantes, Haus Britz - Forum für Senioren,
Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin

Erneuerung der Fenster im UG, EG, 1. - 3.OG

Erweiterter Trockenbau

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung:

Das Seniorenwohnheim "Haus Britz" befindet sich in Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin.

Im "Haus Britz" ist das Projekt Erneuerung der Fenster und Türen im UG, EG, 1. - 3.OG mit den erforderlichen baulichen baubegleitenden Maßnahmen im laufenden Seniorenheimbetrieb im Bestand umzusetzen.

Das fünfgeschossige Gebäude ist in den vier überirdischen Etagen zum Großteil mit Holzfenstern und -türen ausgestattet, welche sich in einem maroden Zustand befinden und im Zuge der hier beschriebenen Baumaßnahme zu ersetzen sind.

Die Etagen sind mittels zweier innenliegender Treppenhäuser erschlossen. Darüber hinaus befindet sich an der Südfassade eine außenliegende Fluchttreppe.

Die Baumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass der laufende Betrieb des Seniorenheimbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird

Die Ausführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern also nicht zeitgleich, sondern aufgeteilt in

neunzehn Bauabschnitte:

- | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Bauabschnitt | Ebene 3. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG3/1 + OG3/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG3/3+ OG3/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 2. | Bauabschnitt | Ebene 2. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG2/1 + OG2/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG2/3+ OG2/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 3. | Bauabschnitt | Ebene 1. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG1/1 + OG1/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG1/3 + OG1/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 4. | Bauabschnitt | Ebene EG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | EG/1 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | EG/2 | | | 2 Wochen |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 Personen müssen umgesetzt werden

5. **Bauabschnitt Ebene 3. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen A / 2 - 9
OG3/5 + OG3/6 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
OG3/7 1 Woche
2 Personen müssen umgesetzt werden
OG3/8 1 Woche
Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden

6. **Bauabschnitt Ebene 2. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen A / 2 - 9
OG2/5 + OG2/6 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
OG2/7 1 Woche
2 Personen müssen umgesetzt werden
OG2/8 1 Woche
Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden

7. **Bauabschnitt Ebene 1. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen A / 2 - 9
OG1/5 + OG1/6 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
OG1/7 1 Woche
2 Personen müssen umgesetzt werden
OG1/8 1 Woche
Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden

8. **Bauabschnitt Ebene EG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen A / 2 - 9
EG/3 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
EG/4 1 Woche
2 Personen müssen umgesetzt werden
EG/5 1 Woche
2 Personen, Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden

9. **Bauabschnitt Ebene 3. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen D / 11 - 15
OG3/9 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
OG3/10 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden

10. **Bauabschnitt Ebene 2. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen D / 11 - 15
OG2/9 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
OG2/10 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden

11. **Bauabschnitt Ebene 1. OG Bauzeit 4 Wochen**
Achsen D / 11 - 15
OG1/9 2 Wochen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3 Personen müssen umgesetzt werden OG1/10		2 Wochen		
3 Personen müssen umgesetzt werden				
12. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen D / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
EG/6		2 Wochen		
3 Personen müssen umgesetzt werden				
EG/7		2 Wochen		
3 Personen müssen umgesetzt werden				
13. Bauabschnitt Ebene 3. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG3/11		2 Wochen		
1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden				
OG3/12		2 Wochen		
4 Personen müssen umgesetzt werden				
14. Bauabschnitt Ebene 2. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG2/11		2 Wochen		
1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden				
OG2/12		2 Wochen		
4 Personen müssen umgesetzt werden				
15. Bauabschnitt Ebene 1. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG1/11		2 Wochen		
1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden				
OG1/12		2 Wochen		
4 Personen müssen umgesetzt werden				
16. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
EG/8		2 Wochen		
Diensträume müssen umgesetzt werden				
EG/9		2 Wochen		
3 Personen müssen umgesetzt werden				
17. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen D / 9 - 10	Bauzeit	4 Wochen		
EG/13		4 Wochen /		
Speisesaal und Aufenthaltsbereich müssen umgesetzt werden				
18. Bauabschnitt Ebene UG				
Achsen A + D / 2 - 9	Bauzeit	3 Wochen		
UG/1		1 Woche		
Lager und Konferenzraum müssen umgesetzt werden				
UG/2		1 Woche		
Diensträume, Aufenthaltsraum und Gerätetherapie müssen umgesetzt werden				
UG/3		1 Woche		
Archiv, Umkleide, Waschraum und Elektrischer Betriebsraum müssen umgesetzt werden				
19. Bauabschnitt Ebene UG				
Achsen A + D / 11 - 15	Bauzeit	2 Wochen		
UG/4		1 Woche		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Heiztechnikraum und Lager müssen umgesetzt werden

UG/5

1 Woche

Frisör, Abstellraum, Spülküche, Verteilerküche und Lager müssen umgesetzt werden

Das Gebäude ist bezogen und wird in den fünf Geschossen vom Seniorenheim vollgenutzt. Betriebsunterbrechungen sind so kurz wie möglich zu halten, die genaue Terminabstimmung erfolgt in Koordination mit dem Bauherrn und den Nutzern.

1.2 Art und Umfang der Leistungen/Gegenstand dieser Ausschreibung

Die Leistung umfasst im stattfindenden Sanierungsbereich der Erneuerung der Fenster- und Türanlagen

die Ausführung von Trockenbau- und Tischlerarbeiten sowie von diverse baubegleitenden Maßnahmen.

Die Erneuerung der Fensteranlagen an der östlichen und der westlichen Fassade im UG, EG, 1. , 2. und 3. OG, sowie bereichsweise im EG auf der Nord- und Südseite erfordert .

die Ausführung folgenden Gewerkes: .

TROCKENBAUARBEITEN (KG 38039)

TISCHLERARBEITEN (KG 38027)

PUTZARBEITEN (KG 38023)

MALERARBEITEN (KG 38034)

BODENBELAGSARBEITEN (KG 38036)

ABBRUCHARBEITEN (KG 394)

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

2.1 Angaben zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Arbeiten - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - in und an einem voll genutzten und in Betrieb befindlichen Seniorenheimes durchgeführt werden! Der Heimbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden,

Platz für die Baustelleneinrichtung wie Lager- und Entsorgungscontainer sowie Lagerplätze für Baumaterial werden auf den Hofflächen nur bedingt zur Verfügung gestellt.

Das für die Montage notwendige Material und Geräte sind unter Umständen täglich anzufahren. Ggf. können Baumaterialien für den Tagesbedarf von 1 - 3 Tagen max. auf einer noch abzustimmenden begrenzten Fläche zwischengelagert werden.
Eine Haftung für die Zwischenlagerung wird vom Auftraggeber nicht übernommen.

2.2 Baustellenzufahrt / Parkmöglichkeiten / Materiallieferungen

Der Zugang zum Gebäude erfolgt ausschließlich über die südwestliche Hofzufahrt von der Buschkrugallee aus.

Lieferfahrzeuge haben hier nach dem Be- bzw. Entladen das Gelände unverzüglich zu verlassen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschließlich dem Auftragnehmer (AN).

Materiallieferungen sind stets an die eigene Adresse zu richten und sind direkt vom AN entgegenzunehmen. Anlieferungen an die Adresse des Auftraggebers oder die Bauleitung werden zurückgewiesen. Eine Haftung für angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn noch von der Bauleitung übernommen. Die Zufahrt mit Privat-Pkw ist nicht gestattet, Parkmöglichkeiten auf dem Baustellen-Gelände bestehen generell nicht. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig umgesetzt.

Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Bauherrn möglich.

3.0 Angaben zum Baustellenbetrieb in einem Krankenhausgebäude

3.1 Baustellenzugang, Arbeitszeiten, Material- und Schutttransporte

Der Baustellenzugang erfolgt von der Buschkrugallee aus.

Die Ausführung der Bauabschnitte 1 bis 16 erfolgen von außen über die Rüstung.

Die Arbeiten im 17. Bauabschnitt Erdgeschoss erfolgen vom Speisesaal bzw. vom Aufenthaltsraum aus. Der Zugang erfolgt hier direkt von außen.

Der Zugang für den Fenstertausch im 18. und 18. Bauabschnitt das UG betreffend erfolgt über den Treppenraum Achse 1 - 2 / A - B an der Nordostfassade (Gartenseite).

Material- und Schutttransporte erfolgen ebenfalls ausschließlich auf dem zuvor beschriebenen Weg.

Die beschriebene Zugänglichkeit ist auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.

Alle Mitarbeiter des AN sind vorab der Bauleitung mit vollständigem Namen, Anschrift und Sozialversicherungsnummer zu benennen.

Die Regelarbeitszeit ist wochentags (Mo-Fr) von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und gegebenenfalls auch samstags. Die Emissions- und Lärmschutzgesetze des Landes Berlin sind einzuhalten.

Längere Arbeitszeiten und Wochenendarbeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden.

Zusätzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen Anforderungen des voll genutzten und in Betrieb befindlichen **Seniorenheims** möglich. Ein Anspruch auf unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht.

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen und Tensatoren sind vom AN für die vorgesehenen 19 Bauabschnitte für die Gesamtbauzeit von mindestens ca. 14 Monaten (Nov. 2026 - Dez. 2027) vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen werden zu Lasten des Verursachers beseitigt.

Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen sind vom AN für die vorgesehene Leistungsausführung für die Gesamtbauzeit von jeweils drei bis vier Wochen vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen sind vom Verursacher zu beseitigen.

Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

3.2 Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sind permanent freizuhalten. Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind unverzüglich zu beseitigen.

3.3 Lärm- und Staubemission (Lösungsmittelhaltige Baustoffe)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben des AG einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmaß zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit dem AG / Bauleitung abzustimmen.

Staub- und Schmutzemissionen am Gebäude außerhalb des Arbeitsbereiches sind unbedingt durch entspr. Schutzmaßnahmen (Staubschutzwände, Folienvorhänge, anfeuchten, etc.) und entspr. Arbeitsgerät (Schneid-, Schleif- und Trenngeräte mit Absaugvorrichtung, saugen statt Fegen, etc.) auszuschließen.

3.4 Bautagesberichte

Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der örtlichen Bauleitung regelmäßig, spätestens am Dienstag der folgenden Woche vom AN zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Bei Nicht-Vorlage der Bautagesberichte (Bautagebuch) erfolgt ein Abzug von 100,00 €/Tag.

3.5 Bautoiletten

WCs sind in der eingezäunten Baustelleneinrichtungfläche vorgesehen und können von allen am Bau beteiligten Gewerken kostenfrei in Absprache mit der Bauleitung mitbenutzt werden

3.6 Alkohol- und Rauchverbot

Für alle am Bau tätigen Mitarbeiter des AN gilt das Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von der Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.

3.7 Schlafunterkünfte

Schlafunterkünfte dürfen auf dem Baustellengelände nicht unterhalten werden.

3.8 Schutzmaßnahmen

Der AN hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen Gewerken erbrachten Arbeiten zu schützen und gegen Beschädigungen zu sichern. Die Kosten für ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz usw. sind einzukalkulieren, ebenso das Entfernen nach erbrachter Leistung, bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG.

3.9 Baustellenreinigung

Der AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der AN die Baustelle und den Baubereich täglich von den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, Baustoffrestmaterialien, Abfällen, Verunreinigungen usw. säubert, in Containern getrennt sammelt und von der Baustelle abfährt.

Der AG behält sich vor, den einem AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder mündlicher Beseitigungsaufforderung der Bauleitung durch den AN nicht umgehend entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen.

Kann Bauschutt und sonstiger Müll keinem AN eindeutig zugeordnet werden, werden die Kosten zur Beseitigung des Bauschutts und Mülls, ergänzend zur Umlagerregelung, ohne weitere Ankündigung zu gleichen Teilen auf die zu diesem Zeitpunkt am Bau tätigen AN - Firmen verteilt und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

4.0 Verordnungen und Richtlinien

4.1 Verordnungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Folgende Verordnungen sind vom AN zu berücksichtigen:
Landesbauordnung Berlin.

4.2 Richtlinien

Es gelten die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften der Hersteller. Der AN ist verpflichtet, auf evtl. Widersprüche zwischen Leistungsbeschreibung und Werksvorschrift hinzuweisen.

Die Richtlinien der Fachverbände sind einzuhalten.

4.3 Nicht genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe / Bauteile

Grundsätzlich kommen genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile zur Ausführung. Beabsichtigt der AN anderweitige Baustoffe oder Bauteile zu verwenden, so hat er entsprechende Prüfzeugnisse und Werkstoffnachweise von bundesdeutschen Instituten zu erbringen, die mit der Angebotsabgabe vorzulegen sind.

4.4 Regeln der Bautechnik

Der Auftragnehmer haftet dafür, daß die von ihm erstellten Leistungen und Materialien den anerkannten Regeln der Bautechnik (Baukunst) und den Eingeführten Technischen Bestimmungen (ETB) entsprechen.

5.0 Angaben zur Arbeitssicherheit

5.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Die Tätigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) gemäß Baustellenverordnung (BaustellVO) befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern und Gewerken entsprechend § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift - Allgemeine Vorschriften (VBG 1). Die Verpflichtung des AN bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.

5.2 Personal

Die Arbeitnehmer des AN müssen für die beauftragte Leistung persönlich geeignet sein. Die Ausführung der Leistungen, einschl. Demontagen erfolgt ausschließlich über ausgebildetes Fachpersonal mit mind. einer deutschsprachigen Person. Auszubildende dürfen nur in Begleitung und unter ständiger Anleitung von Fachpersonal (im Verhältnis 1:1) tätig sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen der Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abzurufen und zu ersetzen.

5.3 Erste-Hilfe-Einrichtungen

Sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung oder der Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe (VBG109) hat der AN zu erfüllen.

5.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der AN hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Der Nachweis hierfür muss im Unternehmen des Auftragnehmers vorliegen.

5.5 Nutzung von Sicherungsmaßnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

Es ist strikt verboten, Maßnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen.

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen, z.B. Gerüste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

5.6 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der AN hat dafür zu sorgen, daß Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 2,00 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtführenden des AN überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind durch geeignete Maßnahmen abzusperren.

5.7 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Speisepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind (Baustromverteiler) . Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen VDE-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.

5.8 Baumaschinen, Geräte

Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Maschinen und Geräte sowie Krane sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften zu bedienen. Bedienungs-Anleitungen von Baumaschinen und Kranen sowie sonstigen Geräten müssen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener Maschinen wird von der Bauleitung bestimmt. Überschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geräten verschiedener AN, sind der Arbeitsablauf und die Verständigung untereinander abzustimmen.

5.9 Feuergefährliche Arbeiten

Schweiß-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten bedürfen der arbeitstäglichen, schriftlichen Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten des Krankenhauses. Sie unterliegen der Melde- und Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausführenden und verantwortlichen Monteurs, die genaue Lage der Arbeiten sowie die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Überwachung der Ausführung, das Einhalten aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie eine ausreichende Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten obliegt der Verantwortung des AN. An diesen Arbeitsstellen hat der AN geeignete Löscheinrichtungen bereitzustellen (Feuerlöscher o.ä.). Des Weiteren muss die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung von Löschkräften gegeben sein.

5.10 Persönliche Schutzausrüstungen

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Tragen von Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der gesamten Baustelle Pflicht! Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift Allgemeine Vorschriften" VBG 1 §4 für sein Personal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Personen ohne die erforderlichen Schutzausrüstungen werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persönlich ungeeignet von der Baustelle verwiesen.

5.11 Gefährliche Arbeitsstoffe

Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SIGEKO mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr z.B. durch Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre usw. für Arbeitnehmer anderer Unternehmen im Sinne der Baustellenverordnung entsteht.

6.0 Sonstiges

6.1 Baubesprechung / Baubegehung / Koordinationsbesprechungen

Die regelmäßige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und SIGE-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht.

Die Termine werden durch die örtliche Bauleitung rechtzeitig bekanntgegeben.

6.2 Not- / und Havariefälle

Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung der Bauleitung, für Not- und Havariefälle einen zuständigen Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss ständig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewährleistet sein.

6.3 Anforderung bauseitiger Vorleistungen

Für die Anforderung bauseitiger Vorleistungen ist ein vorgegebenes Formular zu verwenden (wird rechtzeitig zum Baubeginn bereitgestellt). Einer mündlichen Anforderung wird grundsätzlich nicht nachgekommen.

6.4 Projektbeteiligte

Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der örtlichen Bauleitung geführt und kann auf Wunsch eingesehen werden.

6.5 Planungsunterlagen

Dem AN werden digital Planungsunterlagen vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Weitere Plansätze können gegen Gebühr nachbestellt werden.

7. Hinweis Baustrom, Bauwasser

Bauwasser

Bauwasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt -außerhalb des Gebäudes befindet sich ein Bauwasseranschluss.

Baustrom

Baustromanschluss ist für alle im Bereich tätigen Gewerke vom vorhandenen Anschluss außerhalb und innerhalb des Gebäudes nutzbar. Baustrom wird kostenlos zur Verfügung gestellt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ende der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

BESONDERE HINWEISE

Transportentfernung

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von den Ausführungsorten der einzelnen 19 Bauabschnitte in den jeweiligen Geschoss-Ebenen zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz.
Der Förderweg zu den Ausführungsorten jeweils im UG, EG, 1.-3.OG

horizontaler Förderweg bis ca. 70,00 m,
vertikaler Förderweg bis ca. 11,50 m ..

Hinweis zur Kalkulation

Die Leistungserbringung erfolgt nicht zeitgleich, sondern gemäß den 19 Bauabschnitten zeitlich versetzt, dabei besteht in Absprache mit dem Bauherrn die Möglichkeit, sowohl die Bauabschnitte 18. und 19 im UG und den Bauabschnitt 17 im EG als auch die Bauabschnitte 8. und 14 parallel mit den Bauabschnitten vom Gerüst aus durchzuführen. Damit kann die Gesamtbauzeit auf 14 Monate komprimiert werden.

Hinweis Arbeits- und Schutzgerüste

Alle Arbeits- und Schutzgerüste sind bis zu den angegebenen Raumhöhen einzukalkulieren.

Hinweis Lärmschutz

Arbeiten am Gebäude unter laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude

Einzukalkulieren und zu berücksichtigen in den Einheitspreisen ist die zeitliche Einschränkung von lärmintensiven Arbeiten am Gebäude bei laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude.

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben der Bauleitung einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmass zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit der Bauleitung abzustimmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

HINWEIS DIN-NORMEN

Die Ausführung der Leistung erfolgt nach VOB Teil C

DIN 18340 Trockenbauarbeiten

DIN 18 340 Tischlerarbeiten

DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten

DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten

DIN 18 365. Bodenbelagarbeiten

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

PLANANLAGEN

Ausführung der nachfolgend aufgeführten Leistungspositionen gemäß beigefügter Planung :

Baustelleneinrichtung	Plan-Nr.:	1000AAR_LP00_0600
Bauabschnitte 4, 8, 12, 16 und 17 Erdgeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA00_--00
Bauabschnitte 3, 7, 11 und 15 1. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA01_--00
Bauabschnitte 2, 6, 10 und 14 2. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA02_--00
Bauabschnitte 1, 6, 9 und 13 3. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA03_--00
Bauabschnitte 18 und 19 Untergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BAU1_--00
Ansicht Ost/West	Plan-Nr.:	1000AAR_AN00_0100
Ansicht Nord/Süd	Plan-Nr.:	1000AAR_AN00_0200
Grundriss Erdgeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR03_--00
Grundriss Untergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GRUG_--00
Fensterübersicht	Plan-Nr.:	1000AAR_DT00_0100
Fensterübersicht	Plan-Nr.:	1000AAR_DT00_0200
Fensterliste	295-HBZ-02_v1Fensterliste	

Leitetails:

Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen	Plan-Nr.:	1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen	Plan-Nr.:	1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT03_00
Fensteranschlüsse Typ A	Plan-Nr.:	1000AAR_DT04_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fensteranschlüsse Typ C und D	Plan-Nr.:	1000AAR_DT05_00		
Fensteranschlüsse Typ K und L	Plan-Nr.:	1000AAR_DT06_00		
Balkonanschlüsse unten	Plan-Nr.:	1000AAR_DT07_00		
Tür-Nr. 00.86.1	Plan-Nr.:	1000AAR_DT08_0100		
Tür-Nr. 00.86.2	Plan-Nr.:	1000AAR_DT10_0100		
Windfang-Trockenbau	Plan-Nr.:	1000AAR_DT11_0100		
Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT12_00		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 BAUSTELLE

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1.10 Baustelleneinrichtung BA 1 bis 19 einrichten und räumen

Baustelleneinrichtung für die eigene Leistungen bei den Umbaumaßnahmen Bauabschnitt 1. - 19. anliefern, aufbauen, abbauen und von der Baustelle abtransportieren. Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Gerüste, Hebe- und Transportmittel und sonstigen Hilfsmittel..

Sämtliche Verunreinigungen sind nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen.
Ein Baustromanschluss ist vorhanden.

Bei Aufforderung ist das arbeitstägliche Verschließen der Baustelleneinrichtung Bestandteil der BE. Im Preis einzurechnen sind die Gebühren im Zusammenhang mit der BE, soweit sie nicht vom AG zu tragen sind.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

1 St

1.1.20 Baustelleneinrichtung BA 1,bis 19 vorhalten

Baustelleneinrichtung Umbaumaßnahmen (UBM) 1,-7.. Bauabschnitt vorhalten.
Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

56 StWo

1.1.30 Baustellen-Baustrom-Elektroverteiler

Baustellen-Baustrom-Elektroverteiler mit FI- Schutzschalter mit mindestens 2 Drehstrom- und 8 Wechselstromanschlüssen, einschliesslich Leitungsverbindung zum bauseits vorhandenen Baustromanschluss entsprechend den gültigen Vorschriften des Energie-Versorgungs-Unternehmen (EVU) im Umbaubereich der Ebene EG für den Betrieb der genannten Bauzeit liefern und für die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten, auch für die Baunebengewerke einschl. eines entsprechenden Anschlußkabels von ca. 25,00 m Länge.
Das erforderliche Installationsmaterial bleibt Eigentum des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

AN.

Ausführungsfrist ca. 56 Wochen

1

St

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	1	BAUSTELLE
	2	SCHUTZMASSNAHMEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2 SCHUTZMASSNAHMEN

Schutzmaßnahmen innen

Vor Aufnahme der Sanierungsarbeiten im Innenbereich erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung eine Begehung des Umbaubereiches im Gebäude, hier werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen für die Bauteiloberflächen festgelegt.

1.2.40 Schutzabdeckung Hartfaserplatten Fußbodenflächen 17. BA Windfang

Liefern und Auslegen von ca. 3 - 5 mm starken Hartfaser-Platten als Fußbodenschutz incl. sämtlicher erforderlicher Zuschnitte und Anschlüsse für Aussparungen, Öffnungen, Türen, Pfeiler, Durchdringungen etc. während der Bauzeit abdecken, vorhalten ca. 10 Monate

nach Beendigung der Arbeiten artengerecht entsorgen.

Einschließlich feste Verbindung der Hartfaserplatten an sämtlichen Plattenrändern mit Industrieklebeband und nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und als Schutt abfahren, incl.

- tägliches Reinigen der Transportwege (fegen bzw. saugen)

- tägliches Entfernen aller Baureste durch fegen und saugen.

In Teilflächen

Ausführungsort 17. BA

31,00 m²

1.2 SCHUTZMASSNAHMEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 1 BAUSTELLE
 3 RÜSTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 RÜSTUNG

1.3.50 **Aufbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2 m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Lastklasse: 2

Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m

Höhe der Arbeitsbühne: < 2m

Aufstellung: im Gebäude

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

1 St

1.3.60 **Umsetzen Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden e**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden umsetzen,
inklusive Auf-und Abbau des in der Vorposition
beschriebenen Fahrbare Arbeitsbühne
innerhalb des Bauwerks

Gesamtmenge 16 Stück

vom

Ausführungsort 1. BA :

Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 2.- 4. BA : 3 Stück

Achse D / 2 - 9

vom

Ausführungsort 2.- 4. BA :

Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 5.- 8. BA: 4 Stück

Achse A / 2 - 9

vom

Ausführungsort 5.- 8. BA:

Achse A / 2 - 9

nach

Ausführungsort 9.-12. BA 4 Stück

Achse D/ 11 - 15

vom

Ausführungsort 9.-12. BA

Achse A / 11 - 15

nach

Ausführungsort 13.-16. BA 4 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE
3 RÜSTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Achse D / 11 - 15

von

Ausführungsort 13.-16. BA

Achse D / 11 - 15

nach

1 Stück

Ausführungsort 17. BA

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

16

St

1.3.70 **Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Systemgerüst
Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H <2m**

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für
fahrbares Gerüst,

Positionsmenge=Produkt aus Vorpositionen 1 Stück

(Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal 14 Wochen

(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Systemgerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, Lastklasse
2 (1,5 kN/m²), Höhe der obersten Gerüstlage < 2 m, im
Gebäude.

Vorhaltung und Unterhaltung

Positionsmenge = Produkt aus '1'

(Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

56

StWo

1.3.80 **Abbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst
Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2 Meter über
Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451
und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der
Bauberufsgenossenschaften abbauen. Inklusive Ausleger
zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Lastklasse: 2

Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m

Höhe der Arbeitsbühne: < 2 m

Ausführungsorte: 16. BA
EG

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE
3 RÜSTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 RÜSTUNG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	1	BAUSTELLE
	4	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

1.4.90 Technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der Beschreibung. Vom Planer werden dem AN die Ausführungszeichnungen (Grundrisse, Schnitte) im M.: 1/50, sowie die Regeldetails zur Verfügung gestellt; basierend auf diesen Plänen des Architekten erstellt der Auftragnehmer die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne im jeweils erforderlichen Maßstab.

Die Montagepläne sind dem AG zur Freigabe rechtzeitig vor Beginn der Montagearbeiten in 2-facher Ausführung wie folgt ausgehändigt:

2-fach farbig als Hardcopy und 1-fach als pdf- und dwg- oder dxf- Dateiformat

1	psch		
---	------	--	--

1.4.100 Technische Dokumentation

Erstellen der Dokumentation und der Bestandsunterlagen für alle beschriebenen Leistungen des AN.

Umfang:

Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst:

Nachweise zu Baustoff und Bauart, Berechnungen, ggf. statische Berechnungen, M+W-Planungen, Pläne, Zeichnungen, Schemata, Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse, Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten, Prüfprotokolle, Gutachten, Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben, Entsorgungsnachweise, Zusammenstellung der Begleit- und Wiegescheine,

Struktur:

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden.

Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu erfassen.

Form, Übergabe an AG:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE
4 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Diese Unterlagen sind generell 2-fach in Papier und 1-fach als Datei auf CD/DVD als pdf und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung bzw. mind. 10 Tage vor Abnahme zu übergeben. Die Übergabe muss in einem beschrifteten Ordner mit Inhaltsverzeichnis erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

1	psch		
---	------	--	--

1.4.110 Bemusterung aller sichtbaren Konstruktionselemente

Bemusterung aller sichtbaren Bau- bzw. Konstruktionselemente, Oberflächen im geforderten Farbton sowie sonstige Zubehörteile etc. der nachfolgend beschriebenen Titel

1	psch		
---	------	--	--

1.4 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
1 BAUSTELLE

Ausgabeumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	.	_____
1.2	SCHUTZMASSNAHMEN	.	_____
1.3	RÜSTUNG	.	_____
1.4	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	.	_____
1	Summe		_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
2 NEUBAU WINDFANG EG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2 NEUBAU WINDFANG EG

2.5 TROCKENBAU TRENNWAND

2.5.120 Metallständerwand H 2,72m, CW 75 (312,5 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, d = 125 mm, MW 60 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als
Montagewand,

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Windfang-Trockenbau
Plan-Nr.: 1000AAR_DT11_0100

Wandhöhe: 2,72 m
Wanddicke: 125 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 312,5 mm,

Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K)
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
als Trennwand-Dämmplatte
(Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf
Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne
Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln)

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw.
EN 520: Bauplatten Typ A ,
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe
Q2 Standarderspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Die Ausführung erfolgt unter Verwendung von DIN EN
13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ oder alternativ
Fügenfüller

Ausführung gemäß Hersteller- System-Datenblatt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	5	TROCKENBAU TRENNWAND

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsort:

Ebene	EG
Achsen	A /9, Nord - Seite Windfang
Bauabschnitt	17. BA

9,00 m²

2.5.130 Anschluss an Massivwand, Einfachständerwand

Herstellung eines Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Massivwand.

Um eine Entkoppelung der Unterkonstruktion zu gewährleisten, sind die Profile mit Trennwandkitt von der Massivwand zu trennen und mit Drehstiftdübeln zu montieren.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuführen und dabei eine Trennebene mit Trenn-Fix herzustellen.

Trennfuge mit Spachtelmaterial DIN EN 13963 eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Wandhöhe: 2,72 m

Ausführungsort wie vor

5,44 m

2.5.140 Zweiseitiger Anschluss (Ecke) an Massivstütze / Integration bestehender Stahlbetonstütze 26 x 26 cm

Herstellung eines zweiseitigen Wandanschlusses einer Einfachständerwand mit CW-Profilen an eine bestehende Stahlbetonstütze incl. Integration derselben.(Eckanschluss raumseitig)

Abmessung Stb.-Stütze
L x B 260 x 260 mm.

Um die Integratio zu gewährleisten, ist die Beplankung von der Montagewand zu trennen

Die Beplankung ist raumseitig (Windfang) dicht an die Stahlbetonstütze heranzuführen und mit Trenn-Fix zu trennen,

Trennfuge mit Uniflott nach DIN EN 13963 oder gleichwertigen Spachtelmaterial eben nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Wandhöhe: 2,72 m

Ausführungsort wie vor

9,42 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	5	TROCKENBAU TRENNWAND

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.5.150 **Ausbildung einer Außenecke 90°, CW 75**

Ausbildung einer Außenecke von 90° an der
vorbeschriebenen, nichttragenden inneren Trennwand.
Unterkonstruktion raumhoch aus CW 75 Profilen nach DIN
EN 14195 und DIN 18182-1 ausbilden.

Profile an angrenzenden Bauteilen mit Verbindungsmittel
gemäß DIN EN 14566, z. B. Diamantschrauben oder
gleichwertig.

Eckschutzschiene mit Uniflott nach DIN EN 13963 oder
gleichwertigen Spachtelmaterial eben einspachteln.

Außenecke nach Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. verspachteln.

Die Toleranzen sind nach DIN 18202 zu gewährleisten.

Wandhöhe: 2,72 m

Ausführungsort wie vor

2,72 m

2.5.160 **Türöffnung CW 75 BxH 1,125 x 2,095 m**

Türöffnung in Trennwand
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Dicke Wand '125' mm, Wandhöhe 2,72 m,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten, Typ A, 2-lagig,
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke
60 mm,
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN
13501-1, 2,
einschl. sämtlicher Materialien, mit Sturzprofil und Türpfosten
aus UASTänderprofilen, Materialstärke 2 mm, einschl.
Teleskopkopfstück und Fußplatte liefern und einbauen,
einschließl. Bodenanschluss und ,
Befestigung mit Dübeln u. Schrauben.
Die Türgewichte sind zu beachten (50 kg/m2)

Rohbaurichtmaß: BRM 1.125 x 2.095 mm
Wanddicke: 125 mm

Ausführungsort: wie vor

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
2 NEUBAU WINDFANG EG
5 TROCKENBAU TRENNWAND

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.5.170 **Fensteröffnung, CW 75 BxH 1,00 x 1,00 m**

Herstellung einer Fensteröffnung an nichttragender innerer Trennwand mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich zur Aufnahme eines Fertigfensters als Festverglasung als Monoblockelement zum flächenbündigen Einbau sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch.

Rohbaurichtmaß: BRM 1.000 x 1.000 mm
Wanddicke: 125 mm

Ausführungsort: wie vor

1	St		
---	----	--	--

2.5.180 **Herstellung runde Ausschnitte**

Herstellen von runden Ausschnitten. Ausführung einseitig an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand.

Einfachständerwand,
Höhe Ausschnitt: bis 1.000 mm
Durchmesser: bis 150. mm
Unterkonstruktion: Metallständer CW 75

Ausführungsort wie vor

5	St		
---	----	--	--

2.5.190 **Herstellung eckige Ausschnitte**

Herstellen von eckigen Ausschnitten. Ausführung einseitig an vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand.

Einfachständerwand
Höhe Ausschnitt: bis 1.000 mm
Abmessungen: 70. x 70 mm
Unterkonstruktion: Metallständer CW 75

Ausführungsort wie vor

2	St		
---	----	--	--

2.5.200 **UK-Ständerwechsel CW 75**

UK-Ständerwechsel Breite bis 1.125 mm zum Einbau in Unterkonstruktion/Ständerwerk verzinktes Stahlblechprofil UA100/40/2 mm mit 2x Montagewinkel und Befestigungs-SET M10 komplett geliefert und montiert, pro Stck.

Wanddicke: 125 mm
Wandhöhe 2.720 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
2 NEUBAU WINDFANG EG
5 TROCKENBAU TRENNWAND

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsort: wie vor

2

St

2.5.210 Zulage zusätzliche UA-Ständerprofil

Zulage zu vorbeschriebene Metallständerwand für die Ausführung mit zusätzlichen, raumhohen UA-Ständerprofilen, Materialstärke 2 mm, einschl. Teleskopkopfstück und Fußplatte.
UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2

Wanddicke: 125 mm

Wandhöhe 2.720 mm

Ausführungsort: wie vor

5,44

m

2.5.220 Fertigfenster als Festverglasung 1-tlg. B 1.000 x H 1.000 mm, Maulweite 125 mm

Fertigfenster als Festverglasung geeignet für den nachträglichen Einbau in Trockenbauwand
Wandquerschnitt 12,5 cm

Ausführung gemäß Zeichnung

Leitdetail

Plan-Nr.:1Plan-Nr.:1000AAR_DT11_0100

Monoblockelement zum flächenbündigen Einbau in eine Metallständerwand, ohne sichtbare Befestigungen.
Werksseitig verglast, innen gereinigt, .
Abdeckrahmen 3,5 x 35 mm.

Angebotenes fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Maulweite 125 mm.

Rahmenaußenmaß (RAM)

Wandöffnungsmaß BxH: 1.000 x 1.000 mm.

Brüstungshöhe: 1.100 mm

Verglasung:

6 mm Float + 5 mm Float

Alle sichtbaren Flächen

Oberfläche pulverbeschichtet

Farbton RAL 9016

Ausführung gemäß Hersteller System-Datenblatt

Ausführungsort:

Ebene EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch			
		ERWEITERTER TROCKENBAU			
	2	NEUBAU WINDFANG EG			
	5	TROCKENBAU TRENNWAND			
Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Achsen	A /9, Nord - Seite Windfang			
	Bauabschnitt	17. BA			
		1	St		
2.5	TROCKENBAU TRENNWAND			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	6	TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.6 TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

2.6.230 Trennschnitt in vorh. Gips-Deckenbekleidung Unterdecke Windfang

Trennschnitt in vorhandener Gips-Deckenbekleidung als exakt eingemessener, scharfkantiger, geradeverlaufender Schnitt beidseitig entlang der neu einzubauenden Wandkonstruktion
als Demontagekante einschl. notwendiger Sicherheitseinrichtung und Arbeitsrüstungen.

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Windfang-Trockenbau
Plan-Nr.: 1000AAR_DT11_0100

Lichte Höhe Rohdecke 2,68 m
Abhängehöhe 120 mm

Der Schnittverlauf erfolgt mit einem erforderlichen Abstand sowohl windfangseitig als auch raumseitig zur neu zu erstellenden Wandkonstruktion, der die Montage derselben gewährleistet.

Ausführungsort:

Ebene EG
Achsen A /9, Nord - Seite Windfang
Bauabschnitt 17. BA

7,00 m

2.6.240 Demontage Deckenbekleidung Gipsplatten abgeh. incl. Entsorgung

Vorhandene Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten, 2-lagig, **ohne Unterkonstruktion** von Unterdecken fachgerecht, erschütterungsarm und äusserst bestandsschonend unter Beibehaltung und Wiederverwendung der Abhangkonstruktion demontieren.

Dabei ist die vorhandene Unterkonstruktion als drucksteife Metallunterkonstruktion zu erhalten, zu prüfen und auszurichten für die Aufnahme der nachfolgend beschriebenen Deckenbekleidung aus Gipsplatten nach erfolgter Demontage des Teilbereichs Mauerwerkswand und Neumontage der Strahlenschutz-Trockenbauwand

Im Bedarfsfall sind ggfs. nicht zu haltende Unterkonstruktionsteile zu ergänzen.

Einschl. notwendiger Sicherheitseinrichtung und Arbeitsrüstungen.

vorh. Abhangkonstruktion:

aus verzinkten Stahlblechprofilen, Noniusabhänger + CD-Profil an der Rohdecke befestigt

Verankerungsuntergrund:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	6	TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Tragende Konstruktion: Geschossdecke, Stahlbeton

Lichte Höhe Rohdecke	2,68 m
Abhängehöhe	120 mm

Demontieren, anfallenden Bauschutt, nicht schadstoffbelastet,

Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Entsorgung gemäß den Anforderungen des - KrW-/AbfG Bln und Zuführung zur Wiederverwertung. Einschl. notwendiger Sicherheitseinrichtung und Arbeitsrüstungen.

Ausführungsort: wie vor

4,00 m²

2.6.250 Emissionsarme Aufnahme der KMF Dämm-Auflage auf Deckenplatten

Emissionsarme Aufnahme von lose aufgelegten Mineralfasermatten auf Gipsplattendecke

Lichte Höhe Rohdecke	2,68 m
Abhängehöhe	120 mm

Krebserzeugende Künstliche Mineralfasern sind gem. Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS 521) zu demontieren, Die Dämmung ist im Zuge der Umbauarbeiten vorsichtig abzunehmen und sofort in Foliensäcke zu verpacken, (Mineralwollebags oder Big-Bags) und in geschlossenen Behältern des AN sammeln.

Mengenermittlung nach Aufmaß,
Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist sofort an Ort und Stelle luftdicht in vom AN zu stellenden geschlossenen Behältnissen auf Rollen fachgerecht so schnell wie möglich von dem Abbruchort aus dem Gebäude zu schaffen. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN sonst genau wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben

Die Umweltbelastung durch Staubemission und KMF ist zu vermeiden, insbesondere zu beachten sind die Unfallverhütungs- vorschriften der BGG und die technischen Regeln für Gefahrstoffe, insbesondere die TRGS 521 - Faserstärke -.

Ausführungsort: wie vor

4,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	6	TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.6.260 **Verpackung der Mineralfaserabfälle in Mineralwollebags oder Big-Bags**

Verpackung der Mineralfaserabfälle am Entstehungsort staubdicht in geschlossenen Behältnissen aus reißfesten PE-Säcken,
Mineralwollebags, Big-Bags oder Platten-Bags
Entsorgungssack aus PP-Gewebe
mit Schnurverschluss mit Aufdruck Mineralwolle
Größe 150 x 220 cm
abgerechnet wird nach Stck.
Ausführungsort: wie vor

2 St

2.6.270 **UK auswechseln Unterdecke**

Anschlüsse umlaufend, Untergrund rechtwinklig,
Verankerungsuntergrund:
Tragende Konstruktion: Geschossdecke,
Stahlbeton
Lichte Höhe Rohdecke 2,68 m
Abhängenhöhe 120 mm

Ausführung an Unterdecke Gipsplatte
Ausführungsort: wie vor

12 St

2.6.280 **Deckenbekl. einlagig Gipspl. Baupl. A D 20mm, auf UK Bestand**

Deckenbekleidung anarbeiten n. DIN EN 13964, innen,

Decklage/Bekleidung einlagig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, Dicke 20 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
ohne Unterkonstruktion, Befestigungsuntergrund vorhandene drucksteife Unterkonstruktion, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Lichte Höhe Rohdecke 2,68 m
Abhängenhöhe 120 mm

Ausführung an Unterdecke Gipsplatte

Leistungsbestandteil:
Erforderliche planebene Ausrichtungen der vorhandenen Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen,
(Noniusabhängiger + CD-Profil an der Rohdecke befestigt)
mit Laser-Richtgerät und Auswechslungen der Konstruktion für Einbauten sind einkalkulieren und vor Montage der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 2 NEUBAU WINDFANG EG
 6 TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bekleidung systemgerecht / drucksteif ergänzen.

Ausführungsort: wie vor

4,00 m²

2.6.290 Deckenanschluss an Wand mit umlaufender offener Schattenfuge

Deckenanschluss an Wand mit umlaufender offener Schattenfuge
 Herstellen des Wandanschlusses als offene Schattenfuge
 Fugenbreite: 20 mm
 Ausführungsort: wie vor

7,00 m

2.6.300 Zlg. für Hinterlegung offener Schattenfugen Decke

Zulage für das Herstellen der vorbeschriebenen Decken- und Wandanschlüsse als hinterlegte Schattenfuge mittels geeignetem Lochwinkel aus Leichtmetall, natur; Lüftungsprofil an der Rohbauwand so befestigen, dass der gelochte Schenkel zwängungsfrei auf der Rückseite der Deckenbekleidungsplatte aufliegt; Ausführung gemäß Herstellervorgabe.
 Fugenbreite: 20 mm
 Raumhöhe 2,56 m
 Ausführungsort: wie vor

7,00 m

2.6 TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.7 MASSNAHME BODENBELAG

2.7.310 Trennschnitt in vorhandenem Linoleum-Bodenbelag

Trennschnitt in vorhandener Linoleum-Bodenbelag als exakt einge- messener, scharfkantiger, geradeverlaufender Schnitt entlang der neu zu erstellenden Windfang-Trennwand D 125mm, Der Schnittverlauf erfolgt mit einem erforderlichen Abstand zur neu zu erstellenden Windfang -Trennwand, der die Montage derselben gewährleistet.

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.:1000AAR_GR00_--00
Windfang-Trockenbau
Plan-Nr.:1000AAR_DT11_0100

Ausführungsort:
Ebene EG
Achsen A /9, Nord - Seite Windfang
Bauabschnitt 17. BA

3,50 m

2.7.320 Partieller Sockelstreifen Linoleum abbrechen H 60mm D 0,4 cm

Partieller Abbruch Sockelstreifen aus Linoleum, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe über 95 bis 100 mm, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,15 kN/m2, Abbruchdicke'0,4' cm , Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen. Entsorgung gemäß den Anforderungen des - KrW-/AbfG Bln und Zuführung zur Wiederverwertung.

Ausführungsort: wie vor

1,50 m

2.7.330 Partieller Abbruch Linoleum-Bodenbelag 13,7kN/m3 D 0,4 cm v.Hand nicht schadstoffbelastet

Partieller Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum, einschl. Entfernen der Klebereste, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 6,5 kN/m3.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abbruchdicke ca.0,4 cm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung,
Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers
zu entsorgen. Entsorgung gemäß den Anforderungen des -
KrW-/AbfG Bln und Zuführung zur Wiederverwertung.

Mengenermittlung nach Aufmaß,

Ausführungsort: wie vor

5,00 m²

2.7.340 Partielle Reinigung der Fußbodenflächen

Oberfläche von Beton- und Estrichbodenflächen für die
weiteren Belagsarbeiten absolut staubarm durch Absaugen
partiell reinigen und als tragfähigen Untergrund für die
weiteren Belagsarbeiten vorbereiten.

Die Reinigung umfaßt die vollständige Beseitigung aller
Verschmutzungen, auch Baustoffrestmaterialien anderer
Gewerke, einschl. restloses Entfernen aller alten Klebereste
und der nicht "tragfähigen" Spachtelmasse der bauseitig
aufgenommenen Bodenbeläge, sowie haftungsfeindliche und
nicht tragfähige Schichten, z.B Sinterschichten, Puder- und
Betonschlämmsschichten usw.

Den anfallenden Schutt aus dem Gebäude transportieren.
ufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN

Untergrund: Zementestrich

Ausführungsort: wie vor

5,00 m²

2.7.350 Partielle Untergrundvorbereitung Kugelstrahlen

Vorbereiten des Betonuntergrundes durch Kugelstrahlen in 1
Arbeitsgang, so daß dieser tragfähig ist.

Anschließendes Absaugen mit Industriestaubsauger. Mit
einzurechnen ist die Randbearbeitung in Bereichen, die vom
Kugelstrahlgerät nicht erreicht werden.

Die Abreißfestigkeit muß im Mittel 1,5 N/mm² betragen, der
kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm² nicht unterschreiten.

Ist-Haftzugfestigkeitsklasse mind. B 1,5 N/mm

Zu erzielende Rautiefe: 0,5 mm

Das abgetragene Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers
zu entsorgen. Entsorgung gemäß den Anforderungen des

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

-KrW-/AbfG Bln und Zuführung zur Wiederverwertung.
Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

Untergrund: Betandsestrich,
in der Schichtdicke bis ca. 50 mm

Ausführungsort: wie vor

5,00 m²

2.7.360 Partielle Grundierung Bestandsestrich, Haftbrücke (Epoxidharz)

Angeschliffenen und gereinigten Untergrund mit einer Haftbrücke (lösungsmittelfreier Epoxidharz) grundieren und im Überschuß abstreuen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Ausführungsort: wie vor

5,00 m²

2.7.370 Partielles Rakeln Untergrund

Unterboden nach ausreichender Trocknung des Vorstrichs vollflächig in einer Stärke von mind. 2,0 mm mit objektgeeigneter, stuhlrollenfester, zementgebundener Ausgleichsmasse in Raket- und Stachelwalzentechnik vollflächig spachteln und schleifen.

Die Leistung beinhaltet dabei Spachteldicken von durchschnittlich 1 bis 3 mm.

Zementspachtelmassekunstharzvergütet, lösemittelarm

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Untergrund: Betandsestrich

Auführungsort wie vor

7,00 m²

2.7.380 Partielle Verlegung Linoleum-Bodenbelag, antistatisch, d = 2,5 mm

Bodenbeläge aus Linoleum nach DIN EN 548 mit werkseitiger Oberflächenvergütung als Bahnware, marmoriert, auf ganzflächig vorbereitetem Untergrund mit emissionsarmen und lösungsmittelfreien Klebstoff verkleben.

Eigenschaften:

Einstufung DIN EN 685 Klasse 34

antistatisch Aufladungsspannung im Begehversuch DIN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

54345-2 u. DIN EN 1815 max. 2 kV

Trittschallverbesserungsmaß VM DIN EN ISO 140-8: 5 dB
 stuhlrollengeeignet DIN EN 12529 Typ W,
 Brandverhalten DIN 4102-1 Klasse B1, EN 13501-1
 brandtoxikologisch unbedenklich Klasse Cfl-s1,
 beständig gegen Öle, Fette und Zigaret tenglut,

Art der Nutzung in Arbeitsräumen
 Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181.

Dicke: 2,5 mm

Oberfläche glatt, einfarbige Flächenwirkung,
 wie Bestand

Farbton dem Bestands-Bodenbelag angepaßt und vom
 Architekten des AG freigegeben

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
 vom Bieter einzutragen

Untergrund: Zementestriche, waagerecht
 in der Schichtdicke von ca. 40 mm
 auf Betondecke

Auführungsort wie vor

7,00 m²

2.7.390 Partielles Verfugen Linoleum Schmelzdraht

Die Stöße des Bodenbelages sind anzufräsen und thermisch
 mit Schmelzdraht multicoloriert, Farbton dem Bodenbelag
 angepaßt und vom Architekten des AG freigegeben, zu
 verschweißen.

Abrechnung nach der Fläche des Belages.

Auführungsort wie vor

7,00 m²

2.7.400 Aluminium Sockelprofil 60-8

Aluminium Sockelprofil für nachträgliche Montage
 (aufgesetzt)
 Liefern und montieren
 Alu-Sockelprofil
 Typ 60-8 (mm)

Material
 Aluminiumstrangpressprofil (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66,
 Dicke 2-3mm

Oberfläche

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

silberfarbig eloxiert E6EV1

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Befestigung auf Kunststoff-Clipsanker, die unter Verwendung von geeigneten, verzinkten Schrauben und zugehörigen Dübeln auf der Wandfläche verankert werden.
Pro Laufmeter sind rechnerisch ca. 2,5 Clipsanker zu verwenden.
Innenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen.

Außenecken werden mittels werkseitig vorgefertigten und gefrästen Profilstücken erzeugt.
Sockelprofilabschlüsse werden durch vorgefertigte Endstücke aus Winkelprofilen erzeugt.
Innen- und Außenecken sind durch Gehrungsschnitte zu erzeugen

Ausführungsort wie vor

7,00 m

2.7.410 **Aussenecke zu Aluminium Sockelprofil 60-8**

Aussenecke zu Aluminium Sockelprofil 60-8 der Vor.-Pos. mittels werkseitig vorgefertigten und gefrästen Profilstücken herstellen als Zulage.

Ausführungsort: wie vor

4 St

2.7.420 **Innenecke zu Aluminium Sockelprofil 60-8**

Innenecke zu Aluminium Sockelprofil 60-8 der Vor.-Pos. sind durch Gehrungsschnitte herstellen als Zulage.

Ausführungsort: wie vor

8 St

2.7.430 **Enden Aluminium Sockelprofil 60-8**

Sichtbare Enden Sockelprofile
Sockelprofilabschlüsse werden durch vorgefertigte Endstücke aus Winkelprofilen erzeugt.

Ausführungsort: wie vor

6 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	2	NEUBAU WINDFANG EG
	7	MASSNAHME BODENBELAG

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.7	MASSNAHME BODENBELAG			
-----	----------------------	--	--	--

Summe:	
--------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
2 NEUBAU WINDFANG EG
8 MALERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.8 MALERARBEITEN

2.8.440 Partielle Vorbereitung Untergrund Wand- u. Stützenbereich bürsten absaugen vorh.Beschichtung

Bürsten und Absaugen der vorh. Beschichtung, Untergrund Senkrecht glatt oder rau, aus abgeriebenem Kalkzement-Putz oder Gipsputz, und mit Dispersions- od. Lackanstrichen versehen,

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m über der Standfläche FFB

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.:1000AAR_GR00_--00
Windfang-Trockenbau
Plan-Nr.:1000AAR_DT11_0100

Ausführungsort:
Ebene EG
Achsen A /9, Nord - Seite Windfang
Bauabschnitt 17. BA

7,00 m²

2.8.450 Partielle Erstbesch Decke Gipsplatte Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe NABKL.2 G4 E

Erstbeschichtung an Decke, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, glatt, als Reparaturfläche eingepaßt in den Bestand in einer Streifenbreite von ca. 0,6m entlang der neu errichteten Montagewand partiell

bestehend aus
Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert, wasserbasiert, haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, gefüllt, wasserbasiert, lösemittelfrei, mit fungizidem Zusatzstoff, stumpfmatt DIN EN 13300, Glanzgrad G4, deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300, Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 1 DIN EN 13300,

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Farbton: RAL 9016 verkehrsweiß
und nach Angaben des Architekten des AG
anhand der Herstellerfarbkarte

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m über der Standfläche FFB

Ausführung in Teilflächen

Ausführungsort wie vor

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 2 NEUBAU WINDFANG EG
 8 MALERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

7,00 m²

2.8.460 **Übergang zur Bestands- Wand /Decke sauber beschneiden (abkleben)**

Partielle Deckenschürze im Übergang zur Nachbarfläche
 Wand und Decke sowohl waagrecht als auch senkrecht
 sauber beschneiden durch Abkleben auf der Deckenfläche

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m
 über der Standfläche FFB
 Ausführung in Teillängen

Ausführungsort wie vor

15,00 m

2.8.470 **Partielle Erstbesch Wand Gipspl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe NABKL.2 G3**

Partielle Erstbeschichtung an Wand, innen,
 Untergrund Gipspl.
 Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
 haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff,
 Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
 mit fungizidem Zusatzstoff,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
 lösemittelfrei, mit fungizidem Zusatzstoff,
 DIN EN 13300, Glanzgrad G3 matt, deckend, hellgetönt,
 Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300,
 Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 1 DIN EN 13300

Farbton: RAL 9016 verkehrsweiß
 und nach Angaben des Architekten des AG
 anhand der Herstellerfarbkarte.

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m
 über der Standfläche FFB

Ausführungsort wie vor

16,00 m²

2.8.480 **Partielle Überholungsbesch Wand Putz Dispersionsfarbe NABKL.2, G2b**

Überholungsbeschichtung an Wand, innen, Untergrund Putz,
 vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2, Gips-Putzmörtel,
 Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
 gefüllt, lösemittelfrei, mit fungizidem Zusatzstoff,
 G2b mittlerer Glanz DIN EN 13300, Glanzgrad G2b,
 deckend, Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN
 13300,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
2 NEUBAU WINDFANG EG
8 MALERARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Farbton: RAL 9016 verkehrsweiß
und nach Angaben des Architekten des AG
anhand der Herstellerfarbkarte

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m
über der Standfläche FFB

Ausführungsort wie vor

4,00 m²

2.8 MALERARBEITEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	2	NEUBAU WINDFANG EG	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

2.5	TROCKENBAU TRENNWAND	
2.6	TROCKENBAUMASSNAHME UNTERDECKE	
2.7	MASSNAHME BODENBELAG	
2.8	MALERARBEITEN	
2	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND

3.9 VORSATZSCHALEN

3.9.490 Freistehende Vorsatzschale H 2,69 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW, Fenstertyp B

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
Einbaubereich 1.
Vorsatzschale für Vorwanddämmung Außenwand
Ausführung innerhalb des Bauwerks
Fenstertyp B (B/H 980 x 1.265 mm)

Ausführung gemäß :
Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

Wandhöhe: 2,69 m

Wanddicke: 100 mm
Wandabstand 15 mm
Hohlraumtiefe: ≥ 85 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Umlaufende Anschlüsse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm,
Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm,
Baustoffklasse A1,
nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K)
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
als Trennwand-Dämmplatte
(Hergestellt mit einem formaldehydfreien Bindemittel auf
Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe ohne
Zusatz von künstlichen Farben oder Färbemitteln)

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ A EN 520:
GKB,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
 Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
 Standardverspachtelung,
 Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt
 unter Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial
 Uniflott oder alternativ Fügenfüller
 Ausführung gemäß Hersteller System-Datenblatt

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt EbeneMengenauflteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 6 m2
2. BA	2.OG	6 Stück x 6 m2
3. BA	1.OG	6 Stück x 6 m2
4. BA	EG	6 Stück x 6 m2

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 6 m2
6. BA	2.OG	5 Stück x 6 m2
7. BA	1.OG	5 Stück x 6 m2
8. BA	EG	5 Stück x 6 m2

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 6 m2
10. BA	2.OG	3 Stück x 6 m2
11. BA	1.OG	3 Stück x 6 m2
12. BA	EG	3 Stück x 6 m2

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück x 6 m2
14. BA	2.OG	3 Stück x 6 m2
15. BA	1.OG	3 Stück x 6 m2
16. BA	EG	2 Stück x 6 m2

402,00 m²

3.9.500 Freistehende Vorsatzschale H 2,69 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW, Fenstertyp F

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
 Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1.

Vorsatzschale für Vorwanddämmung Außenwand
 Ausführung innerhalb des Bauwerks
 Fenstertyp F (B/H 1.030 x 1.240 mm)

Ausführung gemäß :

Ausführung gemäß Fensterliste
 und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Grundriss 3. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
 Innendämmung
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück x 4,14 m2
6. BA	2.OG	1 Stück x 4,14 m2
7. BA	1.OG	1 Stück x 4,14 m2
8. BA	EG	1 Stück x 4,14 m2

17,00 m²

3.9.510 Freistehende Vorsatzschale H 2,69 m, CW 75 (625 mm), Bauplatte GKB 2x 12,5 mm, MW, Fenstertyp N

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
 Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1.
 Vorsatzschale für Vorwanddämmung Außenwand
 Ausführung innerhalb des Bauwerks
 Fenstertyp N (B/H 980 x 1.220 mm)

Ausführung gemäß :

Ausführung gemäß Fensterliste
 und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück x 4,40 m2
--------	----	-------------------

5,00 m²

3.9.520 Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale vor Fenster-Brüstung /Sturz Fenstertyp B

vor Aussenwand Fenstertyp B

Fenstermaß

0,98 x 1,22 m im EG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

0,98 x 1,265 im 1. - 3. OG

Innenwärmedämmung vor Fenster-Brüstung / Sturz ,
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch:

Bekleidungshöhen:

Brüstung

von OFFB bis ca. 1. 115 mm im EG

von OFFB bis ca. 1. 117 mm im 1- - 3.G

Sturzhöhen:

von 2.335 bis ca. 2.690 mm im EG

von 2.382 bis ca. 2.690 mm im 1- - 3.G

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 6 Stück x 2,64 m2

2. BA 2.OG 6 Stück x 2,64 m2

3. BA 1.OG 6 Stück x 2,64 m2

4. BA EG 6 Stück x 2,64 m2

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 5 Stück x 2,64 m2

6. BA 2.OG 5 Stück x 2,64 m2

7. BA 1.OG 5 Stückx 2,64 m2

8. BA EG 5 Stück x 2,64 m2

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück x 2,64 m2

10. BA 2.OG 3 Stück x 2,64 m2

11. BA 1.OG 3 Stück x 2,64 m2

12. BA EG 3 Stückx 2,64 m2

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück x 2,64 m2

14. BA 2.OG 3 Stückx 2,64 m2

15. BA 1.OG 3 Stück x 2,64 m2

16. BA EG 2 Stück x 2,64 m2

177,00 m²

3.9.530 Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale vor Fenster-Brüstung / Sturz Fenstertyp F

vor Aussenwand Fenstertyp F

Fenstermaß

1,03 x 1,24 m

Innenwärmedämmung vor Fenster-Brüstung / Sturz ,
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Bekleidungshöhen:

Brüstung

von OFFB bis ca. 1.033 mm

Sturz:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

von 2.273 bis ca. 2.690 mm

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück x 2* 1,24 m
6. BA	2.OG	1 Stück x 2* 1,24 m
7. BA	1.OG	1 Stück x 2* 1,24 m
8. BA	EG	1 Stück x 2* 1,24 m

12,00 m²

3.9.540 Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale vor Fenster-Brüstung / Sturz Fenstertyp N

vor Aussenwand Fenstertyp N

Fenstermaß

980 x 1.220 mm

Innenwärmedämmung vor Fenster-Brüstung / Sturz ,
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Bekleidungshöhen:

von OFFB bis ca. 1.03 mm

Sturzhöhen:

von 2.25 bis ca. 2.690 mm

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück x 4,41 m2
--------	----	-------------------

5,00 m²

3.9.550 Leibung B 13,5 cm Vorsatzschale Vorwanddämmung Aussenwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Fenstertyp B

Leibung,

Breite Leibung ' ca. 13,5' cm ,

Ausführung an Vorsatzschale Vorwanddämmung

Vorsatzschale Fenstertyp B

Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten, Typ A, 2-lagig,

Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe 2,

Einfachständerwerk,

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis ca. 2,69 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Bekleidungshöhen:
 von OFFB bis ca. 2.690 mm
 bzw.
 Brüstung
 von OFFB bis ca. 1.115 mm im EG
 von OFFB bis ca. 1.117 mm im 1- - 3.G
 Sturz:
 von 2.335 bis ca. 2.690 mm im EG
 von 2.382 bis ca. 2.690 mm im 1- - 3.G

in Teillängen

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt EbeneMengenauflteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 7,17 m
2. BA	2.OG	6 Stück x 7,17 m
3. BA	1.OG	6 Stück x 7,17 m
4. BA	EG	6 Stück x 7,17 m

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 7,17 m
6. BA	2.OG	5 Stück x 7,17 m
7. BA	1.OG	5 Stück x 7,17 m
8. BA	EG	5 Stück x 7,17 m

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 7,17 m
10. BA	2.OG	3 Stück x 7,17 m
11. BA	1.OG	3 Stück x 7,17 m
12. BA	EG	3 Stück x 7,17 m

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück x 7,17 m
14. BA	2.OG	3 Stück x 7,17 m
15. BA	1.OG	3 Stück x 7,17 m
16. BA	EG	2 Stück x 7,17 m

481,00 m

3.9.560 Leibung B 13,5 cm Vorsatzschale Vorwanddämmung Aussenwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Fenstertyp F

Leibung,
 Breite Leibung ' ca. 13,5' cm ,
 Ausführung an Vorsatzschale Vorwanddämmung
 Vorsatzschale Fenstertyp F
 sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch

Bekleidungshöhen:
 Brüstung
 von ca. 1.033 mm bis ca 2.273 mm
 in Teillängen
 sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch

Ausführungsorteorte:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück x 4,54 m

6. BA 2.OG 1 Stück x 4,54 m

7. BA 1.OG 1 Stück x 4,54 m

8. BA EG 1 Stück x 4,54 m

19,00 m

3.9.570 Leibung B 13,5 cm Vorsatzschale Vorwanddämmung Aussenwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm Fenstertyp N

Leibung,
Breite Leibung ' ca. 13,5' cm ,
Ausführung an Vorsatzschale Vorwanddämmung
Vorsatzschale Fenstertyp N
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Bekleidungshöhen:
von ca. 1.03 mm bis ca. 2.250 mm
in Teillängen

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück x 4,40 m

5,00 m

3.9.580 Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale mit Dampfsperrfolie zwischen Gipsplatten Fenstertyp B

Vorsatzschale entsprechend der vorgenannten Position,
jedoch Dampfsperre als Glasfaserbewehrte Alu-Verbund-
Folie kunststoffbeschichtet
zwischen Gipsplatten als Zulage zur vorgenannten Position
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1
sd-Wert mind. 1.500 m

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Bekleidungshöhe: bis ca. 2.690 mm,
Abrechnung nach Wandansichtsfläche

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 6 Stück

2. BA 2.OG 6 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3. BA 1.OG 6 Stück

4. BA EG 6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 5 Stück

6. BA 2.OG 5 Stück

7. BA 1.OG 5 Stück

8. BA EG 5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück

10. BA 2.OG 3 Stück

11. BA 1.OG 3 Stück

12. BA EG 3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück

14. BA 2.OG 3 Stück

15. BA 1.OG 3 Stück

16. BA EG 2 Stück

402,00 m²

3.9.590 Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale mit Dampfsperrfolie zwischen Gipsplatten Fenstertyp F

Vorsatzschale entsprechend der vorgenannten Position, jedoch Dampfsperre als Glasfaserbewehrte Alu-Verbund-Folie kunststoffbeschichtet zwischen Gipsplatten als Zulage

Ausführung gemäß :

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück x 4,14 m²

6. BA 2.OG 1 Stück x 4,14 m²

7. BA 1.OG 1 Stück x 4,14 m²

8. BA EG 1 Stück x 4,14 m²

17,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
	9	VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.9.600 **Zulage für vorgenannte freistehende Vorsatzschale mit Dampfsperrfolie zwischen Gipsplatten Fenstertyp F**

Vorsatzschale entsprechend der vorgenannten Position, jedoch Dampfsperre als Glasfaserbewehrte Alu-Verbund-Folie kunststoffbeschichtet zwischen Gipsplatten als Zulage

Ausführung gemäß :
Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück x 4,40 m2

5,00 m²

3.9.610 **Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Fenstertyp B**

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Arbeitsuntergrund Putz.

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 6 Stück x 14,32 m
2. BA 2.OG 6 Stück x 14,32 m
3. BA 1.OG 6 Stück x 14,32 m
4. BA EG 6 Stück x 14,32 m

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite m

5. BA 3.OG 5 Stück x 14,32 m
6. BA 2.OG 5 Stück x 14,32 m
7. BA 1.OG 5 Stück x 14,32 m
8. BA EG 5 Stück x 14,32 m

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück x 14,32 m
10. BA 2.OG 3 Stück x 14,32 m
11. BA 1.OG 3 Stück x 14,32 m
12. BA EG 3 Stück x 14,32 m

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück x 14,32 m
14. BA 2.OG 3 Stück x 14,32 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15. BA 1.OG 3 Stück x 14,32 m

16. BA EG 2 Stück x 14,32 m

960,00 m

3.9.620 Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Fenstertyp F

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Arbeitsuntergrund Putz. sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück x 7,62 m

6. BA 2.OG 1 Stück x 7,62 m

7. BA 1.OG 1 Stück x 7,62 m

8. BA EG 1 Stück x 7,62 m

45,00 m

3.9.630 Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil Fenstertyp N

Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil, Arbeitsuntergrund Putz. sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück x 7,68 m

8,00 m

3.9.640 Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Alu Vorsatzschale freistehend Gipspl. 2lagig D 12,5mm Fenstertyp B

Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Untergrund rechtwinklig, Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,69 m über der Standfläche

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 5,38 m
2. BA	2.OG	6 Stück x 5,38 m
3. BA	1.OG	6 Stück x 5,38 m
4. BA	EG	6 Stück x 5,38 m

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 5,38 m
6. BA	2.OG	5 Stück x 5,38 m
7. BA	1.OG	5 Stück x 5,38 m
8. BA	EG	5 Stück x 5,38 m

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 5,38 m
10. BA	2.OG	3 Stück x 5,38 m
11. BA	1.OG	3 Stück x 5,38 m
12. BA	EG	3 Stück x 5,38 m

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück x 5,38 m
14. BA	2.OG	3 Stück x 5,38 m
15. BA	1.OG	3 Stück x 5,38 m
16. BA	EG	2 Stück x 5,38 m

361,00 m

3.9.650 Alu-Kantenschutzprofil 23/15/1,5 mm für nichtsichtbarer Deckenanschluß Fenstertyp B

Ausbildung oberer Rand von zweilagig beplankten Gipsplatten-Vorsatzschalen mit Aluminium-Kantenschutzprofil für nichtsichtbaren Deckenanschluß incl. sauberes Beispachteln der Gipsbauplatten-Lage. Alle Kantenprofile sind vollflächig in den Fugenfüller einzubetten und bis zum Kopf zu überspachteln. Die Übergänge sind entsprechend den Anforderungen der Wandoberflächen herzustellen.
Kantenschutzprofil 23 / 15 / 1,5 mm
Profiloberfläche: unbeschichtet (blank)

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 2,23 m
2. BA	2.OG	6 Stück x 2,23 m
3. BA	1.OG	6 Stück x 2,23 m
4. BA	EG	6 Stück x 2,23 m

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 2,23 m
6. BA	2.OG	5 Stück x 2,23 m
7. BA	1.OG	5 Stück x 2,23 m
8. BA	EG	5 Stück x 2,23 m

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 2,23 m
10. BA	2.OG	3 Stück x 2,23 m
11. BA	1.OG	3 Stück x 2,23 m
12. BA	EG	3 Stück x 2,23 m

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
	9	VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13. BA	3.OG	3 Stück x 2,23 m				
14. BA	2.OG	3 Stück x 2,23 m				
15. BA	1.OG	3 Stück x 2,23 m				
16. BA	EG	2 Stück x 2,23 m				
			150,00	m		

3.9.660 **Alu-Kantenschutzprofil 23/15/1,5 mm für nichtsichtbarer Deckenanschluß Fenstertyp F**

Ausbildung oberer Rand von zweilagig beplankten Gipsplatten-Vorsatzschalen mit Aluminium-Kantenschutzprofil für nichtsichtbaren Deckenanschluß sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück x 1,54 m
6. BA	2.OG	1 Stück x 1,54 m
7. BA	1.OG	1 Stück x 1,54 m
8. BA	EG	1 Stück x 1,54 m

7,00 m

3.9.670 **Alu-Kantenschutzprofil 23/15/1,5 mm für nichtsichtbarer Deckenanschluß Fenstertyp N**

Ausbildung oberer Rand von zweilagig beplankten Gipsplatten-Vorsatzschalen mit Aluminium-Kantenschutzprofil für nichtsichtbaren Deckenanschluß sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück x 1,64 m
--------	----	------------------

2,00 m

3.9.680 **Herstellung runde Ausschnitte Fenstertyp B, F, N**

Herstellen von runden Ausschnitten. Ausführung einseitig an vorbeschriebener Vorsatzschale

Höhe Ausschnitt: bis 1.000 mm

Durchmesser: bis 50. mm

Unterkonstruktion: Metallständer CW 75

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
9 VORSATZSCHALEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte wie vor

0,50	m²		
------	----	--	--

3.9.690 Herstellung eckiger Ausschnitte Fenstertyp B,F, N

Herstellen von runden Ausschnitten. Ausführung einseitig an
vorbeschriebener Vorsatzschale

Höhe Ausschnitt: bis 2.500 mm

Abmessung: bis 70 x 70mm

Unterkonstruktion: Metallständer CW 75

Ausführungsorte wie vor

0,50	m²		
------	----	--	--

3.9 VORSATZSCHALEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
10 TROCKENPUTZ

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3.10 TROCKENPUTZ

3.10.700 Trockenputz Gipspl. Baupl. A D 12,5 mm Rolladenkasten Sturz Abwickl. bis 0,3 m, Fenstertyp B

Trockenputz aus Gipsplatten auf Aufsetzrolladenkasten

Ausführung gemäß
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
an Vorbau-Rolladenkasten gedämmt einseitig,
ansetzen mit Klebemörtelbatzen
auf ebenem Untergrund, Kasten aus Aluminium
Spachtelung Qualitätsstufe Q2.

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m
über der Standfläche FFB

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA EG 6 Stück x 0,98 m

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA EG 5 Stück x 0,98 m

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA EG 3 Stück x 0,98 m

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA EG 2 Stück x 0,98 m

16,00 m

3.10 TROCKENPUTZ

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
11 SOCKEL

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.11 SOCKEL

3.11.710 Holzsockelleiste, Profil 60 x 16 mm für Vorsatzschale Fenstertyp B

Holzsockelleiste, rechteckig, Oberkante gerundet, herstellen und mittels fachgerechter Klebung befestigen, einschl. aller Gehrungsschnitte an Innen- und Außenecken. Die Anschlussfuge zur Wand ist plasto-elastisch zu versiegeln. .

Querschnitt: ca. 60 x 16 mm
Holzart: Kiefer
Oberfläche: streichfertig vorbereitet
Untergrund: Gipsplatten

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Hinweis: Sockelleistenmontage
erst nach erfolgter Beschichtung in Abstimmung mit dem
Gewerk Maler- und Lackierarbeiten!

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D / 2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 2,23 m
2. BA	2.OG	6 Stück x 2,23 m
3. BA	1.OG	6 Stück x 2,23 m
4. BA	EG	6 Stück x 2,23 m

Achsen A / 2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 2,23 m
6. BA	2.OG	5 Stück x 2,23 m
7. BA	1.OG	5 Stück x 2,23 m
8. BA	EG	5 Stück x 2,23 m

Achsen D / 11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 2,23 m
10. BA	2.OG	3 Stück x 2,23 m
11. BA	1.OG	3 Stück x 2,23 m
12. BA	EG	3 Stück x 2,23 m

Achsen A / 11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück x 2,23 m
14. BA	2.OG	3 Stück x 2,23 m
15. BA	1.OG	3 Stück x 2,23 m
16. BA	EG	2 Stück x 2,23 m

150,00 m

3.11.720 Holzsockelleiste, Profil 60 x 16 mm für Vorsatzschale Fenstertyp F

Holzsockelleiste, rechteckig, Oberkante gerundet, herstellen und mittels fachgerechter Klebung befestigen, sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
11 SOCKEL

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück x 1,54 m
6. BA	2.OG	1 Stück x 1,54 m
7. BA	1.OG	1 Stück x 1,54 m
8. BA	EG	1 Stück x 1,54 m

7,00 m

3.11.730 Holzsockelleiste, Profil 60 x 16 mm für Vorsatzschale Fenstertyp N

Holzsockelleiste, rechteckig, Oberkante gerundet, herstellen und mittels fachgerechter Klebung befestigen, sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück x 1,64 m
--------	----	------------------

2,00 m

3.11.740 Enden Sockelleiste für Vorsatzschale Fenstertyp B

Sichtbare Enden für Sockelleiste fasen.

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch					
		ERWEITERTER TROCKENBAU					
	3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND					
	11	SOCKEL					
Ausgabeumfang:		Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.				Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	16. BA	EG	2 Stück				
				67	St		
3.11	SOCKEL					Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
	12	MALERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.12 MALERARBEITEN

3.12.750 Erstbesch Vorsatzschale Gipspl. Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe Dispersionsfarbe NABKL.2 G3 Fenstertyp B, F, N

Partielle Erstbeschichtung an Wand, innen,
Untergrund Gipspl.

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,56 m
über der Standfläche FFB

Ausführung gemäß :

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT12_00

Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff,
Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
mit fungizidem Zusatzstoff,
Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,
lösemittelfrei, mit fungizidem Zusatzstoff,
DIN EN 13300, Glanzgrad G3 matt, deckend, hellgetönt,
Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300,
Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 1 DIN EN 13300

Farbton: RAL 9016 verkehrsweiß
und nach Angaben des Architekten des AG
anhand der Herstellerfarbkarte.

Ausführungsorteorte: Fenstertyp B
Bauabschnitt EbeneMengenauflteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück x 6 m2
2. BA	2.OG	6 Stück x 6 m2
3. BA	1.OG	6 Stück x 6 m2
4. BA	EG	6 Stück x 6 m2

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück x 6 m2
6. BA	2.OG	5 Stück x 6 m2
7. BA	1.OG	5 Stück x 6 m2
8. BA	EG	5 Stück x 6 m2

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück x 6 m2
10. BA	2.OG	3 Stück x 6 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 3 ERWEITERTER TROCKENBAU
 12 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 MALERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

11. BA 1.OG 3 Stück x 6 m2

12. BA EG 3 Stück x 6 m2

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück x 6 m2

14. BA 2.OG 3 Stück x 6 m2

15. BA 1.OG 3 Stück x 6 m2

16. BA EG 2 Stück x 6 m2

Ausführungsorteorte: Fenstertyp F

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück x 4,14 m2

6. BA 2.OG 1 Stück x 4,14 m2

7. BA 1.OG 1 Stück x 4,14 m2

8. BA EG 1 Stück x 4,14 m2

Ausführungsorteorte: Fenstertyp N

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück x 4,40 m2

424,00 m²

3.12.760 Erstbesch Leibung Gipsplatte B 13,5 cm

Dispersionsfarbe-GBS Dispersionsfarbe

Dispersionsfarbe Fenstertyp B, F, N

Erstbeschichtung an Leibung, innen, Untergrund Gipsplatten, vorh. Qualitätsstufe Oberfläche Q2,

Breite Leibung '13,5' cm ,

Grundbeschichtung für Dispersionsfarbe, pigmentiert,

haftvermittelnd, mit fungizidem Zusatzstoff,

Zwischenbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,

mit fungizidem Zusatzstoff,

Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, wasserbasiert,

lösemittelfrei, matt DIN EN 13300, Glanzgrad G3, deckend,

Nassabriebbeständigkeit R-Klasse 2 DIN EN 13300,

Kontrastverhältnis H tiefgestellt 10 Klasse 1 DIN EN 13300,

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 2,69 m

über der Standfläche FFB

in Teillängen

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 6 Stück x 7,17 m

2. BA 2.OG 6 Stück x 7,17 m

3. BA 1.OG 6 Stück x 7,17 m

4. BA EG 6 Stück x 7,17 m

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 5 Stück x 7,17 m

6. BA 2.OG 5 Stück x 7,17 m

7. BA 1.OG 5 Stück x 7,17 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 3 INNENDÄMMUNG AUSSENWAND
 12 MALERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

8. BA EG 5 Stück x 7,17 m

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück x 7,17 m

10. BA 2.OG 3 Stück x 7,17 m

11. BA 1.OG 3 Stück x 7,17 m

12. BA EG 3 Stück x 7,17 m

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück x 7,17 m

14. BA 2.OG 3 Stück x 7,17 m

15. BA 1.OG 3 Stück x 7,17 m

16. BA EG 2 Stück x 7,17 m

Ausführungsorteorte: Fenstertyp N

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück x 4,54 m

6. BA 2.OG 1 Stück x 4,54 m

7. BA 1.OG 1 Stück x 4,54 m

8. BA EG 1 Stück x 4,54 m

Ausführungsorteorte:Fenstertyp F

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück x 4,40 m

505,00 m

3.12 MALERARBEITEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

3.9	VORSATZSCHALEN	.	
3.10	TROCKENPUTZ	.	
3.11	SOCKEL	.	
3.12	MALERARBEITEN	.	
3	Summe		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4 INNENFENSTERBÄNKE

4.13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

4.13.770 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 2.240 cm, Typ A

Innenfensterbank D 25mm B<250mm
L 2,240 mm, für Fenstertyp A
liefern und montieren.

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ A
Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Bestehend aus 25 mm MDF-Platten,
Oberfläche: HPL-beschichtet,
seitlicher Anschluss stumpf
sichtbare Abschlusskanten:
vorn und seitlich mit gerader Kunststoffkante
aus Acrylnitril-Butadien-Styrol beschichtet:

Angebotenes fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

ABS-Kante D = 2 mm

Oberflächenstruktur

Farbe: RAL-Farbtone, verkehrsweiss RAL 9016, seidenmatt
nach Angabe des Architekten des AG anhand der
Herstellerfarbkarte

Fensterbank-Oberfläche

mit 2 mm dicken, besonders strapazierfähigen, kratzfesten,
schlagbeständigen HPL-Hochdruck-Schichtstoffplatten
belegt. Die Schichtstoffplattenauflage muß gegen alle
gebräuchlichen organischen Lösungsmittel sowie gegen alle
üblichen Reinigungs- und Flächendesinfektionsmittel
beständig sein, im Brandfalle nur eine geringe
Rauchentwicklung, aber keine toxischen Gase erzeugen. Sie
darf nicht schmutzanziehend durch elektrostatische
Aufladung sein.

Oberflächenstruktur

Farbe: RAL-Farbtone, verkehrsweiss RAL 9016, seidenmatt
nach Angabe des Architekten des AG anhand der
Herstellerfarbkarte

Leistungsbestandteil:

Unterfütterung mit

EPS - Fensterkeil ohne Neigung

Dämmelement aus expandiertem Polystyrol (EPS) ,

D = 40 mm auf dampfdichter Folienanschluss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Befestigung unter Fensterbank auf
auf dem Mauerwerk ,
Unterseite bekleidet mit Aluminiumfolie

Fensterbankbreite B < 25 cm,
Dicke der Fensterbank D = 25 mm,

Arbeitshöhe von ca. 0,80 bis ca. 1,2m bezogen auf
OKFF jeweiliges Geschoss

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '11,5' m ,
horizontaler Förderweg '70' m ,

Einzellänge: 2,240 mm,
Breite < 250 mm

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67

St

4.13.780 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 980 mm, Typ B, N

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 980 mm für Fenstertyp B, N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 980 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B
Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

93

St

4.13.790 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 970 mm, Typ C

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 970 mm, für Fenstertyp C

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 970 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

4.13.800 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 1.550 mm, Typ D

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::

Einzellänge: 1.550 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
-------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 4 INNENFENSTERBÄNKE
 13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2. BA	2.OG	1 Stück				
3. BA	1.OG	1 Stück				
4. BA	EG	1 Stück				
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite						
5. BA	3.OG	1 Stück				
6. BA	2.OG	1 Stück				
7. BA	1.OG	1 Stück				
8. BA	EG	1 Stück				
Achsen D /11 - 15, West - Seite						
9. BA	3.OG	1 Stück				
10. BA	2.OG	1 Stück				
11. BA	1.OG	1 Stück				
12. BA	EG	1 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite						
13. BA	3.OG	1 Stück				
14. BA	2.OG	1 Stück				
15. BA	1.OG	1 Stück				
16. BA	EG	1 Stück				
			16	St		

4.13.810 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 730 mm, Typ E

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
 D 25mm
 L 730 mm, für Fenstertyp E

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
 Einzellänge: 730 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
 und Fensterübersicht
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
 Fenster-Wandanschlüsse
 ohne Rolladen
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück
 6. BA 2.OG 1 Stück
 7. BA 1.OG 1 Stück
 8. BA EG 1 Stück

4 St

4.13.820 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 1.030 mm, Typ F

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
 D 25mm
 L 1.030 mm, für Fenstertyp F

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::

Einzellänge: 1.030 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
-------	------	---------

6. BA	2.OG	1 Stück
-------	------	---------

7. BA	1.OG	1 Stück
-------	------	---------

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

4	St		
---	----	--	--

4.13.830 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 890 mm, Typ G

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm

L 890 mm, für Fenstertyp G

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::

Einzellänge: 890 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

4.13.840 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 4.150 mm, Typ H

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm

L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 4.150 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

4.13.850 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 1.085 mm, Typ I

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 1.085 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

4.13.860 Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch B< 250mm D 25mm L 2.125 mm, Typ J

Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm
B<250mm
L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
4 INNENFENSTERBÄNKE
13 NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3

St

4.13.870 **Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch
B< 250mm D 25mm L 800 mm, Typ M**

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 800 mm, für Fenstertyp M

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

4.13.880 **Innenfensterbank Holzwerkstoff MDF-Platte HPL-besch
B< 250mm D 25mm L 980 mm, Typ N**

Innenfensterbank MDF-Platte HPL-besch B< 250mm
D 25mm
L 980 mm, für Fenstertyp N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch				
		ERWEITERTER TROCKENBAU				
	4	INNENFENSTERBÄNKE				
	13	NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN				
Ausgabeumfang:	Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag	
Plan-Nr.:	1000AAR_DT01_00					
Ausführungsorteorte:						
<u>Bauabschnitt</u>		<u>Ebene</u>	<u>Mengenaufteilung</u>			
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite						
16. BA		EG	1 Stück			
		1	St			
4.13	NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN			Summe:		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	4	INNENFENSTERBÄNKE	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

4.13	NEUBAU FENSTERBÄNKE INNEN	
4	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5 EINBAUTEILE

5.14 DRAINROSTE

5.14.890 KSK Kaltselfbstklebebahn L/B 1.000 x 200 mm, Fenstertür Typ A und C

Abdichtung aus KSK Kaltselfbstklebebahn 1-lagig unterhalb der nachfolgend beschriebenen Türentwässerungs-Rinne, ca. 5,5 cm hochführen bis an das Kunststoffprofil der Balkontür im zuschnitt L/B 1.000 x 200 mm
Fenstertür Typ A und C L 980 mm

Ausführung gemäß

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Balkonanschlüsse unten

Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

KSK Kaltselfbstklebebahn aus Kaltbitumen mit CE-Kennzeichnung.

Mit speziellem Materialmix für erhöhte Rissfestigkeit zur Erstellung einer regelgerechten Abdichtung nach DIN 18531 Teil 5, für frei auskragende Balkone und Laubengänge sowie für erdberührte Terrassen.

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Zuschnitt der KSK-Kaltselfbstklebebahn:

L x B 1.000 x 2.00 mm

Der zementäre Untergrund muss mit Primer vorbehandelt werden. Anschlüsse an Profile und aufgehende Bauteile sind mit den System-Abdichtungsbändern KSK und Ecken herzustellen.

Nach Herstellervorgaben fachgerecht einbauen.

Ausführungsorte

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D / 2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
-------	------	---------

2. BA	2.OG	6 Stück
-------	------	---------

3. BA	1.OG	6 Stück
-------	------	---------

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A / 2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
-------	------	---------

6. BA	2.OG	5 Stück
-------	------	---------

7. BA	1.OG	5 Stück
-------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
14 DRAINROSTE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8. BA EG 5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück

10. BA 2.OG 3 Stück

11. BA 1.OG 3 Stück

12. BA EG 3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück

14. BA 2.OG 3 Stück

15. BA 1.OG 3 Stück

16. BA EG 2 Stück

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 1 Stück

2. BA 2.OG 1 Stück

3. BA 1.OG 1 Stück

4. BA EG 1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück

6. BA 2.OG 1 Stück

7. BA 1.OG 1 Stück

8. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 1 Stück

10. BA 2.OG 1 Stück

11. BA 1.OG 1 Stück

12. BA EG 1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 1 Stück

14. BA 2.OG 1 Stück

15. BA 1.OG 1 Stück

16. BA EG 1 Stück

83 St

5.14.900 ZE Primer

ZE Primer für mineralische Untergründe, auch bei
mattfeuchten Untergründen einsetzbar, nach der Aushärtung
nicht mehr anlösbar. Vermindert die Saugfähigkeit des
Untergrundes.

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Einsatz:

für die Vorbehandlung des Untergrundes von Klebeflächen
beim Eisz von Abdichtungsbändern.

und

für die Vorbehandlung des Untergrundes beim Einsatz der
Bitumen-Kaltselbstklebebahn

Verbrauch: bei normal saugenden Untergründen: ca. 100-
200 ml/m²

Nach Herstellervorgaben einbauen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
14 DRAINROSTE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte wie vor

20,00	m²		
-------	----	--	--

5.14.910 KSK- Abdichtungsband

KSK Abdichtungsband selbstklebend aus Kaltbitumen mit
speziellem Materialmix für erhöhte Reißfestigkeit.
Doppelseitig silikonisiertes Papier verhindert ungewolltes
Verkleben der Bahnen untereinander.

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Einsatz:
Zum Abdichten der Stöße zwischen
KSK Kaltselbstklebebahn und Fenstertür

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Ausführungsorte wie vor

83,00	m		
-------	---	--	--

5.14.920 Lochwinkel

Lochwinkel, zum Abstützen des Estrichs/ an Drainrosten .
aus sendzimiervverzinktem Stahl und Kunststoffbeschichtung
150/1000 mm
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Ausführungsorte wie vor

83	St		
----	----	--	--

5.14.930 Fugenband

Fugenband, selbstklebendes, vorkomprimiertes Spezialband,
zur Fixierung lose eingebauter Drainroste in der
Belagsöffnung sowie zum Schutz angrenzender
Abdichtungen vor mechanischen Beschädigungen,
Stauchungen und Einspannungen.
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
14 DRAINROSTE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte wie vor

83,00 m

5.14.940 Drainrost- Grundeinheit, Edelstahl incl. Kugelpkopfdrehfüße vor Fenstertür Typ A und C

Drainrost Grundeinheit auf Abdichtung
liefern und im Türelement-/Wandanschlussbereich
des Fenstertürtyp A fachgerecht auf Abdichtung der
Vorposition einbauen

Ausführung gemäß

Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Drainrost Grundeinheit,
mit 2 Schieberplatten stufenlos belagsbündig
höhenverstellbar und variabel einstellbar .
Flexibel ablängbar bis 400 mm.
Gitterrost mit Maschenweite 30/10 mm.
Mit Schmutzgitter zwischen Gitterrost und Rahmen zur
Gewährleistung der dauerhaften Entwässerungsleistung.
Belastbarkeit: begehbar durch Personen / Radlasten bis
max. 150 kg bzw. bis 300 kg bei Einbau einer zusätzlichen
Schieberplatte in der Mitte des Rostes.
Incl. Standard-Kugelpkopfdrehfüße .
Nach Herstellervorgaben einbauen.

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Einbausituation:
vor Balkon- und Terrassentüren

Ausführung
mit zwei Doppelfußschieber 150 mm
Gitterrostaufgabe mit Maschenweite 30/10 mm
variabel einstellbar für schräge Rampen

Breite (mm): 150 mm
Länge (mm): 1000 mm
Rahmenhöhe (mm): 38 mm

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
14 DRAINROSTE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbausituation:
vor Balkon- und Terrassentüren

Ausführung
mit zwei Doppelfußschieber 150 mm
Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
variabel einstellbar für schräge Rampen

Breite (mm): 150 mm
Länge (mm): 1000 mm
Rahmenhöhe (mm): 38 mm

Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301

Höhe:
Standard-Drehfüße: 74-100 mm

Ausführungsorte

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
14 DRAINROSTE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
15. BA	1.0G	1 Stück		
16. BA	EG	1 Stück		
	83	St		

5.14.950 Endkappen

Endkappe, aus Edelstahl, an den Enden eines Drainrostes .
Nach Herstellervorgaben einbauen.
für Roste 1000/ 150 mm

Nach Herstellervorgaben einbauen.

Ausführungsorte wie vor

166

St

5.14 DRAINROSTE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
5 EINBAUTEILE
15 TÜRSTOPPER

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5.15 TÜRSTOPPER

5.15.960 Boden-Türstopper aus Edelstahl u. Kunststoff für Türfl., D 55 mm Fenstertyp A

Boden-Türstopper, zylinderförmig, geeignet für Kunststoff-Fenstertürelemente (B < 1 m),
aus Edelstahl und mit einem darauf angeordneten
Kunststoffring (Farbton schwarz), verdeckt liegende
Befestigung, mit allen Befestigungsmitteln liefern und nach
Vorgabe auf Balkondielung montieren
geeignet für ein Türflügelgewicht bis ca. 60 kg
Gesamt-Außen-Durchmesser ca. 45 mm
sichtbare Höhe ca. 34 mm

Untergrund: Terrassendiele aus Holz

- Breite ca. 10 cm

- Stärke < 2 cm

Ausführungsorte: **Bodenstopper**

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D / 2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A / 2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D / 11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D / 11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67

St

5.15.970 Boden-Türstopper aus Edelstahl u. Kunststoff für Türfl., D 55 mm Fenstertyp C

Boden-Türstopper, zylinderförmig, geeignet für Kunststoff-Fenstertürelemente (B < 1 m),
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Ausführungsorte: **Bodenstopper**

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D / 2 - 9, West - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 5 EINBAUTEILE
 15 TÜRSTOPPER

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite		
5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück
Achsen D /11 - 15, West - Seite		
9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite		
13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16

St

5.15 TÜRSTOPPER

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	5	EINBAUTEILE	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

5.14	DRAINROSTE	
5.15	TÜRSTOPPER	
5	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN

6.16 DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

6.16.980 Zerstörungsfreie Demontage Metall-Geländer Handlauf zur Wiederverwendung unter Fenster Typ H

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen Metallhandlauf auf Handlaufstützen innen mehrteilig, durchlaufend, einschl. Abwinkelungen an Ecken incl. sämtlichen Befestigungsmaterial vor Beginn der Abrissarbeiten fachgerecht demontieren nach Anordnung der Bauleitung.

Demontage direkt unter der Innenfensterbank an der Mauerwerkswand.

Demontage an geeigneten Schnittstellen, welche die spätere Rekonstruktion und Wiederverwendung sicher gewährleistet.

Die demontierten Handläufe sind geschützt zu Wiederverwendung der Bauleitung zu übergeben.

Handlauf

Handlauf Stahlrohr	Ro 42,4 mm
Abmessung:	L ca. 4.335 mm
Handlaufstützen	4 Stück
4 Stück	Ro 42,4 mm

Demontageort:	Fenster Typ H
Demontagehöhe:	660 - 980 mm

Nach Anweisung der Bauleitung.

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

6.16.990 Zerstörungsfreie Demontage Metall-Geländer Handlauf zur Wiederverwendung unter Fenster Typ J

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen Metallhandlauf auf Handlaufstützen innen sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Handlauf

Handlauf Stahlrohr	Ro 42,4 mm
--------------------	------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 16 DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessung: L ca. 2.305 mm
 Handlaufstützen 2 Stück
 2 Stück Ro 42,4 mm

Demontagehöhe: 725 - 960 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
 und Fensterübersicht
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA EG 2 Stück

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

3 St

6.16.1000 Zerstörungsfreie Demontage Holzgardinenkasten zur Wiederverwendung über Fenster Typ H

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen HolzgardinenKasten / Vorhangschiene sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung: L ca. 4.335 mm

Demontageort: Fenster Typ H

Demontagehöhe: < 2,500 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
 und Fensterübersicht
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA EG 1 Stück

2 St

6.16.1010 Zerstörungsfreie Demontage Gardinenstangen / Vorhangschienen zur Wiederverwendung L< 1m

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen Gardinenstangen / Vorhangschienen sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung gemäß
 Grundriss Erdgeschoss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
	16	DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

300

St

6.16.1020 **Zerstörungsfrei Demontage Terrassendielen L ca. 1,75m zur Wiederverwendung Fenstertür Typ A**

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen Terrassendielen balkonseitig
Fenstertürtyp A
ca. 3 Stück Dielen pro Fenstertür
sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Terrasssendiele aus Holz
- Länge ca. 175 cm
- Breite ca. 10 cm
- Stärke < 2 cm

Demontage an geeigneten Schnittstellen, welche die spätere Rekonstruktion und Wiederverwendung sicher gewährleistet.

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte:	Dielen	Fenstertyp A
Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	18 Stück
2. BA	2.OG	18 Stück
3. BA	1.OG	18Stück
4. BA	EG	18 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	15 Stück
6. BA	2.OG	15 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 16 DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7. BA	1.OG	15 Stück			
8. BA	EG	15 Stück			
Achsen D /11 - 15, West - Seite					
9. BA	3.OG	9 Stück			
10. BA	2.OG	9Stück			
11. BA	1.OG	9 Stück			
12. BA	EG	9 Stück			
Achsen D /11 - 15, Ost - Seite					
13. BA	3.OG	9 Stück			
14. BA	2.OG	9 Stück			
15. BA	1.OG	9 Stück			
16. BA	EG	6 Stück			
		201	St		

6.16.1030 **Zerstörungsfrei Demontage Terrassendielen L < 1m zur Wiederverwendung Fenstertür Typ C**

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandenen Terrassendielen balkonseitig
 Fenstertürtyp C
 ca. 3 Stück Dielen pro Fenstertür
 sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
 Terrasssendiele aus Holz
 - Länge ca. 175 cm
 - Breite ca. 10 cm
 - Stärke < 2 cm

Ausführung gemäß
 Grundriss Erdgeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
 Grundriss 1. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
 Grundriss 2. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
 Grundriss 3. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
 Fensterliste
 und Fensterübersicht
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
 Balkonanschlüsse unten
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte **Dielen** **Fenstertyp C**
 Bauabschnitt **Ebene** **Mengenaufteilung**

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	3 Stück
2. BA	2.OG	3 Stück
3. BA	1.OG	3 Stück
4. BA	EG	3 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	3 Stück
6. BA	2.OG	3 Stück
7. BA	1.OG	3 Stück
8. BA	EG	3 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
	16	DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	3 Stück

48 St

6.16.1040 Zerstörungsfrei Demontage Schwellenrampe L<1m zur Wiederverwendung Fenstertür Typ A +C

Rückbau als bestandschonende Demontage von vorhandener Schwellenrampe raumseitig vor Fenstertür Fenstertürtyp A
sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Schwellenrampe

- Länge < 100 cm (98 oder 80 cm)
- Tiefe ca. 14 cm
- Hohe ca. 3 cm

Demontage an geeigneten Schnittstellen, welche die spätere Rekonstruktion und Wiederverwendung sicher gewährleistet.

Ausführung gemäß

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Balkonanschlüsse unten

Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte: **Schwellenrampe Fenstertyp A**

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 16 DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8. BA EG 5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 3 Stück

10. BA 2.OG 3 Stück

11. BA 1.OG 3 Stück

12. BA EG 3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 3 Stück

14. BA 2.OG 3 Stück

15. BA 1.OG 3 Stück

16. BA EG 2 Stück

Ausführungsorte: **Scwellenrampe Fenstertyp C**

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 1 Stück

2. BA 2.OG 1 Stück

3. BA 1.OG 1 Stück

4. BA EG 1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück

6. BA 2.OG 1 Stück

7. BA 1.OG 1 Stück

8. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 1 Stück

10. BA 2.OG 1 Stück

11. BA 1.OG 1 Stück

12. BA EG 1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 1 Stück

14. BA 2.OG 1 Stück

15. BA 1.OG 1 Stück

16. BA EG 1 Stück

83

St

6.16 DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

6.17.1050 Remontage Metall-Geländer Handlauf aus Zwischenlagerung unter Fenster Typ H

Remontage von vorhandenen Metallhandlauf auf Handlaufstützen innen mehrteilig, durchlaufend, einschl. Abwinkelungen an Ecken incl. sämtlichen Befestigungsmaterial nach Beendigung der Fenstermontage fachgerecht montieren nach Anordnung der Bauleitung.

Montage direkt unter der Innenfensterbank an der Mauerwerkswand.

Handlauf

Handlauf Stahlrohr	Ro 42,4 mm
Abmessung:	L ca. 4.335 mm
Handlaufstützen	4 Stück
4 Stück	Ro 42,4 mm

Montageort: Fenster Typ H
Montagehöhe: 660 - 980 mm

Nach Anweisung der Bauleitung.

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

6.17.1060 Remontage Metall-Geländer Handlauf aus Zwischenlagerung unter Fenster Typ J

Remontage von vorhandenen Metallhandlauf auf Handlaufstützen innen sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Handlauf

Handlauf Stahlrohr	Ro 42,4 mm
Abmessung:	L ca. 2.305 mm
Handlaufstützen	2 Stück
2 Stück	Ro 42,4 mm

Montagehöhe: 725 - 960 mm

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3

St

6.17.1070 **Remontage Holzgardinenkasten aus Zwischenlagerung über Fenster Typ H**

Remontage von vorhandenen HolzgardinenKasten / Vorhangschiene
sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung: L ca. 4.335 mm

Montageort: Fenster Typ H

Montagehöhe: < 2,500 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Ausführungsorteorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2

St

6.17.1080 **Remontage Gardinenstangen / Vorhangschienen aus Zwischenlagerung L< 1m**

Remontage von vorhandenen Gardinenstangen / Vorhangschienen
sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung gemäß

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Fensterliste

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

300

St

6.17.1090 Remontage Terrassendielen L ca. 1,75m aus Zwischenlagerung Fenstertür Typ A

Remontage von vorhandenen Terrassendielen balkonseitig

Fenstertürtyp A

ca. 3 Stück Dielen pro Fenstertür

sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Terrasssendiele aus Holz

- Länge ca. 175 cm

- Breite ca. 10 cm

- Stärke < 2 cm.

Ausführung gemäß

Grundriss Erdgeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss

Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Balkonanschlüsse unten

Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte:	Dielen	Fenstertyp A
Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	18 Stück
2. BA	2.OG	18 Stück
3. BA	1.OG	18Stück
4. BA	EG	18 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	15 Stück
6. BA	2.OG	15 Stück
7. BA	1.OG	15 Stück
8. BA	EG	15 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	9 Stück
10. BA	2.OG	9Stück
11. BA	1.OG	9 Stück
12. BA	EG	9 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	9 Stück
14. BA	2.OG	9 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
15. BA	1.OG	9 Stück		
16. BA	EG	6 Stück		
	201	St		

6.17.1100 Remontage Terrassendielen L <1 m aus Zwischenlagerung Fenstertür Typ C

Remontage von vorhandenen Terrassendielen balkonseitig
 Fenstertürtyp C
 ca. 3 Stück Dielen pro Fenstertür
 sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch
 Terrasssendiele
 - Länge ca. 175 cm
 - Breite ca. 10 cm
 - Stärke < 2 cm

Ausführung gemäß
 Grundriss Erdgeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
 Grundriss 1. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
 Grundriss 2. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
 Grundriss 3. Obergeschoss
 Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
 Fensterliste
 und Fensterübersicht
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
 Balkonanschlüsse unten
 Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte **Dielen** **Fenstertyp C**
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	3 Stück
2. BA	2.OG	3 Stück
3. BA	1.OG	3 Stück
4. BA	EG	3 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	3 Stück
6. BA	2.OG	3 Stück
7. BA	1.OG	3 Stück
8. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
15. BA	1.OG	3 Stück		
16. BA	EG	3 Stück		
	48	St		

6.17.1110 Remontage Schwellenrampe L<1m aus Zwischenlagerung Fenstertür Typ A +C

Remontage von vorhandener Schwellenrampe raumseitig vor Fenstertür
Fenstertürtyp A
sonst genau wie in Vorpos. mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Schwellenrampe
- Länge < 100 cm (98 oder 80 cm)
- Tiefe ca. 14 cm
- Hohe ca. 3 cm

Ausführung gemäß
Grundriss Erdgeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss
Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00
Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Ausführungsorte: **Scwellenrampe Fenstertyp A**
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführungsorte: **Scwellenrampe Fenstertyp C**

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 1 Stück
 2. BA 2.OG 1 Stück
 3. BA 1.OG 1 Stück
 4. BA EG 1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück
 6. BA 2.OG 1 Stück
 7. BA 1.OG 1 Stück
 8. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 1 Stück
 10. BA 2.OG 1 Stück
 11. BA 1.OG 1 Stück
 12. BA EG 1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 1 Stück
 14. BA 2.OG 1 Stück
 15. BA 1.OG 1 Stück
 16. BA EG 1 Stück

83

St

6.17 DIVERSE REMONTAGEARBEITEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
	18	DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.18 DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH

6.18.1120 Laibungsputz

Laibungen nach Fenster-/Türaus- bzw. Einbau beputzen und dem angrenzenden Putz angleichen. Eventuell loser Putz ist nach Fensterausbau abzuschlagen.

Laibungsbreite bis ca. 25cm

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

50,00 m

6.18.1130 Zulage zur Pos. vor für je 5cm zusätzliche Laibungsbreite

Zulage zur Pos. vor für je 5cm zusätzliche Laibungsbreite

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

20,00 m

6.18.1140 Leibung Beiputzen und malermäßig streichen

Leibung 4-seitig Beiputzen und malermäßig streichen

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

80,00 m

6.18.1150 Malerarbeiten an Leibungen

Malerarbeiten an Leibungen aus Gipsplatten herstellen wie folgt:

- vorhandene Tapete an Leibungen ablösen
- Leibungsbereich mit Raufaser bekleben
- deckenden Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß
- Anschluss an vorhandene Tapeten durch dauerelastische Verfügu(n)g(streichfähig)

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

200,00 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
		ERWEITERTER TROCKENBAU
	6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
	18	DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.18.1160 Verschließen von Gerüstankerpunkten Außenfassade

Verschließen der Ankerpunkte des Baugerüsts in der Außenfassade entsprechend des vorhandenen WDVS Aufbaus.

- Dämmung einpassen und einsetzen
- Amierungsgewebe über Loch einputzen
- ebenmäßiges verputzen und malermäßiges streichen

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

40 St

6.18.1170 Malerarbeiten an Trockenbauoberflächen

Malerarbeiten der Trockenbauoberflächen im Bereich Sturz-/Rollladenkastenverkleidung

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

10,00 m²

6.18.1180 Rückbau WDVS System bis 1m2

Rückbau WDVS System im Bereich Rollladenkasten Balkontür EG, Einzelflächen bis ca. 1m2 Fläche

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

10,00 m²

6.18.1190 Zulage zu Pos. vor für je 0,5m2 Mehrmenge

Zulage zu Pos. vor für je 0,5m2 Mehrmenge

3,00 m²

6.18.1200 Montage Dämmung bis 1m2

Lieferung und Montage von Dämmung entsprechend des vorhandenen WDVS, an ungedämmten und demontierten Flächen im Bereich Rollladenkasten Balkontür, bis 1m2 Einzelflächen

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

14,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 ERWEITERTER TROCKENBAU
 6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
 18 DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.18.1210 **Zulage zu Pos. vor für je 0,5m2 Mehrmenge**

Zulage zu Pos. vor für je 0,5m2 Mehrmenge

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

3,00 m²

6.18.1220 **Anarbeitung Oberfläche Außenputz**

Fachgerechte Anarbeitung Fassadenoberfläche Außenputz an Stellen, an denen das WDVS im Zuge der Abbrucharbeiten entfernt und nach Abschluss der Einbaumaßnahmen wieder montiert wurde.

Einzelflächen bis ca 1m2

Ausführungsorte:

vom 1.- 19. Bauabschnitt im UG, EG, 1. - 3.OG

13,00 m²

6.18	DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH			
-------------	--	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
6 BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN
19 SONSTIGES

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

6.19 SONSTIGES

6.19.1230 Anpassungsarbeiten Boden

Anpassungsarbeiten (innen und außen) vom Fußbodenaufbau und Belag im türangrenzenden Bereich, Einzelflächen <1m2

Fläche: ca. 20cm von Türschwelle (Außen und Innen)
vollflächig im Schwenkbereich Türblatt

20,00 m²

6.19.1240 Anpassungsarbeiten Fußleiste

Anpassungsarbeiten der Fußleiste im Schwellenbereich der Tür und Türleibung

30,00 m

6.19.1250 Ausbau Bodenbelag bis 1m2

Ausbau und Entsorgung kleinerer Bodenbelagsflächen der Innenräume, div. Materialien

Fläche:bis 1m2

20,00 m²

6.19.1260 Einbau Bodenbelag bis 1m2

Lieferung und Einbau kleinerer Bodenbelagsflächen der Innenräume, in Material und Farbgebung entsprechend des Bestands

Fläche: bis zu1m2

20,00 m²

6.19 SONSTIGES

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

6.16	DIVERSE DEMONTAGEARBEITEN	.	
6.17	DIVERSE REMONTAGEARBEITEN	.	
6.18	DIVERSE REPARATUREN FENSTERTAUSCH	.	
6.19	SONSTIGES	.	
6	Summe		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU
7 STUNDENLOHN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

7 STUNDENLOHN

7.20 STUNDENLOHN

7.20.1270 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

50 h

7.20.1280 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

50 h

7.20 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
		ERWEITERTER TROCKENBAU	
	7	STUNDENLOHN	
Ausgabeumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

7.20	STUNDENLOHN	
7	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
ERWEITERTER TROCKENBAU

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1	BAUSTELLE	
2	NEUBAU WINDFANG EG	
3	INNENDÄMMUNG AUSSENWAND	
4	INNENFENSTERBÄNKE	
5	EINBAUTEILE	
6	BAUBEGLEITENDE MASSNAHMEN	
7	STUNDENLOHN	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	ERWEITERTER TROCKENBAU