
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : P_1000

Bauvorhaben : Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz -
Fenstertausch

Auftraggeber : Vivantes Forum für Senioren GmbH
vertreten durch Vivantes Service GmbH, FB Bau
Aroser Allee 72-76
13407 Berlin

Leistungsumfang : FENSTERBAUARBEITEN

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch	
Umfang:		FENSTERBAUARBEITEN	
Ausgabebereich:	Alle Positionen		
OZ	Ebene		Seite
		FENSTERBAUARBEITEN	4
		ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN	4
		BESONDERE HINWEISE	14
		HINWEIS DIN-NORMEN	15
		PLANANLAGEN	16
1		BAUSTELLE	18
1.1		BAUSTELLENEINRICHTUNG	18
1.2		BAUZAUN	26
1.3		MEDIENVERSORGUNG	28
1.4		SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	30
1.5		SCHUTZ IN RÄUMEN	33
1.6		RÜSTUNG	35
1.7		WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	38
1.8		STUNDENLOHN	40
1		BAUSTELLE (Zusammenstellung)	41
2		ABBRUCHARBEITEN	42
2.9		ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	42
2.10		ABBRUCH ROLLÄDEN	50
2.11		ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	56
2.12		ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	64
2.13		STUNDENLOHN	71
2		ABBRUCHARBEITEN (Zusammenstellung)	72
3		TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	73
3.14		KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	73
3.16		STUNDENLOHN	98
3		TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER (Zusammenstellung)	99
4		FENSTERBÄNKE AUSSEN	100
4.17		AUSSENFENSTERBÄNKE	100
4.18		STUNDENLOHN	109
4		FENSTERBÄNKE AUSSEN (Zusammenstellung)	110
5		ROLLADEN	111
5.19		AUFSETZROLLÄDEN	111
5.20		VORBAUROLLÄDEN	118
5.21		STUNDENLOHN	120
5		ROLLADEN (Zusammenstellung)	121

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch	
Umfang:		FENSTERBAUARBEITEN	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite
		FENSTERBAUARBEITEN (Zusammenstellung)	122

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

FENSTERBAUARBEITEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Baumaßnahme: Vivantes, Haus Britz - Forum für Senioren,
Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin

Erneuerung der Fenster im UG, EG, 1. - 3.OG

Tischlerarbeiten

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung:

Das Seniorenwohnheim "Haus Britz" befindet sich in Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin.

Im "Haus Britz" ist das Projekt Erneuerung der Fenster und Türen im UG, EG, 1. - 3.OG mit den erforderlichen baulichen Maßnahmen im laufenden Seniorenheimbetrieb im Bestand umzusetzen.

Das fünfgeschossige Gebäude ist in den vier überirdischen Etagen zum Großteil mit Holzfenstern und -türen ausgestattet, welche sich in einem maroden Zustand befinden und im Zuge der hier beschriebenen Baumaßnahme zu ersetzen sind.

Die Etagen sind mittels zweier innenliegender Treppenhäuser erschlossen. Darüber hinaus befindet sich an der Südfassade eine außenliegende Fluchttreppe.

Die Baumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass der laufende Betrieb des Seniorenheimbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird

Die Ausführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern also nicht zeitgleich, sondern aufgeteilt in

neunzehn Bauabschnitte:

- 1. Bauabschnitt Ebene 3. OG**
Achsen D / 2 - 9 Bauzeit 4 Wochen
OG3/1 + OG3/2 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
OG3/3+ OG3/4 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
- 2. Bauabschnitt Ebene 2. OG**
Achsen D / 2 - 9 Bauzeit 4 Wochen
OG2/1 + OG2/2 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
OG2/3+ OG2/4 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
- 3. Bauabschnitt Ebene 1. OG**
Achsen D / 2 - 9 Bauzeit 4 Wochen
OG1/1 + OG1/2 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden
OG1/3 + OG1/4 2 Wochen
4 Personen müssen umgesetzt werden
- 4. Bauabschnitt Ebene EG**
Achsen D / 2 - 9 Bauzeit 4 Wochen
EG/1 2 Wochen
3 Personen müssen umgesetzt werden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

	EG/2			2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
5.	Bauabschnitt Ebene 3. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG3/5 + OG3/6		2 Wochen		
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/7		1 Woche		
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/8		1 Woche		
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
6.	Bauabschnitt Ebene 2. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG2/5 + OG2/6		2 Wochen		
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG2/7		1 Woche		
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG2/8		1 Woche		
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
7.	Bauabschnitt Ebene 1. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG1/5 + OG1/6		2 Wochen		
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG1/7		1 Woche		
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG1/8		1 Woche		
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
8.	Bauabschnitt Ebene EG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	EG/3		2 Wochen		
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	EG/4		1 Woche		
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	EG/5		1 Woche		
	2 Personen, Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
9.	Bauabschnitt Ebene 3. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen D / 11 - 15				
	OG3/9		2 Wochen		
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/10		2 Wochen		
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
10.	Bauabschnitt Ebene 2. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen D / 11 - 15				
	OG2/9		2 Wochen		
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG2/10		2 Wochen		
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
11.	Bauabschnitt Ebene 1. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen D / 11 - 15				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
OG1/9 3 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
OG1/10 3 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
12. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen D / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
EG/6 3 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
EG/7 3 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
13. Bauabschnitt Ebene 3. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG3/11 1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
OG3/12 4 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
14. Bauabschnitt Ebene 2. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG2/11 1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
OG2/12 4 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
15. Bauabschnitt Ebene 1. OG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
OG1/11 1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
OG1/12 4 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
16. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen		
EG/8 Diensträume müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
EG/9 3 Personen müssen umgesetzt werden		2 Wochen		
17. Bauabschnitt Ebene EG				
Achsen D / 9 - 10	Bauzeit	4 Wochen		
EG/13 Speisesaal und Aufenthaltsbereich müssen umgesetzt werden		4 Wochen /		
18. Bauabschnitt Ebene UG				
Achsen A + D / 2 - 9	Bauzeit	3 Wochen		
UG/1 Lager und Konferenzraum müssen umgesetzt werden		1 Woche		
UG/2 Diensträume, Aufenthaltsraum und Gerätetherapie müssen umgesetzt werden		1 Woche		
UG/3 Archiv, Umkleide, Waschraum und Elektrischer Betriebsraum müssen umgesetzt werden		1 Woche		
19. Bauabschnitt Ebene UG				
Achsen A + D / 11 - 15	Bauzeit	2 Wochen		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

UG/4 1 Woche
Heiztechnikraum und Lager müssen umgesetzt werden
UG/5 1 Woche
Frisör, Abstellraum, Spülküche, Verteilerküche und Lager müssen umgesetzt werden

Das Gebäude ist bezogen und wird in den fünf Geschossen vom Seniorenheim vollgenutzt. Betriebsunterbrechungen sind so kurz wie möglich zu halten, die genaue Terminabstimmung erfolgt in Koordination mit dem Bauherrn und den Nutzern.

1.2 Art und Umfang der Leistungen/Gegenstand dieser Ausschreibung

Die Leistung umfasst im stattfindenden Sanierungsbereich die Erneuerung der Fenster- und Türanlagen incl. deren Demontage und Entsorgung, sowie Baustelleneinrichtung, Gerüstarbeiten und Schutzmaßnahmen sowie baubegleitende Maßnahmen.

Die Erneuerung der Fensteranlagen an der östlichen und der westlichen Fassade im UG, EG, 1., 2. und 3. OG, sowie bereichsweise im EG auf der Nord- und Südseite erfordert die Ausführung folgenden Gewerkes: .

TISCHLERARBEITEN	(KG 38027)
KLEMPNERARBEITEN	(KG 38022)
ROLLADENARBEITEN	(KG 38030)
mit	
BAUSTELLENEINRICHTUNG	(KG 391))
SICHERUNGSMASSNAHMEN	(KG393)
ABBRUCHARBEITEN	(KG 394)
incl. ENTSORGUNG	(KG 396)
ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN	(KG 397)

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

2.1 Angaben zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Arbeiten - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - in und an einem voll genutzten und in Betrieb befindlichen Seniorenheimes durchgeführt werden! Der Heimbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden,

Platz für die Baustelleneinrichtung wie Lager- und Entsorgungscontainer sowie Lagerplätze für Baumaterial werden auf den Hofflächen nur bedingt zur Verfügung gestellt.

Das für die Montage notwendige Material und Geräte sind unter Umständen täglich anzufahren. Ggf. können Baumaterialien für den Tagesbedarf von 1 - 3 Tagen max. auf einer noch abzustimmenden begrenzten Fläche zwischengelagert werden. Eine Haftung für die Zwischenlagerung wird vom Auftraggeber nicht übernommen.

2.2 Baustellenzufahrt / Parkmöglichkeiten / Materiallieferungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Der Zugang zum Gebäude erfolgt ausschließlich über die südwestliche Hofzufahrt von der Buschkrugallee aus.

Lieferfahrzeuge haben hier nach dem Be- bzw. Entladen das Gelände unverzüglich zu verlassen.

Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschließlich dem Auftragnehmer (AN).

Materiallieferungen sind stets an die eigene Adresse zu richten und sind direkt vom AN entgegenzunehmen. Anlieferungen an die Adresse des Auftraggebers oder die Bauleitung werden zurückgewiesen. Eine Haftung für angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn noch von der Bauleitung übernommen. Die Zufahrt mit Privat-Pkw ist nicht gestattet, Parkmöglichkeiten auf dem Baustellen-Gelände bestehen generell nicht. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig umgesetzt.

Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Bauherrn möglich.

3.0 Angaben zum Baustellenbetrieb in einem Krankenhausgebäude

3.1 Baustellenzugang, Arbeitszeiten, Material- und Schutttransporte

Der Baustellenzugang erfolgt von der Buschkrugallee aus.

Die Ausführung der Bauabschnitte 1 bis 16 erfolgen von außen über die Rüstung.

Die Arbeiten im 17. Bauabschnitt Erdgeschoss erfolgen vom Speisesaal bzw. vom Aufenthaltsraum aus. Der Zugang erfolgt hier direkt von außen.

Der Zugang für den Fenstertausch im 18. und 18. Bauabschnitt das UG betreffend erfolgt über den Treppenraum Achse 1 - 2 / A - B an der Nordostfasade (Gartenseite).

Material- und Schutttransporte erfolgen ebenfalls ausschließlich auf dem zuvor beschriebenen Weg.

Die beschriebene Zugänglichkeit ist auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.

Alle Mitarbeiter des AN sind vorab der Bauleitung mit vollständigem Namen, Anschrift und Sozialversicherungsnummer zu benennen.

Die Regelarbeitszeit ist wochentags (Mo-Fr) von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und gegebenenfalls auch samstags. Die Emissions- und Lärmschutzgesetze des Landes Berlin sind einzuhalten.

Längere Arbeitszeiten und Wochenendarbeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden.

Zusätzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen Anforderungen des voll genutzten und in Betrieb befindlichen **Seniorenheims** möglich. Ein Anspruch auf unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht.

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen und Tensatoren sind vom AN für die vorgesehenen 19 Bauabschnitte für die Gesamtbauzeit von mindestens ca. 14 Monaten (Nov. 2026 - Dez. 2027) vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen werden zu Lasten des Verursachers beseitigt.

Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen sind vom AN für die vorgesehene Leistungsausführung für die Gesamtbauzeit von jeweils drei bis vier Wochen vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen sind vom Verursacher zu beseitigen.

Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

3.2 Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Flucht- und Rettungswege sind permanent freizuhalten. Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind unverzüglich zu beseitigen.

3.3 Lärm- und Staubemission (Lösungsmittelhaltige Baustoffe)

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben des AG einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmaß zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit dem AG / Bauleitung abzustimmen.

Staub- und Schmutzemissionen am Gebäude außerhalb des Arbeitsbereiches sind unbedingt durch entspr. Schutzmaßnahmen (Staubschutzwände, Folienvorhänge, anfeuchten, etc.) und entspr. Arbeitsgerät (Schneid-, Schleif- und Trenngeräte mit Absaugvorrichtung, saugen statt Fegen, etc.) auszuschließen.

3.4 Bautagesberichte

Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der örtlichen Bauleitung regelmäßig, spätestens am Dienstag der folgenden Woche vom AN zur Kenntnisnahme vorzulegen. Bei Nicht-Vorlage der Bautagesberichte (Bautagebuch) erfolgt ein Abzug von 100,00 €/Tag.

3.5 Bautoiletten

WCs sind in der eingezäunten Baustelleneinrichtungfläche vorgesehen und können von allen am Bau beteiligten Gewerken kostenfrei in Absprache mit der Bauleitung mitbenutzt werden

3.6 Alkohol- und Rauchverbot

Für alle am Bau tätigen Mitarbeiter des AN gilt das Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von der Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.

3.7 Schlafunterkünfte

Schlafunterkünfte dürfen auf dem Baustellengelände nicht unterhalten werden.

3.8 Schutzmaßnahmen

Der AN hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen Gewerken erbrachten Arbeiten zu schützen und gegen Beschädigungen zu sichern. Die Kosten für ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz usw. sind einzukalkulieren, ebenso das Entfernen nach erbrachter Leistung, bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG.

3.9 Baustellenreinigung

Der AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der AN die Baustelle und den Baubereich täglich von den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, Baustoffrestmaterialien, Abfällen, Verunreinigungen usw. säubert, in Containern getrennt sammelt und von der Baustelle abfährt.

Der AG behält sich vor, den einem AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder mündlicher Beseitigungsaufforderung der Bauleitung durch den AN nicht umgehend entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen.

Kann Bauschutt und sonstiger Müll keinem AN eindeutig zugeordnet werden, werden die Kosten zur Beseitigung des Bauschutts und Mülls, ergänzend zur Umlagerregelung, ohne weitere Ankündigung zu gleichen Teilen auf die zu diesem Zeitpunkt am Bau tätigen AN - Firmen verteilt und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.0 Verordnungen und Richtlinien

4.1 Verordnungen

Folgende Verordnungen sind vom AN zu berücksichtigen:
Landesbauordnung Berlin.

4.2 Richtlinien

Es gelten die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften der Hersteller. Der AN ist verpflichtet, auf evtl. Widersprüche zwischen Leistungsbeschreibung und Werksvorschrift hinzuweisen.

Die Richtlinien der Fachverbände sind einzuhalten.

4.3 Nicht genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe / Bauteile

Grundsätzlich kommen genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile zur Ausführung. Beabsichtigt der AN anderweitige Baustoffe oder Bauteile zu verwenden, so hat er entsprechende Prüfzeugnisse und Werkstoffnachweise von bundesdeutschen Instituten zu erbringen, die mit der Angebotsabgabe vorzulegen sind.

4.4 Regeln der Bautechnik

Der Auftragnehmer haftet dafür, daß die von ihm erstellten Leistungen und Materialien den anerkannten Regeln der Bautechnik (Baukunst) und den Eingeführten Technischen Bestimmungen (ETB) entsprechen.

5.0 Angaben zur Arbeitssicherheit

5.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Die Tätigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) gemäß Baustellenverordnung (BaustellVO) befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern und Gewerken entsprechend § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift - Allgemeine Vorschriften (VBG 1). Die Verpflichtung des AN bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.

5.2 Personal

Die Arbeitnehmer des AN müssen für die beauftragte Leistung persönlich geeignet sein. Die Ausführung der Leistungen, einschl. Demontagen erfolgt ausschließlich über ausgebildetes Fachpersonal mit mind. einer deutschsprachigen Person. Auszubildende dürfen nur in Begleitung und unter ständiger Anleitung von Fachpersonal (im Verhältnis 1:1) tätig sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen der Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abuberufen und zu ersetzen.

5.3 Erste-Hilfe-Einrichtungen

Sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung oder der Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe (VBG109) hat der AN zu erfüllen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der AN hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss im Unternehmen des Auftragnehmers vorliegen.

5.5 Nutzung von Sicherungsmaßnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

Es ist strikt verboten, Maßnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen.

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen, z.B. Gerüste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

5.6 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der AN hat dafür zu sorgen, daß Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 2,00 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtführenden des AN überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind durch geeignete Maßnahmen abzusperren.

5.7 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Speisepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind (Baustromverteiler) . Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen VDE-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.

5.8 Baumaschinen, Geräte

Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Maschinen und Geräte sowie Krane sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften zu bedienen. Bedienungs-Anleitungen von Baumaschinen und Kranen sowie sonstigen Geräten müssen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener Maschinen wird von der Bauleitung bestimmt. Überschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geräten verschiedener AN, sind der Arbeitsablauf und die Verständigung untereinander abzustimmen.

5.9 Feuergefährliche Arbeiten

Schweiß-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten bedürfen der arbeitstäglichen, schriftlichen Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten des Krankenhauses. Sie unterliegen der Melde- und Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausführenden und verantwortlichen Monteurs, die genaue Lage der Arbeiten sowie die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Überwachung der Ausführung, das Einhalten aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie eine ausreichende Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten obliegt der Verantwortung des AN. An diesen Arbeitsstellen hat der AN geeignete Löscheinrichtungen bereitzustellen (Feuerlöscher o.ä.). Des Weiteren muss die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung von Löschkräften gegeben sein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.10 Persönliche Schutzausrüstungen

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das Tragen von Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der gesamten Baustelle Pflicht! Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" VBG 1 §4 für sein Personal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Personen ohne die erforderlichen Schutzausrüstungen werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persönlich ungeeignet von der Baustelle verwiesen.

5.11 Gefährliche Arbeitsstoffe

Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SIGEKO mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr z.B. durch Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre usw. für Arbeitnehmer anderer Unternehmen im Sinne der Baustellenverordnung entsteht.

6.0 Sonstiges

6.1 Baubesprechung / Baubegehung / Koordinationsbesprechungen

Die regelmäßige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und SIGE-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht.
Die Termine werden durch die örtliche Bauleitung rechtzeitig bekanntgegeben.

6.2 Not- / und Havariefälle

Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung der Bauleitung, für Not- und Havariefälle einen zuständigen Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss ständig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewährleistet sein.

6.3 Anforderung bauseitiger Vorleistungen

Für die Anforderung bauseitiger Vorleistungen ist ein vorgegebenes Formular zu verwenden (wird rechtzeitig zum Baubeginn bereitgestellt). Einer mündlichen Anforderung wird grundsätzlich nicht nachgekommen.

6.4 Projektbeteiligte

Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der örtlichen Bauleitung geführt und kann auf Wunsch eingesehen werden.

6.5 Planungsunterlagen

Dem AN werden digital Planungsunterlagen vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Weitere Plansätze können gegen Gebühr nachbestellt werden.

7. Hinweis Baustrom, Bauwasser

Bauwasser

Bauwasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt -außerhalb

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

des Gebäudes befindet sich ein Bauwasseranschluss.

Baustrom

Baustromanschluss ist für alle im Bereich tätigen Gewerke vom vorhandenen Anschluss außerhalb und innerhalb des Gebäudes nutzbar.
Baustrom wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Ende der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

BESONDERE HINWEISE

Transportentfernung

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von den Ausführungsorten der einzelnen 19 Bauabschnitte in den jeweiligen Geschoss-Ebenen zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz.

Der Förderweg zu den Ausführungsorten jeweils im UG, EG, 1.-3.OG

horizontaler Förderweg bis ca. 70,00 m,
vertikaler Förderweg bis ca. 11,50 m ..

Hinweis zur Kalkulation

Die Leistungserbringung erfolgt nicht zeitgleich, sondern gemäß den 19 Bauabschnitten zeitlich versetzt, dabei besteht in Absprache mit dem Bauherrn die Möglichkeit, sowohl die Bauabschnitte 18. und 19 im UG und den Bauabschnitt 17 im EG als auch die Bauabschnitte 8. und 14 parallel mit den Bauabschnitten vom Gerüst aus durchzuführen. Damit kann die Gesamtbauzeit auf 14 Monate komprimiert werden.

Hinweis Arbeits- und Schutzgerüste

Alle Arbeits- und Schutzgerüste sind bis zu den angegebenen Raumhöhen einzukalkulieren.

Hinweis Lärmschutz

Arbeiten am Gebäude unter laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude

Einzukalkulieren und zu berücksichtigen in den Einheitspreisen ist die zeitliche Einschränkung von lärmintensiven Arbeiten am Gebäude bei laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude.

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben der Bauleitung einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmass zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit der Bauleitung abzustimmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

HINWEIS DIN-NORMEN

Die Ausführung der Leistung erfolgt nach VOB Teil C

DIN 18 459 Abbruch- und Rückbauarbeiten

DIN 18 340 Tischlerarbeiten

DIN 18 357 Beschlagarbeiten

DIN 18 361 Verglasungsarbeiten

DIN 18 339 Klempnerarbeiten

DIN 18 358 Rolladenarbeiten

DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

PLANANLAGEN

Ausführung der nachfolgend aufgeführten Leistungspositionen gemäß beigefügter Planung :

Baustelleneinrichtung	Plan-Nr.:	1000AAR_LP00_0600
Bauabschnitte 4, 8, 12, 16 und 17 Erdgeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA00_--00
Bauabschnitte 3, 7, 11 und 15 1. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA01_--00
Bauabschnitte 2, 6, 10 und 14 2. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA02_--00
Bauabschnitte 1, 6, 9 und 13 3. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BA03_--00
Bauabschnitte 18 und 19 Untergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_BAU1_--00
Ansicht Ost/West	Plan-Nr.:	1000AAR_AN00_0100
Ansicht Nord/Süd	Plan-Nr.:	1000AAR_AN00_0200
Grundriss Erdgeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR00_--00
Grundriss 1. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR01_--00
Grundriss 2. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR02_--00
Grundriss 3. Obergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GR03_--00
Grundriss Untergeschoss	Plan-Nr.:	1000AAR_GRUG_--00
Fensterübersicht	Plan-Nr.:	1000AAR_DT00_0100
Fensterübersicht	Plan-Nr.:	1000AAR_DT00_0200
Fensterliste	295-HBZ-02_v1Fensterliste	

Leitetails:

Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen	Plan-Nr.:	1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen	Plan-Nr.:	1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT03_00
Fensteranschlüsse Typ A	Plan-Nr.:	1000AAR_DT04_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fensteranschlüsse Typ C und D	Plan-Nr.:	1000AAR_DT05_00		
-------------------------------	-----------	-----------------	--	--

Fensteranschlüsse Typ K und L	Plan-Nr.:	1000AAR_DT06_00		
-------------------------------	-----------	-----------------	--	--

Balkonanschlüsse unten	Plan-Nr.:	1000AAR_DT07_00		
------------------------	-----------	-----------------	--	--

Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT12_00		
--------------	-----------	-----------------	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
1 BAUSTELLE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 BAUSTELLE

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Hinweis Baustelleneinrichtung

Die erforderliche Baustelleneinrichtungsflächen sind außerhalb des Gebäudes durch den AN in Abstimmung mit dem SiGe - Koordinator entsprechend dem vorliegenden Baustelleneinrichtungsplan aufzubauen, vorzuhalten, zu unterhalten, gegebenenfalls umzusetzen gemäß den vorgegebenen Bauabschnitten 1 und 2. Eventuell erforderliches Material zur Flächenbefestigung ist durch den AN zu liefern und einzubauen. Eine gesonderte Vergütung für die Befestigung erfolgt nicht.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der vertraglichen, kalkulierten Ausführungsfrist des AN (19 -21 Mon.) vorzuhalten, instandzuhalten und abzubauen sowie abzutransportieren.

Baustraßen

Sind zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen Baustraßen, Wege für Längs- und Quertransport der zu bewegenden Materialien und ähnlichem innerhalb des Baugeländes anzulegen und zu unterhalten, sind Art und Umfang vom AN eigenverantwortlich festzulegen und in die Pauschale für die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Hierzu gehören auch erforderliche Querungsbauwerke von Gräben und Trassen.

Der AN muß anderen Unternehmen das Befahren der Baustraßen gestatten.

Die Unterhaltung der vorhandenen Straßen, Wege einschließlich Zufahrten von öffentlichen Straßen ist einschließlich deren Reinigung bei Benutzung vom AN auszuführen. Verschmutzungen auf angrenzenden öffentlichen Verkehrsräumen sind unmittelbar nach Verursachung zu beseitigen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet. Die Reinigung der öffentlichen Straßen im unmittelbaren Anschlußbereich der baubeeinflussten Flächen wird ebenfalls nicht separat vergütet.

Parkplätze

Die vorhandenen Parkplätze des Vivantes Haus Britz sind weitestgehend nicht zu beeinträchtigen. Hierzu ist eine noch verbindliche Abstimmung zu treffen.

Zaunanlagen und Tore

Sicherung von Arbeits- und/oder Abstellflächen

Trennung der Arbeitsbereiche von den umliegenden öffentlichen oder privaten Flächen mit umfassender Sicherung des Baufeldes,

Die Zaunanlagen erfüllen den Zweck des Schutzes für die gesamte Baustelle. Art, Umfang und Ausführung haben die Funktion der Sicherheit zu gewährleisten und sind Sache des AN.

Nach Funktionsbedarf sind verschließbare Tore für Fahrzeuge und Personen in ausreichender Anzahl und Breite vorzusehen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Das Umsetzen der Zaunanlagen entsprechend der Erfordernisse, die sich aus Bauablauf ergeben, sind ebenfalls in der Pauschale einzukalkulieren.

Sonstige Einrichtungen

Die Durchführung der vorschriftsmäßigen Beleuchtung, Absperrung und Bewachung der Baustelle sowie die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften und polizeilichen Vorschriften sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.

Baustelleneinrichtungsplan

Der AN hat 10 Kalendertage nach Beauftragung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und genehmigen zu lassen.

In diesem Plan sind maßstabsgerecht Standflächen darzustellen für :

- Bauaufzüge
- sonstiges stationäres Großgerät
- Container für Sanitär,
- Container Werkstätten und Magazine
- Flächen für Baustofflager und Arbeitsvorbereitung
- Bauzäune

Nutzungszweck, allgemeine Pflichten des AN

Die zur Baustelleneinrichtung bereitgestellte Fläche darf ausschließlich zu dem in Titel Baustelleneinrichtung festgelegten Zwecke genutzt werden, jede anderweitige Nutzung ist unzulässig. Insbesondere ist der Betrieb anderer Anlagen nicht gestattet.

Der AN hat bei der Durchführung der Baumaßnahme die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes, insbesondere in Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem laufendem Klinikbetrieb im Gebäude stehen und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden, zu treffen.

Nutzung des Grundstückes zur Baustelleneinrichtung:

Der AN ist befugt im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen das Gelände so herzurichten, wie es für den Betrieb der Baustelleneinrichtung erforderlich ist.

Der AN verpflichtet sich alle Anstrengungen zu unternehmen, um jegliche Emissionen zu beschränken.

Der AN hat beim Betrieb der Fläche dafür Sorge zu tragen, dass das darunter liegende Grundstück nicht mit umweltgefährdenden Stoffen verunreinigt wird.

Übergabe des Grundstücks für die Baustelleneinrichtung:

Das Grundstück wird in dem Zustand übergeben, in dem es sich bei Bezug befindet. Der AN hat das Grundstück vor Vertragsabschluß besichtigt. Aufmaße und Pläne, die den Zustand des Geländes darstellen, werden von dem AN bestätigt und sind Bestandteil dieses Vertrages.

Der AN übernimmt die Haftung für alle Schäden, die Dritten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

durch die Nutzung des Grundstückes für die Baustelleneinrichtung oder des Betriebs von Anlagen entstehen.

Er haftet insbesondere für Boden und Grundwasserverunreinigungen, die durch den Betrieb der Baustelleneinrichtung verursacht werden sowie für alle Folgen von Unfällen jeglicher Art.

Schäden und Unfälle sind der Bauleitung sofort zu melden.

Für den Betrieb der Baustelleneinrichtung ist allein der AN verantwortlich.

1.1.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die bauseitigen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen anliefern, aufbauen, vorhalten für die Gesamtzeit der bauseitigen Leistungsausführung (ca. 14 Monate), abbauen und von der Baustelle abtransportieren.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Gerüste, Hebe- und Transportmittel und sonstigen Hilfsmittel.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet den gesamten Kostenaufwand für An- und Abtransport sämtlicher zur fachlichen Ausführung der Bauleistungen notwendigen Baumaschinen, Geräte, Werkzeuge, Material- und Personalcontainer usw., außer diese sind in einer nachstehenden Position gesondert aufgeführt. Die ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Leistungen muss ständig gewährleistet werden.

Achtung!!

Der mindestnehmende Bewerber hat nach der Submission auf Verlangen hierzu vorzulegen:

Baustelleneinrichtungskonzept mit Anzahl und Art der Container, Lagerplätze, Baumaschinen und -anlagen, Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen, Wege für Geh- und Fahrverkehr,

Die für die Lagerung erforderlichen Flächenbefestigungen liegen im Ermessen des AN, sind jedoch in Lage und Größe eingeschränkt.

Für Materiallieferungen stehen nur begrenzt Flächen zur Verfügung, die Koordinierung und der sinnvolle Abruf obliegt im Verantwortungsbereich des AN.

Sämtliche Baufeldflächen stehen begrenzt als Lagerplatz zur Verfügung. Eventuelle Kosten für mehrmaliges Anliefern, Einsatz nur von Kleintransportern, Kleinmengenzuschlag sowie Umlagern und weitere Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sämtliche Einrichtungen und Installationen für das Eigenpersonal, als auch Personal der bauseitigen Gewerke des AG sind in Anzahl, Größe und Ausstattung genau nach den Vorgaben der BG und des Gewerbeaufsichtsamtes zu stellen, vorzuhalten und auszustatten. Die regelmäßige Reinigung und das Nachfüllen der Verbrauchsartikel inkl. Desinfektionsmittel muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und hygienischen Anforderungen ausgeführt werden.

Sämtliche weitere Container, welche hierin nicht enthalten sind, werden separat erfasst und in gesonderter Position ausgeschrieben.

Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort:
Betriebsgelände des Vivantes Haus Britz

Weiterer wichtiger Hinweis Abrechnungsmodus:

Abrechnungsmodus: 60 % Lieferung / Montage
40 % Demontage / Abfuhr

Ausführung gemäß Baustellenübersichtsplan, örtliche Zugangssituation ist zu beachten.

Vom AN ist innerhalb von 15 Tagen nach Auftragserteilung ein maßstäblicher Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen.

1	psch		
---	------	--	--

1.1.20 **WC-Container mit Fäkalientank 13 m2 einrichten und abbauen**

WC-Containers 20' Damen / Herren mit Fäkalientank und Treppe
einrichten und abbauen
Für alle Leistungen dieses LV's
liefern und betriebsfertig incl. Fundamente aufstellen.

Betriebsfertiges Aufbauen mit Fäkalientank bzw. Anschluss an die Entwässerung
einschl. Wintersicherung der Wasserzuleitung sowie des Abflusses.

Für 4 Wochen Grundstandzeit vorhalten und nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme abbauen .

Die Container und deren Ausstattung verbleiben im Eigentum des AN.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Kategorie: Sanitärcontainer Größe:20'
 Nutzfläche: 13 Quadratmeter
 Dämmung: 100 / 60 / 100mm Mineralwolle - B/W/D
 Abmessungen ca.: 6.055 x 2.435 x 2.800mm - LxBxH
 Rauminnenhöhe: 2.540mm

Außenlackierung RAL 7035 Enzianblau

Innenverkleidung weiß, Spanplatte beschichtet

Fußboden: Standard Bodenplatte, PVC-Belag 2mm,
als Wanne hochgezogen

Isolierung:
 Boden: 100mm Mineralwolle,
 U-Wert = 0,36W/(m²K)

Wand: 60mm Mineralwolle,
 U-Wert = 0,57W/(m²K)

Dach: 100mm Mineralwolle,
 U-Wert = 0,36W/(m²K)

Elektrik: E-Anlage gemäß DIN VDE / 400V/32A
 CEE-Einspeisung

Türen: 3 Stk. Stahlaußentüren mit PZ-Schloss
 und 3 Schlüsseln
 1 Stk. Innentür, 625 x 2.000mm

Fenster: 2 Stk. Kunststoff-Sanitär Fenster mit
 Kippbeschlag, 652 x 714mm
 (Sichtschutzglas)

Elektroinstallation:
 2 Stk. LED-Langfeldleuchten, 43W
 2 Stk. Steckdosen, 230V, neben HWB
 4 Stk. Lichtschalter

Sanitärausstattung:
 5 Stk. Toiletten inkl. Papierrollenhalter
 2 Stk. Urinale mit Druckspüler
 1 Stk. Schamwand
 2 Stk. Keramik-Handwaschbecken,
 500 x 410mm mit Spiegel und
 UT-Boiler, 5L
 2 Stk. Boden-Gullys
 1 Stk. Druckreduzierventil inkl.
 Wasserfilter
 inkl. Wasserzulauf 1" und
 Wasserablauf DN110

Heizung: 2 Stk. Heizlüfter, 2kW

Lüftung: 2 Stk. Abluftventilatoren, 170m

Sonstiges: Fäkalientank, Stufenanlage

Der Sanitärcontainer ist allen am Bau beteiligten
 Unternehmen kostenlos zu Verfügung zu stellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Lieferung / Montage / Abfuhr

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort: norwestlich in der eingezäunten BE-Fläche

1

St

1.1.30 WC-Container mit Fäkalientank 13 m2 vorhalten und unterhalten

Vorhalten und unterhalten des Damen/Herren WC-Containers mit Fäkalientank der Vorposition für die AN sowohl für die Baumeisterarbeiten als auch für die Ausbaugewerke, komplett mit allen Wartungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten, sowie Strom, Wasser und Heizung sowie incl. aller üblicher Verbrauchsstoffe, wie Seife, Toilettenpapier, Papiertücher, Toilettenbürste bis zur Beendigung der Gesamtbaumaßnahme, über die Grundvorhaltung hinaus.

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Zusätzlich ist der Sanitärcontainer im Rahmen eines einheitlichen Reinigungsintervalls

- 2 x wöchentlich zu reinigen
- Leerung des Fäkalientanks entsprechend dem angebotenen Fassungsvermögen

Abrechnung nach "Stück x Woche" Container.

Vorhaltung und Unterhaltung

Positionsmenge = Produkt

aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal '56''(Gebrauchsüberlassungsdauer)

56

StWo

1.1.40 Materialontainer 14 m2 einrichten und abbauen

Materialcontainers 20' einrichten und abbauen
Für die nachfolgenden Sanierungsarbeiten
Fenstererneuerungsarbeiten
liefern und betriebsfertig incl. Fundamente aufstellen.

Aufbauen,

für 4 Wochen Grundstandzeit vorhalten und
nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme abbauen .

Der Container und dessen Ausstattung verbleiben im
Eigentum des AN.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Kategorie: Lagercontainer Größe:20'
 Nutzfläche: 14 Quadratmeter
 Dämmung: -
 Abmessungen ca.:
 Außen 6.058 x 2.438 x 2.591 - LxBxH
 innen 5.8988 x 2.344 x 2.376 - LxBxH

 Außenlackierung RAL 7035 Enzianblau
 Innenlackierung RAL 7035 - Lichtgrau
 Nutzlast: 10.000 kg
 Fußboden: Schichtholz 21 mm
 Isolierung: -
 Elektrik: E-Anlage gemäß DIN VDE / 400V/32A
 CEE-Einspeisung

Tür: 1 Stk. Doppelflügeltür mit
 Verriegelungsstangen (verzinkt)
 inkl. Einbruchsicherung für
 vorhandene Doppelflügeltür
 (Aufbruchschutz für ein
 Vorhängeschloss)

Elektroinstallation: 1 Stk. LED-Langfeldleuchten, 43W
 1 Stk. Steckdosen, 230V, neben Tür
 1 Stk. Lichtschalter neben Tür

Ausstattung: 2 Stk. Schwerlastregale raumhoch

Lieferung / Montage / Abfuhr

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort: norwestlich in der eingezäunten BE-
 Fläche neben vorbeschriebenen
 Sanitärcontainer

1 St

1.1.50 Vorhaltung Materialcontainer

Verschließbarer Stahlblech-Materialcontainer allseitig
 geschlossen,
 - ohne gesonderte Anforderungen aufstellen, für die Dauer
 der Bauzeit über Grundstandzeit hinaus, vorhalten.

Abrechnung nach "Stück x Woche" Container.

Vorhaltung und Unterhaltung
 Positionsmenge = Produkt
 aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 1 BAUSTELLE
 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
mal '56(Gebrauchsüberlassungsdauer	56	StWo		

1.1.60 Aufstellen und Fortschreiben Bauzeitenplan

Erstellen eines detaillierten Bauablaufplans/Baufristenplanes auf Grundlage der Vertragsfristen für die Ausführung der Arbeiten 1. - 19. Bauabschnitt.

Fortschreiben Bauzeitenplan mit Soll/Ist-Vergleich auf Abruf. Vorlage an die Objektüberwachung

1 psch

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	2	BAUZAUN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2 BAUZAUN

1.2.70 Aufbau und Abbau Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben und Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,
Bauzaunhöhe 2,0 m

Bauzaun liefern, auf unbefestigtem Untergrund, aufstellen, Grundstandzeit 4 Wochen und nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme wieder abbauen.

Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Die Vorhaltung wird gesondert vergütet.

Ausführungsort

Einzäunung um mögliche Stellfläche
Mannschaftscontainer und Lagerfläche

54,00 m

1.2.80 Vorhaltung Bauzaun, Stahlrahmen

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben und Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., sowie den Bauzaun-Toren und Türen, Bauzaunhöhe 2,0 m
vorhalten und unterhalten

Positionsmenge = Produkt

aus '54'(Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

3024 mWo

1.2.90 Bauzaun-Tor, Stahlrahmen, Breite 4 m, als Zulage

Bauzaun-Tor, 2-flgl., passend zum v.g. Bauzaun aus Stahlrahmenelementen mit Seitenpfosten, auf Rollen, abschließbar (mit Kette und mit Zahlen - Schloss),

Abmessung:

- 2 x Breite 2 = 4, m

- Höhe 2,0 m

- Bodenfreiheit ca. 10 cm

als Zulage zum Bauzaun der v.g. Position.

1,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	2	BAUZAUN

Ausgabeumfang:	Alle Positionen
----------------	-----------------

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2	BAUZAUN
-----	---------

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	3	MEDIENVERSORGUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 MEDIENVERSORGUNG

TRINKWASSER

Trinkwasser

1.3.100 TW- Anschluss einrichten, räumen (Montage, Prüfung und Demontage)

Herstellung
eines Trinkwasseranschluss
für Sanitärcontainer und Bauwasser
gem. Baueinrichtungsplan

Die Pauschale beinhaltet:
-erforderliche Leitungen und Apparate
-erforderliche Erdarbeiten,
-Anschluss herstellen

Anschluss nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr

1 St

1.3.110 TW- Anschluss vorhalten, unterhalten Gebrauchsüberlassung der v.g. Bauwasser- verteilungsleitung Vorhaltung und Unterhaltung Positionsmenge = Produkt aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

56 StWo

1.3.120 Bauwasserverteilung einrichten, räumen

Bauwasserverteilung ausgehend von Bauwasseranschluss
Bauwasserverteilungsleitung ausreichend dimensioniert für
die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes und der
Baustelleneinrichtung, als Anschluss für Fremdfirmen
nutzbar, abschnittsweise einrichten, frostsicher und nach
Fertigstellung der Fenstersanierungsmaßnahmen 1. bis 19.
BA (Gesamtmaßnahme) abbauen.

Entnahmestellen in genügender Anzahl
Der Anschlußpunkt der Bauwasserverteilungsleitungen
erfolgt an vorh. Bauwasseranschluss im Gelände am
bestehenden Gebäude (siehe BE-Plan). Die Zuleitung zum
Sanitärcontainer ist erdverlegt frostsicher auszuführen.
Entnahmestellen:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 1 BAUSTELLE
 3 MEDIENVERSORGUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- 1 x Bereich Baustelleneinrichtung

Weitere Entnahmestellen sind nach Bedarf mit der Bauleitung des AG rechtzeitig abzustimmen.
 Leitungsquerung im Bereich der Baustraße sind überfahrbar durch Schwerlastverkehr z. B. durch eine entsprechende überfahrbare Kabel- und Rohrleitungsbrücke herzustellen.
 Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des AN.
 In diese Position sind nicht die Verbrauchskosten einzurechnen. Die Verbrauchskosten werden für alle am Bau Beteiligten über eine allgemeine Umlage abgerechnet.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
 Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr

1	St		
---	----	--	--

1.3.130 **Bauwasserverteilungsleitung vorhalten, unterhalten**

Gebrauchsüberlassung des v.g.
 Bauwasserverteilungsleitung
 Vorhaltung und Unterhaltung
 Positionsmenge = Produkt aus '1'
 (Gebrauchsüberlassungsmenge)
 mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

14	StWo		
----	------	--	--

1.3 **MEDIENVERSORGUNG**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	4	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4 SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

1.4.140 Verkehrssicherung

temporär aus Absperrbändern und Beschilderung (ca. 5 Stück Verkehrsschilder) während der Bauzeit gemäß den entsprechenden Bauabschnitten.

Absperrband, Verkehrszeichen / Hinweisschilder aller Art, Größe: bis 60 / 50 cm aufstellen, vorhalten, umstellen und beseitigen.

Abrechnungsmodus: 60 % Lieferung / Montage
40 % Demontage / Abfuhr

1 St

1.4.150 Aufbau und Abbau Bodenschutzplattenbelag 1.-4. und 13.- 16. BA

Temporäre Schutzabdeckung mittels Bodenschutzplatten für Grünflächen des im BE-Plan ausgewiesenen befestigten und unbefestigten Untergrunds , vollflächig abdecken; und nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und abfahren, incl.- tägliches Reinigen / Entfernen aller Baureste durch fegen und absaugen.

Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG!

2 x 20 m2 Stellfläche für Treppenturm und Bauaufzug

Für die Grundstandzeit von 4 Wochen vorhalten, abbauen und vollständig beseitigen nach Beendigung der Bauzeit.

Technische Daten:

Maße/Gewicht: 1171 × 801 × 10 mm | 6,5 kg

Belastbarkeit bis zu 40 t

Montage Klick-Verbindungssystem

Material Glasfaserverstärkter Kunststoff

Oberfläche Rutschhemmende Oberflächenstruktur

Befahrbar mit PKW & leichten Baumaschinen

Angebotene Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Hydranten, Schächte u. drgl. sind jederzeit immer frei und zugänglich zu halten

Ausführungsort 1.- 4..BA
Stellfläche Treppenturm und Bauaufzug
vor der südwestlichen Fassade
EG - 3.OG Achse D / 2-9

40,00 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	4	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4.160 **Umsetzen Bodenschutzplattenbelag**

Temporäre Schutzabdeckung mittels Bodenschutzplatten für Grünflächen des im BE-Plan ausgewiesenen unbefestigten Untergrunds umsetzen, inklusive Auf-und Abbau des in der Vorposition beschriebenen Bodenschutzplatten - 2 x 20 m2 - auf unbefestigtem Untergrund

Gesamtmenge 120 m2

vom

Ausführungsort 1.- 4. BA:

Stellfläche vor der westlichen Fassade

Achse D / 2 - 9

40 m2

nach

Ausführungsort 5.- 8. BA:

Stellfläche vor der östlichen Fassade

Achse A / 2 - 9

vom

Ausführungsort 5.- 8. BA:

Stellfläche vor der östlichen Fassade

Achse A / 2 - 9

40 m2

nach

Ausführungsort 9.-12. BA

Stellfläche vor der westlichen Fassade

Achse D/ 11 - 15

vom

Ausführungsort 9.-12. BA

Stellfläche vor der westlichen Fassade

Achse A / 11 - 15

40 m2

nach

Ausführungsort 13.-16. BA

Stellfläche vor der östlichen Fassade

Achse D / 11 - 15

120,00 m²

1.4.170 **Vorhaltung Bodenschutzplattenbelag**

Temporärer Bodenschutzplattenbelag 6./7./8..BA für die Dauer der Bauzeit über die Grundstandzeit hinaus, vorhalten.

Ausführung gemäß Baustelleneinrichtungsplan

Positionsmenge = Produkt aus

'120 m2 = Produkt aus Vorposition.'

(Vorhaltungsmenge)

mal'56 Wocheno'

(Vorhaltungdauer

6720,00 m²Wo

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	4	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.4.180 Baumschutz als Stammschutz durch Ummantelung

Baumschutz als Stammschutz, alle Durchmesser, durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, gegen den Baum herstellen, für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen

Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindesthöhe 2,20 m.
Stammdurchmesser ca. 90 bis ca. 160 cm

4 St

1.4.190 Wege-/Pollerleuchten sichern Holzpflocke Lattenrahmen Signalfarbe

Wege-/Pollerleuchte auf nicht öffentlichem Strassenland innerhalb der BE sichern, mit Holzpflocken und Lattenrahmen, Markierung mit Signalfarbe. für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen

10 St

1.4.200 Schutzabdeckung Strassenlaterne

Schutzabdeckung Strassenlaterne auf nicht öffentlichem Strassenland innerhalb der BE durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, gegen Strassenlaterne herstellen, für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen.

Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindesthöhe 2,20 m.

2 St

1.4 SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	5	SCHUTZ IN RÄUMEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.5 SCHUTZ IN RÄUMEN

1.5.210 Schutzmaßnahmen in Räumen

Die nachstehend benannten besonderen Schutzmaßnahmen in den Räumen werden auf Anweisung pro Raum vor dem Beginn der De- bzw. Montagearbeiten, sowie der Sanierungsmaßnahmen, bauabschnittsweise entsprechend dem Montageablauf hergestellt und sofort nach Beendigung entfernt, der anfallende Schutt, verschmutzte und zerrissene Folie artengerecht entsorgt.

Ausführung	in Teilflächen,	raumweise
Raumgrößen	im Durchschnitt	ca.17 -21 m2
Raumhöhen	im Durchschnitt	2,60 m

Die Schutzmaßnahmen werden in den Räumen wie folgt hergestellt:

- Vollflächig Schützen und Abdecken des Bodenbelags aus Linoleum mit Tetrapack auf Stoß verlegt, vollflächig abdecken; die Stöße werden vollflächig verklebt;
- abgedeckt mit leichter Folie werden alle im Raum verbleibenden Möbel (Einbauschränke, Regale, Geräte etc.) und staubdicht verklebt;
- geschützt vor Beschädigung bzw. abgedeckt und abgeklebt werden nach Erfordernis die Fensterbänke, Brüstungskanäle, Heizkörper, Innenjalousien bzw. Vertikallamellen und alle angrenzenden Wandflächen.

Die Abrechnung erfolgt raumweise

Die Verwendung von neuer Abdeckfolie wird einkalkuliert. Verschmutzte bzw. zerrissene Folien werden nicht wiederverwendet.

für die Dauer der Arbeiten vorhalten für die Dauer des jeweiligen Bauabschnitts vorhalten (ca. 2, 3 und 4 bzw. 8 Wochen) und nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und als Schutt abfahren, incl incl.

- tägliches Reinigen des jeweiligen Raumes (fegen bzw. saugen)
- tägliches Entfernen aller Baureste durch fegen und saugen.

Ausführungsorte: 1. bis 19. BA
UG, EG, 1.- 3.OG

2200,00 m²

1.5.220 Liefern und Errichten von Staubschutzwänden

Liefern und Errichten von Staubschutzwänden während der Sanierungsarbeiten, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, mit stabiler Folie beplankt einschließlich einer Tür. Nach Fenstereinbau wieder abbauen, einschließlich Entsorgung. Löcher im Wand- und Deckenbereich, die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 1 BAUSTELLE
 5 SCHUTZ IN RÄUMEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

durch die Befestigung der Unterkonstruktion
 entstanden sind, sind flächenbündig zu
 verschließen und entsprechend Bestand streichen.
 Geschoßhöhe bis ca. 2,60 m.

Ausführungsorte: 1. bis 19. BA
 UG, EG, 1.- 3.OG

1200,00 m²

1.5 SCHUTZ IN RÄUMEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	6	RÜSTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.6 RÜSTUNG

1.6.230 **Aufbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2 m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Lastklasse: 2

Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m

Höhe der Arbeitsbühne: < 2m

Aufstellung: im Gebäude

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

1

St

1.6.240 **Umsetzen Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden e**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden umsetzen, inklusive Auf-und Abbau des in der Vorposition beschriebenen Fahrbare Arbeitsbühne innerhalb des Bauwerks

Gesamtmenge 16 Stück

vom

Ausführungsort 1. BA :

Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 2.- 4. BA : 3 Stück

Achse D / 2 - 9

vom

Ausführungsort 2.- 4. BA :

Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 5.- 8. BA: 4 Stück

Achse A / 2 - 9

vom

Ausführungsort 5.- 8. BA:

Achse A / 2 - 9

nach

Ausführungsort 9.-12. BA 4 Stück

Achse D/ 11 - 15

vom

Ausführungsort 9.-12. BA

Achse A / 11 - 15

nach

4 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	6	RÜSTUNG

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsort 13.-16. BA
Achse D / 11 - 15

von
Ausführungsort 13.-16. BA
Achse D / 11 - 15
nach
Ausführungsort 17. BA

1 Stück

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

16

St

1.6.250 **Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H <2m**

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für
fahrbares Gerüst,
Positionsmenge=Produkt aus Vorpositionen 1 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 14 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Systemgerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, Lastklasse
2 (1,5 kN/m²), Höhe der obersten Gerüstlage < 2 m, im
Gebäude.

Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

56

StWo

1.6.260 **Abbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2 Meter über
Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451
und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der
Bauberufgenossenschaften abbauen. Inklusive Ausleger
zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.
Lastklasse: 2
Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m
Höhe der Arbeitsbühne: < 2 m

Ausführungsorte: 16. BA
EG

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	6	RÜSTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.6 RÜSTUNG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	1	BAUSTELLE
	7	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.7 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

1.7.270 Technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der Ausschreibung. Vom Planer werden dem AN die Ausführungszeichnungen (Grundrisse, Schnitte) im M.: 1/50, sowie die Regeldetails zur Verfügung gestellt; basierend auf diesen Plänen des Architekten erstellt der Auftragnehmer die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne im jeweils erforderlichen Maßstab.

Die Montagepläne sind dem AG zur Freigabe rechtzeitig vor Beginn der Montagearbeiten in 2-facher Ausführung wie folgt ausgehändigt:

2-fach farbig als Hardcopy und 1-fach als pdf- und dwg- oder dxf- Dateiformat

1	psch		
---	------	--	--

1.7.280 Technische Dokumentation

Erstellen der Dokumentation und der Bestandsunterlagen für alle beschriebenen Leistungen des AN.

Umfang:

Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst:

Nachweise zu Baustoff und Bauart, Berechnungen, ggf. statische Berechnungen, M+W-Planungen, Pläne, Zeichnungen, Schemata, Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse, Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten, Prüfprotokolle, Gutachten, Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben, Entsorgungsnachweise, Zusammenstellung der Begleit- und Wiegescheine,

Struktur:

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden.

Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu erfassen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
1 BAUSTELLE
7 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Form, Übergabe an AG:

Diese Unterlagen sind generell 2-fach in Papier und 1-fach als Datei auf CD/DVD als pdf und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung bzw. mind. 10 Tage vor Abnahme zu übergeben. Die Übergabe muss in einem beschrifteten Ordner mit Inhaltsverzeichnis erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

1	psch		
---	------	--	--

1.7.290 Bemusterung aller sichtbaren Konstruktionselemente

Bemusterung aller sichtbaren Bau- bzw. Konstruktionselemente der nachfolgend beschriebenen Titel Kunststoff-Fenster, Fensterbänke außen, Rolläden (Profile, Bleche etc.), Fensterbeschläge, Verglasungen, Oberflächen, im geforderten Farbton sowie sonstige Zubehörteile etc.

1	psch		
---	------	--	--

1.7 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
1 BAUSTELLE
8 STUNDENLOHN

Ausgabebereich: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.8 STUNDENLOHN

1.8.300 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Facharbeiter/-in.

20 h

1.8.310 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Helfer/-in.

20 h

1.8 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
1 BAUSTELLE

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.2 BAUZAUN

1.3 MEDIENVERSORGUNG

1.4 SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

1.5 SCHUTZ IN RÄUMEN

1.6 RÜSTUNG

1.7 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

1.8 STUNDENLOHN

1 Summe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
2 ABBRUCHARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 ABBRUCHARBEITEN

2.9 ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

2.9.320 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°, B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A =6,74 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 3-teilig:
Einfachfenster / Fenstertür und Oberlicht, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.

Holz-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°,
B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A =6,74 m2

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen sowohl raum- als auch außenseitig..

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus
und teilweise dann auch vom Balkon aus,
Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '11,5' m
horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in
vom AN händisch so schnell wie möglich
von dem Abbruchort über den Transportweg der
vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und
zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers über und ist entsprechend
fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen
Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß
gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu
stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu
transportieren.

Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

2.9.330 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B=1,54 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B=1,54 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt /Ebene/Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
-------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10. BA 2.OG 3 Stück				
11. BA 1.OG 3 Stück				
12. BA EG 3 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA 3.OG 3 Stück				
14. BA 2.OG 3 Stück				
15. BA 1.OG 3 Stück				
16. BA EG 2 Stück				
	67	St		

2.9.340 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-fenster/Fenstertür 3-tlg. B 1,770xH 1.310/2.400mm Typ C=3,69 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 3-teilig:
Einfachfenster / Fenstertür und Oberlicht, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
-Fensterkonstruktion 3-teilig über Eck 90°
B 1.770 x H 1.310 /2.400 mm - Typ C= 3,69 m2

Ausführungsorte
Bauabschnitt / Ebene / Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite
1. BA 3.OG1 Stück
2. BA 2.OG1 Stück
3. BA 1.OG1 Stück
Achsen D /2 - 9, West - Seite
1. BA 3.OG1 Stück
2. BA 2.OG1 Stück
3. BA 1.OG1 Stück
4. BA EG1 Stück
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite
5. BA 3.OG1 Stück
6. BA 2.OG1 Stück
7. BA 1.OG1 Stück
8. BA EG1 Stück
Achsen D /11 - 15, West - Seite
9. BA 3.OG1 Stück
10. BA 2.OG1 Stück
11. BA 1.OG1 Stück
12. BA EG1 Stück
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite
13. BA 3.OG1 Stück
14. BA 2.OG1 Stück
15. BA 1.OG1 Stück
16. BA EG1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

16	St		
----	----	--	--

2.9.350 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster1-tlg., B 1.550 x H 1.535 mm Typ D=2,85m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 1.550 x H 1.550 mm Typ D=2,85m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt / Ebene / Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16	St		
----	----	--	--

2.9.360 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 750 x H 1.560 mm Typ E=1,17m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Zerstörungsfreier Einfachfenster mit Verglasung aus
Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 750 x H 1.560 mm Typ E=1,17 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

2.9.370 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.280 mm Typ F=1,28m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.280 mm Typ F=1,28 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

2.9.380 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G=1,04m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G=1,04 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.9.390 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H=7,49m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 2-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H=7,49 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

2.9.400 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I=1,58m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I=1,58 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

2.9.410 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 2.125 x H 1.510 mm Typ J=3,86 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 2-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 2.125. x H 1.510 mm Typ J=3,86 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3	St		
---	----	--	--

2.9.420 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x H 530 mm Typ K=0,48m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x .530 mm Typ K=0,48 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

11	St		
----	----	--	--

2.9.430 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ L 0,52 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x .570 mm Typ L=0,52 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA UG 1 Stück

1 St

2.9.440 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.480mm Typ M=1,18 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.480 mm Typ M=1,18 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA EG 1 Stück

1 St

2.9.450 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220mm Typ N=1,20 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220 mm Typ M=1,20m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück

1 St

2.9 ABRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.10 ABBRUCH ROLLÄDEN

2.10.460 **Zerstörungsfreier Abbruch Rollladenpanzer aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.240 x H 1.840 mm Fenster Typ A**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem Typ A im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abmessung:

RAM B 2.240 x H 1.550 - für Fenstertyp Typ A

Brüstungshöhe: 840 mm

als einteiliger Behang,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen sowohl raum- als auch außenseitig..

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus und teilweise dann auch vom Balkon aus, Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '11,5' m horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in vom AN händisch so schnell wie möglich von dem Abbruchort über den Transportweg der vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des Auftragnehmers über und ist entsprechend fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu transportieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Weest - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16	St		
----	----	--	--

2.10.470 Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 980 x H 2.675 mm Fenstertür Typ A

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 980 x H 1.550 - für Fenstertürtyp Typ A

Brüstungshöhe: 0.00 mm

als einteiliger Behang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16	St		
----	----	--	--

2.10.480 Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 980 x H 1.570 mm Fenster Typ B

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abmessung:
RAM B 980 x H 1.570 - für Fenstertyp Typ B
Brüstungshöhe: 1.150 mm
als einteiliger Behang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16	St		
----	----	--	--

2.10.490 Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.770 x H 1.770 mm Fenster/Fenstertür Typ C

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abmessung:
RAM B 1.770 x H 2.675 / 1.595 mm
für Fenstertür und Fenster Typ C
Brüstungshöhe: 0 mm bzw. 1.070 mm

als zweiteiliger Behang,

Fenstertür B 800 x H 2.675 mm

Fenster B 970 x H 1.595 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.10.500 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.550 x H 1.840 mm Fenster Typ D**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 1.550 x H 1.840 - für Fenstertyp Typ D
Brüstungshöhe: 840 mm
als Einzelbehang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4

St

2.10.510 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.765/1.385 x H 1.805 mm Fenster/FensterTyp H**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 2.765/ 1.385 x H 1.805 mm
für Fenstertür und Fenster Typ H

Brüstungshöhe: 660 mm
als zweiteiliger Kasten u. zweiteiliger Behang,

Fenster B 2.765 x H 1.805 mm

Fenster B 1.385 x H 1.805 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

17. BA EG 1 Stück

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA EG 1 Stück

2

St

2.10.520 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.085 x H 1.455 mm Fenster Typ I**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 1.085 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ I

Brüstungshöhe: 1.115 mm

als Einzelbehang

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA EG 2 Stück

2

St

2.10.530 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.125x H 1.815 mm Fenster Typ J**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 2.125 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ J

Brüstungshöhe: 1.815 mm

als Einzelbehang

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA EG 2 Stück

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

3

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.10 **ABBRUCH ROLLÄDEN**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch			
		FENSTERBAUARBEITEN			
	2	ABBRUCHARBEITEN			
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE			
<hr/>					
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.11 ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

2.11.540 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 2.240 mm, Typ A**
Zerstörungsfreier Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7mm
B<400mm
L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Außenfensterbank aus Titanzink, Dicke 0,7 mm dick,
mehrfach
gekantet.
mit hinterer Aufkantung und seitlich aufgeschweissten
Aufkantungen
aus Titanzink, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus
auf Balkon,
Ausführung außerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe von ca.
0,80 bis ca. 1,2m bezogen auf OKFF jeweiliges Geschoss,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '11,5' m ,
horizontaler Förderweg '70' m ,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung
aufgenommene Stoffe sammeln,, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in
vom AN händisch so schnell wie möglich
von dem Abbruchort über den Transportweg der
vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und
zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers über und ist entsprechend
fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen
Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß
gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu
stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu
transportieren.
Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Einzellänge: 2,240 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

2.11.550 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 980 mm, Typ B, N**
Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
9. BA 3.OG 3 Stück				
10. BA 2.OG 3 Stück				
11. BA 1.OG 3 Stück				
12. BA EG 3 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA 3.OG 3 Stück				
14. BA 2.OG 3 Stück				
15. BA 1.OG 3 Stück				
16. BA EG 2 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
16. BA EG 1 Stück				
	68	St		

2.11.560 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 970 mm, Typ C**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
 0,7 mm B<400mm
 L 970 mm, für Fenstertyp C

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 970 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA 3.OG 1 Stück
2. BA 2.OG 1 Stück
3. BA 1.OG 1 Stück
4. BA EG 1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA 3.OG 1 Stück
6. BA 2.OG 1 Stück
7. BA 1.OG 1 Stück
8. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA 3.OG 1 Stück
10. BA 2.OG 1 Stück
11. BA 1.OG 1 Stück
12. BA EG 1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA 3.OG 1 Stück
14. BA 2.OG 1 Stück
15. BA 1.OG 1 Stück
16. BA EG 1 Stück

16 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.11.570 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 7 mm B<400 mm L 1.550 mm, Typ D**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<400mm
L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.550 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

2.11.580 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 730 mm, Typ E**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink
D 0,7 mm B<400mm
L 730 mm, für Fenstertyp E

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 730 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7. BA	1.0G	1 Stück		
8. BA	EG	1 Stück		
	4	St		

- 2.11.590 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 1.030 mm, Typ F**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
 L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 1.030 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.0G	1 Stück
6. BA	2.0G	1 Stück
7. BA	1.0G	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

- 2.11.600 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 890 mm, Typ G**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
 L 890 mm, für Fenstertyp G

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 890 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1 St

- 2.11.610 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 4.150 mm, Typ H**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<450mm
 L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 4.150 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zuschnittbreite < 400 mm.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA EG 1 Stück

2

St

2.11.620 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzinkl D 0,7mm B<400 mm L 1.085 mm, Typ I**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7mm B<400mm
L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.085 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA EG 2 Stück

2

St

2.11.630 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 2.125 mm, Typ J**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<400mm
L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 2.125 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA EG 2 Stück

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

3

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.11.640 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 910 mm, Typ K, L**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
 L 910 mm, für Fenstertyp K, L

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 910 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	UG	1 Stück
--------	----	---------

12	St		
----	----	--	--

2.11.650 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 800 mm, Typ M**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
 L 800 mm, für Fenstertyp M

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 800 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

2.11.660 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 980 mm, Typ N**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
 L 980 mm, für Fenstertyp N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 980 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 2 ABBRUCHARBEITEN
 11 ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück

1

St

2.11 ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.12 ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

2.12.670 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.240 mm, Typ A

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Abbruch der Fensterbank, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite < 25 cm, Dicke 2,5 cm

Arbeitshöhe von ca. 0,80 bis ca. 1,2m bezogen auf OKFF jeweiliges Geschoss nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus teilweise auch vom Balkon aus, Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '11,5' m horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, , Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in vom AN händisch so schnell wie möglich von dem Abbruchort über den Transportweg der vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des Auftragnehmers über und ist entsprechend fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

transportieren.
Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Einzellänge: 2,240 mm,
Breite < 250 mm

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

2.12.680 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, Typ B, N

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus
Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm
L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 980 mm,

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
7. BA 1.OG 5 Stück				
8. BA EG 5 Stück				
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA 3.OG 3 Stück				
10. BA 2.OG 3 Stück				
11. BA 1.OG 3 Stück				
12. BA EG 3 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA 3.OG 3 Stück				
14. BA 2.OG 3 Stück				
15. BA 1.OG 3 Stück				
16. BA EG 2 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
16. BA EG 1 Stück				
	68	St		

2.12.690 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 970 mm, Typ C

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 970 mm, für Fenstertyp C

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 970 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.12.700 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.550 mm, Typ D**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 1.550 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

2.12.710 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 730 mm, Typ E**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 730 mm, für Fenstertyp E

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 730 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8. BA EG 1 Stück

4

St

2.12.720 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.030 mm, Typ F

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 1.030 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4

St

2.12.730 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 890 mm, Typ G

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 890 mm, für Fenstertyp G

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 890 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

2.12.740 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 4.150 mm, Typ H

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 4.150 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA EG 1 Stück

2 St

2.12.750 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.085 mm, Typ I

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 1.085 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA EG 2 Stück

2 St

2.12.760 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.125 mm, Typ J

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA EG 2 Stück

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

3 St

2.12.770 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 800 mm, Typ M

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 800 mm, für Fenstertyp M

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 2 ABBRUCHARBEITEN
 12 ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA EG 1 Stück

1

St

2.12.780 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, Typ N**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, für Fenstertyp N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 2.125 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück

1

St

2.12 **ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN
	13	STUNDENLOHN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

2.13 STUNDENLOHN

2.13.790 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Facharbeiter/-in.

20 h

2.13.800 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Helfer/-in.

20 h

2.13 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	2	ABBRUCHARBEITEN

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

2.9	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	
-----	-------------------------------	--

2.10	ABBRUCH ROLLÄDEN	
------	------------------	--

2.11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	
------	----------------------------	--

2.12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	
------	---------------------------	--

2.13	STUNDENLOHN	
------	-------------	--

2	Summe	
---	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
3 TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER

3.14 KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

SPEZIFIKATION KUNSTSTOFF-FENSTER

Systembeschreibung

1. Lastannahmen

Winddruck auf Außenbauteile nach DIN 1055, Teil 4

Angaben für Gebäude mit rechteckigem Grundriss

Windzone: II

Gebäudehöhe: ca. 12 m

Einbauhöhe: ca. 11,50 m

Gebäudebreite b: ca. 77 m

Gebäudetiefe d: ca. 12 m

Höhe über NN ca. 37 m bis 40 m

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN 1055, Teil 3

Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m

wirkend in: Brüstungshöhe

2. Wärmeschutz, Berechnung nach DIN

Wärmeschutz, Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2, maßabhängig

Wärmeschutz der Elemente (U_w) nach DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4,

Rahmen:

Fenster Profilkombination $U_f = 1,1 < 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Glas:

Wert nach DIN EN 673 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

fc-Wert $F_c < 0,25$

Fassadenelement:

3. Schallschutzanforderungen nach VDE-Richtlinie 2719:

Standardausführung: Schallschutzklasse 3

Bewertetes Schalldämmmaß: $R'_w = \text{min. } 39 \text{ dB}$

4. Hochwärmegeädämmtes Kunststoff-Fenstersystem, flächenversetzt mit 82 mm Grundbautiefe

Anschlagdichtungssystem mit folgenden

Konstruktionsmerkmalen:

7-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen

Werkseitig maschinell eingerollte, hochwertige EPDM-

Funktionsdichtungen, schweißbar.

UV-Strahlen- und witterungsbeständig,

Farbe silbergrau/schwarz

20 mm Flächenversatz raumseitig zwischen Flügelrahmen zur Rahmenebene

Flügelüberschlag 6 mm außen bzw. 8 mm innen,

Glaseinstand 20 mm, alle Profilkanten sind gerundet

Flügelgeometrie in flächenversetzter Flügeloptik (Classic),

Rondo, Viva

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel: 82 mm
Flügelrahmen: 82 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmen: 70 mm
Blendrahmenverbreiterungen: 15 bis 120 mm
Pfosten / Riegel 92 bis 112 mm
Flügelrahmen Fenster (Außenansicht): 40 bis 77 mm
Stulpprofil: 38 bis 74 mm
Anschlußprofil unten Basisprofi 60/30

Angebotenes fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

5. Verglasungen

GT 301 Wärmeschutz-3-fach-Glas

Scheibendicke nach Glasstatik, jedoch mind. 6 mm
Glasaufbau:
Glasart außen Float
Glasart mitte Float mit Low-E-Beschichtung
Glasart innen Float
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Technische Daten:
Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %
U-Wert Ug: 0,5 W/m²K
Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673
berechnet.

GT 302 Wärmeschutz-3-fach-Glas

für Türen und bodengebundene Verglasungen bei
Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs
Scheibendicke nach Glasstatik, jedoch mind. 6 mm
Glasaufbau:
Glasart außen VSG
Glasart mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung
Glasart innen VSG
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Technische Daten:
Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %
U-Wert Ug: 0,5 W/m²K

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

6. Ausfachungen

PF 101 Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech
Dämmkern: 40 mm Polystyrol-Hartschaum
Außenschale: 2 mm Aluminiumblech
- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Technische Daten:
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$
U-Wert Up: $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
Gesamtdicke: 44 mm

PF 102 Schutzgitter

Schutzgitter mit Abkantung und Anschraubblaschen, aus verzinktes Stahllochblech, d 2mm, in dem feststehenden Blendrahmen verschraubt

7. Beschläge Fenster

BF 101 DK-Beschlag Fenster

Verdecktliegender Dreh - Kipp - Beschlag
Fenster nach innen öffnend mit Einhandbedienung

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Anzahl und Anordnung der Verriegelungspunkte gem. Produktunterlagen des Systemherstellers.

BF 102 Kipp-Beschlag Fenster

Verdecktliegender Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Anzahl und Anordnung der Verriegelungspunkte gem. Produktunterlagen des Systemherstellers.

BF 901 Fenstergriff

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit:
geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-
2 und RAL-GZ 607/9
Rastung: 90°
Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
Stift: Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose
Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
Farbe: weiß, RAL 9016,

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

BF 902 Fenstergriff, abschließbar

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100 + Secustik
und VarioFit, abschließbar:
geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 und
RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN
EN 1627-1630 RC1-6
Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
Rastung: 90°
Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
Stift: Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose
Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
Farbe: weiß RAL 9016,

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

BF 903 Fenstertür-Ziehgriff

Aluminium Türziehgriff, Befestigung: verdeckt
Farbe: weiß, RAL 9016

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

8. Baukörperanschlüsse

AS 101 Anschluss seitl. (Fenster) WDVS

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, bündig
Außenseite Wand. Aufbau Wandquerschnitt: MW, WDVS.
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des
tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem
aufgebracht.
Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen.
Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit plasto-elastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszuführen, die auf dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist.

AO 101 Anschluss oben (Fenster) WDVS

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, WDVS außen
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.
Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben

AU 101 Anschluss unten (Fenster) WDVS (Einbau Baukörperebene)

Der Baukörper ist hier sinngemäß wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben ausgebildet. Im Fußpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen.
Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers ist allseitig mit Wärmedämmung auszufüllen.
Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukörper zu führen und dort zu verkleben.

AS 102 Anschluss seidl. (Fenster) Wärmedämmung innen

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, Innendämmung.
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Innenseite ist ein Wärmedämmung aufgebracht.
Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen.
Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit plasto-elastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszuführen, die auf dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist.

AO 102 Anschluss oben (Fenster) Wärmedämmung innen

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, Innendämmung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.
Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben

AU 103 Anschluss unten (Fenster) Wärmedämmung innen (Einbau Baukörperebene)

Der Baukörper ist hier sinngemäß wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben ausgebildet. Im Fußpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteifen.
Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers ist allseitig mit Wärmedämmung auszufüllen.
Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukörper zu führen und dort zu verkleben.

3.14.810 **Kunststoff-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°, B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 3-teilig über Eck 90°
B 2.240 / 1.190 x H 1.550 / 2.370 mm - Typ A

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ A
Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Abmessung:
RAM (B / H) 2.240 / 1.190 x 1.550 / 2.400 mm

Brüstungshöhe:
840 mm EG / 850 mm im 1.-3.OG

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht
über ein 90°- Eckprofil verbunden

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 2 Dreh-Kipp-Flügel
B 2.240 / H 1.550 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

1 Teil 90° Eckprofil als wärmegeämmtes
Kopplungselement

1 Teil Fenstertür mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 980 / H 2.100 mm

Beschlag: BF 101

Verglasung: GT 302

1 Teil feststehendes Oberlicht
B 980 / H 400 mm

Beschlag: -

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetz-/ Vorbaurolladen) in gesonderter
Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4. BA	EG	6 Stück				
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite						
5. BA	3.OG	5 Stück				
6. BA	2.OG	5 Stück				
7. BA	1.OG	5 Stück				
8. BA	EG	5 Stück				
Achsen D /11 - 15, West - Seite						
9. BA	3.OG	3 Stück				
10. BA	2.OG	3 Stück				
11. BA	1.OG	3 Stück				
12. BA	EG	3 Stück				
Achsen D /11 - 15, Ost - Seite						
13. BA	3.OG	3 Stück				
14. BA	2.OG	3 Stück				
15. BA	1.OG	3 Stück				
16. BA	EG	2 Stück				
			67	St		

3.14.820 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 980 x H 1.265 mm - Typ B

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B
Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Abmessung:
RAM (B / H): 980 x 1.265 mm

Brüstungshöhe: 1.150 mm EG / 1.170 mm im 1.-3.OG

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 2 Dreh-Kipp-Flügel
B 2.240 / H 1.550 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 102
AO 102

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Das 1 teilige Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung eingebaut

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.14.830 **Kunststoff-Fenster/Fenstertür 3-tlg., B 1.770 x H 1.310/2.40 0mm Typ C**

Kunststoff-Fenster-Fenstertürkonstruktion 3-teilig
B 1.770 x H 1.310 / 2.400 mm - Typ C

Wärmegedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.770 x 1.310 / 2.400 mm

Brüstungshöhe: 1.070 mm EG / 1.090 mm im 1.-3.OG

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht -
über ein Kopplungsprofil verbunden Typ C und wird mit dem
Fenster der nachfolgenden Pos. Typ D über ein
Kopplungsprofil verbunden.

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 970/ H 1.310 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

1 Teil wärmegedämmtes Kopplungselement

1 Teil Fenstertür mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 800 / H 2.100 mm
Beschlag: BF 101
Verglasung: GT 302
Fenstertür vorgerrichtet für den Verbund mit dem Fenster der
nachfolgenden Pos. Typ D über ein Kopplungsprofil

1 Teil feststehendes Oberlicht
B 800 / H 390 mm
Beschlag: -
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Sonstiges Dieser Fenstertyp wird an den Fenstertyp D in nachfolgender Position angekoppelt

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.14.840 **Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.550 x H 1.560 mm Typ D**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 1.550 x H 1.550 mm - Typ D

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.550 x 1.560 mm

Brüstungshöhe: 840mm EG / 850 mm im 1.-3.OG

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht Typ
C über ein Kopplungsprofil verbunden

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.550 / H 1.560 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position /
Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

3.14.850 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 730 x H 1.560 mm Typ E

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 730 x H 1.560 mm - Typ E

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H) 730 x 1.560 mm

Brüstungshöhe: 840 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 730 / H 1.560 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4

St

3.14.860 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.240 mm Typ F

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 1.030 x H 1.240 mm - Typ G

Kunststoff-Fenster1-tlg., B 890 x H 1.240 mm Typ G

Wärmegeämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:

RAM (B / H): 1.030 x 1.240 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Brüstungshöhe: 1.030 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.030 / H 1.240 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 102

AO 102

AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Sonstiges:

Fenster wird in eine Wand mit Innendämmung eingebaut.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4

St

3.14.870 Kunststoff-Fenster1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig

B 890 x H 1.165 mm - Typ G

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessung:
RAM (B / H): 890 x 1.165 mm

Brüstungshöhe: 1.140 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 890 / H 1.165 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

3.14.880 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H

Kunststoff-Fensterkonstruktion 2-teilig

B 4.150 x H 1.500 mm - Typ H

Wärme gedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:

RAM (B / H): 4.150 x 1.500 mm

Brüstungshöhe: 660 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster feststehend
B 2.765 / H 1.500 mm

Beschlag: -

Verglasung: GT 301

1 Teil wärme gedämmtes Kopplungselement

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.385 / H 1.500 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Sonstiges:

Raumseitig ist im Brüstungsbereich des Fensters ein Geländer in Vorbereitung zu demontieren und nach erfolgtem Einbau des Fensters wieder zu montieren in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
3 TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14 KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2

St

3.14.890 **Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig

B 1.085 x H 1.150 mm - Typ I

Wärmegeädmmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:

RAM (B / H): 1.085 x 1.150 mm

Brüstungshöhe: 1.115 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.085 / H 1.150 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position /
Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St
---	----

3.14.900 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 2.125 x H 1.510 mm Typ J

Kunststoff-Fensterkonstruktion 2-teilig
B 2.125 x H 1.510 mm - Typ J

Wärmedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:

RAM (B / H): 2.125 x 1.510 mm

Brüstungshöhe: 980 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster mit 1 Kipp-Flügel B 1.450 / H 1.500 mm
--------	---

Beschlag: BF 102, BF 901

Verglasung: GT 301

1 Teil	wärmedämmtes Kopplungselement
--------	-------------------------------

1 Teil	Fenster mit 1 Kipp-Flügel B 685 / H 1.510 mm
--------	---

Beschlag: BF 102, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Sonstiges:
Raumseitig ist im Brüstungsbereich des Fensters ein Geländer in Vorbereitung zu demontieren und nach erfolgtem Einbau des Fensters wieder zu montieren in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3 St

3.14.910 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ K

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 910 x H 570 mm - Typ K

Wärmedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fensteranschlüsse Typ K und L
Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessung:
RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

2 Teile

2 Dreh-Kipp-Flügel
B B 345 / H 440 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Ausfachung PF 102

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

11

St

3.14.920 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ L

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 910 x H 570 mm - Typ L

Wärmedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fensteranschlüsse Typ K und L

Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Abmessung:
RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil

1 Dreh-Kipp-Flügel
B 345 / H 440 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Ausfachung PF 101

1 Teil 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 345 / H 440mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Ausfachung PF 102

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 910 x H 570 mm - Typ K

Wärmegedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung (ZTV)

Ausführung gemäß Zeichnung und Ausführungsbeschreibung und Fensterliste sowie Fensterübersicht
Plan-Nr.:1000AAR_DT00_0200

Abmessung:
RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil

2 Dreh-Kipp-Flügel
B B 345 / H 440 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301
Ausfachung PF 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Ausführungsorte:

<u>Bauabschnitt</u>	<u>Ebene</u>	<u>Mengenaufteilung</u>
---------------------	--------------	-------------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	UG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

3.14.930 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.460 mm Typ M

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 800 x H 1.460 mm - Typ M

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H) 800 x 1.460 mm

Brüstungshöhe: 840 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel B 800 / H 1.460 mm
Beschlag:	BF 101, BF 901
Verglasung:	GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St
---	----

3.14.940 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220 mm Typ N

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 980 x H 1.220 mm - Typ N

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H) 980 x 1.220 mm

Brüstungshöhe: 1.030 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel B 980 / H 1.220 mm
--------	--

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

AS 102
AO 102
AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Sonstiges:
Fenstersteinbau in eine von innengedämmte Wand

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück

1

St

3.14 KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	16	STUNDENLOHN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.16 STUNDENLOHN

3.16.950 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10 h

3.16.960 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10 h

3.16 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

3.14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	
------	-------------------------	--

3.16	STUNDENLOHN	
------	-------------	--

3	Summe	
---	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
4 FENSTERBÄNKE AUSSEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 FENSTERBÄNKE AUSSEN

4.17 AUSSENFENSTERBÄNKE

4.17.970 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 2.240 mm, Typ A

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ A

Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN
EN 755-2, eloxiert in E6/EV1, Dicke 2 mm dick, mehrfach
gekanntet.
mit hinterer Aufkantung und seitlich aufgeschweissten
Aufkantungen

mit vorderer Tropfkante 40 mm
mit Anschraubsteg 25 mm
Ablaufschräge 5°

Am Anschraubsteg mit selbstklebender
Fensterbankdichtung aus
EPDM nach DIN 7715
Befestigung Fensterbank mit variablen Halter gem.
Einbaurichtlinie des Herstellers

Untersicht vollflächig mit Antidröhnbeschichtung,
einschl. unterseitiger vollflächiger keilförmiger
Unterfütterung mit
EPS - Fensterkeil 40 mm, 5° Neigung
Dämmelement aus expandiertem Polystyrol (EPS),
D = 40 mm auf Dichtfolie mit seitlich wannenförmiger
Ausbildung

Auskragung Profillbreite über fertiger Fassade 55 mm

Zwischenlage aus
Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52143 -V13

Ausführung einschl. Abdichten durch Absiegelung der
Fugen zwischen Fensterabdeckung und Fenster ringsum
durch einen witterungsbeständigen Polyurethan-Dichtstoff.

Oberfläche: eloxiert in E6/EV1

verschiedene Längen, liefern und trittfest montieren.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Oberfläche ist mit einer abziehbaren PE-Schutzfolie versehen, welche nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen ist.

Befestigung unsichtbar bzw. mit Abdeckkappen im RAL-Ton verdeckt.

Einzellänge: 2,240 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

4.17.980 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 980 mm, Typ B, N

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ B

Innendämmung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

68

St

4.17.990 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 970 mm, Typ C

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 970 mm, für Fenstertyp C

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 970 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ C und D

Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1. BA	3.OG	1 Stück			
2. BA	2.OG	1 Stück			
3. BA	1.OG	1 Stück			
4. BA	EG	1 Stück			
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite					
5. BA	3.OG	1 Stück			
6. BA	2.OG	1 Stück			
7. BA	1.OG	1 Stück			
8. BA	EG	1 Stück			
Achsen D /11 - 15, West - Seite					
9. BA	3.OG	1 Stück			
10. BA	2.OG	1 Stück			
11. BA	1.OG	1 Stück			
12. BA	EG	1 Stück			
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite					
13. BA	3.OG	1 Stück			
14. BA	2.OG	1 Stück			
15. BA	1.OG	1 Stück			
16. BA	EG	1 Stück			
		16	St		

4.17.1000 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.550 mm, Typ D

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.550 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ C und D

Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenauflteilung
--------------	-------	-------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
11. BA	1.OG	1 Stück				
12. BA	EG	1 Stück				
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite						
13. BA	3.OG	1 Stück				
14. BA	2.OG	1 Stück				
15. BA	1.OG	1 Stück				
16. BA	EG	1 Stück				
			16	St		

4.17.1010 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 730 mm, Typ E

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 730 mm, für Fenstertyp E

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 730 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

4.17.1020 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.030 mm, Typ F

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.030 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4

St

4.17.1030 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 890 mm, Typ G

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 890 mm, für Fenstertyp G

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 890 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

4.17.1040 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 4.150 mm, Typ H

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<450mm
L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 4.150 mm, geteilt in 2 x 2.070 mm -
Zuschnittbreite < 400 mm

Wichtiger Hinweis:

diese Fensterbank ist geteilt zu liefern (2 x 2.070 mm) und
mittels Stoßverbinder zusammenfügen.

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2

St

4.17.1050 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.085 mm, Typ I

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.085 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2

St

4.17.1060 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 2.125 mm, Typ J

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 2.125 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA EG 2 Stück

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA EG 1 Stück

3

St

4.17.1070 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 910 mm, Typ K, L

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 910 mm, für Fenstertyp K, L

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 910 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fensteranschlüsse Typ K und L

Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA UG 7 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA UG 4 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA UG 1 Stück

12

St

4.17.1080 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 800 mm, Typ M

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 800 mm, für Fenstertyp M

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 800 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
 FENSTERBAUARBEITEN
 4 FENSTERBÄNKE AUSSEN
 17 AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

4.17.1090 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 800 mm, Typ N**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
 L 980 mm, für Fenstertyp N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

4.17 **AUSSENFENSTERBÄNKE**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN
	18	STUNDENLOHN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

4.18 STUNDENLOHN

4.18.1100 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10 h

4.18.1110 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10 h

4.18 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	4	FENSTERBÄNKE AUSSEN

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

4.17	AUSSENFENSTERBÄNKE	
------	--------------------	--

4.18	STUNDENLOHN	
------	-------------	--

4	Summe	
---	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
5 ROLLADEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5 ROLLADEN

5.19 AUFSETZROLLÄDEN

5.19.1120 Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.240 x H 1.840 mm Fenster Typ A

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstersystem Typ A

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ A

Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Abmessung:

RAM B 2.240 x H 1.550 - für Fenstertyp Typ A

Brüstungshöhe: 840 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger Ausführung

Ausstattungsmerkmale:

Kasten

Sturzkasten für Mauerwerk und

Wärmedämmverbundsysteme

in Kastengröße für 30 cm, Wandstärke..

Kastengrößen für Mauerwerk Tiefe x Höhe: 300 x 300 mm

Kasten aus hochwertigem widerstandsfähigem,

halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem,

eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich

Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen.

Kastenabschlussschiene außen verlängerbar sowie

pulverbeschichtet..An der Außenseite ist aus

Stabilitätsgründen ein Verstärkungsprofil aus Aluminium

eingesetzt;

Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus

stranggepresstem Aluminium, blank.

Oberflächen aus Polystyrol für Putzhaftung.

Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh zur Befestigung der Verbindungsflasche zum Fenster.

Fensteranbindung

Clipverbindung über im Kasten integriertes Basisprofil aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Kunststoff und Fensteradapterprofil aus Stahl, um das Widerstandsmoment des oberen Fensterrahmens zu erhöhen. Zur Lastabtragung in den Baukörper sind Statikkonsolen einzusetzen.
Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor.
Gurtantrieb: von Außenkante Fensterelement 10 mm einputzbar, Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar.

Neubau-Aufsetz-Rollläden als Rechtsroller.

Führungsschienen

Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, in Weiß, , inklusive Bürstenkeder.

Rollladenpanzer

Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze.

Aluminium, doppelwandig, ausgeschäumt, arretiert: A 53

Farbton gemäß Herstellerkollektion 9016 verkehrsweiß

Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl.

Endschiene

Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff

Antrieb

Manuell über Gurt .

Oberflächenbehandlung

Die sichtbaren Aluminiumteile sind in Pulverfarben gemäß Herstellerfarbkarte pulverbeschichtet auszuführen. Oberflächenqualität hochwetterfest Feinstruktur
Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.
Die Beschichtung muss die Qualität „GSB - Sea Proof“ erfüllen.

Kunststoffteile und Revisionsdeckel weiß; Kunststoff-Führungsschienen foliert.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.19.1130 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 980 x H 1.570 mm Fenster Typ B**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenster/system Typ B

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ B Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 980 x H 1.570 - für Fenstertyp Typ B

Brüstungshöhe: 1.150 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger Ausführung:

Ausführungsorte:

<u>Bauabschnitt</u>	<u>Ebene</u>	<u>Mengenaufteilung</u>
---------------------	--------------	-------------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

15

St

5.19.1140 **Aufsetzrolladen 2-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.770 x H 1.770 mm Fenster/FenstertürTyp C**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstertür/Fenstersystem Typ C

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Anforderung an den Vorbaurolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abmessung:
RAM B 1.770 x H 2.675 / 1.595 mm
für Fenstertür und Fenster Typ B

Brüstungshöhe: 0 mm bzw. 1.070 mm

als zweiteiliger Behang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung:
Fenstertür B 800 x H 2.675 mm
Fenster B 970 x H 1.595 mm

Ausführungsorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA EG 1 Stück

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA EG 1 Stück

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA EG 1 Stück

4 St

5.19.1150 Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.550 x H 1.840 mm Fenster Typ D

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V
18073

passend zum Einbau für das beschriebene
Kunststoff-Fenstersystem Typ D

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
5 ROLLADEN
19 AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Anforderung an den Rolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Abmessung:
RAM B 1.550 x H 1.840 - für Fenstertyp Typ D

Brüstungshöhe: 840 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4

St

5.19.1160 **Aufsetzrolladen 2-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.765/1.385 x H 1.805 mm Fenster Typ H**

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V
18073

passend zum Einbau für das beschriebene
Kunststoff-Fenster/Fenstersystem Typ H

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Abmessung:
RAM B 2.765/ 1.385 x H 1.805 mm
für Fenstertür und Fenster Typ H

Brüstungshöhe: 660 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

als zweiteiliger Kasten u. zweiteiliger Behang, komplett in gebrauchsfertiger

Ausführung:

Fenster B 2.765 x H 1.805 mm

Fenster B 1.385 x H 1.805 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Nordost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Südost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2

St

5.19.1170 Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.085 x H 1.455 mm Fenster Typ I

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstersystem Typ I

Ausführung gemäß Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 1.085 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ I

Brüstungshöhe: 1.115 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger

Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.19.1180 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.125 x H 1.815 mm Fenster Typ J**

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstersystem Typ J

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 2.125 x H 1.815 mm - für Fenstertyp Typ J

Brüstungshöhe: 980 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Südost - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Nordost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3

St

5.19 **AUFSETZROLLÄDEN**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	20	VORBAUROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.20 VORBAUROLLÄDEN

5.20.1190 Vorbaurolladen 1.tllg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 980 x H 2.675 mm Fenstertür Typ A

Vorbau-Rolladen Alu mit Rollpanzer aus Aluminium 55 mm

Vorsatz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für die beschriebenen
Kunststoff-Fenstertürsystem Typ A

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Anforderung an den Vorbaurolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Abmessung:
RAM B 980 x H 2.675 - für Fenstertürtyp Typ A

Brüstungshöhe: 0.00 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung

Ausstattungsmerkmale

Kasten
Kasten aus gekantetem Aluminium, blank, 3-seitig
geschlossen .
Mit stranggepresster Kastenabschlussschiene,
inklusive Putzträgerplatte aus 8 mm extrudiertem Polystyrol,
mit seitlichen Putzstücken und stranggepresster
Revisionsblende (von unten abnehmbar),
pulverbeschichtetKasten mit verdeckten
Blendenschnittkanten,
Kastenform: eckig
zusätzliche Kastenbefestigung mittels Montagewinkel.

Vorbau-Rollläden als Linksroller.

Führungsschienen
Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium,
pulverbeschichtet, inklusive Bürstenkeder , mit
Entwässerungsnut als schlagregendichte Ausführung..

Rollladenpanzer

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN
	20	VORBAUROLLÄDEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze.
Aluminium, doppelwandig, ausgeschäumt, arretiert: A 53.
Automatische Hochschiebesicherung durch Verriegelung
über Abdruckfedern aus Stahl.

Endschiene
Aluminium-Dreikant-Design-Endschiene
schließt flächenbündig mit der Revisionsblende ab.

Antrieb
Manuell über Gurt, Übersetzungsgetriebe für Gurt mit
thermischer Trennung (abgedichtete Gelenkplatte und
Vierkant mit thermischer Trennung).
Befestigungsuntergrund des Antriebs
Kalksandsteinmauerwerk,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 2,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Oberflächenbehandlung
Aluminiumteile (Kasten, Führungsschienen und
Endschiene) werden pulverbeschichtet ausgeführt.
RAL-Farbtone 9016 verkehrsweiß gemäß Hersteller-Farbkarte
Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in
einer Schichtdicke von 60 - 120 µm auszuführen. Die
Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach
Qualitätsrichtlinie GSB-AI 631 erfolgen.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D / 2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A / 2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D / 11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A / 11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16

St

5.20 VORBAUROLLÄDEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN
5 ROLLADEN
21 STUNDENLOHN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

5.21 STUNDENLOHN

5.21.1200 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10	h		
----	---	--	--

5.21.1210 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10	h		
----	---	--	--

5.21 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	P_1000	Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
		FENSTERBAUARBEITEN
	5	ROLLADEN

Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

5.19	AUFSETZROLLÄDEN	
------	-----------------	--

5.20	VORBAUROLLÄDEN	
------	----------------	--

5.21	STUNDENLOHN	
------	-------------	--

5	Summe	
----------	-------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: P_1000 Vivantes Forum für Senioren - Haus Britz - Fenstertausch
FENSTERBAUARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1	BAUSTELLE	.	
2	ABBRUCHARBEITEN	.	
3	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	.	
4	FENSTERBÄNKE AUSSEN	.	
5	ROLLADEN	.	
	Summe		
	+ 19 % MwSt.		
	Bruttosumme		
	FENSTERBAUARBEITEN		