

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_HB	Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
Umfang:		TISCHLERARBEITEN	
Ausgabebereich:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite
01		TISCHLERARBEITEN	3
		ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN	3
		BESONDERE HINWEISE	13
		HINWEIS DIN-NORMEN	14
		PLANANLAGEN	15
01.01		BAUSTELLE	17
01.01.01		BAUSTELLENEINRICHTUNG	17
01.01.02		BAUZAUN	25
01.01.03		MEDIENVERSORGUNG	27
01.01.04		SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	29
01.01.05		SCHUTZ IN RÄUMEN	32
01.01.06		RÜSTUNG	34
01.01.07		WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	37
01.01.08		STUNDENLOHN	39
01.01		BAUSTELLE (Zusammenstellung)	40
01.02		ABBRUCHARBEITEN	41
01.02.09		ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	41
01.02.10		ABBRUCH ROLLÄDEN	50
01.02.11		ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	56
01.02.12		ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	64
01.02.13		STUNDENLOHN	71
01.02		ABBRUCHARBEITEN (Zusammenstellung)	72
01.03		TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	73
01.03.14		KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	73
01.03.16		STUNDENLOHN	99
01.03		TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER (Zusammenstellung)	100
01.04		FENSTERBÄNKE AUSSEN	101
01.04.17		AUSSENFENSTERBÄNKE	101
01.04.18		STUNDENLOHN	111
01.04		FENSTERBÄNKE AUSSEN (Zusammenstellung)	112
01.05		ROLLADEN	113
01.05.19		AUFSETZROLLÄDEN	113
01.05.20		VORBAUROLLÄDEN	121

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_HB Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch

Umfang: TISCHLERARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

01.05.21 STUNDENLOHN 123

01.05 ROLLADEN (Zusammenstellung) 124

01 TISCHLERARBEITEN (Zusammenstellung) 125

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

01 TISCHLERARBEITEN

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Baumaßnahme: Vivantes, Haus Britz - Forum für Senioren,
Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin

Erneuerung der Fenster im UG, EG, 1. - 3.OG

Tischlerarbeiten

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung:

Das Seniorenwohnheim "Haus Britz" befindet sich in Buschkrugallee 139 in 12359 Berlin.

Im "Haus Britz" ist das Projekt Erneuerung der Fenster und Türen im UG, EG, 1. - 3.OG mit den erforderlichen baulichen Maßnahmen im laufenden Seniorenheimbetrieb im Bestand umzusetzen.

Das fünfgeschossige Gebäude ist in den vier überirdischen Etagen zum Großteil mit Holzfenstern und -türen ausgestattet, welche sich in einem maroden Zustand befinden und im Zuge der hier beschriebenen Baumaßnahme zu ersetzen sind.

Die Etagen sind mittels zweier innenliegender Treppenhäuser erschlossen. Darüber hinaus befindet sich an der Südfassade eine außenliegende Fluchttreppe.

Die Baumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass der laufende Betrieb des Seniorenheimbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird

Die Ausführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den Nutzern also nicht zeitgleich, sondern aufgeteilt in **neunzehn Bauabschnitte**:

- | | | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Bauabschnitt | Ebene 3. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG3/1 + OG3/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG3/3+ OG3/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 2. | Bauabschnitt | Ebene 2. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG2/1 + OG2/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG2/3+ OG2/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 3. | Bauabschnitt | Ebene 1. OG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |
| | OG1/1 + OG1/2 | | | 2 Wochen |
| | 3 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| | OG1/3 + OG1/4 | | | 2 Wochen |
| | 4 Personen müssen umgesetzt werden | | | |
| 4. | Bauabschnitt | Ebene EG | | |
| | Achsen D / 2 - 9 | | Bauzeit | 4 Wochen |

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

	EG/1			2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	EG/2			2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
5.	Bauabschnitt Ebene 3. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG3/5 + OG3/6			2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/7			1 Woche	
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/8			1 Woche	
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
6.	Bauabschnitt Ebene 2. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG2/5 + OG2/6			2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG2/7			1 Woche	
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG2/8			1 Woche	
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
7.	Bauabschnitt Ebene 1. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	OG1/5 + OG1/6			2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG1/7			1 Woche	
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG1/8			1 Woche	
	Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
8.	Bauabschnitt Ebene EG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen A / 2 - 9				
	EG/3			2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	EG/4			1 Woche	
	2 Personen müssen umgesetzt werden				
	EG/5			1 Woche	
	2 Personen, Tagesraum, Pflegebad und Dienstraum müssen umgesetzt werden				
9.	Bauabschnitt Ebene 3. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen D / 11 - 15				
	OG3/9			2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
	OG3/10			2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden				
10.	Bauabschnitt Ebene 2. OG	Bauzeit	4 Wochen		
	Achsen D / 11 - 15				
	OG2/9			2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

	OG2/10		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
11.	Bauabschnitt Ebene 1. OG			
	Achsen D / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	OG1/9		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
	OG1/10		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
12.	Bauabschnitt Ebene EG			
	Achsen D / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	EG/6		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
	EG/7		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
13.	Bauabschnitt Ebene 3. OG			
	Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	OG3/11		2 Wochen	
	1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden			
	OG3/12		2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden			
14.	Bauabschnitt Ebene 2. OG			
	Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	OG2/11		2 Wochen	
	1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden			
	OG2/12		2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden			
15.	Bauabschnitt Ebene 1. OG			
	Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	OG1/11		2 Wochen	
	1 Person + der Dienstraum müssen umgesetzt werden			
	OG1/12		2 Wochen	
	4 Personen müssen umgesetzt werden			
16.	Bauabschnitt Ebene EG			
	Achsen A / 11 - 15	Bauzeit	4 Wochen	
	EG/8		2 Wochen	
	Diensträume müssen umgesetzt werden			
	EG/9		2 Wochen	
	3 Personen müssen umgesetzt werden			
17.	Bauabschnitt Ebene EG			
	Achsen D / 9 - 10	Bauzeit	4 Wochen	
	EG/13		4 Wochen /	
	Speisesaal und Aufenthaltsbereich müssen umgesetzt werden			
18.	Bauabschnitt Ebene UG			
	Achsen A + D / 2 - 9	Bauzeit	3 Wochen	
	UG/1		1 Woche	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

	Lager und Konferenzraum müssen umgesetzt werden			
	UG/2		1 Woche	
	Diensträume, Aufenthaltsraum und Gerätetherapie müssen umgesetzt werden			
	UG/3		1 Woche	
	Archiv, Umkleide, Waschraum und Elektrischer Betriebsraum müssen umgesetzt werden			
19.	Bauabschnitt Ebene UG			
	Achsen A + D / 11 - 15	Bauzeit	2 Wochen	
	UG/4		1 Woche	
	Heiztechnikraum und Lager müssen umgesetzt werden			
	UG/5		1 Woche	
	Frisör, Abstellraum, Spülküche, Verteilerküche und Lager müssen umgesetzt werden			

Das Gebäude ist bezogen und wird in den fünf Geschossen vom Seniorenheim vollgenutzt.

Betriebsunterbrechungen sind so kurz wie möglich zu halten, die genaue Terminabstimmung erfolgt in Koordination mit dem Bauherrn und den Nutzern.

1.2 Art und Umfang der Leistungen/Gegenstand dieser Ausschreibung

Die Leistung umfasst im stattfindenden Sanierungsbereich die Erneuerung der Fenster- und Türanlagen incl. deren Demontage und Entsorgung, sowie Baustelleneinrichtung, Gerüstarbeiten und Schutzmaßnahmen sowie baubegleitende Maßnahmen.

Die Erneuerung der Fensteranlagen an der östlichen und der westlichen Fassade im UG, EG, 1., 2. und 3. OG, sowie bereichsweise im EG auf der Nord- und Südseite erfordert die Ausführung folgenden Gewerkes: .

TISCHLERARBEITEN	(KG 38027)
KLEMPNERARBEITEN	(KG 38022)
ROLLADENARBEITEN	(KG 38030)
mit	
BAUSTELLENEINRICHTUNG	(KG 391))
SICHERUNGSMASSNAHMEN	(KG393)
ABBRUCHARBEITEN	(KG 394)
incl. ENTSORGUNG	(KG 396)
ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN	(KG 397)

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

Sämtlich durchzuführende Arbeiten der Sanierung werden in einem bestehenden und voll im Betrieb befindlichen Krankenhaus durchgeführt.

2.1 Angaben zur Baustelle und zur Baustelleneinrichtung

Bei der Kalkulation der Baustelleneinrichtung ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Arbeiten - nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung - in und an einem voll genutzten und in Betrieb befindlichen Seniorenheimes durchgeführt werden! Der Heimbetrieb darf nicht beeinträchtigt werden,

Platz für die Baustelleneinrichtung wie Lager- und Entsorgungscontainer sowie Lagerplätze

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

für Baumaterial werden auf den Hofflächen nur bedingt zur Verfügung gestellt.

Das für die Montage notwendige Material und Geräte sind unter Umständen täglich anzufahren. Ggf. können Baumaterialien für den Tagesbedarf von 1 - 3 Tagen max. auf einer noch abzustimmenden begrenzten Fläche zwischengelagert werden.
Eine Haftung für die Zwischenlagerung wird vom Auftraggeber nicht übernommen.

2.2 Baustellenzufahrt / Parkmöglichkeiten / Materiallieferungen

Der Zugang zum Gebäude erfolgt ausschließlich über die südwestliche Hofzufahrt von der Buschkrugallee aus.

Lieferfahrzeuge haben hier nach dem Be- bzw. Entladen das Gelände unverzüglich zu verlassen.

Die Koordination der Material- und Werkzeuglieferungen obliegt ausschließlich dem Auftragnehmer (AN).

Materiallieferungen sind stets an die eigene Adresse zu richten und sind direkt vom AN entgegenzunehmen. Anlieferungen an die Adresse des Auftraggebers oder die Bauleitung werden zurückgewiesen. Eine Haftung für angelieferte Materialien wird weder vom Bauherrn noch von der Bauleitung übernommen. Die Zufahrt mit Privat-Pkw ist nicht gestattet, Parkmöglichkeiten auf dem Baustellen-Gelände bestehen generell nicht. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden ohne weitere Ankündigung zu Lasten des AN kostenpflichtig umgesetzt.

Notwendige Sperrungen von Versorgungs- und Rettungswegen für spezielle Transport- und Montagearbeiten sind nur nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Bauleitung bzw. dem Bauherrn möglich.

3.0 Angaben zum Baustellenbetrieb in einem Krankenhausgebäude

3.1 Baustellenzugang, Arbeitszeiten, Material- und Schutttransporte

Der Baustellenzugang erfolgt von der Buschkrugallee aus.

Die Ausführung der Bauabschnitte 1 bis 16 erfolgen von außen über die Rüstung.

Die Arbeiten im 17. Bauabschnitt Erdgeschoss erfolgen vom Speisesaal bzw. vom Aufenthaltsraum aus. Der Zugang erfolgt hier direkt von außen.

Der Zugang für den Fenstertausch im 18. und 18. Bauabschnitt das UG betreffend erfolgt über den Treppenraum Achse 1 - 2 / A - B an der Nordostfasade (Gartenseite).

Material- und Schutttransporte erfolgen ebenfalls ausschließlich auf dem zuvor beschriebenen Weg.

Die beschriebene Zugänglichkeit ist auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.

Alle Mitarbeiter des AN sind vorab der Bauleitung mit vollständigem Namen, Anschrift und Sozialversicherungsnummer zu benennen.

Die Regelarbeitszeit ist wochentags (Mo-Fr) von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und gegebenenfalls auch samstags. Die Emissions- und Lärmschutzgesetze des Landes Berlin sind einzuhalten.

Längere Arbeitszeiten und Wochenendarbeiten müssen rechtzeitig beantragt und vom Bauleiter des AG genehmigt werden.

Zusätzlich sind kurzzeitig angeordnete Arbeitsunterbrechungen, resultierend aus den besonderen Anforderungen des voll genutzten und in Betrieb befindlichen **Seniorenheims** möglich. Ein Anspruch auf unterbrechungsfreies Arbeiten besteht daher nicht.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen und Tensatoren sind vom AN für die vorgesehenen 19 Bauabschnitte für die Gesamtbauzeit von mindestens ca. 14 Monaten (Nov. 2026 - Dez.2027) vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen werden zu Lasten des Verursachers beseitigt.
Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

Entsprechende Schutzmaßnahmen auf den Transportwegen wie Schutzabdeckungen sind vom AN für die vorgesehene Leistungsausführung für die Gesamtbauzeit von jeweils drei bis vier Wochen vorzunehmen. Beschädigungen und Verschmutzungen sind vom Verursacher zu beseitigen.
Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung bzw. des AG.

3.2 Freihaltung der Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege sind permanent freizuhalten. Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, sind unverzüglich zu beseitigen.

3.3 Lärm- und Staubemission (lösungsmittelhaltige Baustoffe)

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben des AG einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmaß zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit dem AG / Bauleitung abzustimmen.

Staub- und Schmutzemissionen am Gebäude außerhalb des Arbeitsbereiches sind unbedingt durch entspr. Schutzmaßnahmen (Staubschutzwände, Folienvorhänge, anfeuchten, etc.) und entspr. Arbeitsgerät (Schneid-, Schleif- und Trenngeräte mit Absaugvorrichtung, saugen statt Fegen, etc.) auszuschließen.

3.4 Bautagesberichte

Bautagesberichte (Bautagebuch) sind der örtlichen Bauleitung regelmäßig, spätestens am Dienstag der folgenden Woche vom AN zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Bei Nicht-Vorlage der Bautagesberichte (Bautagebuch) erfolgt ein Abzug von 100,00 €/Tag.

3.5 Bautoiletten

WCs sind in der eingezäunten Baustelleneinrichtungfläche vorgesehen und können von allen am Bau beteiligten Gewerken kostenfrei in Absprache mit der Bauleitung mitbenutzt werden

3.6 Alkohol- und Rauchverbot

Für alle am Bau tätigen Mitarbeiter des AN gilt das Alkohol- und Rauchverbot. Bei Zuwiderhandlung wird von der Bauleitung ein Baustellenverbot ausgesprochen.

3.7 Schlafunterkünfte

Schlafunterkünfte dürfen auf dem Baustellengelände nicht unterhalten werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

3.8 Schutzmaßnahmen

Der AN hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen Gewerken erbrachten Arbeiten zu schützen und gegen Beschädigungen zu sichern. Die Kosten für ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz usw. sind einzukalkulieren, ebenso das Entfernen nach erbrachter Leistung, bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung des AG.

3.9 Baustellenreinigung

Der AN ist nach VOB / C DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 verpflichtet, Verunreinigungen, die von Arbeiten des AN herrühren, zu beseitigen. Es gilt als vereinbart, dass der AN die Baustelle und den Baubereich täglich von den durch seine Arbeiten anfallenden Schutt, Baustoffrestmaterialien, Abfällen, Verunreinigungen usw. säubert, in Containern getrennt sammelt und von der Baustelle abfährt.

Der AG behält sich vor, den einem AN zuzuordnenden Bauschutt, der trotz schriftlicher oder mündlicher Beseitigungsaufforderung der Bauleitung durch den AN nicht umgehend entfernt wird, zu Lasten des AN beseitigen zu lassen.

Kann Bauschutt und sonstiger Müll keinem AN eindeutig zugeordnet werden, werden die Kosten zur Beseitigung des Bauschutts und Mülls, ergänzend zur Umlageregelung, ohne weitere Ankündigung zu gleichen Teilen auf die zu diesem Zeitpunkt am Bau tätigen AN - Firmen verteilt und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

4.0 Verordnungen und Richtlinien

4.1 Verordnungen

Folgende Verordnungen sind vom AN zu berücksichtigen:
Landesbauordnung Berlin.

4.2 Richtlinien

Es gelten die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und Werksvorschriften der Hersteller. Der AN ist verpflichtet, auf evtl. Widersprüche zwischen Leistungsbeschreibung und Werksvorschrift hinzuweisen.

Die Richtlinien der Fachverbände sind einzuhalten.

4.3 Nicht genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe / Bauteile

Grundsätzlich kommen genormte bzw. bauaufsichtlich zugelassene Baustoffe und Bauteile zur Ausführung. Beabsichtigt der AN anderweitige Baustoffe oder Bauteile zu verwenden, so hat er entsprechende Prüfzeugnisse und Werkstoffnachweise von bundesdeutschen Instituten zu erbringen, die mit der Angebotsabgabe vorzulegen sind.

4.4 Regeln der Bautechnik

Der Auftragnehmer haftet dafür, daß die von ihm erstellten Leistungen und Materialien den anerkannten Regeln der Bautechnik (Baukunst) und den Eingeführten Technischen Bestimmungen (ETB) entsprechen.

5.0 Angaben zur Arbeitssicherheit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

5.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

Die Tätigkeit des vom AG bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) gemäß Baustellenverordnung (BaustellVO) befreit den AN nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern und Gewerken entsprechend § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschrift - Allgemeine Vorschriften (VBG 1). Die Verpflichtung des AN bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsfachkräften und Sicherheitsbeauftragten wird durch die Baustellenordnung nicht berührt.

5.2 Personal

Die Arbeitnehmer des AN müssen für die beauftragte Leistung persönlich geeignet sein. Die Ausführung der Leistungen, einschl. Demontagen erfolgt ausschließlich über ausgebildetes Fachpersonal mit mind. einer deutschsprachigen Person. Auszubildende dürfen nur in Begleitung und unter ständiger Anleitung von Fachpersonal (im Verhältnis 1:1) tätig sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen der Bauleitung oder des SIGEKO nicht Folge leisten, sind abzurufen und zu ersetzen.

5.3 Erste-Hilfe-Einrichtungen

Sämtliche Anforderungen nach der Arbeitsstättenverordnung oder der Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe (VBG109) hat der AN zu erfüllen.

5.4 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der AN hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss im Unternehmen des Auftragnehmers vorliegen.

5.5 Nutzung von Sicherungsmaßnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der Arbeitnehmer dienen, aus arbeitstechnischen Gründen entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.

Es ist strikt verboten, Maßnahmen oder Einrichtungen, die zum Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen.

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte, mit denen nicht gerechnet wurde, so sind entsprechende Maßnahmen im Einvernehmen mit dem SIGEKO festzulegen. Werden Einrichtungen, z.B. Gerüste und Umwehrungen mitbenutzt, so sind diese auf offensichtliche Mängel zu prüfen. Vorhandene Mängel sind dem SIGEKO oder der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

5.6 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege

Der AN hat dafür zu sorgen, daß Arbeitsplätze und Verkehrswege mit mehr als 2,00 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw. Maßnahmen gegen Abstürzen vom Aufsichtführenden des AN überprüft worden sind. Gefahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind durch geeignete Maßnahmen abzusperren.

5.7 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Der AN darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Speisepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgerüstet sind (Baustromverteiler) . Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel müssen den einschlägigen VDE-Richtlinien und UVV entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft sein.

5.8 Baumaschinen, Geräte

Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigung ist vom Betreiber auf der Baustelle mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Maschinen und Geräte sowie Krane sind nur von unterwiesenen und beauftragten Personen unter Beachtung der jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften zu bedienen. Bedienungs- Anleitungen von Baumaschinen und Kranen sowie sonstigen Geräten müssen auf der Baustelle vorliegen. Der Standort ortsgebundener Maschinen wird von der Bauleitung bestimmt. Überschneiden sich die Arbeitsbereiche von Geräten verschiedener AN, sind der Arbeitsablauf und die Verständigung untereinander abzustimmen.

5.9 Feuergefährliche Arbeiten

Schweiß-, Trenn-, Schneid- und sonstige feuergefährliche Arbeiten bedürfen der arbeitstäglichen, schriftlichen Zustimmung des Sicherheitsbeauftragten des Krankenhauses

Sie unterliegen der Melde- und Dokumentationspflicht des AN. Hierbei ist die Firma, der Name des ausführenden und verantwortlichen Monteurs, die genaue Lage der Arbeiten sowie die vorgesehene Arbeitsdauer anzugeben. Die Überwachung der Ausführung, das Einhalten aller erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sowie eine ausreichende Nachkontrolle (Brandwache) nach Beendigung der Arbeiten obliegt der Verantwortung des AN. An diesen Arbeitsstellen hat der AN geeignete Löscheinrichtungen bereitzustellen (Feuerlöscher o.ä.). Des Weiteren muss die Möglichkeit zur schnellen Alarmierung von Löschkräften gegeben sein.

5.10 Persönliche Schutzausrüstungen

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zum Arbeitsbereich. Das Tragen von Bausicherheitsschuhen nach DIN EN 345 und Schutzhelmen nach prEN 397 ist auf der gesamten Baustelle Pflicht! Sind darüber hinaus weitere Schutzausrüstungen erforderlich, wie z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Warnkleidung, hat der AN entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" VBG 1 §4 für sein Personal kostenlos zur Verfügung zu stellen. Personen ohne die erforderlichen Schutzausrüstungen werden von der Bauleitung oder dem SIGEKO als persönlich ungeeignet von der Baustelle verwiesen.

5.11 Gefährliche Arbeitsstoffe

Wird im Zuge der Ausführung ein gefährlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies rechtzeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SIGEKO mitzuteilen, wenn daraus eine Gefahr z.B. durch Explosion, Brand, gesundheitsschädliche Atmosphäre usw. für Arbeitnehmer anderer Unternehmen im Sinne der Baustellenverordnung entsteht.

6.0 Sonstiges

6.1 Baubesprechung / Baubegehung / Koordinationsbesprechungen

Die regelmäßige Teilnahme des AN an den Baubesprechungen, Baubegehungen und SIGE-Koordinationsbesprechungen ist Pflicht.

Die Termine werden durch die örtliche Bauleitung rechtzeitig bekanntgegeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

6.2 Not- / und Havariefälle

Der AN verpflichtet sich, auf Anforderung der Bauleitung, für Not- und Havariefälle einen zuständigen Ansprechpartner zu benennen. Die Erreichbarkeit dieses Ansprechpartners muss ständig, auch nach Arbeitsschluss, am Wochenende und an Feiertagen, gewährleistet sein.

6.3 Anforderung bauseitiger Vorleistungen

Für die Anforderung bauseitiger Vorleistungen ist ein vorgegebenes Formular zu verwenden (wird rechtzeitig zum Baubeginn bereitgestellt). Einer mündlichen Anforderung wird grundsätzlich nicht nachgekommen.

6.4 Projektbeteiligte

Eine Liste der am Projekt beteiligten Firmen wird von der örtlichen Bauleitung geführt und kann auf Wunsch eingesehen werden.

6.5 Planungsunterlagen

Dem AN werden digital Planungsunterlagen vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung gestellt. Weitere Plansätze können gegen Gebühr nachbestellt werden.

7. Hinweis Baustrom, Bauwasser

Bauwasser

Bauwasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt -außerhalb des Gebäudes befindet sich ein Bauwasseranschluss.

Baustrom

Baustromanschluss ist für alle im Bereich tätigen Gewerke vom vorhandenen Anschluss außerhalb und innerhalb des Gebäudes nutzbar. Baustrom wird kostenlos zur Verfügung gestellt

Ende der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

BESONDERE HINWEISE

Transportentfernung

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von den Ausführungsorten der einzelnen 19 Bauabschnitte in den jeweiligen Geschoss-Ebenen zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz.

Der Förderweg zu den Ausführungsorten jeweils im UG, EG, 1.-3.OG

horizontaler Förderweg bis ca. 70,00 m,
vertkaler Förderweg bis ca. 11,50 m ..

Hinweis zur Kalkulation

Die Leistungserbringung erfolgt nicht zeitgleich, sondern gemäß den 19 Bauabschnitten zeitlich versetzt, dabei besteht in Absprache mit dem Bauherrn die Möglichkeit, sowohl die Bauabschnitte 18. und 19 im UG und den Bauabschnitt 17 im EG als auch die Bauabschnitte

8. und 14 parallel mit den Bauabschnitten vom Gerüst aus durchzuführen. Damit kann die Gesamtbauzeit auf 14 Monate komprimiert werden.

Hinweis Arbeits- und Schutzgerüste

Alle Arbeits- und Schutzgerüste sind bis zu den angegebenen Raumhöhen einzukalkulieren.

Hinweis Lärmschutz

Arbeiten am Gebäude unter laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude

Einzukalkulieren und zu berücksichtigen in den Einheitspreisen ist die zeitliche Einschränkung von lärmintensiven Arbeiten am Gebäude bei laufendem Seniorenheimbetrieb im Gebäude.

Zur Vermeidung von Betriebsstörungen durch Baulärm sind die Vorgaben der Bauleitung einzuhalten. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist auf das Mindestmass zu reduzieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nur mit besonders schallgedämmten Maschinen und geräuscharmen Verfahren gearbeitet werden darf. - Nicht zu vermeidende lärmintensive Arbeiten sind vorher mit der Bauleitung abzustimmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

HINWEIS DIN-NORMEN

Die Ausführung der Leistung erfolgt nach VOB Teil C

DIN 18 459	Abbruch- und Rückbauarbeiten
DIN 18 340	Tischlerarbeiten
DIN 18 357	Beschlagarbeiten
DIN 18 361	Verglasungsarbeiten
DIN 18 339	Klempnerarbeiten
DIN 18 358	Rolladenarbeiten

DIN 18 299	Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
------------	---

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

PLANANLAGEN

Ausführung der nachfolgend aufgeführten Leistungspositionen gemäß beigefügter Planung :

Baustelleneinrichtung Plan-Nr.: 1000AAR_LP00_0600

Bauabschnitte 4, 8, 12, 16 und 17
Erdgeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_BA00_--00

Bauabschnitte 3, 7, 11 und 15
1. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_BA01_--00

Bauabschnitte 2, 6, 10 und 14
2. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_BA02_--00

Bauabschnitte 1, 6, 9 und 13
3. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_BA03_--00

Bauabschnitte 18 und 19
Untergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_BAU1_--00

Ansicht Ost/West Plan-Nr.: 1000AAR_AN00_0100

Ansicht Nord/Süd Plan-Nr.: 1000AAR_AN00_0200

Grundriss Erdgeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_GR00_--00

Grundriss 1. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_GR01_--00

Grundriss 2. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_GR02_--00

Grundriss 3. Obergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_GR03_--00

Grundriss Untergeschoss Plan-Nr.: 1000AAR_GRUG_--00

Fensterübersicht Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fensterübersicht Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fensterliste 295-HBZ-02_v1Fensterliste

Leitetails:

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ B

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT03_00		
Fensteranschlüsse Typ A	Plan-Nr.:	1000AAR_DT04_00		
Fensteranschlüsse Typ C und D	Plan-Nr.:	1000AAR_DT05_00		
Fensteranschlüsse Typ K und L	Plan-Nr.:	1000AAR_DT06_00		
Balkonanschlüsse unten	Plan-Nr.:	1000AAR_DT07_00		
Innendämmung	Plan-Nr.:	1000AAR_DT12_00		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01 BAUSTELLE

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Hinweis Baustelleneinrichtung

Die erforderliche Baustelleneinrichtungsflächen sind außerherhalb des Gebäudes durch den AN in Abstimmung mit dem SiGe - Koordinator entsprechend dem vorliegenden Baustelleneinrichtungsplan aufzubauen, vorzuhalten, zu unterhalten, gegebenenfalls umzusetzen gemäß den vorgegebenen Bauabschnitten 1 und 2.

Eventuell erforderliches Material zur Flächenbefestigung ist durch den AN zu liefern und einzubauen. Eine gesonderte Vergütung für die Befestigung erfolgt nicht.

Die gesamte Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der vertraglichen, kalkulierten Ausführungsfrist des AN (19 -21 Mon.) vorzuhalten, instandzuhalten und abzubauen sowie abzutransportieren.

Baustraßen

Sind zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen Baustraßen, Wege für Längs- und Quertransport der zu bewegendenden Materialien und ähnlichem innerhalb des Baugeländes anzulegen und zu unterhalten, sind Art und Umfang vom AN eigenverantwortlich festzulegen und in die Pauschale für die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Hierzu gehören auch erforderliche Querungsbauwerke von Gräben und Trassen.

Der AN muß anderen Unternehmen das Befahren der Baustraßen gestatten.

Die Unterhaltung der vorhandenen Straßen, Wege einschließlich Zufahrten von öffentlichen Straßen ist einschließlich deren Reinigung bei Benutzung vom AN auszuführen. Verschmutzungen auf angrenzenden öffentlichen Verkehrsräumen sind unmittelbar nach Verursachung zu beseitigen. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet. Die Reinigung der öffentlichen Straßen im unmittelbaren Anschlußbereich der baubeeinfluften Flächen wird ebenfalls nicht separat vergütet.

Parkplätze

Die vorhandenen Parkplätze des Vivantes Haus Britz sind weitestgehend nicht zu beeinträchtigen. Hierzu ist eine noch verbindliche Abstimmung zu treffen.

Zaunanlagen und Tore

Sicherung von Arbeits- und/oder Abstellflächen

Trennung der Arbeitsbereiche von den umliegenden öffentlichen oder privaten Flächen mit umfassender Sicherung des Baufeldes,

Die Zaunanlagen erfüllen den Zweck des Schutzes für die gesamte Baustelle. Art, Umfang und Ausführung haben die Funktion der Sicherheit zu gewährleisten und sind Sache des AN.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
01	BAUSTELLE
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Nach Funktionsbedarf sind verschleißbare Tore für Fahrzeuge und Personen in ausreichender Anzahl und Breite vorzusehen.

Das Umsetzen der Zaunanlagen entsprechend der Erfordernisse, die sich aus Bauablauf ergeben, sind ebenfalls in der Pauschale einzukalkulieren.

Sonstige Einrichtungen

Die Durchführung der vorschriftsmäßigen Beleuchtung, Absperrung und Bewachung der Baustelle sowie die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen gemäß den gültigen Unfallverhütungsvorschriften und polizeilichen Vorschriften sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.

Baustelleneinrichtungsplan

Der AN hat 10 Kalendertage nach Beauftragung einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und genehmigen zu lassen.

In diesem Plan sind maßstabsgerecht Standflächen darzustellen für :

- Bauaufzüge
- sonstiges stationäres Großgerät
- Container für Sanitär,
- Container Werkstätten und Magazine
- Flächen für Baustofflager und Arbeitsvorbereitung
- Bauzäune

Nutzungszweck, allgemeine Pflichten des AN

Die zur Baustelleneinrichtung bereitgestellte Fläche darf ausschließlich zu dem in Titel Baustelleneinrichtung festgelegten Zwecke genutzt werden, jede anderweitige Nutzung ist unzulässig. Insbesondere ist der Betrieb anderer Anlagen nicht gestattet.

Der AN hat bei der Durchführung der Baumaßnahme die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes, insbesondere in Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten, die im Zusammenhang mit dem laufendem Klinikbetrieb im Gebäude stehen und anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden, zu treffen.

Nutzung des Grundstückes zur Baustelleneinrichtung:

Der AN ist befugt im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen das Gelände so herzurichten, wie es für den Betrieb der Baustelleneinrichtung erforderlich ist.

Der AN verpflichtet sich alle Anstrengungen zu unternehmen, um jegliche Emissionen zu beschränken.

Der AN hat beim Betrieb der Fläche dafür Sorge zu tragen, dass das darunter liegende Grundstück nicht mit umweltgefährdenden Stoffen verunreinigt wird.

Übergabe des Grundstückes für die Baustelleneinrichtung:

Das Grundstück wird in dem Zustand übergeben, in dem es

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
01	BAUSTELLE
01	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

sich bei Bezug befindet. Der AN hat das Grundstück vor Vertragsabschluß besichtigt. Aufmaße und Pläne, die den Zustand des Geländes darstellen, werden von dem AN bestätigt und sind Bestandteil dieses Vertrages.

Der AN übernimmt die Haftung für alle Schäden, die Dritten durch die Nutzung des Grundstückes für die Baustelleneinrichtung oder des Betriebs von Anlagen entstehen.

Er haftet insbesondere für Boden und Grundwasserverunreinigungen, die durch den Betrieb der Baustelleneinrichtung verursacht werden sowie für alle Folgen von Unfällen jeglicher Art.

Schäden und Unfälle sind der Bauleitung sofort zu melden.

Für den Betrieb der Baustelleneinrichtung ist allein der AN verantwortlich.

01.01.01.0010 **Baustelleneinrichtung**

Baustelleneinrichtung für die bauseitigen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen anliefern, aufbauen, vorhalten für die Gesamtzeit der bauseitigen Leistungsausführung (ca. 14 Monate), abbauen und von der Baustelle abtransportieren.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Gerüste, Hebe- und Transportmittel und sonstigen Hilfsmittel.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet den gesamten Kostenaufwand für An- und Abtransport sämtlicher zur fachlichen Ausführung der Bauleistungen notwendigen Baumaschinen, Geräte, Werkzeuge, Material- und Personalcontainer usw., außer diese sind in einer nachstehenden Position gesondert aufgeführt. Die ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Leistungen muss ständig gewährleistet werden.

Achtung!!

Der mindestnehmende Bewerber hat nach der Submission auf Verlangen hierzu vorzulegen:

Baustelleneinrichtungskonzept mit Anzahl und Art der Container, Lagerplätze, Baumaschinen und -anlagen, Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen, Wege für Geh- und Fahrverkehr,

Die für die Lagerung erforderlichen Flächenbefestigungen liegen im Ermessen des AN, sind jedoch in Lage und Größe eingeschränkt.

Für Materiallieferungen stehen nur begrenzt Flächen zur Verfügung, die Koordinierung und der sinnvolle Abruf obliegt im Verantwortungsbereich des AN.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Sämtliche Bauelflächen stehen begrenzt als Lagerplatz zur Verfügung. Eventuelle Kosten für mehrmaliges Anliefern, Einsatz nur von Kleintransportern, Kleinmengenzuschlag sowie Umlagern und weitere Maßnahmen werden nicht gesondert vergütet.

Sämtliche Einrichtungen und Installationen für das Eigenpersonal, als auch Personal der bauseitigen Gewerke des AG sind in Anzahl, Größe und Ausstattung genau nach den Vorgaben der BG und des Gewerbeaufsichtsamtes zu stellen, vorzuhalten und auszustatten. Die regelmäßige Reinigung und das Nachfüllen der Verbrauchsartikel inkl. Desinfektionsmittel muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und hygienischen Anforderungen ausgeführt werden.

Sämtliche weitere Container, welche hierin nicht enthalten sind, werden separat erfasst und in gesonderter Position ausgeschrieben.

Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort:
Betriebsgelände des Vivantes Haus Britz

Weiterer wichtiger Hinweis Abrechnungsmodus:

Abrechnungsmodus: 60 % Lieferung / Montage
40 % Demontage / Abfuhr

Ausführung gemäß Baustellenübersichtsplan, örtliche Zugangssituation ist zu beachten.

Vom AN ist innerhalb von 15 Tagen nach Auftragserteilung ein maßstäblicher Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen.

1 psch

01.01.01.0020 WC-Container mit Fäkalientank 13 m2 einrichten und abbauen

WC-Containers 20' Damen / Herren mit Fäkalientank und Treppe einrichten und abbauen
Für alle Leistungen dieses LV's liefern und betriebsfertig incl. Fundamente aufstellen.

Betriebsfertiges Aufbauen mit Fäkalientank bzw. Anschluss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	01	BAUSTELLE
	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

an die Entwässerung
einschl. Wintersicherung der Wasserzuleitung sowie des
Abflusses.

Für 4 Wochen Grundstandzeit vorhalten und
nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme abbauen .

Die Container und deren Ausstattung verbleiben im
Eigentum des AN.

Kategorie: Sanitärcontainer Größe:20'
Nutzfläche: 13 Quadratmeter
Dämmung: 100 / 60 / 100mm Mineralwolle - B/W/D
Abmessungen ca.: 6.055 x 2.435 x 2.800mm - LxBxH
Rauminnenhöhe: 2.540mm

Außenlackierung RAL 7035 Enzianblau

Innenverkleidung weiß, Spanplatte beschichtet

Fußboden: Standard Bodenplatte, PVC-Belag 2mm,
als Wanne hochgezogen

Isolierung:
Boden: 100mm Mineralwolle,
U-Wert = 0,36W/(m²K)

Wand: 60mm Mineralwolle,
U-Wert = 0,57W/(m²K)

Dach: 100mm Mineralwolle,
U-Wert = 0,36W/(m²K)

Elektrik: E-Anlage gemäß DIN VDE / 400V/32A
CEE-Einspeisung

Türen: 3 Stk. Stahlaußentüren mit PZ-Schloss
und 3 Schlüsseln
1 Stk. Innentür, 625 x 2.000mm

Fenster: 2 Stk. Kunststoff-Sanitärfenster mit
Kippbeschlag, 652 x 714mm
(Sichtschutzglas)

Elektroinstallation:
2 Stk. LED-Langfeldleuchten, 43W
2 Stk. Steckdosen, 230V, neben HWB
4 Stk. Lichtschalter

Sanitärausstattung:
5 Stk. Toiletten inkl. Papierrollenhalter
2 Stk. Urinale mit Druckspüler
1 Stk. Schamwand
2 Stk. Keramik-Handwaschbecken,
500 x 410mm mit Spiegel und
UT-Boiler, 5L
2 Stk. Boden-Gullys

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	01	BAUSTELLE
	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Stk. Druckreduzierventil inkl.
Wasserfilter
inkl. Wasserzulauf 1" und
Wasserablauf DN110

Heizung: 2 Stk. Heizlüfter, 2kW

Lüftung: 2 Stk. Abluftventilatoren, 170m

Sonstiges: Fäkalientank, Stufenanlage

Der Sanitärcontainer ist allen am Bau beteiligten
Unternehmen kostenlos zu Verfügung zu stellen.

Lieferung / Montage / Abfuhr

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort: norwestlich in der eingezäunten BE-
Fläche

1 St

01.01.01.0030 WC-Container mit Fäkalientank 13 m2 vorhalten und unterhalten

Vorhalten und unterhalten des Damen/Herren WC-Containers mit Fäkalientank der Vorposition für die AN sowohl für die Baumeisterarbeiten als auch für die Ausbaugewerke, komplett mit allen Wartungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten, sowie Strom, Wasser und Heizung sowie incl. aller üblicher Verbrauchsstoffe, wie Seife, Toilettenpapier, Papiertücher, Toilettenbürste bis zur Beendigung der Gesamtbaumaßnahme, über die Grundvorhaltung hinaus.

Außer den vollen Wochen werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/7 des Einheitspreises abgerechnet.

Zusätzlich ist der Sanitärcontainer im Rahmen eines einheitlichen Reinigungsintervalls

- 2 x wöchentlich zu reinigen
- Leerung des Fäkalientanks entsprechend dem angebotenen Fassungsvermögen

Abrechnung nach "Stück x Woche" Container.

Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt
aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
mal '56''(Gebrauchsüberlassungsdauer)				
	56	StWo		

01.01.01.0040 **Materialontainer 14 m2 einrichten und abbauen**

Materialcontainers 20' einrichten und abbauen
Für die nachfolgenden Sanierungsarbeiten
Fenstererneuerungsarbeiten
liefern und betriebsfertig incl. Fundamente aufstellen.

Aufbauen,
für 4 Wochen Grundstandzeit vorhalten und
nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme abbauen .

Der Container und dessen Ausstattung verbleiben im
Eigentum des AN.

Kategorie: Lagercontainer Größe:20'
Nutzfläche: 14 Quadratmeter
Dämmung: -
Abmessungen ca.:
Außen 6.058 x 2.438 x 2.591 - LxBxH
innen 5.8988 x 2.344 x 2.376 - LxBxH

Außenlackierung RAL 7035 Enzianblau
Innenlackierung RAL 7035 - Lichtgrau
Nutzlast: 10.000 kg
Fußboden: Schichtholz 21 mm
Isolierung: -
Elektrik: E-Anlage gemäß DIN VDE / 400V/32A
CEE-Einspeisung

Tür: 1 Stk. Doppelflügeltür mit
Verriegelungsstangen (verzinkt)
inkl. Einbruchsicherung für
vorhandene Doppelflügeltür
(Aufbruchschutz für ein
Vorhängeschloss)

Elektroinstallation: 1 Stk. LED-Langfeldleuchten, 43W
1 Stk. Steckdosen, 230V, neben Tür
1 Stk. Lichtschalter neben Tür

Ausstattung: 2 Stk. Schwerlastregale raumhoch

Lieferung / Montage / Abfuhr

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen

Ausführungsort: norwestlich in der eingezäunten BE-
Fläche neben vorbeschriebenen
Sanitärcontainer

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

1	St		
---	----	--	--

01.01.01.0050 Vorhaltung Materialcontainer

Verschließbarer Stahlblech-Materialcontainer allseitig geschlossen,
- ohne gesonderte Anforderungen aufstellen, für die Dauer der Bauzeit über Grundstandzeit hinaus, vorhalten.

Abrechnung nach "Stück x Woche" Container.

Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt
aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer

56	StWo		
----	------	--	--

01.01.01.0060 Aufstellen und Fortschreiben Bauzeitenplan

Erstellen eines detaillierten Bauablaufplans/Baufristenplanes auf Grundlage der Vertragsfristen für die Ausführung der Arbeiten 1. - 19. Bauabschnitt.
Fortschreiben Bauzeitenplan mit Soll/Ist-Vergleich auf Abruf.
Vorlage an die Objektüberwachung

1	psch		
---	------	--	--

01.01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
----------	-----------------------	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	02	BAUZAUN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.02 BAUZAUN

01.01.02.0070 **Aufbau und Abbau Bauzaun, Stahlrahmen, Höhe 2,00 m**

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben und Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,
Bauzaunhöhe 2,0 m

Bauzaun liefern, auf unbefestigtem Untergrund, aufstellen, Grundstandzeit 4 Wochen und nach Beendigung der Gesamt-Baumaßnahme wieder abbauen.
Türen und Tore werden gesondert vergütet.
Die Vorhaltung wird gesondert vergütet.

Ausführungsort

Einzäunung um mögliche Stellfläche
Mannschaftscontainer und Lagerfläche

54,00 m

01.01.02.0080 **Vorhaltung Bauzaun, Stahlrahmen**

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben und Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc., sowie den Bauzaun-Toren und Türen,
Bauzaunhöhe 2,0 m
vorhalten und unterhalten

Positionsmenge = Produkt

aus '54'(Gebrauchsüberlassungsmenge)

mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

3024 mWo

01.01.02.0090 **Bauzaun-Tor, Stahlrahmen, Breite 4 m, als Zulage**

Bauzaun-Tor, 2-flgl., passend zum v.g. Bauzaun aus Stahlrahmenelementen mit Seitenpfosten, auf Rollen, abschließbar (mit Kette und mit Zahlen - Schloss),
Abmessung:
- 2 x Breite 2 = 4, m
- Höhe 2,0 m
- Bodenfreiheit ca. 10 cm

als Zulage zum Bauzaun der v.g. Position.

1,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch

01 TISCHLERARBEITEN

01 BAUSTELLE

02 BAUZAUN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.02 BAUZAUN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	03	MEDIENVERSORGUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.03 MEDIENVERSORGUNG

TRINKWASSER

Trinkwasser

01.01.03.0100 TW- Anschluss einrichten, räumen (Montage, Prüfung und Demontage)

Herstellung
eines Trinkwasseranschluss
für Sanitärcontainer und Bauwasser
gem. Baueinrichtungsplan

Die Pauschale beinhaltet:
-erforderliche Leitungen und Apparate
-erforderliche Erdarbeiten,
-Anschluss herstellen

Anschluss nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr

1

St

01.01.03.0110 TW- Anschluss vorhalten, unterhalten

Gebrauchsüberlassung der v.g. Bauwasser-
verteilungsleitung
Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

56

StWo

01.01.03.0120 Bauwasserverteilung einrichten, räumen

Bauwasserverteilung ausgehend von Bauwasseranschluss
Bauwasserverteilungsleitung ausreichend dimensioniert für
die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes und der
Baustelleneinrichtung, als Anschluss für Fremdfirmen
nutzbar, abschnittsweise einrichten, frostsicher und nach
Fertigstellung der Fenstersanierungsmaßnahmen 1. bis 19.
BA (Gesamtmaßnahme) abbauen.

Entnahmestellen in genügender Anzahl
Der Anschlußpunkt der Bauwasserverteilungsleitungen
erfolgt an vorh. Bauwasseranschluss im Gelände am

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	03	MEDIENVERSORGUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

bestehenden Gebäude (siehe BE-Plan). Die Zuleitung zum Sanitärcontainer ist erdverlegt frostsicher auszuführen.
Entnahmestellen:

- 1 x Bereich Baustelleneinrichtung

Weitere Entnahmestellen sind nach Bedarf mit der Bauleitung des AG rechtzeitig abzustimmen.
Leitungsquerung im Bereich der Baustraße sind überfahrbar durch Schwerlastverkehr z. B. durch eine entsprechende überfahrbare Kabel- und Rohrleitungsbrücke herzustellen.
Das Installationsmaterial bleibt Eigentum des AN.

In diese Position sind nicht die Verbrauchskosten einzurechnen. Die Verbrauchskosten werden für alle am Bau Beteiligten über eine allgemeine Umlage abgerechnet.

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

Lieferung / Montage / Demontage / Abfuhr

1

St

01.01.03.0130 Bauwasserverteilungsleitung vorhalten, unterhalten

Gebrauchsüberlassung des v.g.
Bauwasserverteilungsleitung
Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

14

StWo

01.01.03 MEDIENVERSORGUNG

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	04	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.04 SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH

01.01.04.0140 Verkehrssicherung

temporär aus Absperrbändern und Beschilderung (ca. 5 Stück Verkehrsschilder) während der Bauzeit gemäß den entsprechenden Bauabschnitten.
Abspermband, Verkehrszeichen / Hinweisschilder aller Art, Größe: bis 60 / 50 cm aufstellen, vorhalten, umstellen und beseitigen.

Abrechnungsmodus: 60 % Lieferung / Montage
40 % Demontage / Abfuhr

1 St

01.01.04.0150 Aufbau und Abbau Bodenschutzplattenbelag 1.-4. und 13.- 16. BA

Temporäre Schutzabdeckung mittels Bodenschutzplatten für Grünflächen des im BE-Plan ausgewiesenen befestigten und unbefestigten Untergrunds , vollflächig abdecken; und nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und abfahren,
incl.- tägliches Reinigen / Entfernen aller Baureste durch fegen und absaugen.
Nur auf Anordnung der Bauleitung des AG!

2 x 20 m2 Stellfläche für Treppenturm und Bauaufzug

Für die Grundstandzeit von 4 Wochen vorhalten, abbauen und vollständig beseitigen nach Beendigung der Bauzeit.

Technische Daten:

Maße/Gewicht: 1171 × 801 × 10 mm | 6,5 kg
Belastbarkeit bis zu 40 t
Montage Klick-Verbindungssystem
Material Glasfaserverstärkter Kunststoff
Oberfläche Rutschhemmende Oberflächenstruktur
Befahrbar mit PKW & leichten Baumaschinen

Angebotene Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Hydranten, Schächte u. drgl. sind jederzeit immer frei und zugänglich zu halten

Ausführungsort 1.- 4..BA
Stellfläche Treppenturm und Bauaufzug vor der südwestlichen Fassade

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	04	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
EG - 3.OG Achse D / 2-9				
	40,00	m²		

01.01.04.0160 **Umsetzen Bodenschutzplattenbelag**

Temporäre Schutzabdeckung mittels Bodenschutzplatten für Grünflächen des im BE-Plan ausgewiesenen unbefestigten Untergrunds umsetzen, inklusive Auf-und Abbau des in der Vorposition beschriebenen Bodenschutzplatten - 2 x 20 m2 - auf unbefestigtem Untergrund

Gesamtmenge 120 m2
vom
Ausführungsort 1.- 4. BA:
Stellfläche vor der westlichen Fassade
Achse D / 2 - 9
40 m2
nach
Ausführungsort 5.- 8. BA:
Stellfläche vor der östlichen Fassade
Achse A / 2 - 9

vom
Ausführungsort 5.- 8. BA:
Stellfläche vor der östlichen Fassade
Achse A / 2 - 9
40 m2
nach
Ausführungsort 9.-12. BA
Stellfläche vor der westlichen Fassade
Achse D/ 11 - 15

vom
Ausführungsort 9.-12. BA
Stellfläche vor der westlichen Fassade
Achse A / 11 - 15
40 m2
nach
Ausführungsort 13.-16. BA
Stellfläche vor der östlichen Fassade
Achse D / 11 - 15

120,00 m²

01.01.04.0170 **Vorhaltung Bodenschutzplattenbelag**

Temporärer Bodenschutzplattenbelag 6./7./8..BA für die Dauer der Bauzeit über die Grundstandzeit hinaus, vorhalten.
Ausführung gemäß Baustelleneinrichtungsplan

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	04	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Positionsmenge = Produkt aus
'120 m2 = Produkt aus Vorposition.'
(Vorhaltungsmenge)
mal'56 Wochen'
(Vorhaltungsdauer

6720,00 m²Wo

01.01.04.0180 Baumschutz als Stammschutz durch Ummantelung

Baumschutz als Stammschutz, alle Durchmesser, durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, gegen den Baum herstellen, für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen

Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindesthöhe 2,20 m.
Stammdurchmesser ca. 90 bis ca. 160 cm

4 St

01.01.04.0190 Wege-/Pollerleuchten sichern Holzpflocke Lattenrahmen Signalfarbe

Wege-/Pollerleuchte auf nicht öffentlichem Strassenland innerhalb der BE sichern, mit Holzpflocken und Lattenrahmen, Markierung mit Signalfarbe. für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen

10 St

01.01.04.0200 Schutzabdeckung Strassenlaterne

Schutzabdeckung Strassenlaterne auf nicht öffentlichem Strassenland innerhalb der BE durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, gegen Strassenlaterne herstellen, für die Dauer von ca. 21 Monate vorhalten und beseitigen.

Mindestdicke der Bretter 24 mm,
Mindesthöhe 2,20 m.

2 St

01.01.04	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	Summe:	
-----------------	---	---------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	05	SCHUTZ IN RÄUMEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.05 SCHUTZ IN RÄUMEN

01.01.05.0210 Schutzmaßnahmen in Räumen

Die nachstehend benannten besonderen Schutzmaßnahmen in den Räumen werden auf Anweisung pro Raum vor dem Beginn der De- bzw. Montagearbeiten, sowie der Sanierungsmaßnahmen, bauabschnittsweise entsprechend dem Montageablauf hergestellt und sofort nach Beendigung entfernt, der anfallende Schutt, verschmutzte und zerrissene Folie artengerecht entsorgt.

Ausführung	in Teilflächen,	raumweise
Raumgrößen	im Durchschnitt	ca.17 -21 m2
Raumhöhen	im Durchschnitt	2,60 m

Die Schutzmaßnahmen werden in den Räumen wie folgt hergestellt:

- Vollflächig Schützen und Abdecken des Bodenbelags aus Linoleum mit Tetrapack auf Stoß verlegt, vollflächig abdecken; die Stöße werden vollflächig verklebt;

- abgedeckt mit leichter Folie werden alle im Raum verbleibenden Möbel (Einbauschränke, Regale, Geräte etc.) und staubdicht verklebt;

- geschützt vor Beschädigung bzw. abgedeckt und abgeklebt werden nach Erfordernis die Fensterbänke, Brüstungskanäle, Heizkörper, Innenjalousien bzw. Vertikallamellen und alle angrenzenden Wandflächen.

Die Abrechnung erfolgt raumweise

Die Verwendung von neuer Abdeckfolie wird einkalkuliert. Verschmutzte bzw. zerrissene Folien werden nicht wiederverwendet.

für die Dauer der Arbeiten vorhalten für die Dauer des jeweiligen Bauabschnitts vorhalten (ca. 2, 3 und 4 bzw. 8 Wochen) und nach Beendigung der Arbeiten aufnehmen und als Schutt abfahren, incl incl.

- tägliches Reinigen des jeweiligen Raumes (fegen bzw. saugen)
- tägliches Entfernen aller Baureste durch fegen und saugen.

Ausführungsorte: 1. bis 19. BA
UG, EG, 1.- 3.OG

2200,00 m²

01.01.05.0220 Liefern und Errichten von Staubschutzwänden

Liefern und Errichten von Staubschutzwänden während der Sanierungsarbeiten, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, mit stabiler Folie beplankt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	01	BAUSTELLE
	05	SCHUTZ IN RÄUMEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einschließlich einer Tür. Nach Fenstereinbau wieder abbauen, einschließlich Entsorgung. Löcher im Wand- und Deckenbereich, die durch die Befestigung der Unterkonstruktion entstanden sind, sind flächenbündig zu verschließen und entsprechend Bestand streichen. Geschoßhöhe bis ca. 2,60 m.				
	Ausführungsorte: 1. bis 19. BA UG, EG, 1.- 3.OG				
		1200,00	m²		

01.01.05 SCHUTZ IN RÄUMEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	06	RÜSTUNG	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.06 RÜSTUNG

01.01.06.0230 **Aufbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2 m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaften aufbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.

Lastklasse: 2

Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m

Höhe der Arbeitsbühne: < 2m

Aufstellung: im Gebäude

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

1 St

01.01.06.0240 **Umsetzen Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden e**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2,0 Meter über Fußboden umsetzen, inklusive Auf-und Abbau des in der Vorposition beschriebenen Fahrbare Arbeitsbühne innerhalb des Bauwerks

Gesamtmenge 16 Stück

vom

Ausführungsort 1. BA :
Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 2.- 4. BA : 3 Stück
Achse D / 2 - 9

vom

Ausführungsort 2.- 4. BA :
Achse D / 2 - 9

nach

Ausführungsort 5.- 8. BA: 4 Stück
Achse A / 2 - 9

vom

Ausführungsort 5.- 8. BA:
Achse A / 2 - 9

nach

Ausführungsort 9.-12. BA 4 Stück
Achse D/ 11 - 15

vom

Ausführungsort 9.-12. BA

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	06	RÜSTUNG	

Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Achse A / 11 - 15				
	nach	4	Stück		
	Ausführungsort 13.-16. BA				
	Achse D / 11 - 15				
	von				
	Ausführungsort 13.-16. BA				
	Achse D / 11 - 15				
	nach	1	Stück		
	Ausführungsort 17. BA				
	Ausführungsorte: 1. bis 17. BA				
	EG, 1.- 3.OG				
		16	St		

01.01.06.0250 **Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H <2m**

Gebrauchsüberlassung über die Grundeinsatzzeit hinaus für fahrbares Gerüst,
Positionsmenge=Produkt aus Vorpositionen 1 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 14 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Systemgerüst DIN EN 12810-1 als Modulgerüst, Lastklasse 2 (1,5 kN/m²), Höhe der obersten Gerüstage < 2 m, im Gebäude.

Vorhaltung und Unterhaltung
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '56'(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Ausführungsorte: 1. bis 17. BA
EG, 1.- 3.OG

56 StWo

01.01.06.0260 **Abbau fahrbares Gerüst 4Wochen Systemgerüst Modulgerüst Lastkl.2 oberste Lage H < 2m**

Fahrbare Arbeitsbühne mit weniger als 2 Meter über Fußboden entsprechend den Richtlinien nach DIN 18451 und DIN 4422 sowie den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufgenossenschaften abbauen. Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und Leiteraufgang.
Lastklasse: 2
Maße der Arbeitsbühne L / B: 2 x 1 m
Höhe der Arbeitsbühne: < 2 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch				
	01	TISCHLERARBEITEN			
	01	BAUSTELLE			
	06	RÜSTUNG			
Ausgabeumfang:	Alle Positionen				
Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführungsorte:	16. BA			
		EG			
		1	St		
01.01.06	RÜSTUNG			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	07	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.07 WERKPLANUNG / DOKUMENTATION

01.01.07.0270 Technische Bearbeitung, Werk- und Montageplanung

Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der Ausschreibung. Vom Planer werden dem AN die Ausführungszeichnungen (Grundrisse, Schnitte) im M.: 1/50, sowie die Regeldetails zur Verfügung gestellt; basierend auf diesen Plänen des Architekten erstellt der Auftragnehmer die Montagepläne, Werkstatt- und Detailpläne im jeweils erforderlichen Maßstab.

Die Montagepläne sind dem AG zur Freigabe rechtzeitig vor Beginn der Montagearbeiten in 2-facher Ausführung wie folgt ausgehändigt:

2-fach farbig als Hardcopy und 1-fach als pdf- und dwg- oder dxf- Dateiformat

1	psch		
---	------	--	--

01.01.07.0280 Technische Dokumentation

Erstellen der Dokumentation und der Bestandsunterlagen für alle beschriebenen Leistungen des AN.

Umfang:

Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst:

Nachweise zu Baustoff und Bauart, Berechnungen, ggf. statische Berechnungen, M+W-Planungen, Pläne, Zeichnungen, Schemata, Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse, Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben, Pflegehinweise, Ersatzteillisten, Prüfprotokolle, Gutachten, Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben, Entsorgungsnachweise, Zusammenstellung der Begleit- und Wiegescheine,

Struktur:

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden.

Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform. Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	07	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

erfassen.

Form, Übergabe an AG:

Diese Unterlagen sind generell 2-fach in Papier und 1-fach als Datei auf CD/DVD als pdf und dwg/dxf unmittelbar nach Erstellung bzw. mind. 10 Tage vor Abnahme zu übergeben. Die Übergabe muss in einem beschrifteten Ordner mit Inhaltsverzeichnis erfolgen. Dies ist in die Preise einzurechnen.

1

psch

01.01.07.0290 Bemusterung aller sichtbaren Konstruktionselemente

Bemusterung aller sichtbaren Bau- bzw.

Konstruktionselemente

der nachfolgend beschriebenen Titel

Kunststoff-Fenster, Fensterbänke außen, Rolläden (Profile, Bleche etc.), Fensterbeschläge, Verglasungen, Oberflächen, im geforderten Farbton sowie sonstige Zubehörteile etc.

1

psch

01.01.07	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION			
-----------------	------------------------------------	--	--	--

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	01	BAUSTELLE	
	08	STUNDENLOHN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.01.08 STUNDENLOHN

01.01.08.0300 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Facharbeiter/-in.

20 h

01.01.08.0310 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Helfer/-in.

20 h

01.01.08 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	01	BAUSTELLE
Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung		
01.01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
01.01.02	BAUZAUN	
01.01.03	MEDIENVERSORGUNG	
01.01.04	SICHERUNGSMASSNAHMEN AUSSENBEREICH	
01.01.05	SCHUTZ IN RÄUMEN	
01.01.06	RÜSTUNG	
01.01.07	WERKPLANUNG / DOKUMENTATION	
01.01.08	STUNDENLOHN	
01.01	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN
02 ABBRUCHARBEITEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02 ABBRUCHARBEITEN

01.02.09 ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN

01.02.09.0320 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°, B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A =6,74 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 3-teilig:
Einfachfenster / Fenstertür und Oberlicht, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.

Holz-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°,
B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A =6,74 m2

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen sowohl raum- als auch außenseitig..

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus
und teilweise dann auch vom Balkon aus,
Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '11,5' m
horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in
vom AN händisch so schnell wie möglich
von dem Abbruchort über den Transportweg der
vorhandenen Arbeits- und Schutzzüstung zu schaffen und
zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers über und ist entsprechend
fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen
Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß
gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu
stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

transportieren.
Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

01.02.09.0330 Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B=1,54 m2

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B=1,54 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt /Ebene/Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
5. BA	3. OG	5 Stück		
6. BA	2. OG	5 Stück		
7. BA	1. OG	5 Stück		
8. BA	EG	5 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA	3. OG	3 Stück		
10. BA	2. OG	3 Stück		
11. BA	1. OG	3 Stück		
12. BA	EG	3 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA	3. OG	3 Stück		
14. BA	2. OG	3 Stück		
15. BA	1. OG	3 Stück		
16. BA	EG	2 Stück		
	67	St		

01.02.09.0340 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-fenster/Fenstertür 3-tlg. B 1,770xH 1.310/2.400mm Typ C=3,69 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 3-teilig:
Einfachfenster / Fenstertür und Oberlicht, mit Verglasung,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
-Fensterkonstruktion 3-teilig über Eck 90°
B 1.770 x H 1.310 /2.400 mm - Typ C= 3,69 m2

Ausführungsorte
Bauabschnitt / Ebene / Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite
1. BA 3. OG1 Stück
2. BA 2. OG1 Stück
3. BA 1. OG1 Stück
Achsen D /2 - 9, West - Seite
1. BA 3. OG1 Stück
2. BA 2. OG1 Stück
3. BA 1. OG1 Stück
4. BA EG1 Stück
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite
5. BA 3. OG1 Stück
6. BA 2. OG1 Stück
7. BA 1. OG1 Stück
8. BA EG1 Stück
Achsen D /11 - 15, West - Seite
9. BA 3. OG1 Stück
10. BA 2. OG1 Stück
11. BA 1. OG1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

12. BA EG1 Stück
 Achsen A /11 - 15, Ost - Seite
 13. BA 3.OG1 Stück
 14. BA 2.OG1 Stück
 15. BA 1.OG1 Stück
 16. BA EG1 Stück

16 St

01.02.09.0350 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster1-tlg., B 1.550 x H 1.535 mm Typ D=2,85m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
 Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
 Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
 schadstoffbelastet,
 Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
 Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
 sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
 jedoch
 Holz-Fenster 1-tlg., B 1.550 x H 1.550 mm Typ D=2,85m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt / Ebene / Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.09.0360 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 750 x H 1.560 mm Typ E=1,17m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Zerstörungsfreier Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 750 x H 1.560 mm Typ E=1,17 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.02.09.0370 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.280 mm Typ F=1,28m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.280 mm Typ F=1,28 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.09.0380 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G=1,04m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G=1,04 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

01.02.09.0390 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H=7,49m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 2-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H=7,49 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.09.0400 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I=1,58m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I=1,58 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.09.0410 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 2.125 x H 1.510 mm Typ J=3,86 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 2-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 2.125. x H 1.510 mm Typ J=3,86 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3	St		
---	----	--	--

01.02.09.0420 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x H 530 mm Typ K=0,48m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x .530 mm Typ K=0,48 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

11

St

01.02.09.0430 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ L 0,52 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Holz-Fenster 2-tlg., B 910 x .570 mm Typ L=0,52 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	UG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.02.09.0440 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.480mm Typ M=1,18 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.480 mm Typ M=1,18 m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.09.0450 **Zerstörungsfreier Abbruch Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220mm Typ N=1,20 m2**

Zerstörungsfreier Abbruch des Fensterelements 1-teilig:
Einfachfenster mit Verglasung aus Holz/Holzwerkstoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II,
Isolierverglasung, einschl. Blendrahmen.
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Holz-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220 mm Typ M=1,20m2

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St
---	----

01.02.09 **ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.10 ABBRUCH ROLLÄDEN

01.02.10.0460 Zerstörungsfreier Abbruch Rollladenpanzer aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.240 x H 1.840 mm Fenster Typ A

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem Typ A im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,

Abmessung:

RAM B 2.240 x H 1.550 - für Fenstertyp Typ A

Brüstungshöhe: 840 mm

als einteiliger Behang,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen sowohl raum- als auch außenseitig..

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus und teilweise dann auch vom Balkon aus, Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '11,5' m horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in vom AN händisch so schnell wie möglich von dem Abbruchort über den Transportweg der vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des Auftragnehmers über und ist entsprechend fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu transportieren.

Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Weest - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16

St

01.02.10.0470 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 980 x H 2.675 mm Fenstertür Typ A**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 980 x H 1.550 - für Fenstertürtyp Typ A

Brüstungshöhe: 0.00 mm

als einteiliger Behang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.10.0480 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 980 x H 1.570 mm Fenster Typ B**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 980 x H 1.570 - für Fenstertyp Typ B
Brüstungshöhe: 1.150 mm
als einteiliger Behang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16	St		
----	----	--	--

01.02.10.0490 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.770 x H 1.770 mm Fenster/Fenstertür Typ C**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 1.770 x H 2.675 / 1.595 mm
für Fenstertür und Fenster Typ C
Brüstungshöhe: 0 mm bzw. 1.070 mm

als zweiteiliger Behang,

Fenstertür	B 800 x H 2.675 mm
------------	--------------------

Fenster	B 970 x H 1.595 mm
---------	--------------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
8. BA	EG	1 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
12. BA	EG	1 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
16. BA	EG	1 Stück		
	4	St		

01.02.10.0500 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.550 x H 1.840 mm Fenster Typ D**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 1.550 x H 1.840 - für Fenstertyp Typ D
Brüstungshöhe: 840 mm
als Einzelbehang,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenauflteilung
--------------	-------	-------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4 St

01.02.10.0510 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.765/1.385 x H 1.805 mm Fenster/FensterTyp H**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem
sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 2.765/ 1.385 x H 1.805 mm
für Fenstertür und Fenster Typ H

Brüstungshöhe: 660 mm
als zweiteiliger Kasten u. zweiteiliger Behang,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	10	ABBRUCH ROLLÄDEN	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Fenster	B 2.765 x H 1.805 mm
Fenster	B 1.385 x H 1.805 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.10.0520 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 1.085 x H 1.455 mm Fenster Typ I**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 1.085 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ I
Brüstungshöhe: 1.115 mm
als Einzelbehang

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.10.0530 **Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten B 2.125x H 1.815 mm Fenster Typ J**

Zerstörungsfreier Abbruch des Rollladenpanzers aus Holz/Holzwerkstoff 1-tlg. incl. Rolladenkasten am abzubauenen vorbeschriebenen Holz-Fenstersystem sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
Abmessung:
RAM B 2.125 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ J
Brüstungshöhe: 1.815 mm
als Einzelbehang

Ausführungsorte:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch

01 TISCHLERARBEITEN

02 ABBRUCHARBEITEN

10 ABBRUCH ROLLÄDEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<u>Bauabschnitt</u>	<u>Ebene</u>	<u>Mengenaufteilung</u>		
Achsen A /9-10, Süd - Seite				
17. BA	EG	2 Stück		
Achsen A /9, Ost - Seite				
17. BA	EG	1 Stück		
	3	St		
01.02.10 ABBRUCH ROLLÄDEN			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.11 ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

01.02.11.0540 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 2.240 mm, Typ A

Zerstörungsfreier Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7mm
B<400mm
L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Außenfensterbank aus Titanzink, Dicke 0,7 mm dick,
mehrfach
gekantet.
mit hinterer Aufkantung und seitlich aufgeschweissten
Aufkantungen
aus Titanzink, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus
auf Balkon,
Ausführung außerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe von ca.
0,80 bis ca. 1,2m bezogen auf OKFF jeweiliges Geschoss,
Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von
der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,
vertikaler Förderweg '11,5' m ,
horizontaler Förderweg '70' m ,

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm,
Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne
Wasserfreisetzung
aufgenommene Stoffe sammeln,, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in
vom AN händisch so schnell wie möglich
von dem Abbruchort über den Transportweg der
vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und
zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des
Auftragnehmers über und ist entsprechend
fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen
Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß
gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu
stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

transportieren.
Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Einzellänge: 2,240 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

01.02.11.0550 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 980 mm, Typ B, N

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	02	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite				
5. BA	3.OG	5 Stück		
6. BA	2.OG	5 Stück		
7. BA	1.OG	5 Stück		
8. BA	EG	5 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA	3.OG	3 Stück		
10. BA	2.OG	3 Stück		
11. BA	1.OG	3 Stück		
12. BA	EG	3 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA	3.OG	3 Stück		
14. BA	2.OG	3 Stück		
15. BA	1.OG	3 Stück		
16. BA	EG	2 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
16. BA	EG	1 Stück		
	68	St		

01.02.11.0560 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 970 mm, Typ C**
 Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
 0,7 mm B<400mm
 L 970 mm, für Fenstertyp C

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
 Einzellänge: 970 mm,
 Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
--------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
14. BA	2.OG	1 Stück		
15. BA	1.OG	1 Stück		
16. BA	EG	1 Stück		
	16	St		

01.02.11.0570 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 7 mm B<400 mm L 1.550 mm, Typ D**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<400mm
L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 1.550 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

01.02.11.0580 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 730 mm, Typ E**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink
D 0,7 mm B<400mm
L 730 mm, für Fenstertyp E

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 730 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.02.11.0590 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 1.030 mm, Typ F**
Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.030 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.02.11.0600 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 890 mm, Typ G**
Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 890 mm, für Fenstertyp G

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 890 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.11.0610 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 4.150 mm, Typ H**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<450mm
L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 4.150 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.11.0620 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzinkl D 0,7mm B<400 mm L 1.085 mm, Typ I**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7mm B<400mm
L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 1.085 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.02.11.0630 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 2.125 mm, Typ J**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<400mm
L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	02	ABBRUCHARBEITEN
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
<u>Bauabschnitt</u>	<u>Ebene</u>	<u>Mengenaufteilung</u>		
Achsen A /9-10, Süd - Seite				
17. BA	EG	2 Stück		
Achsen A /9, Ost - Seite				
17. BA	EG	1 Stück		
	3	St		

01.02.11.0640 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 910 mm, Typ K, L**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 910 mm, für Fenstertyp K, L

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 910 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA UG 7 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA UG 4 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA UG 1 Stück

12 St

01.02.11.0650 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 800 mm, Typ M**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400mm
L 800 mm, für Fenstertyp M

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 800 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA EG 1 Stück

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.11.0660 **Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D 0,7 mm B<400 mm L 980 mm, Typ N**

Zerstörungsfreier Abbruch Außenfensterbank 5°, Titanzink D
0,7 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.02.11 **ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.12 ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE

01.02.12.0670 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.240 mm, Typ A

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Abbruch der Fensterbank, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Breite < 25 cm, Dicke 2,5 cm

Arbeitshöhe von ca. 0,80 bis ca. 1,2m bezogen auf OKFF jeweiliges Geschoss nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,

Wichtiger Hinweis!

Die Demontage ist mit äußerster Vorsicht an geeigneten Trennstellen durchzuführen, ohne Beschädigung der vorhandenen Bausubstanz insbesondere der Fensterleibungen

Ausführung vom bauseits bereitgestelltem Gerüst aus teilweise auch vom Balkon aus, Arbeitshöhe bis 3 m,

Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '11,5' m horizontaler Förderweg '70' m

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, , Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,

Das gesamte mit dem Rückbau entstehende Material ist in vom AN händisch so schnell wie möglich von dem Abbruchort über den Transportweg der vorhandenen Arbeits- und Schutzrüstung zu schaffen und zu laden.

Das gesamte Material geht in den Besitz des Auftragnehmers über und ist entsprechend fachgerecht abzutransportieren und gemäß den örtlichen Abfall- und Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Das aufgenommene Material ist fachgerecht gemäß gesetzlichen Bestimmungen mittels vom Auftragnehmer zu stellenden Containern zur Entsorgungsstelle zu transportieren.
Sämtliche Entsorgungsgebühren trägt der Auftragnehmer.
Einschl. Vorlage aller erforderlichen Entsorgungsnachweise
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau)..

Einzellänge: 2,240 mm,
Breite < 250 mm

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

01.02.12.0680 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, Typ B, N**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 980 mm,

Ausführungsorte:
Bauabschnitt EbeneMengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
-------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
2. BA	2.OG	6 Stück		
3. BA	1.OG	6 Stück		
4. BA	EG	6 Stück		
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite				
5. BA	3.OG	5 Stück		
6. BA	2.OG	5 Stück		
7. BA	1.OG	5 Stück		
8. BA	EG	5 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA	3.OG	3 Stück		
10. BA	2.OG	3 Stück		
11. BA	1.OG	3 Stück		
12. BA	EG	3 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA	3.OG	3 Stück		
14. BA	2.OG	3 Stück		
15. BA	1.OG	3 Stück		
16. BA	EG	2 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
16. BA	EG	1 Stück		
	68	St		

01.02.12.0690 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 970 mm, Typ C

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 970 mm, für Fenstertyp C

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 970 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
15. BA	1. OG	1 Stück		
16. BA	EG	1 Stück		
	16	St		

01.02.12.0700 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.550 mm, Typ D

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 1.550 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3. OG	1 Stück
2. BA	2. OG	1 Stück
3. BA	1. OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3. OG	1 Stück
6. BA	2. OG	1 Stück
7. BA	1. OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3. OG	1 Stück
10. BA	2. OG	1 Stück
11. BA	1. OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3. OG	1 Stück
14. BA	2. OG	1 Stück
15. BA	1. OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16 St

01.02.12.0710 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 730 mm, Typ E

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 730 mm, für Fenstertyp E

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 730 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.02.12.0720 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.030 mm, Typ F

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 1.030 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.02.12.0730 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 890 mm, Typ G

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 890 mm, für Fenstertyp G

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 890 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.12.0740 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 4.150 mm, Typ H**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 4.150 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2 St

01.02.12.0750 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.085 mm, Typ I**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch::
Einzellänge: 1.085 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2 St

01.02.12.0760 **Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.125 mm, Typ J**

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
17. BA	2 Stück			
Achsen A /9, Ost - Seite				
17. BA	1 Stück			
	3	St		

01.02.12.0770 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 800 mm, Typ M

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 800 mm, für Fenstertyp M

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm,

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA EG 1 Stück

1 St

01.02.12.0780 Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, Typ N

Zerstörungsfreier Abbruch Fensterbank aus Holz/Holzwerkstoff D 25mm B<250mm L 980 mm, für Fenstertyp N

Innenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 2.125 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA EG 1 Stück

1 St

01.02.12 ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE **Summe:**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	02	ABBRUCHARBEITEN	
	13	STUNDENLOHN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.02.13 STUNDENLOHN

01.02.13.0790 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Facharbeiter/-in.

20 h

01.02.13.0800 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä.. Helfer/-in.

20 h

01.02.13 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	02	ABBRUCHARBEITEN
Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung		
01.02.09	ABBRUCH FENSTERKONSTRUKTIONEN	
01.02.10	ABBRUCH ROLLÄDEN	
01.02.11	ABBRUCH AUSSENFENSTERBÄNKE	
01.02.12	ABBRUCH INNENFENSTERBÄNKE	
01.02.13	STUNDENLOHN	
01.02	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.03 TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER

01.03.14 KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

SPEZIFKATION KUNSTSTOFF-FENSTER

Systembeschreibung

1. Lastannahmen

Winddruck auf Außenbauteile nach DIN 1055, Teil 4

Angaben für Gebäude mit rechteckigem Grundriss

Windzone: II

Gebäudehöhe: ca. 12 m

Einbauhöhe: ca. 11,50 m

Gebäudebreite b: ca. 77 m

Gebäudetiefe d: ca. 12 m

Höhe über NN ca. 37 m bis 40 m

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN 1055,
Teil 3

Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m

wirkend in: Brüstungshöhe

2. Wärmeschutz, Berechnung nach DIN

Wärmeschutz, Berechnung nach DIN EN ISO 10077-2,
maßabhängig

Wärmeschutz der Elemente (U_w) nach DIN EN ISO 10077-1, DIN V 4108-4,

Rahmen:

Fenster Profilkombination $U_f = 1,1 < 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Glas:

Wert nach DIN EN 673 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

fc-Wert $F_c < 0,25$

Fassadenelement:

3. Schallschutzanforderungen nach VDE-Richtlinie 2719:

Standardausführung: Schallschutzklasse 3

Bewertetes Schalldämmmaß: $R'_w = \text{min. } 39 \text{ dB}$

4. Hochwärmegedämmtes Kunststoff-Fenstersystem, flächenversetzt mit 82 mm Grundbautiefe

Anschlagdichtungssystem mit folgenden

Konstruktionsmerkmalen:

7-Kammer-Konstruktion mit verzinkten Stahlverstärkungen

Werkseitig maschinell eingerollte, hochwertige EPDM-

Funktionsdichtungen, schweißbar.

UV-Strahlen- und witterungsbeständig,

Farbe silbergrau/schwarz

20 mm Flächenversatz raumseitig zwischen Flügelrahmen
zur Rahmenebene

Flügelüberschlag 6 mm außen bzw. 8 mm innen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Glaseinstand 20 mm, alle Profilkanten sind gerundet
Flügelgeometrie in flächenversetzter Flügeloptik (Classic),
Rondo, Viva

Profilbautiefen:
Blendrahmen, Pfosten, Riegel: 82 mm
Flügelrahmen: 82 mm

Profilansichtsbreiten:
Blendrahmen: 70 mm
Blendrahmenverbreiterungen: 15 bis 120 mm
Pfosten / Riegel 92 bis 112 mm
Flügelrahmen Fenster (Außenansicht): 40 bis 77 mm
Stulpprofil: 38 bis 74 mm
Anschlußprofil unten Basisprofi 60/30

Angebotenes fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

5. Verglasungen

GT 301 Wärmeschutz-3-fach-Glas

Scheibendicke nach Glasstatik, jedoch mind. 6 mm
Glasaufbau:
Glasart außen Float
Glasart mitte Float mit Low-E-Beschichtung
Glasart innen Float
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

Technische Daten:
Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %
U-Wert Ug: 0,5 W/m²K
Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673
berechnet.

GT 302 Wärmeschutz-3-fach-Glas

für Türen und bodengebundene Verglasungen bei
Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs
Scheibendicke nach Glasstatik, jedoch mind. 6 mm
Glasaufbau:
Glasart außen VSG
Glasart mitte Float TVG mit Low-E-Beschichtung
Glasart innen VSG
- mit thermisch verbessertem Randverbund

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

vom Bieter einzutragen

Technische Daten:

Gesamtenergiedurchlässigkeit g: 50 %

U-Wert Ug: 0,5 W/m²K

Der angegebene Ug-Wert wurde nach DIN EN 673 berechnet.

6. Ausfachungen

PF 101 Verbundpaneel

Innenschale: 2 mm Aluminiumblech

Dämmkern: 40 mm Polystyrol-Hartschaum

Außenschale: 2 mm Aluminiumblech

- mit thermisch verbessertem Abstandshalter

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'

vom Bieter einzutragen

Technische Daten:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$

U-Wert Up: 0,72 W/m²K

Gesamtdicke: 44 mm

PF 102 Schutzgitter

Schutzgitter mit Abkantung und Anschraubblaschen, aus verzinktes Stahllochblech, d 2mm, in dem feststehenden Blendrahmen verschraubt

7. Beschläge Fenster

BF 101 DK-Beschlag Fenster

Verdecktliegender Dreh - Kipp - Beschlag

Fenster nach innen öffnend mit Einhandbedienung

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'

vom Bieter einzutragen

Anzahl und Anordnung der Verriegelungspunkte gem. Produktunterlagen des Systemherstellers.

BF 102 Kipp-Beschlag Fenster

Verdecktliegender Kipp-Beschlag mit Einhandbedienung

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

vom Bieter einzutragen

Anzahl und Anordnung der Verriegelungspunkte gem.
Produktunterlagen des Systemherstellers.

BF 901 Fenstergriff

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit:
geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-C1-
2 und RAL-GZ 607/9
Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose

Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Farbe: weiß, RAL 9016,

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

BF 902 Fenstergriff, abschließbar

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100 + Secustik
und VarioFit, abschließbar:

geprüft nach DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2 und
RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN
EN 1627-1630 RC1-6

Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel

Rastung: 90°

Abdeckung: Teil-Abdeckkappe

Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken

Stift: Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose

Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals

Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Farbe: weiß RAL 9016,

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

BF 903 Fenstertür-Ziehgriff

Aluminium Türziehgriff, Befestigung: verdeckt

Farbe: weiß, RAL 9016

Angebotenes Fabrikat / Typ '.....'
vom Bieter einzutragen

8. Baukörperanschlüsse

AS 101 Anschluss seith. (Fenster) WDVS

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, bündig
Außenseite Wand. Aufbau Wandquerschnitt: MW, WDVS.
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des
tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem
aufgebracht.
Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist
vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen.
Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und
Baukörper mit plasto-elastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer
Dichtungsfolie auszuführen, die auf dem Baukörper und den
Elementen zu verkleben ist.

AO 101 Anschluss oben (Fenster) WDVS

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, WDVS außen
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des
tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem
aufgebracht.
Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben

AU 101 Anschluss unten (Fenster) WDVS (Einbau
Baukörperebene)

Der Baukörper ist hier sinngemäß wie im Text "Anschluss
seitlich" beschrieben ausgebildet. Im Fußpunkt der
Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-
Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem
verzinkten Stahlrohr auszusteuern.
Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers
ist allseitig mit Wärmedämmung auszufüllen.
Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für den
Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die
Anschlussfuge ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit
dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der
Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den
tragenden Baukörper zu führen und dort zu verkleben.

AS 102 Anschluss seitl. (Fenster) Wärmedämmung innen

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, Innendämmung.
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des
tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Innenseite ist ein Wärmedämmung aufgebracht.
Der Bereich zwischen Blendrahmen und Baukörper ist
vollflächig mit Wärmedämmung zu verfüllen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Innen ist die Anschlussfuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit plasto-elastischen Dichtstoffen zu versiegeln. Außen ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer Dichtungsfolie auszuführen, die auf dem Baukörper und den Elementen zu verkleben ist.

AO 102 Anschluss oben (Fenster) Wärmedämmung innen

Der Baukörper ist einschalig ausgebildet.
Kalksandsteinmauerwerk d=24 cm ohne Anschlag, Aufbau
Wandquerschnitt: MW, Innendämmung
Die Elemente werden im Mauerwerksquerschnitt des tragenden Baukörpers eingebaut.
Auf der Außenseite ist ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht.
Sonst, wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben

AU 103 Anschluss unten (Fenster) Wärmedämmung innen (Einbau Baukörperebene)

Der Baukörper ist hier sinngemäß wie im Text "Anschluss seitlich" beschrieben ausgebildet. Im Fußpunkt der Fensterkonstruktion ist ein Basisprofil (Mehrkammer-Hohlprofil) anzuordnen. Dieses Basisprofil ist mit einem verzinkten Stahlrohr auszusteuern.
Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des Baukörpers ist allseitig mit Wärmedämmung auszufüllen.
Auf der Innenseite ist die Basiskonstruktion für den Anschluss einer bauseitigen Fensterbank vorzurichten. Die Anschlussfuge ist mit Wärmedämmung auszufüllen und mit dauerelastischen Dichtstoffen zu versiegeln.
Auf der Außenseite ist die Dichtungsfolie an der Basiskonstruktion eingespannt. Die Folie ist bis auf den tragenden Baukörper zu führen und dort zu verkleben.

01.03.14.0810 **Kunststoff-Fenster/Fenstertür 3-tlg. über Eck 90°, B 2.240/1.190 x H 1.550/2.370 mm Typ A**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 3-teilig über Eck 90°
B 2.240 / 1.190 x H 1.550 / 2.370 mm - Typ A

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ A

Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Balkonanschlüsse unten

Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Abmessung:

RAM (B / H) 2.240 / 1.190 x 1.550 / 2.400 mm

Brüstungshöhe:

840 mm EG / 850 mm im 1.-3.OG

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht
über ein 90°- Eckprofil verbunden

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 2 Dreh-Kipp-Flügel
B 2.240 / H 1.550 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

1 Teil 90° Eckprofil als wärmegeämmtes
Kopplungselement

1 Teil Fenstertür mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 980 / H 2.100 mm

Beschlag: BF 101

Verglasung: GT 302

1 Teil feststehendes Oberlicht
B 980 / H 400 mm

Beschlag: -

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetz-/ Vorbaurolladen) in gesonderter
Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen D /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67 St

01.03.14.0820 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.265 mm Typ B

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 980 x H 1.265 mm - Typ B

Wärmegeämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Abmessung:

RAM (B / H): 980 x 1.265 mm

Brüstungshöhe: 1.150 mm EG / 1.170 mm im 1.-3.OG

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 2 Dreh-Kipp-Flügel
B 2.240 / H 1.550 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 102

AO 102

AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Das 1 teilige Fenster wird in einer Wand mit Innendämmung eingebaut

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
-------	------	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
6. BA	2.OG	5 Stück		
7. BA	1.OG	5 Stück		
8. BA	EG	5 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA	3.OG	3 Stück		
10. BA	2.OG	3 Stück		
11. BA	1.OG	3 Stück		
12. BA	EG	3 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA	3.OG	3 Stück		
14. BA	2.OG	3 Stück		
15. BA	1.OG	3 Stück		
16. BA	EG	2 Stück		
	67	St		

01.03.14.0830 Kunststoff-Fenster/Fenstertür 3-tlg., B 1.770 x H 1.310/2.40 0mm Typ C

Kunststoff-Fenster-Fenstertürkonstruktion 3-teilig
B 1.770 x H 1.310 / 2.400 mm - Typ C

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.770 x 1.310 / 2.400 mm

Brüstungshöhe: 1.070 mm EG / 1.090 mm im 1.-3.OG

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht -
über ein Kopplungsprofil verbunden Typ C und wird mit dem
Fenster der nachfolgenden Pos. Typ D über ein
Kopplungsprofil verbunden.

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Beschlag: B 970/ H 1.310 mm
BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

1 Teil wärme gedämmtes Kopplungselement

1 Teil Fenstertür mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 800 / H 2.100 mm

Beschlag: BF 101

Verglasung: GT 302

Fenstertür vorgerichtet für den Verbund mit dem Fenster der nachfolgenden Pos. Typ D über ein Kopplungsprofil

1 Teil feststehendes Oberlicht
B 800 / H 390 mm

Beschlag: -

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Sonstiges Dieser Fenstertyp wird an den Fenstertyp D in nachfolgender Position angekoppelt

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4. BA	EG	1 Stück		
Achsen A /2 - 9, Ost - Seite				
5. BA	3.OG	1 Stück		
6. BA	2.OG	1 Stück		
7. BA	1.OG	1 Stück		
8. BA	EG	1 Stück		
Achsen D /11 - 15, West - Seite				
9. BA	3.OG	1 Stück		
10. BA	2.OG	1 Stück		
11. BA	1.OG	1 Stück		
12. BA	EG	1 Stück		
Achsen A /11 - 15, Ost - Seite				
13. BA	3.OG	1 Stück		
14. BA	2.OG	1 Stück		
15. BA	1.OG	1 Stück		
16. BA	EG	1 Stück		
	16	St		

01.03.14.0840 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.550 x H 1.560 mm Typ D

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 1.550 x H 1.550 mm - Typ D

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.550 x 1.560 mm

Brüstungshöhe: 840mm EG / 850 mm im 1.-3.OG

Das Fenster ist in Kopplung mit Fenstertür und Oberlicht Typ
C über ein Kopplungsprofil verbunden

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.550 / H 1.560 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
AO 101				
AU 101				

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.03.14.0850 **Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 730 x H 1.560 mm Typ E**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 730 x H 1.560 mm - Typ E

Wärmegeädmmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H) 730 x 1.560 mm

Brüstungshöhe: 840 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 730 / H 1.560 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:
Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.03.14.0860 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.030 x H 1.240 mm Typ F

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 1.030 x H 1.240 mm - Typ G

Kunststoff-Fenster1-tlg., B 890 x H 1.240 mm Typ G

Wärmegeädmmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.030 x 1.240 mm

Brüstungshöhe: 1.030 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.030 / H 1.240 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 102
AO 102
AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Sonstiges:
Fenster wird in eine Wand mit Innendämmung eingebaut.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4 St

01.03.14.0870 Kunststoff-Fenster1-tlg., B 890 x H 1.165 mm Typ G

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 890 x H 1.165 mm - Typ G

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:
RAM (B / H): 890 x 1.165 mm

Brüstungshöhe: 1.140 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 890 / H 1.165 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

01.03.14.0880 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 4.150 x H 1.500 mm Typ H

Kunststoff-Fensterkonstruktion 2-teilig
B 4.150 x H 1.500 mm - Typ H

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:
RAM (B / H): 4.150 x 1.500 mm

Brüstungshöhe: 660 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster feststehend B 2.765 / H 1.500 mm
--------	---

Beschlag: -
Verglasung: GT 301

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Teil	wärmegeädämmtes Kopplungselement			
--------	----------------------------------	--	--	--

1 Teil	Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel B 1.385 / H 1.500 mm			
--------	--	--	--	--

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:

an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position / Titel

Sonstiges:

Raumseitig ist im Brüstungsbereich des Fensters ein Geländer in Vorbereitung zu demontieren und nach erfolgtem Einbau des Fensters wieder zu montieren in gesonderter Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.03.14.0890 **Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 1.085 x H 1.150 mm Typ I**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 1.085 x H 1.150 mm - Typ I

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:
RAM (B / H): 1.085 x 1.150 mm

Brüstungshöhe: 1.115 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 1.085 / H 1.150 mm
Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die
Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position /
Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2

St

01.03.14.0900 **Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 2.125 x H 1.510 mm Typ J**

Kunststoff-Fensterkonstruktion 2-teilig
B 2.125 x H 1.510 mm - Typ J

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Abmessung:
RAM (B / H): 2.125 x 1.510 mm

Brüstungshöhe: 980 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster mit 1 Kipp-Flügel B 1.450 / H 1.500 mm
--------	---

Beschlag: BF 102, BF 901

Verglasung: GT 301

1 Teil	wärmegeädämmtes Kopplungselement
--------	----------------------------------

1 Teil	Fenster mit 1 Kipp-Flügel B 685 / H 1.510 mm
--------	---

Beschlag: BF 102, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:
AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der
Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers
entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank,
und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in
gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Besonderheit im EG vorgerichtet für aussenliegenden
Einbruchschutz: Aufsetzrolladen) in gesonderter Position /
Titel

Sonstiges:
Raumseitig ist im Brüstungsbereich des Fensters ein
Geländer in Vorbereitung zu demontieren und nach erfolgtem
Einbau des Fensters wieder zu montieren in gesonderter
Position / Titel

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

3 St

01.03.14.0910 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ K

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 910 x H 570 mm - Typ K

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fensteranschlüsse Typ K und L
Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

Abmessung:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

2 Teile

2 Dreh-Kipp-Flügel
B B 345 / H 440 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Ausfachung PF 102

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

11

St

01.03.14.0920 Kunststoff-Fenster 2-tlg., B 910 x H 570 mm Typ L

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig

B 910 x H 570 mm - Typ L

Wärmegeädämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Fensteranschlüsse Typ K und L

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

Abmessung:

RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil

1 Dreh-Kipp-Flügel

B 345 / H 440 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Ausfachung PF 101

1 Teil

1 Dreh-Kipp-Flügel

B 345 / H 440mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Ausfachung PF 102

Baukörperanschlüsse:

AS 101

AO 101

AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig

B 910 x H 570 mm - Typ K

Wärme gedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung (ZTV)

Ausführung gemäß Zeichnung und Ausführungsbeschreibung und Fensterliste sowie Fensterübersicht
Plan-Nr.:1000AAR_DT00_0200

Abmessung:

RAM (B / H): 910 x 570 mm

Brüstungshöhe: 1.540 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

1 Teil

2 Dreh-Kipp-Flügel
B B 345 / H 440 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Ausfachung PF 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	UG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.03.14.0930 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 800 x H 1.460 mm Typ M

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 800 x H 1.460 mm - Typ M

Wärme gedämmtes Kunststoff-Fenster-System mit Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:

RAM (B / H) 800 x 1.460 mm

Brüstungshöhe: 840 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil	Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel B 800 / H 1.460 mm
--------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Beschlag: BF 101, BF 901
Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 101
AO 101
AU 101

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :
vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenauflteilung
--------------	-------	-------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

01.03.14.0940 Kunststoff-Fenster 1-tlg., B 980 x H 1.220 mm Typ N

Kunststoff-Fensterkonstruktion 1-teilig
B 980 x H 1.220 mm - Typ N

Wärmegeädmmtes Kunststoff-Fenster-System mit
Verglasung und Beschlägen gemäß der vorstehenden
Konstruktionsbeschreibung / Spezifikation Kunststoff-Fenster

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Abmessung:

RAM (B / H) 980 x 1.220 mm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Brüstungshöhe: 1.030 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 Teil Fenster mit 1 Dreh-Kipp-Flügel
B 980 / H 1.220 mm

Beschlag: BF 101, BF 901

Verglasung: GT 301

Baukörperanschlüsse:

AS 102

AO 102

AU 102

Alle Komponenten müssen den Anforderungen aus der Norm und des Prüfzeugnisses des Systemgebers entsprechen.

Fenster-Riegel im Brüstungsbereich: vorgerichtet für die Aufnahme einer aussenseitigen Fensterbank, und innenseitig für die bauseitige Verlegung Lateibrett
Die angeschlossene Aussenfensterbankanlage ist in gesonderter Position / Titel erfasst.

Sonnenschutz, :

vorgerichtet für den innenliegenden Sonnenschutz:
an den Fensterrahmen bauseitig eingeklemmten Plisses

Sonstiges:

Fensteinbau in eine von innengedämmte Wand

Vorgerichtet für den Einbau eines Fensterfalzlüfters
am oberen Blendrahmen oder im seitlichen Blendrahmenfalz
mit Schrauben in gesonderter Position / Titel

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.03.14 KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
	16	STUNDENLOHN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.03.16 STUNDENLOHN

01.03.16.0950 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10 h

01.03.16.0960 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10 h

01.03.16 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER
Ausgabeumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung		
01.03.14	KUNSTSTOFFFENSTERSYSTEM	
01.03.16	STUNDENLOHN	
01.03	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN
04 FENSTERBÄNKE AUSSEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.04 FENSTERBÄNKE AUSSEN

01.04.17 AUSSENFENSTERBÄNKE

01.04.17.0970 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 2.240 mm, Typ A

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 2,240 mm, für Fenstertyp A

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ A
Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Außenfensterbank aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN
EN 755-2, eloxiert in E6/EV1, Dicke 2 mm dick, mehrfach
gekantet.
mit hinterer Aufkantung und seitlich aufgeschweissten
Aufkantungen

mit vorderer Tropfkante 40 mm
mit Anschraubsteg 25 mm
Ablaufschräge 5°

Am Anschraubsteg mit selbstklebender
Fensterbankdichtung aus
EPDM nach DIN 7715
Befestigung Fensterbank mit variablen Halter gem.
Einbaurichtlinie des Herstellers

Untersicht vollflächig mit Antidröhnbeschichtung,
einschl. unterseitiger vollflächiger keilförmiger
Unterfütterung mit
EPS - Fensterkeil 40 mm, 5° Neigung
Dämmelement aus expandiertem Polystyrol (EPS),
D = 40 mm auf Dichtfolie mit seitlich wannenförmiger
Ausbildung

Auskragung Profilbreite über fertiger Fassade 55 mm

Zwischenlage aus
Glasvlies-Bitumendachbahn DIN 52143 -V13

Ausführung einschl. Abdichten durch Absiegelung der
Fugen zwischen Fensterabdeckung und Fenster ringsum
durch einen witterungsbeständigen Polyurethan-Dichtstoff.

Oberfläche: eloxiert in E6/EV1

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
04	FENSTERBÄNKE AUSSEN
17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

verschiedene Längen, liefern und trittfest montieren.

Oberfläche ist mit einer abziehbaren PE-Schutzfolie versehen , welche nach Abschluss der Arbeiten zu entfernen ist.

Befestigung unsichtbar bzw. mit Abdeckkappen im RAL-Ton verdeckt.

Einzellänge: 2,240 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

67

St

01.04.17.0980 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 980 mm, Typ B, N

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp B, N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
04	FENSTERBÄNKE AUSSEN
17	AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ B
Innendämmung
Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	6 Stück
2. BA	2.OG	6 Stück
3. BA	1.OG	6 Stück
4. BA	EG	6 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	5 Stück
6. BA	2.OG	5 Stück
7. BA	1.OG	5 Stück
8. BA	EG	5 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	3 Stück
10. BA	2.OG	3 Stück
11. BA	1.OG	3 Stück
12. BA	EG	3 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	3 Stück
14. BA	2.OG	3 Stück
15. BA	1.OG	3 Stück
16. BA	EG	2 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

68

St

01.04.17.0990 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 970 mm, Typ C

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 970 mm, für Fenstertyp C

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 970 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fenster-Wandanschlüsse

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN
04 FENSTERBÄNKE AUSSEN
17 AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Fensteranschlüsse Typ C und D
Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

1. BA	3.OG	1 Stück
2. BA	2.OG	1 Stück
3. BA	1.OG	1 Stück
4. BA	EG	1 Stück

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

Achsen D /11 - 15, West - Seite

9. BA	3.OG	1 Stück
10. BA	2.OG	1 Stück
11. BA	1.OG	1 Stück
12. BA	EG	1 Stück

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

13. BA	3.OG	1 Stück
14. BA	2.OG	1 Stück
15. BA	1.OG	1 Stück
16. BA	EG	1 Stück

16

St

01.04.17.1000 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.550 mm, Typ D

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.550 mm, für Fenstertyp D

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.550 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ C und D

Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1. BA	3.OG	1 Stück			
	2. BA	2.OG	1 Stück			
	3. BA	1.OG	1 Stück			
	4. BA	EG	1 Stück			
	Achsen A /2 - 9, Ost - Seite					
	5. BA	3.OG	1 Stück			
	6. BA	2.OG	1 Stück			
	7. BA	1.OG	1 Stück			
	8. BA	EG	1 Stück			
	Achsen D /11 - 15, West - Seite					
	9. BA	3.OG	1 Stück			
	10. BA	2.OG	1 Stück			
	11. BA	1.OG	1 Stück			
	12. BA	EG	1 Stück			
	Achsen A /11 - 15, Ost - Seite					
	13. BA	3.OG	1 Stück			
	14. BA	2.OG	1 Stück			
	15. BA	1.OG	1 Stück			
	16. BA	EG	1 Stück			
			16	St		

01.04.17.1010 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 730 mm, Typ E

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 730 mm, für Fenstertyp E

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 730 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste

und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
6. BA	2.OG	1 Stück
7. BA	1.OG	1 Stück
8. BA	EG	1 Stück

4

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.04.17.1020 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.030 mm, Typ F**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.030 mm, für Fenstertyp F

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 1.030 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

5. BA	3.OG	1 Stück
-------	------	---------

6. BA	2.OG	1 Stück
-------	------	---------

7. BA	1.OG	1 Stück
-------	------	---------

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

4	St		
---	----	--	--

01.04.17.1030 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 890 mm, Typ G**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 890 mm, für Fenstertyp G

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 890 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.04.17.1040 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 4.150 mm, Typ H**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<450mm
L 4.150 mm, für Fenstertyp H

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 4.150 mm, geteilt in 2 x 2.070 mm -
Zuschnittbreite < 400 mm

Wichtiger Hinweis:
diese Fensterbank ist geteilt zu liefern (2 x 2.070 mm) und
mittels Stoßverbinder zusammenfügen.

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Süd - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.04.17.1050 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 1.085 mm, Typ I**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 1.085 mm, für Fenstertyp I

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:
Einzellänge: 1.085 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück		
--------	----	---------	--	--

2	St		
---	----	--	--

01.04.17.1060 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 2.125 mm, Typ J

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 2.125 mm, für Fenstertyp J

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 2.125 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Süd - Seite

17. BA	EG	2 Stück		
--------	----	---------	--	--

Achsen A /9, Ost - Seite

17. BA	EG	1 Stück		
--------	----	---------	--	--

3	St		
---	----	--	--

01.04.17.1070 Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 910 mm, Typ K, L

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 910 mm, für Fenstertyp K, L

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 910 mm,
Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200
Fenster-Wandanschlüsse
ohne Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00
Fensteranschlüsse Typ K und L
Plan-Nr.: 1000AAR_DT06_00

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	17	AUSSENFENSTERBÄNKE	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

18. BA	UG	7 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

19. BA	UG	4 Stück
--------	----	---------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	UG	1 Stück
--------	----	---------

12

St

01.04.17.1080 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 800 mm, Typ M**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 800 mm, für Fenstertyp M

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 800 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

19. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.04.17.1090 **Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400 mm L 800 mm, Typ N**

Außenfensterbank 5°, Strangpressprofil D 2 mm B<400mm
L 980 mm, für Fenstertyp N

Außenfensterbank, wie vor beschrieben, jedoch:

Einzellänge: 980 mm,

Zuschnittbreite < 400 mm

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0200

Fenster-Wandanschlüsse

ohne Rolladen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
 01 TISCHLERARBEITEN
 04 FENSTERBÄNKE AUSSEN
 17 AUSSENFENSTERBÄNKE

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Plan-Nr.: 1000AAR_DT01_00

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

1

St

01.04.17

AUSSENFENSTERBÄNKE

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
	18	STUNDENLOHN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.04.18 STUNDENLOHN

01.04.18.1100 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10 h

01.04.18.1110 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10 h

01.04.18 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	04	FENSTERBÄNKE AUSSEN
Ausgabeumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung		
01.04.17	AUSSENFENSTERBÄNKE	
01.04.18	STUNDENLOHN	
01.04	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01 TISCHLERARBEITEN
05 ROLLADEN

Ausgabebumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.05 ROLLADEN

01.05.19 AUFSETZROLLÄDEN

01.05.19.1120 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.240 x H 1.840 mm Fenster Typ A**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstersystem Typ A

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ A

Plan-Nr.: 1000AAR_DT04_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Abmessung:

RAM B 2.240 x H 1.550 - für Fenstertyp Typ A

Brüstungshöhe: 840 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger Ausführung

Ausstattungsmerkmale:

Kasten

Sturzkasten für Mauerwerk und

Wärmedämmverbundsysteme

in Kastengröße für 30 cm, Wandstärke..

Kastengrößen für Mauerwerk Tiefe x Höhe: 300 x 300 mm

Kasten aus hochwertigem widerstandsfähigem, halogenfreiem Polystyrol mit engmaschigem, eingeschäumten Stabilisierungsgitter. Einschließlich Kastenabschlussschiene Aluminium blank, innen und außen. Kastenabschlussschiene außen verlängerbar sowie pulverbeschichtet..An der Außenseite ist aus Stabilitätsgründen ein Verstärkungsprofil aus Aluminium eingesetzt;

Innen einschließlich Kastenabschlussschiene aus stranggepresstem Aluminium, blank.

Oberflächen aus Polystyrol für Putzhaftung.

Seitenteile aus Kunststoff inkl. vormontiertem Montageschuh

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch
01	TISCHLERARBEITEN
05	ROLLADEN
19	AUFSETZROLLÄDEN

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

zur Befestigung der Verbindungslasche zum Fenster.
 Fensteranbindung
 Clipverbindung über im Kasten integriertes Basisprofil aus Kunststoff und Fensteradapterprofil aus Stahl, um das Widerstandsmoment des oberen Fensterrahmens zu erhöhen. Zur Lastabtragung in den Baukörper sind Statikkonsolen einzusetzen.
 Revisionsdeckel aus extrudiertem, halogenfreiem Polystyrol, Farbe Kunststoff, weiß mit Dämmung aus Neopor.
 Gurtantrieb: von Außenkante Fensterelement 10 mm einputzbar, Revisionsdeckel mit Schalldämmeinlage zur Verbesserung der Schalldämmung lieferbar.

Neubau-Aufsetz-Rollläden als Rechtsroller.

Führungsschienen
 Führungsschienen aus extrudiertem Kunststoff, in Weiß, , inklusive Bürstenkeder.

Rollladenpanzer
 Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze.
 Aluminium, doppelwandig, ausgeschäumt, arretiert: A 53
 Farbton gemäß Herstellerkollektion 9016 verkehrsweiß
 Befestigung durch Abdruckfedern aus Stahl.

Endschiene
 Flache Endschiene aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet inkl. Dichtlippe zur oberen Abdichtung (zum Kasten hin), inklusive Anschlagstopper aus Kunststoff

Antrieb
 Manuell über Gurt .

Oberflächenbehandlung
 Die sichtbaren Aluminiumteile sind in Pulverfarben gemäß Herstellerfarbkarte pulverbeschichtet auszuführen. Oberflächenqualität hochwetterfest Feinstruktur
 Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 50 - 120 µm auszuführen. Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB AL 631 erfolgen.
 Die Beschichtung muss die Qualität „GSB - Sea Proof“ erfüllen.
 Kunststoffteile und Revisionsdeckel weiß; Kunststoff-Führungsschienen foliert.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	19	AUFSETZROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
12. BA	EG	3 Stück		
Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite				
16. BA	EG	2 Stück		
	16	St		

01.05.19.1130 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 980 x H 1.570 mm Fenster Typ B**

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenster/system Typ B

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ B Innendämmung

Plan-Nr.: 1000AAR_DT03_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 980 x H 1.570 - für Fenstertyp Typ B

Brüstungshöhe: 1.150 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger

Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt Ebene Mengenaufteilung

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA EG 6 Stück

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA EG 5 Stück

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA EG 3 Stück

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA EG 2 Stück

15

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	19	AUFSETZROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.05.19.1140 **Aufsetzrolladen 2-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.770 x H 1.770 mm Fenster/Fenstertür Typ C**

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstertür/Fenstersystem Typ C

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ C und D

Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Balkonanschlüsse unten

Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Anforderung an den Vorbaurolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 1.770 x H 2.675 / 1.595 mm

für Fenstertür und Fenster Typ B

Brüstungshöhe: 0 mm bzw. 1.070 mm

als zweiteiliger Behang, komplett in gebrauchsfertiger

Ausführung:

Fenstertür B 800 x H 2.675 mm

Fenster B 970 x H 1.595 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	19	AUFSETZROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.05.19.1150 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.550 x H 1.840 mm Fenster Typ D**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene Kunststoff-Fenstersystem Typ D

Ausführung gemäß Fensterliste und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Fensteranschlüsse Typ C und D

Plan-Nr.: 1000AAR_DT05_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessung:

RAM B 1.550 x H 1.840 - für Fenstertyp Typ D

Brüstungshöhe: 840 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger

Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, Südwest - Seite

4. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Nordst - Seite

8. BA	EG	1 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

12. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen D /11 - 15, Südwest - Seite

16. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

4

St

01.05.19.1160 **Aufsetzrolladen 2-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.765/1.385 x H 1.805 mm Fenster Typ H**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für das beschriebene

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	19	AUFSETZROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Kunststoff-Fenster/Fenstersystem Typ H

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch
Abmessung:
RAM B 2.765/ 1.385 x H 1.805 mm
für Fenstertür und Fenster Typ H

Brüstungshöhe: 660 mm

als zweiteiliger Kasten u. zweiteiliger Behang, komplett in
gebrauchsfertiger
Ausführung:
Fenster B 2.765 x H 1.805 mm
Fenster B 1.385 x H 1.805 mm

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9, Nordost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

Achsen A /10, Südost - Seite

17. BA	EG	1 Stück
--------	----	---------

2	St		
---	----	--	--

01.05.19.1170 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 1.085
x H 1.455 mm Fenster Typ I**

Neubau-Aufsetz-Rolläden Revision innen

Aufsetz-Rolladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V
18073
passend zum Einbau für das beschriebene
Kunststoff-Fenstersystem Typ I

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	19	AUFSETZROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Abmessung:

RAM B 1.085 x H 1.455 - für Fenstertyp Typ I

Brüstungshöhe: 1.115 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /10, Nord - Seite

17. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

2

St

01.05.19.1180 **Aufsetzrolladen 1-tlg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 2.125
x H 1.815 mm Fenster Typ J**

Neubau-Aufsetz-Rollläden Revision innen

Aufsetz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V
18073

passend zum Einbau für das beschriebene
Kunststoff-Fenstersystem Typ J

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht

Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100

Fenster-Wandanschlüsse

mit Rolladen

Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00

Anforderung an den Rolladen

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

sonst wie in Vorposition mit vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

Abmessung:

RAM B 2.125 x H 1.815 mm - für Fenstertyp Typ J

Brüstungshöhe: 980 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung:

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen A /9-10, Südost - Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS						
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch					
	01	TISCHLERARBEITEN				
	05	ROLLADEN				
	19	AUFSETZROLLÄDEN				
Ausgabeumfang:	Alle Positionen					
Ordnungszahl			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	17. BA	EG	2 Stück			
	Achsen A /9, Nordost - Seite					
	17. BA	EG	1 Stück			
			3	St		
01.05.19	AUFSETZROLLÄDEN				Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	20	VORBAUROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.05.20 VORBAUROLLÄDEN

01.05.20.1190 Vorbaurolladen 1.tllg. Alukasten Putz/ Alupanzer B 980 x H 2.675 mm Fenstertür Typ A

Vorbau-Rolladen Alu mit Rollpanzer aus Aluminium 55 mm

Vorsatz-Rollladenfertigelement DIN EN 13659 und DIN V 18073

passend zum Einbau für die beschriebenen
Kunststoff-Fenstertürsystem Typ A

Ausführung gemäß Fensterliste
und Fensterübersicht
Plan-Nr.: 1000AAR_DT00_0100
Fenster-Wandanschlüsse
mit Rolladen
Plan-Nr.: 1000AAR_DT02_00
Balkonanschlüsse unten
Plan-Nr.: 1000AAR_DT07_00

Anforderung an den Vorbaurolladen
Einbruchhemmung nach EN 1627:2011 Klasse RC2

Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....'
vom Bieter einzutragen

Abmessung:
RAM B 980 x H 2.675 - für Fenstertürtyp Typ A

Brüstungshöhe: 0.00 mm

als Einzelbehang, komplett in gebrauchsfertiger
Ausführung

Ausstattungsmerkmale

Kasten
Kasten aus gekantetem Aluminium, blank, 3-seitig
geschlossen .
Mit stranggepresster Kastenabschlussschiene,
inklusive Putzträgerplatte aus 8 mm extrudiertem Polystyrol,
mit seitlichen Putzstücken und stranggepresster
Revisionsblende (von unten abnehmbar),
pulverbeschichtetKasten mit verdeckten
Blendenschnittkanten,
Kastenform: eckig
zusätzliche Kastenbefestigung mittels Montagewinkel.

Vorbau-Rollläden als Linksroller.

Führungsschienen
Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium,
pulverbeschichtet, inklusive Bürstenkeder , mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	20	VORBAUROLLÄDEN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Entwässerungsnut als schlagregendichte Ausführung..

Rollladenpanzer

Rollladenpanzer inklusive Lichtschlitze.

Aluminium, doppelwandig, ausgeschäumt, arretiert: A 53.

Automatische Hochschiebesicherung durch Verriegelung über Abdruckfedern aus Stahl.

Endschiene

Aluminium-Dreikant-Design-Endschiene

schließt flächenbündig mit der Revisionsblende ab.

Antrieb

Manuell über Gurt, Übersetzungsgetriebe für Gurt mit thermischer Trennung (abgedichtete Gelenkplatte und Vierkant mit thermischer Trennung).

Befestigungsuntergrund des Antriebs

Kalksandsteinmauerwerk,

Arbeitshöhe des Montageortes bis 2,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

Oberflächenbehandlung

Aluminiumteile (Kasten, Führungsschienen und Endschiene) werden pulverbeschichtet ausgeführt.

RAL-Farbtone 9016 verkehrsweiß gemäß Hersteller-Farbkarte

Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in

einer Schichtdicke von 60 - 120 µm auszuführen. Die

Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB-AI 631 erfolgen.

Ausführungsorte:

Bauabschnitt	Ebene	Mengenaufteilung
--------------	-------	------------------

Achsen D /2 - 9, West - Seite

4. BA	EG	6 Stück
-------	----	---------

Achsen A /2 - 9, Ost - Seite

8. BA	EG	5 Stück
-------	----	---------

Achsen D /11 - 15, West - Seite

12. BA	EG	3 Stück
--------	----	---------

Achsen A/11 - 15, Ost - Seite

16. BA	EG	2 Stück
--------	----	---------

16

St

01.05.20

VORBAUROLLÄDEN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch		
	01	TISCHLERARBEITEN	
	05	ROLLADEN	
	21	STUNDENLOHN	

Ausgabeumfang: Alle Positionen

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.05.21 STUNDENLOHN

01.05.21.1200 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Facharbeiter/-in -

10 h

01.05.21.1210 Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten, die Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn u.ä..
Hilfsarbeiter/-in

10 h

01.05.21 STUNDENLOHN

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
	05	ROLLADEN
Ausgabeumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung		
01.05.19	AUFSETZROLLÄDEN	
01.05.20	VORBAUROLLÄDEN	
01.05.21	STUNDENLOHN	
01.05	Summe	

LEISTUNGSVERZEICHNIS		
Projekt:	295-25RV_H Vivantes_Haus Britz_Forum für Senioren-Fenstertausch	
	01	TISCHLERARBEITEN
Ausgabebumfang:	Alle Positionen	Gesamtbetrag
Ordnungszahl		in EUR

Zusammenstellung

01.01	BAUSTELLE	
01.02	ABBRUCHARBEITEN	
01.03	TISCHLERARBEITEN - KUNSTSTOFF-FENSTER	
01.04	FENSTERBÄNKE AUSSEN	
01.05	ROLLADEN	
01	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme TISCHLERARBEITEN	