

Baubeschreibung

Die Baustellen im Jahrestiefbauprogramm verteilen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH.

Für die Versorgung der Baustellen mit Strom und Wasser muss der AN selbst sorgen.

Jahrestiefbau

Dieses LV kommt zur Anwendung bei allen Arbeiten bei Tiefbauarbeiten im bestehenden Netz der SWLB.

Eine Abweichung dieser Varianten durch den AN kann nur in Sonderfällen anerkannt werden, sofern dies zuvor mit dem AG vereinbart wurde.

Die Abrechnung der ausgeführten Leistungen erfolgt auf Grundlage einer prüffähigen Dokumentation der tatsächlich erbrachten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat für jeden Einzelauftrag eine Baudokumentation zu führen. Diese ist der Schlussrechnung beizufügen und muss mindestens folgende Unterlagen enthalten:

- Aufmaß der ausgeführten Leistungen entsprechend den Abrechnungspositionen des Leistungsverzeichnisses.
- Angabe des Ausführungsortes (Straße, Hausnummer bzw. Stationierung) sowie des Ausführungsdatums.
- Fotodokumentation der ausgeführten Arbeiten vor Beginn, während der Ausführung (insbesondere vor dem Verfüllen von Leitungsgräben) sowie nach Wiederherstellung der Oberfläche.
- Nachweis der eingebauten Materialien, sofern diese gesondert abzurechnen sind.
- Dokumentation von Abweichungen gegenüber der Beauftragung oder dem Regelquerschnitt.
- Soweit gefordert, Einmessungsunterlagen und Bestandsdaten gemäß den Vorgaben des Auftraggebers.

Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr überprüfbar sind (z. B. Grabentiefe, Rohrlagen, Sandbettung, Trassenaufbau oder Schutzmaßnahmen), sind vor dem Verfüllen zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist vollständig, eindeutig dem jeweiligen Einzelauftrag zuzuordnen und in digitaler Form einzureichen. Sie dient als Grundlage für die Prüfung der Abrechnung und der ausgeführten Leistungen.