Groth Ingenieure GmbH
Statik*Energie*Gutachten
Hamburger Str. 12
24568 Kaltenkirchen
Tel: 04191/958390

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E BSt 500 S

Projekt: 2021-079
Bauwerk: FW Breitenfelde
Bauteil: Zuganker
Plannr.: B05
Datum: 26.08.2026

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	4	12	1,455	1,292	5,820
2	2	12	1,405	1,248	2,810
3	4	12	3,065	2,722	12,260
4	2	12	3,405	3,024	6,810





GESAMTMENGE (mm)	(BETONSTAHL BSt 500 S) (kg/m)	(m)	(kg)
12	0,888	27,700	24,597
G E S A M T G E W I C H T			24,597

(Alle Angaben gerundet!)

Groth Ingenieure GmbH
Statik*Energie*Gutachten
Hamburger Str. 12
24568 Kaltenkirchen
Tel: 04191/958390

B I E G E L I S T E Stabstahl BSt 500 S

Projekt: 2021-079
Bauwerk: FW Breitenfelde
Bauteil: Zuganker
Plannr.: B05
Datum: 26.08.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		4	12	1,455	5,82	5,168
2		2	12	1,405	2,81	2,495
3		4	12	3,065	12,26	10,887
4		2	12	3,405	6,81	6,047

(Alle Angaben gerundet!)