



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

099

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD

Bauvorhaben

**Austausch Zwischenlagen Strecke 2
gegen keilförmige Zw
Instandsetzungsmaßnahme wg. Spurvereng...**
-

Leistung (LV)

Austausch Zwischenlagen

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

gem. Vorbestimmun...

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

30.09.2026

Abgabezeit

12:00

Abgabeort

Art der Ausschreibung

k.A.

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

Leistungsverzeichnis

Projekt (099)
2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD
Leistung (LV)
01 Austausch Zwischenlagen

Bauvorhaben		
Austausch Zwischenlagen Strecke 2 gegen keilförmige Zw Instandsetzungsmaßnahme wg. Spurverengung		
Bauherr		
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) Bahnhofstraße 67 27404 Zeven	Telefon 04761 / 9931-10 Fax 04761 / 9931-33	Ansprechpartne... evb Infrastruktur Bremerv...
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon Fax	
Bauleitung		
Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) - Infrastruktur Am Bahnhof 1 27432 Bremervörde	Telefon Fax Mobil 0174 / 2958467 jan-peter.vonhelmst@evb-elbe-weser.de	Ansprechpartne... Hr. von Helmst
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto		
MwSt. (19,0 %)		
<u>Angebotssumme, Brutto</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Informationen zum Vorhaben	4
10	Titel	Baustelleneinrichtung	4
20	Titel	Materialanlieferung	5
30	Titel	Leit- und Sicherungstechnik	6
40	Titel	Oberbauarbeiten	8
50	Titel	Bahnübergangsbefestigung	9
60	Titel	Schweißarbeiten	11
70	Titel	Stundenlohnarbeiten	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen
Allgemeine Informationen zum Vorhaben		
Ausführungszeitraum bis zum 30.04.2027.		
Zu bearbeitende Abschnitte: • Km 25,839 - km 26,048 • Km 26,073 - km 26,136 • Km 26,275 - km 26,314 • Km 26,532 - km 27,000 Schwellenabstand: 0,65m Die Arbeiten müssen zwischen Sonntag 24:00 Uhr und Freitag 24:00 Uhr durchgeführt werden. Können die Arbeiten nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit beendet werden, muss die Befahrbarkeit des Gleises provisorisch hergestellt werden.		
10.1	Baustelle einrichten, vorhalten, räumen. Einrichten der für die folgende Positionen (Leistungsbeschreibung) notwendigen Baustelleneinrichtung, einschl. sämtlicher Nebenarbeiten Vorhalten über die vereinbarte Bauzeit einschl. laufendem Entfernen von Verunreinigungen und einschl. laufende Instandsetzung und Beseitigung der vom AN verursachten Schäden an allen Zufahrtswegen insbesondere der öffentlichen Straßen, mit folgenden, in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: • Unterhaltung, Reinigung und Betrieb von Sanitäranlagen • Personalkosten • Stellen des Sicherheitsingenieurs • Schützen der Grenzen zu öffentlichen Flächen absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe. Maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Abrechnung 60% nach einrichten, Rest nach räumen.	
	1 Stk	EP..... GP
Summe Titel 10		
	Baustelleneinrichtung, Netto	

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
20	Titel	Materialanlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.1	Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610 liefern Keilförmige Zwischenlagen Typ Zw 610 für K-Oberbau auf Betonschwelle B58 liefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		3.000 Stk	EP.....	GP
20.2	Federringe Fe6 liefern Federringe Fe6 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		3.200 Stk	EP.....	GP
20.3	Schwellenschrauben Ss 8-150 liefern Schwellenschrauben Ss 8-150 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		1.600 Stk	EP.....	GP
20.4	Klemmplatte Kpo 6 liefern Klemmplatte Kpo 6 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		800 Stk	EP.....	GP
20.5	Klemmplatte Kpo 9 liefern Klemmplatte Kpo 9 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		800 Stk	EP.....	GP
20.6	Hakenschraube Hs 26-65 liefern Hakenschraube Hs 26-65 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		1.600 Stk	EP.....	GP
20.7	Mutter DB M22 liefern Mutter DB M22 für K-Oberbau anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.			
		1.600 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
20	Titel	Materialanlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
20.8	Kunststoffschraubdübel liefern Kunststoffschraubdübel für K-Oberbau auf B58-Schwelle anliefern und vor Ort abladen und bis zum Einbau seitlich lagern.	1.600 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 20		Materialanlieferung, Netto		
30.1	Signalschaltmittel Demontage & Montage Demontage von 1x Schaltkontakt gem. Bild. Nach Beendigung der Arbeiten muss der Kontakt wieder fachgerecht montiert werden.			
				Übertrag:
				- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
30	Titel	Leit- und Sicherungstechnik		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
				
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 30		Leit- und Sicherungstechnik, Netto		

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
40	Titel	Oberbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
40.1	Schienen trennen Vorhandene S54 sowie S49 Schiene auf Betonschwelle mit K-Befestigung. Schiene trennen, Trennen wird nicht gesondert vergütet, Schienenbefestigung lösen, Schiene ausbauen und seitlich lagern. Schienen dabei an bestehenden Stößen oder mind. 3m vom nächsten Stoß trennen.	16 Stk	EP.....	GP
40.2	Zwischenlagen austauschen Bestehende Zwischenlagen aufgrund einer Spurverengung in den genannten Bereichen gegen keilförmige Zwischenlagen zur Spurerweiterung austauschen. In den betroffenen Abschnitten befindet sich K-Oberbau auf B58-Schwellen. Abgängige Schienenbefestigung (Hakenschrauben, Muttern, Federringe und Zwischenlagen) entsorgen und erneuern. Neue Hakenschrauben, Muttern, Federringe und keilförmige Zwischenlagen herbeischaffen und einbaugerecht seitlich lagern und einbauen (Material wird gesondert vergütet). Die Schienenauflagefläche säubern.	2.398 Stk	EP.....	GP
40.3	Schiene auf Schwellen montieren Die seitlich gelagerten S54 bzw. S49 Schiene sach- und fachgerecht aufsetzen, Schienenkleineisen einbauen und verspannen, unter Einhaltung der vorgeschriebenen Spurweite und Stoßlücken für endlos verschweißtes Gleis und Hochleistungskorrosionsschutz (Ferrocoat oder gleichwertig) aufbringen. Die Stöße sind mit vom Auftragnehmer vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bis zum Verschweißen behelfsmäßig zu verlaschen.	1 Psch		GP
40.4	Stopfen mit AST 8 Stopfen mit AST 8 Stopfarbeiten mit Zw-Bagger und AST 8 Einschl. Herstellen Regelbettungsquerschnitt, inkl. der Schweißbereiche.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
40	Titel	Oberbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Darstellung der Gleislage nach dem Stopfen und Richten hat über Messreg (vorzugsweise MRPro) oder Ersatzmessung von Hand zu erfolgen. Das Herstellen der Übergänge an den Bestand mit vorgeschriebenen Rampen u.a. an den Enden der Bauabschnitte ist einzurechnen. Abrechnung nach tatsächlicher Gleislänge.				
		1.300 m	EP.....	GP
Summe Titel 40				
			Oberbauarbeiten, Netto	
50.1	Beantragen Genehmigung Beantragen erforderlicher Genehmigungen zur Verkehrssicherung einschl. Festlegen der Verkehrszeichen, Absperrung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.ä.. Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und -regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Einschl. Beleuchten der Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder sowie Gestellung evtl. erforderlicher Provisorien für Geh- und Radwegverkehr, für Ausbau und Einbau, provisorische Befestigung und dem abschließenden Einbau. Die Veröffentlichung und die ggf. damit verbundenen Kosten sind einzurechnen. Die Veröffentlichung ist dem AG vorzulegen. BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg			
		1 Stk	EP.....	GP
50.2	Vorhandene Bahnübergangsbefestigung ausbauen Beidseitig 3,0 m aus Gleisachse bituminösen Straßenüberweg in vorhandener Stärke ausbauen, transportieren zur Bereitstellungsfläche, zwischenlagern und nach Beprobung auf vom AN gestellte Fahrzeuge laden und zur Verfügung des AN entsorgen. Der Aufbruch ist durch Fugentrennschnitte in ganzer Tiefe sauber zu trennen.(Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet) Beprobung erfolgt durch AG. Die Ergebnisse liegen jeweils nach bis zu 10 Tagen vor. Spezielle Anforderungen des Entsorgungsbetriebes hat der AN dem AG rechtzeitig vor Probennahme mitzuteilen. Ggf. notwendig und/oder zusätzliche			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
50	Titel	Bahnübergangsbefestigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Probennahmen oder Ähnliches nach bereits durchgeführter Probennahme des AG werden vom AG beauftragt und sind vom AN zu bezahlen. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse werden die Abraumstoffe durch den AN auf vom AN gestellte Fahrzeuge geladen und abgefahren. Abraumstoffe werden Eigentum des AN und sind vorschriftsmäßig zu entsorgen. Entsorgungsnachweisführung obliegt dem AN, alle Entsorgungsnachweise sind dem AG mit der ersten Abrechnung dieser Position zu übergeben. Einschließlich aller Nebenarbeiten. BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg	26 m²	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
50.3	Provisorische BÜ-Befestigung mehrfach ein- und ausbauen Provisorische BÜ-Befestigung aus Mineralgemisch nach Erfordernis während und nach dem Zw wechsel einschließlich Trennvlies einbauen. Für weitere Maßnahmen wie stopfen etc. ist das Provisorium wieder aus und einzubauen und nach Vorgabe AG wieder auszubauen. Einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung sämtlicher Stoffe frei Baustelle. BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg	26 m²	EP.....	- Nur EP -
50.4	Bahnübergangsbefestigung bituminös herstellen Bahnübergangsbefestigung nach durchgeführten Oberbauarbeiten beidseitig Straßenüberweg 3,0 m aus Gleisachse in vorhandener Stärke bestehend aus Bitumen-/Schwarzdecke bituminös herstellen. Nach Angabe AG. Zwischen den Schienen die BÜ-Befestigung beidseitig 50 cm breiter als die Fahrbahnbefestigung der Straße ausführen. Nach Regelmaßen der ZTV-bit/ZTVT StB für Bk 1,0 mit 4 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DN, Bindemittel 50/70, und 14 cm Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN, Bindemittel 70/100, auf 27 cm Frostschutzschicht mit Ev2 = 120 MN/m² und einem Ev2 auf dem Erdplanum von 45 MN/m². Fugenherstellung mittels Fugenverguss speziell in Verbindung mit geeignetem Voranstrich auf beiden Schienenseiten herstellen. Einschließlich aller Nebenarbeiten (z. B. Fugenherstellung gemäß TL/TP Fug-StB 01 mit 4 cm tiefer und 2 cm breiter Fuge jeweils an den Schienenseiten, Auflaufkeile fachgerecht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
50	Titel	Bahnübergangsbefestigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	herstellen). Ungebundene Wegbefestigung im Anschlussbereich des BÜ höhenmäßig angleichen wird nicht gesondert vergütet. Sämtliches Material stellt der AN. Einschließlich aller Nebenarbeiten. BÜ 2-60, km 25,844, Privatüberweg			Übertrag:
		26 m²	EP.....	GP
Summe Titel 50		Bahnübergangsbefestigung, Netto		
***Bedarfspos.				
60.1	Schweißungen schälen Vorhandene Schweißungen abtragen, gesamten Bearbeitungsbereich säubern und für die Herstellung einer neuen Schweißung vorbereiten.			
		16 Stk	EP.....	- Nur EP -
60.2	Schienenschweißung S54 & S49 E1/E5 E-Lichtbogenschweißung E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm² Schienenform 54 & 49E1/E5 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen lassen, Laschen abbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen, einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten. Schweißprotokoll / Niederschrift Spannungsausgleich Sp(A) ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG 1-fach nach Ausführung der Arbeiten vorzulegen. Schweißarbeiten sind min. 10 Tage im Voraus dem AG anzukündigen. Schweißarbeiten dürfen nur in Anwesenheit eines vom AG gestellten Schweißüberwachers durchgeführt werden.			
		16 Stk	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
60.3	Schienenschweißung S54 & 49E1/E5 Thermitschweißung Thermitschweißung für Schienen der Zugfestigkeit '880' N/mm² Schienenform 54 & 49E1/E5' ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen, Laschen abbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen, einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und schleifen der Schweißung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
60	Titel	Schweißarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Doku wie vor Position			
		16 Stk	EP.....	- Nur EP -
60.4	Spannungsausgleich Spannungsausgleich im Zusammenhang der Schlussschweißung für endlos verschweißtes Gleis unter Soll-Wärme herstellen. Die Schienenbefestigungen sind zu lösen, Schienen anzuheben, mit Kunststoffhämmern anzuschlagen und in Schwingung zu versetzen. Das Kleineisen ist in neutralem Temperaturbereich wieder zu verspannen einschl. Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen, Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken und Vorhalten der Zieh- und Wärmegeräte sowie Schraubmaschinen. Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis. Fachbauleiter Spannungsausgleich (FbL) ist dem AG zu nennen.			
		1.920 m	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
60.5	Zulage Spannungsausgleich 10K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 10 K unter Sollwärme			
		1.920 m	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
60.6	Zulage Spannungsausgleich 15K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 15 K unter Sollwärme			
		1.920 m	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
60.7	Zulage Spannungsausgleich 20K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 20 K unter Sollwärme			
		1.920 m	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 60				
		Schweißarbeiten, Netto		

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
70	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
70.1	Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Stundennachweise sind täglich einzureichen und vom AG schriftlich zu bestätigen, später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden. Die Unterschrift der Nachweise durch die Bauüberwachung bestätigt nur die erbrachte Leistung und ist nicht automatisch eine Anerkennung vom Vertrag abweichender Leistungen. Die Unterschrift stellt keine VOB-mäßige Abnahme der Leistung dar und berechtigt nicht zu Mehrforderungen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Zuschläge für Überstunden, Nacht-, und Wochenendarbeit werden gesondert vergütet.	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.2	Stundenlohnarbeiten Baufacharbeiter Wie Position 70.1 jedoch: für Baufacharbeiter	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.3	Stundenlohnarbeiten Baufachwerker Wie Position 70.1 jedoch: für Baufachwerker	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.4	Stundenlohnarbeiten Bauwerker Wie Position 70.1 jedoch: für Bauwerker	1 h	EP.....	- Nur EP -
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
70	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
70.5	Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers Verrechnungssatz einer Maschine/eines Baugerätes auf Anordnung des AG. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Maschine bzw. Baugerät beinhaltet sämtliche Aufwendungen für Einsatz (Vorhaltung, Betrieb) mit Bedienung. Zweiwegebagger.	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.6	Verrechnungssatz eines LKW's mit Nutzlast 8 t Wie Position 70.5 jedoch: für LKW mit Nutzlast 8 t. Typ MAN 3-Achser	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.7	Verrechnungssatz als Zulage bei Überstunden Verrechnungssatz als Zulage bei Überstunden, einschl. U-Zuschlag.	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.8	Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeit Verrechnungssatz als Zuschlag bei Nachtarbeiten, einschl. U-Zuschlag.	1 h	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
70.9	Verrechnungssatz als Zuschlag bei Wochenendarbeiten Verrechnungssatz als Zuschlag einschl. U-Zuschlag bei Arbeiten am Wochenende in der Zeit von Samstag 6.00 bis Montag 6.00 Uhr.	1 h	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 70		Stundenlohnarbeiten, Netto		

LV-Zusammenfassung

2026_Zw-Wechsel_Str.2_AOSD_ANSD (099)

01	LV	Austausch Zwischenlagen		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
10	Titel	Baustelleneinrichtung	4	
20	Titel	Materialanlieferung	5	
30	Titel	Leit- und Sicherungstechnik	6	
40	Titel	Oberbauarbeiten	8	
50	Titel	Bahnübergangsbefestigung	9	
60	Titel	Schweißarbeiten	11	
70	Titel	Stundenlohnarbeiten	13	

Summe LV 01 Austausch Zwischenlagen**Gesamtsumme, Netto** EUR

Stempel

MwSt. (19,0 %) EUR

.....
Anbieter - Unterschrift**Gesamtsumme, Brutto** EUR