



Angebotsaufforderung

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026

Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

99

**Einzelmaßnahmen, Oberbau- und
Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen**

Ausführungsbeginn

15.05.2026

Ausführungsende

14.05.2029

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewe...

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 67

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026)

Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra

Leistung (LV)

99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Jan Bock
Karl-Heinz Neumann

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto

.....

.....

MwSt. (19,0 %)

.....

.....

Angebotssumme, Brutto

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden Nebenleistungen gelten das Angebot des Bieters sowie schriftlich erteilte Aufträge des AG.

Sonstige Vereinbarungen

- Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
-
-
-
-

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Hinweis

-

-

-

-

Inhaltsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen	
Nr. / Art		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Materiallieferungen	8
03	Titel	Durchführung	16
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	62
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	67
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.1	An- und Abfahrt	<p>An- und Abfahrt je Arbeitsauftrag/Bestellung Auch Mehrere einzelne Baustellen die hintereinander (auch über 2 Tage) oder gleichzeitig abgearbeitet werden, werden als ein Arbeitsauftrag / Bestellung gewertet.</p> <p>Pro Arbeitsauftrag / Bestellung wird eine An-und Abfahrt vergütet</p> <p>Kilometergeld und sonstige Fahrtkosten werden nichtvergütet.</p>		
		10 Stk	EP.....	GP
01.2	Baustelle einrichten	<p>Baustelle einrichten inkl. Bauzaunelemente, Füße und Klemmen, Nachtzeichen Alle für die vertragsgemäße Durchführung erforderlichen An-und Abtransporte von Geräten, Bau- und Bürocontainern und Bauhilfsstoffen sowie deren Vorhaltung und die Kosten für das Baustellenpersonal sind einzurechnen. Räumen der Baustelle nach Abschluss der Arbeiten. In dem Einheitspreis ist eine gründliche Endreinigung aller vom AN benutzten Flächen sowie die Abfuhr allen Bauschutts und allen Verpackungsmaterials einzurechnen. liefern und aufstellen nach Vorgabe des AG</p>		
		10 Psch	EP.....	GP
01.3	Feste Gleisabsperrrung liefern, aufstellen, vorhalten und entfernen	<p>Feste Gleisabsperrrung liefern, aufstellen, vorhalten und entfernen Feste Gleisabsperrrung an Schienenfuß montieren, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v. H. des Preises werden nach Montage, der Rest nach Entfernen der festen Gleisabsperrrung vergütet.</p>		
		1.000 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
01.4	Baufeld Freimachen			
	Baufeld Freimachen			
		500 m²	EP.....	GP
01.5	Baustelle vorhalten			
	Baustelle vorhalten je Kalendertag inkl. Bauzaunelemente, Füße und Klemmen, Nachtzeichen Maximallänge 30m			
		10 Psch	EP.....	GP
01.6	Baustelle räumen			
	Baustelle räumen inkl. Bauzaunelemente, Füße und Klemmen, Nachtzeichen abbauen, aufladen und abtransportieren			
		10 Psch	EP.....	GP
***Bedarfspos.				
01.7	Schutzsignal Sh 2 aufstellen und abbauen			
	Schutzsignal Sh2 (AN) Schutzsignal Sh 2 aufstellen und abbauen			
		8 Stk	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.8	Baustellenbeleuchtung			
	Baustellenbeleuchtung Baustellenbeleuchtung bestehend aus 2 Leuchten mind. 500 W mit Teleskopständer, Zuleitungskabel und Stromerzeuger, einschl. aller Betriebsstoffe liefern, aufstellen und abrüsten			
		1 Stk	EP.....	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.9	Baustellenbeleuchtung vorhalten			
	Baustellenbeleuchtung Vorhalten je Kalendertag			
		1 Tg	EP.....	- Nur EP -
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
***Bedarfspos.				
01.10	Vermessung			
	Vermessung Örtliches Aufmessen der vorhandenen Gleisanlage nach Höhe und Richtung, einrechnen der neuen Trasse unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und Absteckung des neuen Gleises nach Höhe und Richtung			
	Abgerechnet wird nach Meter Gleis			
		10 m	EP.....	- Nur EP -
Summe Titel 01				
		Baustelleneinrichtung, Netto		
</				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.1	Schotter liefern			
	Schotter liefern Schotter der Körnung I gemäß „Technische Lieferbedingungen Gleisschotter“(TL 918 061) der DB AG frei Einbaustelle liefern und abladen			
		400 t	EP.....	GP
02.2	Glensanda liefern			
	Liefern von Glensanda oder glw. Randweg/ Rangierwegbettung Körnung 0-11mm Lieferung frei Baustelle inkl. abladen Abrechnung erfolgt nur bei Vorlage der Lieferscheine			
		200 t	EP.....	GP
02.3	Rippenplatten Rph 1 liefern			
	Rippenplatten Rph 1 liefern			
		20 Stk	EP.....	GP
02.4	Rippengleitstuhlplatten Rpg 21 liefern			
	Rippengleitstuhlplatten Rpg 21 liefern			
		30 Stk	EP.....	GP
02.5	Rippengleitstuhlplatten Rpg22			
	Rippengleitstuhlplatten Rpg22			
		30 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.6	Spannklemme SKL (1,3,12,14) liefern Spannklemme liefern SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14 und weitere	1.000 Stk	EP.....	GP
02.7	Spannklemme liefern (verzinkt) Spannklemme liefern (verzinkt) SKL 1, SKL 3, SKL 12, SKL 14 und weitere	100 Stk	EP.....	GP
02.8	Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern Isolierte Spannklemme SKL 1K liefern (Isolierstöße)	10 t	EP.....	GP
02.9	Schienenstütze Stü 7 liefern Schienenstütze Stü 7	20 Stk	EP.....	GP
02.10	Klemmplatte Kp 89 liefern Klemmplatte Kp 89 liefern	100 Stk	EP.....	GP
02.11	Klemmplatte Kp 90 liefern Klemmplatte Kp 90 und 90Bliefen	100 Stk	EP.....	GP
02.12	Hakenschrauben Hs 26-65 liefern Hakenschrauben Hs 26-65 liefern	5.500 Stk	EP.....	GP
02.13	Hakenschrauben Hs 26-65 liefern (verzinkt) Hakenschrauben Hs 26-65 liefern	100 Stk	EP.....	GP
02.14	Hakenschrauben Hs 26-55 Hakenschrauben Hs 26-55	2.500 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.15	Federringe Fe 6 liefern Federringe Fe 6 liefern	10.000 Stk	EP.....	GP
02.16	Federringe Fe 6 liefern (verzinkt) Federringe Fe 6 liefern (verzinkt)	100 Stk	EP.....	GP
02.17	Federringe Fe 15 liefern Federringe Fe 15 liefern	100 Stk	EP.....	GP
02.18	Spur- Ausgleichplättchen (SSP) liefern Spur- Ausgleichplättchen (SSP) liefern SSP 1 - 8 mm	120 Stk	EP.....	GP
02.19	Schwellenschrauben Ss 25 , 23 liefern Schwellenschrauben Ss 25 inkl. ULS 7, Ss 23 liefern	150 Stk	EP.....	GP
02.20	Schwellenschrauben Ss 8, Ss 24 x 165 Schwellenschrauben Ss 8, Ss 24 x 165	5.000 Stk	EP.....	GP
02.21	Schwellenschrauben Ss 8, verzinkt Schwellenschrauben Ss 8, verzinkt	2.500 Stk	EP.....	GP
02.22	Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz liefern Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz Holzdübel zur Schwellenlochverdübelung liefern Holzpflöcke Form A-kurz und K1-kurz	500 Stk	EP.....	GP
02.23	Spiraldübel SpdÜ (Div.) liefern Spiraldübel SpdÜ 9, 9a, 20 und 21 liefern Aluminium Spiraldübel zur Holzschwellen - Lochinstandsetzung			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5.000 Stk	EP.....	GP
02.24	Winkelführungsplatte Wfp Winkelführungsplatte liefern Wfp 2, Wfp 3b, Wfp 14K, Wfp 14S			
		150 Stk	EP.....	GP
02.25	Isolierereinlage Ei liefern Isolierereinlage Ei 19, Ei 27 liefern			
		100 Stk	EP.....	GP
02.26	Kunststoffzwischenlage Zw liefern Kunststoffzwischenlage Zw 686(a), / 678 (a), 661 / 664(a) , 672			
		1.000 Stk	EP.....	GP
02.27	Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610 Kunststoffzwischenlage keilförmige Zw 610			
		4.000 Stk	EP.....	GP
02.28	Weichenschraube Ws 2a liefern Weichenschraube Ws 2a - 90			
		150 Stk	EP.....	GP
02.29	Eichenschwellen liefern und entladen GS Eichenschwellen liefern und entladen für GS neue aufgeplattete Eichenschwellen Form , Gruppe 3, 16x26 cm gemäß EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder Gang-Nail Platten gesichert. Ausführung: Qualitäts-Systemschwelle Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingsystem und fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk. Trocknung der Schwellen auf Imprägniergewicht < 900 kg/m3. Imprägnierung der tränkreifen Schwellen mit kreosotfreien und geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	528/2012) im Rüping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m ³ . Mitlieferung der Tränkdiagramme und Wiegekarten. Verwendung als Schwellen für Gleissperren.			Übertrag:
		500 Stk	EP.....	GP
02.30	Brückenbalken (H) liefern			
	Brückenbalken (H) liefern aufgeplattet mit Zw frei Baustelle liefern und abladen			
		100 Stk	EP.....	GP
02.31	Brückenbalken (K) liefern			
	Brückenbalken (K) liefern aufgeplattet mit Zw frei Baustelle liefern und abladen			
		150 Stk	EP.....	GP
02.32	Neue Betonschwellen B70 W-2,40			
	Neue Betonschwellen B70 W-2,40 (S49/S54) liefern nach DB AG-Vorschrift inkl. Schienenbefestigungsmaterial nach DIN EN 13230 und/oder DBS 918143 frei Baustelle liefern und abladen			
		500 Stk	EP.....	GP
02.33	Neue Betonschwellen B90 (NEU) liefern (S49/S54)			
	Betonschwellen B90 (NEU) liefern, inkl. Rippenplatten (S49/S54) nach DIN EN 13230 und/oder DBS 918143 frei Baustelle liefern und abladen			
		100 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.34	Betonschwellen B90 (NEU) liefern, (UIC 60)			
	Betonschwellen B90 (NEU) liefern, inkl. Rippenplatten (UIC 60) nach DIN EN 13230 und/oder DBS 918143 frei Baustelle liefern und abladen			
		50 Stk	EP.....	GP
02.35	Spurrillen S 49 liefern			
	Spurrillen S 49 liefern			
	Spurrillenschiene 15m Länge S 49 liefern und entladen			
		20 Stk	EP.....	GP
02.36	Spurrillen S 54 liefern			
	Spurrillenschiene S 54 liefern			
	Spurrillenschiene 15m Länge S 54 liefern und entladen			
		20 Stk	EP.....	GP
02.37	Senkgeschmiede liefern			
	Senkgeschmiede liefern f. SJ 50 Schiene			
		150 Stk	EP.....	GP
02.38	Spurrillen UIC 60 liefern			
	Spurrillenschiene UIC 60 liefern			
	Spurrillenschiene 15m Länge UIC 60 liefern und entladen			
		20 Stk	EP.....	GP
02.39	Spurrillen bohren			
	Spurrillen bohren (S 49, S54, UIC 60, SJ50) (1 Stück Bohrung)			
		50 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
02	Titel	Materiallieferungen		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.40	Schiene S 49 neu liefern und abladen			
	Schiene S 49 neu liefern und abladen			
	Schiene S 49 neu liefern und abladen			
	Mindestlänge 6 m			
		500 m	EP.....	GP
02.41	Schiene S 54 neu liefern und abladen			
	Schiene S 54 neu liefern und abladen			
	Schiene S 54 neu liefern und abladen			
	Mindestlänge 6 m			
		250 lfm	EP.....	GP
02.42	Schiene UIC 60 neu liefern und abladen			
	Schiene UIC 60 neu liefern und abladen			
	Schiene UIC 60 neu liefern und abladen			
	Mindestlänge 6 m			
		100 lfm	EP.....	GP
02.43	Kunststoffunterlagen (Zwp) liefern			
	Kunststoffunterlagen (Zwp)			
	2 - 10mm			
	Rollenware			
		5.000 m	EP.....	GP
02.44	Gleisbremsprellbock liefern			
	Gleisbremsprellbock (inkl. Sh0)			
	abladen			
		20 Stk	EP.....	GP
02.45	Gleissperre (GS) links / rechts Auswurf (anschraubbar, Schwelle)			
	Gleissperre (GS) links / rechts Auswurf (anschraubbar)			
		10 Stk	EP.....	GP
02.46	Gleissperre links / rechts Auswurf (Einhängen Schiene) S49			
		10 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

30.04.2026 - Seite 15

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.1	Einzelsschwellen auswechseln			
	Einzelsschwellen (H oder B) auswechseln Schwellenfächer von schadhaften Schwellen auskoffern, Bettungsmaterial seitlich lagern, Schwellenbefestigung lösen, Schwellen ausbauen, verladen und zur eigenen Verwendung abfahren. Einsatzschwelle einbauen und an die vorhandene Spur anpassen. Schwellen zum stopfen mit der seitlich lagernden Bettung verfüllen und zu unbedingt festen Lage stopfen.			
	Einheiten bis 10 Stck			
		10 Stk	EP.....	GP
03.2	Wie Vorposition größer 10Stck			
	Wie Vorposition jedoch größer. Einheiten größer 10 Stck hier pro Stück Mehrmenge			
		1 Stk	EP.....	GP
03.3	Weichenschwellen auswechseln			
	Weichenschwellen (H oder Kst.) auswechseln			
	In den Weichen die Schotterbettung soweit erforderlich auskoffern und zum Wiedereinbau seitlich lagern, das Kleineisen vollständig lösen, die Schwellen ausbauen und zur eigenen Verwendung abfahren und entsorgen gem. Abfallschlüssel. Die neuen Schwellen zur Einbaustelle transportieren, abladen und einbauen.			
	Zur Einhaltung der vorgeschriebenen Spurweite bohren und das Kleineisen kraftschlüssig verspannen. Die seitliche Bettung einbringen und die Schwellen stopfen inkl. vor Kopfverdichtung.			
	Abrechnung je Schwelle			
		100 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.4	Rippenplatte versetzen (Spuren)	Rippenplatte versetzen (Spuren) Die Rippenplatten von den Holz-Schwellen und der Schiene lösen, ausbauen, die alten Löcher mit Hartholzdübel verpflocken, Auflagerflächen nacharbeiten ggf. Spurweite berichtigen. Neue Löcher bohren, Rippenplatten einbauen und Kleineisen (evtl. defekte Ss od. Fe tasuchen) verspannen.		
		50 Stk	EP.....	GP
03.5	Wie Vorposition,	Wie Vorposition, jedoch Einheiten größer 30 Stck hier pro St. Mehrmenge		
		1 Stk	EP.....	GP
03.6	Höhenausgleich mit ZwP	Höenausgleich mit Kunststoffunterlagen (Zwp) herstellen: Rippenplatten bzw. Gleitstuhlplatten von den Schwellen lösen, Schwellenaufleger nacharbeiten und Kunststoffzwischenlagen zum Höenausgleich zwischen Unterlagsplatte und Schwelle einbauen, Unterlagsplatte kraftschlüssig mit der Schwelle verbinden Einheiten bis 10 Stck		
		50 Stk	EP.....	GP
03.7	Spiraldübel einbauen (Vortok)	Spiraldübel einbauen Schwellenschraube aus der Schwelle lösen, Spiraldübel (System Vortok) in das vorhandene Schwellenloch eindrehen und anschließend die Schwellenschraube wieder kraftschlüssig verspannen.		
		50 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.8	Schienenwechsel S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50			
	Schienenwechsel S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50 Schienen von der Befestigung lösen, verladen, abfahren und entsorgen gern. Abfallschlüssel. Ersatzschiene zur Einbaustelle transportieren und abladen. Das Kleineisen ist wieder kraftschlüssig zu verspannen ggf.schadhaften Kleineisens oder Zwischenlagen sind zu ersetzen. Die Schiene ist bis zum verschweißen mit Montagelaschen und Schraubzwingen mit Sicherungstift bzw. Laschenbolzen zur behelfsmäßigen Verlaschung zu sichern. Gegebenenfalls sofort zu verschweißen Schienentrennschnitte werden gesondert vergütet (SKV)S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50 und Schweißungen werden nach gesonderter Pos.vergütet. Einheiten bis 6-12 m Abrechnung in Meter			
		100 m	EP.....	GP
03.9	Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60 / SJ 50			
	Spurrillen einbauen S49 / S54 / UIC 60 / SJ 50 Lohn Gerät			
	Material Sonstiges	100 lfm	EP.....	GP
03.10	Schienentrennschnitte S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50			
	Schienentrennschnitte S 49 / S 54 / UIC 60 / SJ 50 Abrechnung erfolgt pro Trennschnitt			
		50 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.11	Gleis von Hand heben und stopfen			
	Gleis von Hand heben und stopfen Gleis (Schotter / Holz / Beton) i.M. bis 10 cm heben, i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden. Schotterbettung mittels Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage stopfen, herstellen Regelbestungsquerschnitt			
	Schotter wird gesondert vergütet (Pos. 2.01)			
	Einheiten bis 50 m Gleis abgerechnet nach Aufwand Meter Gleis			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	10 Stk	EP..... GP
03.12	Weiche von Hand heben und stopfen			
	Weiche von Hand heben und stopfen Gleis / Weiche (Schotter / Holz / Beton) i.M. bis 10 cm heben, i.M. bis 5 cm richten mit Gleiswinden. Schotterbettung mittels Einzelkraftstopfern bis zur festen Lage stopfen, herstellen Regelbestungsquerschnitt			
	Schotter wird gesondert vergütet (Pos. 2.01)			
	Einheiten bis 10 m abgerechnet nach Aufwand Meter Gleis/Weiche			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	10 Stk	EP..... GP
03.13	Gleis heben und stopfen ZwB / AST 8			
	Gleis heben und stopfen			
	Gleis mit Baggeranbaugerät AST 8			
	Schotter wird gesondert vergütet			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Pos. 2.01)			
	Einheiten bis 50 m Gleis abgerechnet wie vorherige Position			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	10 Stk	EP..... GP
03.14	Weiche heben und stopfen ZwB / AST 8			
	Weiche heben und stopfen			
	Weiche / Gleis mit Baggeranbaugerät AST 8			
	Schotter wird gesondert vergütet (Pos. 2.01)			
	Einheiten bis 10 m Gleis / Weiche abgerechnet wie vorherige Position			
	Lohn	Gerät		
	Material	Sonstiges	10 m	EP..... GP
03.15	wie Vorposition größer 50m jedoch			
	wie Vorposition 03.12 jedoch größer 50 m			
	Schotter wird gesondert vergütet (Pos. 2.01)			
	Einheiten ab 50 m Gleis abgerechnet wie vorherige Position 03.12			
		1 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.16	Gleis / Weiche bis 10 cm absenken			
	Gleis / Weiche bis 10 cm absenken Vorh. Gleis / Weiche i.M. bis 10 cm absenken, i.M. bis 5 cm richten und bis zur festen Lage stopfen Einheiten bis 20 m Aushub seith. lagern, / transportieren zur Entsorgung Lohn Gerät Material Sonstiges 100 m EP..... GP			
03.17	Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen v. Hand			
	Gleis- bzw. Weichenbettung reinigen (von Hand) Bettungsreinigen von Hand, dazu die verschmutzte Schotterbettung durchgabeln und nach brauchbar und unbrauchbar sortieren, die brauchbare Bettung wieder einbauen. die unbrauchbare Bettung seith. lagern, bzw. transportieren zur Entsorgung / bzw. nach Weisung AG Einheiten bis 30 m abgerechnet nach Aufwand Meter Gleis/Weiche 100 m EP..... GP			
03.18	Zulage für Reinigung mit Bagger und Mobile Reinigung			
	Zulage für Reinigung mit ZwB und Mobile Reinigung Zulage für Reinigung m. ZwB abrechnet wird wie vorherige Position 100 m EP..... GP			
03.19	Bremsprellbock rücksetzen Gleisbremsprellbock			
	Bremsprellbock rücksetzen Gleisbremsprellbock Prellbock zurücksetzen Die Klemmschrauben gangbar machen und lösen, den Prellbock in seine Ausgangsstellung vorziehen und die Klemmschrauben mit vorgesehenem - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Drehmoment laut Herstellerangaben wieder kraftschlüssig verspannen. Fehlende und schadhafte Schrauben bzw. Federringe ergänzen bzw. auswechseln.			
		5 Stk	EP.....	GP
03.20	Zungenvorrichtung EW 49 190-.....(Zunge und Backenschiene)			
	Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 49 190-1:9 / 7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6 (alle 12,244m)			
	Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport und Entsorgung (AN) absetzen.			
	Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.			
	Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den Körnerschlägen der Zungen-und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und Zapfenbereich festzusetzen.			
	Anschl. Verschweißen (wird gesondert vergütet)			
		10 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
03.21	Zungenvorrichtung EW 54 190-.....(Zunge und Backenschiene)			
	Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 54 190-1:9 / 7,5 (alle 12,050m)			
	Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport und Entsorgung (AN) absetzen.			
	Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.			
	Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den Körnerschlägen der Zungen-und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und Zapfenbereich festzusetzen.			
	Anschl. Verschweißen (wird gesondert vergütet)			
		10 Stk	EP.....	GP
03.22	Zungenvorrichtung EW 54 300-.....(Zunge und Backenschiene)			
	Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 54 300-1:9 / 1:9 /9,4 (alle 14,460m)			
	Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Entsorgung (AN) absetzen.			Übertrag:
	Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.			
	Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den Körnerschlägen der Zungen- und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und Zapfenbereich festzusetzen.			
	Anschl. Verschweißen (wird gesondert vergütet)			
		10 Stk	EP.....	GP
03.23	Zungenvorrichtung EW 54 300-.....(Zunge und Backenschiene)			
	Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 54 300-1:9 / 1:9 /9,4 /1:14 (alle 14,460m)			
	Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport und Entsorgung (AN) absetzen.			
	Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.			
	Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den Körnerschlägen der Zungen-und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und festzusetzen.</p>	10 Stk	EP.....	GP
03.24	Zungenvorrichtung EW 54 500-.....(Zunge und Backenschiene)			
	<p>Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 54 500-1:12 / 1;14 (alle 17.500m)</p> <p>Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profolfrei zum Abtransport und Entsorgung (AN) absetzen.</p> <p>Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.</p> <p>Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kärnerschlägen der Zungen-und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und Zapfenbereich festzusetzen.	10 Stk	EP.....	GP
03.25	Zungenvorrichtung EW 54 760-.....(Zunge und Backenschiene)			
	Zungenvorrichtung (Zunge und Backenschiene) auswechseln. EW 54 760- 1;14 / 1:14/1:15 / 1:18,5 (alle 21.080m)			
	Zungenvorrichtung wechseln. Hierzu das Kleineisen gangbar machen und lösen, Zungenvorrichtungen trennen, Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Zungenvorrichtung ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport und Entsorgung (AN) absetzen.			
	Die neue Zungenvorrichtung am Lagerplatz AG mittels Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle. Zungenvorrichtung abladen, seidl. lagernd.			
	Zungenvorrichtung aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienenstöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen zur Behelfsmäßigen Verlaschung verbinden, einschl. Herstellen der Schienentrennschnitte. Die Zungenvorrichtung ist mit den Körnerschlägen der Zungen-und Backenschiene mit Hilfe des Gleiswinkels auszurichten und vor Beginn der Schweißarbeiten mittels Keilen, im Gabel und Zapfenbereich festzusetzen.	10 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.26	Herzstück auswechseln EW 49 190-1:9			
	<p>Herzstück EW 49 190-1:9 (6,012m) auswechseln das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.</p> <p>Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.</p> <p>Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.</p> <p>Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.</p> <p>Stöße verschweißen, Wird gesondert vergütet)</p>			
		10 Stk	EP.....	GP
03.27	Herzstück auswechseln EW 49 190.....			
	<p>Herzstück EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6 (alle 8,913m) auswechseln das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.</p> <p>Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.</p> <p>Herzstück aus seitlicher Lagerung</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen. Stöße verschweißen, Wird gesondert vergütet)			
		10 Stk	EP.....	GP
03.28	Herzstück auswechseln EW 54 190-1:9			
	Herzstück auswechseln EW 54 190-1:9 (7,225m) das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern. Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd. Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.29	Herzstück auswechseln EW 54 190-1:7,5			
	Herzstück auswechseln EW 54 190-1:7,5 (5,949m) das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.			
	Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.30	Herzstück auswechseln EW 54 300- 1:9 / 1:9,4			
	Herzstück auswechseln EW 54 300-1:9 / 1:9,4 (8,400m)			
	das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.			
	Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.			
	Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.31	Herzstück auswechseln EW 54 500-1:12			
	Herzstück auswechseln EW 54 500-1:12 (8,400m)			
	das Kleineisen lösen, Herzstück trennen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.</p> <p>Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.</p> <p>Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.</p> <p>Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.</p>			
		10 Stk	EP.....	GP
03.32	Herzstück auswechseln EW 54 300(500) -1:14			
	<p>Herzstück auswechseln EW 54 300-1:14 (11,748m) EW 54 500-1:14 (11,748m)</p> <p>das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.</p> <p>Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.</p> <p>Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.</p> <p>Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.</p>			
		10 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.33	Herzstück auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Herzstück auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5 (13,142m)			
	das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.			
	Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.			
	Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.34	Herzstück auswechseln EW 54 760-1:18,5			
	Herzstück auswechseln EW 54 760-1:18,5 (11,861m)			
	das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern.			
	Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd.			
	Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.	10 Stk	EP.....	GP
03.35	Herzstück auswechseln EW 54 1200 -1:18,5 Herzstück auswechseln EW 54 1200 -1:18,5 (16,780m) das Kleineisen lösen, Herzstück trennen. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet, Herzstück ausbauen und seitlich profilfrei zum Abtransport (AN) und Entsorgung,lagern. Das neue Herzstück am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Herzstück entladen, seitl. lagernd. Herzstück aus seitlicher Lagerung aufnehmen, einbauen und das Kleineisen verspannen. Die Schienestöße mit vom AN vorzuhaltenden Montagelaschen und Schraubzwingen bzw. Laschenbolzen verlaschen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.	5 Stk	EP.....	GP
03.36	Radlenker auswechseln EW 49 190-1:..... Radlenker auswechseln EW 49 190-1:9 EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6 Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenkder ausbauen und seitlich profilfrei lagern. Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd. Den neuen Radlenker aus seitlicher			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lagerung heranschaffen, einbauen und das Kleineisen kرافtschlüssig verspannen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		20 Stk	EP.....	GP
03.37	Radlenker auswechseln EW 54 190-1:.....			
	Radlenker auswechseln EW 54 190-1:9 EW 54 190-1:7,5 EW 54 300-1:9 / 1:9,4 EW 54 500-1:12 Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenkder ausbauen und seitlich profilfrei lagern. Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd. Den neuen Radlenker aus seitlicher Lagerung heranschaffen, einbauen und das Kleineisen kرافtschlüssig verspannen. Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		20 Stk	EP.....	GP
03.38	Radlenker auswechseln EW 54 300 (500)-1:14			
	Radlenker auswechseln EW 54 300-1:14 EW 54 500-1:14 Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenkder ausbauen und seitlich profilfrei lagern. Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd.			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Den neuen Radlenker aus seitlicher Lagerung heranschaffen, einbauen und das Kleineisen kرافtschlüssig verspannen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		15 Stk	EP.....	GP
03.39	Radlenker auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Radlenker auswechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenkder ausbauen und seitlich profilfrei lagern.			
	Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd.			
	Den neuen Radlenker aus seitlicher Lagerung heranschaffen, einbauen und das Kleineisen kرافtschlüssig verspannen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		5 Stk	EP.....	GP
03.40	Radlenker auswechseln EW 54 760-1:18,5			
	Radlenker auswechseln EW 54 760-1:18,5			
	Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenkder ausbauen und seitlich profilfrei lagern.			
	Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd.			
	Den neuen Radlenker aus seitlicher Lagerung heranschaffen, einbauen und das			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Kleineisen kرافtschlüssig verspannen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		5 Stk	EP.....	GP
03.41	Radlenker auswechseln EW 54 1200 -1:18,5			
	Radlenker auswechseln EW 54 1200 -1:18,5			
	Dazu das Kleineisen lösen; den Radlenker ausbauen und seitlich profilfrei lagern.			
	Den neuen Radlenker am Lagerplatz AG mittels evtl. Traverse aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Radlenker entladen, seitl. lagernd.			
	Den neuen Radlenker aus seitlicher Lagerung heranschaffen, einbauen und das Kleineisen kرافtschlüssig verspannen.			
	Die korrekte Lage/Spur nach Weichenkarteiblatt nachweislich, herstellen.			
		1 Stk	EP.....	GP
03.42	Stützböcke wechseln EW 49 190-1:9 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6			
	Stützböcke wechseln EW 49 190-1:9 EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6			
	Die Befestigung der auszutauschen Stützböcke lösen und mit Stützbock ausbauen, zum Abtransport zum Lagerplatz AG, seitl. lagern			
	Die neuen Stützböcke und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Stützböcke und Befestigungsmaterial entladen, seitl. lagernd.			
	Die neuen Stützböcke aus seitlicher Lagerung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	heranschaffen, mit Befestigung einbauen und kraftschlüssig verspannen.			
	je geasmtter Radlenker			
		10 Psch	EP.....	GP
03.43	Stützböcke wechseln EW 54 190-1:9 EW 54 190-1:7,5 EW 54 300-1:9 / 1:9,4 EW 54 500-1:12			
	Stützböcke wechseln EW 54 190-1:9 EW 54 190-1:7,5 EW 54 300-1:9 / 1:9,4 EW 54 500-1:12			
	Die Befestigung der auszutauschen Stützböcke lösen und mit Stützbock ausbauen, zum Abtransport zum Lagerplatz AG, seidl. lagern			
	Die neuen Stützböcke und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Strützböcke und Befestigungsmaterial entladen, seidl. lagernd.			
	Die neuen Stützböcke aus seitlicher Lagerung heranschaffen, mit Befestigung einbauen und kraftschlüssig verspannen.			
	je geasmtter Radlenker			
		10 Psch	EP.....	GP
03.44	Stützböcke wechseln EW 54 300-1:14 EW 54 500-1:14			
	Stützböcke wechseln EW 54 300-1:14 EW 54 500-1:14			
	Die Befestigung der auszutauschen Stützböcke lösen und mit Stützbock ausbauen, zum Abtransport zum Lagerplatz AG, seidl. lagern			
	Die neuen Stützböcke und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Strützböcke und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Befestigungsmaterial entladen, seitl. lagernd.			
	Die neuen Stützböcke aus seitlicher Lagerung heranschaffen, mit Befestigung einbauen und kرافtschlüssig verspannen.			
	je geasmtter Radlenker			
		5 Psch	EP.....	GP
03.45	Stützböcke wechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Stützböcke wechseln EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Die Befestigung der auszutauschen Stützböcke lösen und mit Stützbock ausbauen, zum Abtransport zum Lagerplatz AG, seitl. lagern			
	Die neuen Stützböcke und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Stützböcke und Befestigungsmaterial entladen, seitl. lagernd.			
	Die neuen Stützböcke aus seitlicher Lagerung heranschaffen, mit Befestigung einbauen und kرافtschlüssig verspannen.			
	je geasmtter Radlenker			
		5 Psch	EP.....	GP
03.46	Stützböcke wechseln EW 54 760-1:18,5			
	Stützböcke wechseln EW 54 760-1:18,5			
	Die Befestigung der auszutauschen Stützböcke lösen und mit Stützbock ausbauen, zum Abtransport zum Lagerplatz AG, seitl. lagern			
	Die neuen Stützböcke und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle, Stützböcke und Befestigungsmaterial entladen, seitl. lagernd.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die neuen Stützböcke aus seitlicher Lagerung heranschaffen, mit Befestigung einbauen und kraftschlüssig verspannen.			
	je geasmtter Radlenker			
		5 Stk	EP.....	GP
03.47	Spurrillen reinigen			
	Spurrillen reinigen			
	Rechts und Links			
	Vorhandene Spurrillen reinigen, Unrat verladen und abfahren und entsorgen			
	Abgerechnet wird nach BÜ-Länge			
		10.000 m	EP.....	GP
03.48	Spurrillenschiene auswechseln			
	Spurrillenschiene auswechseln			
	Spurrillenschienenbefestigung gangbar herrichten, lösen, Spurrillenschiene demontieren und seitlich lagern			
	Die Spurrillenschiene (NEU) und Befestigungsmittel am Lagerplatz AG aufladen, transportieren zur Einbaustelle,			
	Spurrillenschiene (NEU) aus seitlicher Lagerung aufnehmen, am Schienensteg montieren und die Befestigung kraftschlüssig verschrauben einschl. Erneuerung des schadhafte Kleineisens.			
	Spurrillenschiene (ALT) aus seittl. Lagerung aufnehmen, verladen und zum Lagerplatz AN transportieren und entladen auf Zwischenlagerplatz, entsorgen.			
	Position ohne Asphalt / Spurrille freizugänglich			
	Abgerechnet wird nach Meter Spurrille			
		500 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.49	Spurrillenschiene auswechseln (Bohren)			
	Spurrillenschiene auswechseln			
	evtl. neue / zusätzliche Bohrungen in Fahrschiene herstellen,			
	Bohrspäne aufnehmen, entsorgen			
	Abgerechnet wird nach Stück Bohrung			
		20 Stk	EP.....	GP
03.50	Herzstückbolzen erneuern EW 49 190-1:.....			
	Herzstückbolzen erneuern			
	EW 49 190-1:9			
	EW 49 190-1:7,5 / 7,5-6,3 / 7,5- 6,6			
	Herzstückbolzen ausbauen, neuen Herzstückbolzen einschließlich Mutter liefern und einbauen. Bolzenlänge kurz bis lang.			
		20 Stk	EP.....	GP
03.51	Herzstückbolzen erneuern EW 54 190 (300, 500)			
	Herzstückbolzen erneuern			
	EW 54 190-1:9			
	EW 54 190-1:7,5			
	EW 54 300-1:9 / 1:9,4			
	EW 54 500-1:12			
	Herzstückbolzen ausbauen, neuen Herzstückbolzen einschließlich Mutter liefern und einbauen Bolzenlänge kurz bis lang.			
		20 Stk	EP.....	GP
03.52	Herzstückbolzen erneuern EW 54 300 (500)			
	Herzstückbolzen erneuern			
	EW 54 300-1:14			
	EW 54 500-1:14			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Herzstückbolzen ausbauen, neuen Herzstückbolzen einschließlich Mutter liefern und einbauen Bolzenlänge kurz bis lang.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.53	Herzstückbolzen erneuern EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Herzstückbolzen erneuern			
	EW 54 760-1:14 / 1:14/1:1,5			
	Herzstückbolzen ausbauen, neuen Herzstückbolzen einschließlich Mutter liefern und einbauen. Bolzenlänge kurz bis lang.			
		10 Stk	EP.....	GP
03.54	Herzstückbolzen erneuern EW 54 1200 -1:18,5			
	Herzstückbolzen erneuern			
	EW 54 1200 -1:18,5			
	Herzstückbolzen ausbauen, neuen Herzstückbolzen einschließlich Mutter liefern und einbauen Bolzenlänge kurz bis lang.			
		5 Stk	EP.....	GP
03.55	Schwellenwechsel mit Schwellenwechselgerät			
	Schwellenwechsel mit Schwellenwechselgerät inkl. Bettungsausbau bei aufgebauten Oberbau			
	Schwellen / Schienenkleineisen lösen, ausbauen, seith. lagern, evtl. defektes ersetzen. Bettung ausbauen, seith. lagern, Material exkl. der vorh. Schienen wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Neue Schwellen zum Einbauort transportieren u. abladen. (liefern wird gesondert vergütet). Neue Schwellen einbauen. verspannen, Bettung aus seith. Lagerung einbauen.			
	Anstopfen wird gesondert vergütet. Ergänzungsschotter einbringen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(liefern wird gesondert vergütet) Einschl. aller Nebenarbeiten. Abgerechnet wird nach tatsächlicher Gleislänge			
		150 m	EP.....	GP
03.56	Brückenbalken wechseln			
	Brückenbalken wechseln			
	EBR schotterlos Balken / Schienenkleineisen lösen, lösen vom Brückenaufleger / Abstandswinkel, ausbauen, seütl. lagern, evtl. defektes ersetzen.			
	Neue Balken zum Einbauort transportieren u. abladen. (liefern wird gesondert vergütet). Neue Balken einbauen. verspannen mit Schiene, Brückenbalken gemäß Vermessungsunterlagen im Bereich der Druckaufnahmeöächen winkelgerecht bohren und mit Horizontalbolzen am vorhandenen Haltewinkel fachgerecht befestigen.			
	Befestigen an Brückenaufleger / Abstandswinkel,			
	Alte Balken mit Nachweis entsorgen.			
		30 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.57	Gitterrost aus- und wieder einbauen (Brückenbalkenwechsel)			
	Gitterrost aus- und wieder einbauen (Brückenbalkenwechsel) GFK-Gitterrost ausbauen, seitlich lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einbauen, verspannen			
		200 m²	EP.....	GP
03.58	Suchschachtung			
	Suchschachtung			
	Suchgraben ausheben und wieder verfüllen. Boden für Suchgraben in Handarbeit ausheben zur Freilegung von Kabeln oder Leitungen. Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten. Aushubtiefe bis 1,5 m, Sohlenbreite bis 0,4 m, Bodenklasse 3 bis 5			
		10 m³	EP.....	GP
03.59	Weiche durcharbeiten EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5			
	Weiche durcharbeiten EW49-190-1:9 + EW49-190- 1:7,5			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri al korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.			
	LL= 53m - 59m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Vogel&Plötscher)			
	Arbeiten in geeigneten Zugpausen, Gestellung Sakra / Sipo wird gesondert vergütet.			
		10 Psch	EP.....	GP
03.60	Weiche durcharbeiten EW54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5			
	Weiche durcharbeiten EW 54-190- 1:9 + EW54-190- 1:7,5			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.			
	LL= 51m - 53m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)			
		10 Psch	EP.....	GP
03.61	Weiche durcharbeiten EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4			
	Weiche durcharbeiten EW54-300- 1:9 + EW54-300- 1:9/1:9,4			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	erneuern.			
	LL= 65m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software			
	(Vogel&Plötscher)	2 Psch	EP.....	GP
03.62	Weiche durcharbeiten EW54-300- 1:14			
	Weiche durcharbeiten EW54-300- 1:14			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.			
	LL= 74m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)			
		2 Psch	EP.....	GP
03.63	Weiche durcharbeiten EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14			
	Weiche durcharbeiten EW54-500- 1:12 + EW54-500- 1:14			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.</p> <p>LL= 82m - 89m</p> <p>die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.</p> <p>Material wird gesondert vergütet.</p> <p>Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software</p> <p>(Vogel&Plötscher)</p>	2 Psch	EP.....	GP
03.64	<p>Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5</p> <p>Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5</p> <p>Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.</p> <p>Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.</p> <p>LL= 82m - 89m</p> <p>die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.</p> <p>Material wird gesondert vergütet.</p> <p>Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)</p>	2 Psch	EP.....	GP
03.65	<p>Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5</p> <p>Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:14 + EW54-760- 1:18,5</p> <p>Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern. LL= 105m - 108m die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge. Material wird gesondert vergütet. Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)		
		2 Psch	EP.....	GP
03.66	Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:18,5	Weiche durcharbeiten EW54-760- 1:18,5 Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen. Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern. LL= 108m die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge. Material wird gesondert vergütet. Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)		
		2 Psch	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.67	Weiche durcharbeiten DKW 54-190-1:9			
	Weiche durcharbeiten DKW 54-190-1:9			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.			
	LL= 104m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)			
		1 Psch		GP
03.68	Weiche durcharbeiten ABW 54-300-1:9			
	Weiche durcharbeiten ABW 54 - 300 - 1: 9			
	Das Kleineisen komplett durcharbeiten und beschädigte Teile durch Neue ersetzen.			
	Spurerweiterung / Verengung mit entsprechenden Spurmateri korrigieren. Ebenso sind fehlende / defekte Zwischenlagen zu ersetzen zu erneuern.			
	LL= 104m			
	die Abrechnung erfolgt nach Leistungslänge.			
	Material wird gesondert vergütet.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Messdokumentation in digitaler Form, kompatibel mit Messprofi Software (Vogel&Plötscher)	10 Psch	EP.....	GP
03.69	Weiche entgraten			
	Weiche entgraten Weiche mit zugelassener Schienenbearbeitungsmaschine entgraten und teilweise reprofiliert(vorherige Absprache mit AG) mit zugelassenen Schienenschleifmaschine/entgratungsmaschine Inkl. Zgv und Herzstück	1.000 m	EP.....	GP
03.70	Neuer Weichenschwellensatz (Holz) liefern			
	Neuer Weichenschwellensatz (Holz) Kompletten Holzschwellensatz inkl. Anhang für die vorhandene Weiche Bauform EW49 190-1:9 Fsch rechts / links, liefern,entladen und einbaugerecht lagern. Neue Eichenschwellen Form , Gruppe 3, 16x26 cm gemäß EN 13145, beidseitig mit Schwellenkronen oder Gang-Nail Platten gesichert. Ausführung: Qualitäts-Systemschwelle Vorbehandlung der Schwellen mit Incisingssystem und fortlaufender Markierung bei Einlieferung ins Werk. Trocknung der Schwellen auf Imprägniergewicht < 900 kg/m3. Imprägnierung der tränkreifen Schwellen mit kreosotfreien und geruchsneutralen Schutzmittel Sleeperprotect (EU-Richtlinie 528/2012) im Rüping-Verfahren (Druck/Vakuum) mit einer Schutzmittelaufnahme von min. 20-max 45 kg/m3. Mitlieferung der Tränkdiagramme und Wiegekarten. Einzelmaßnahme	5 Psch	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.71	Weiche ausbauen, tlw. entsorgen Weiche ausbauen, tlw. entsorgen Weiche der Bauform EW49-190-1:9 Fsch(H) ausbauen und tlw. entsorgen.(Holzsw.) Die Fahrbahn auf die Regellängen der Weichengroßteile auftrennen und von d Schwellenbefestigung lösen; Die Fahrbahnteile und das Sw. -Kleineisen aufnehmen und nach Sorten getrennt seitlich zum Wiedereinbau profilfrei lagern. Schadhafte Federringe sind zu ersetzen. Ggf. sind die Schwellenschrauben zu erneuern. Der abgeplattete Holzschwellensatz ist zu verladen und geht in das Eigentum des AN über und ist nach Vorschrift zu entsorgen. Einschließlich Lang- und Kurzschwellenteile. Einschließlich Längs- und Zwischentransporte. Trennschnitte werden nicht gesondert vergütet. Entsorgungsnachweisführung obliegt dem AN, alle Entsorgungsnachweise sind dem AG zeitnah zu übergeben.			
			EP.....	GP
03.72	Übergangsschweißung herstellen Übergangsschweißung herstellen Schienenstoß S 54 / UIC 60 oder ähnliche entsprechend den DB - Vorschriften verschweißen, einschl. Ausrichten der Schienenenden nach Seite und Höhe und vollkommen ebener Herrichtung der Fahrflächen. Einschl. aufbiegen und verschweißen des Schienensteiges, Die für die Leistung erforderlichen Materialien und Geräte sind in den EP mit einzukalkulieren.			
		20 Stk	EP.....	GP
03.73	Auftragsschweißungen an Schienen Auftragsschweißungen an Schienen Reprofilierung der Fahrschienen bis 5 mm Tiefe Verschleißtiefe im Lichtbogenschweißverfahren			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	z.B. Zungenausbrüchen sofern noch schweißbar und Schadstellen an Herzstücken einschl. beischleifen. Inkl. aller benötigten Materialien und Geräte für die Schienenformen S49/54			
		100 Stk	EP.....	GP
03.74	Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen S49/54 Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen Thermit-Verbindungsschweißung für Schienen der Zugfestigkeit 880 N/mm ² Schienenform S54 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen der Schweißung. bei Bedarf Laschen abbauen,			
		50 Stk	EP.....	GP
03.75	Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen UIC 60 Thermit-Schienenstoßschweißung ausführen Thermit-Verbindungsschweißung für Schienen der Zugfestigkeit 880 N/mm ² Schienenform UIC 60 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen einschl. Vorhalten der erforderlichen Geräte Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten wie hobeln und schleifen der Schweißung. bei Bedarf Laschen abbauen,			
		20 Stk	EP.....	GP
03.76	Schienenschweißung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweißung Schienenschweißung 49E1/E5 E-Lichtbogenschweißung herstellen E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm ² Schienenform			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>49E1/E5 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen lassen,, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen, einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und schleifen oder Schweißung.</p> <p>Schweißprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG 1-fach vorzulegen.</p> <p>inkl. Schweißungen in Weiche</p> <p>bei Bedarf Laschen abbauen</p>	300 Stk	EP.....	GP
03.77	<p>Schienenschweißung SJ 50 E-Lichtbogenschweißung</p> <p>Schienenschweißung SJ 50 E-Lichtbogenschweißung herstellen</p> <p>E-Lichtbogenschienenstoßschweißungen gemäß DB-Richtlinie für Schienen der Zugfestigkeit 880N/mm² Schienenform SJ 50 ohne Wulst durch geprüfte und zugelassene Schweißer ausführen lassen,, Kleineisen im Bereich der Schweißung lösen und wieder verspannen, einschließlich Vorhalten der erforderlichen Geräte, Lieferung der Stoffe und Ausführung aller Nebenarbeiten, wie hobeln und schleifen oder Schweißung.</p> <p>Schweißprotokoll ist nach Vorschrift zu fertigen und dem AG 1-fach vorzulegen.</p> <p>inkl. Schweißungen in Weiche</p> <p>bei Bedarf Laschen abbauen</p>	150 Stk	EP.....	GP
03.78	<p>Spannungsausgleich im Zusammenhang der</p> <p>Spannungsausgleich im Zusammenhang der Schlusschweißung für endlos verschweißtes Gleis unter Soll-Wärme herstellen. Die Schienenbefestigungen sind zu lösen, Schienen anzuheben, mit Kunststoffhämmern anzuschlagen und in Schwingung zu versetzen. Das Kleineisen ist in neutralem Temperaturbereich wieder zu verspannen einschl. Wiederherstellung der Winkellage der Schwellen, Verziehen der Schienen zur Bildung der Schweißlücken und Vorhalten der Zieh- und Wärmegeräte sowie Schraubmaschinen.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis			
	bei Bedarf (Pass-/Ersatzschiene >12m) Fachbauleiter Spannungsausgleich ist dem AG zu nennen.			
		5.000 m	EP.....	GP
03.79	Zulage Spannungsausgleich 10K Zulage Spannungsausgleich 10K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 10 K unter Sollwärme Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis			
		2.000 m	EP.....	GP
03.80	Zulage Spannungsausgleich 15K Zulage Spannungsausgleich 10K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 15 K unter Sollwärme Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis			
		1.000 m	EP.....	GP
03.81	Zulage Spannungsausgleich 20K Zulage Spannungsausgleich 10K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 20 K unter Sollwärme Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis			
		500 m	EP.....	GP
03.82	Zulage Spannungsausgleich 25K Zulage Spannungsausgleich 10K Spannungsausgleich bei Temperatur von bis zu 25 K unter Sollwärme Die Abrechnung erfolgt nach Meter Gleis			
		500 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.83	Beantragen Genehmigungen (VBA)			
	<p>Beantragen Genehmigungen</p> <p>Beantragen erforderlicher Genehmigungen zur Verkehrssicherung, einschl. Festlegen der Verkehrszeichen, Absperrung, Beleuchtung, Lichtzeichenanlage u.ä. Einrichtungsgegenstände für die Verkehrssicherung und -regelung nach StVO aufstellen, vorhalten, betreiben und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Einschl. Beleuchten der Verkehrssicherungseinrichtungen und Verkehrsschilder, sowie Gestellung evtl. erforderlicher Provisorien für Geh- und Radwegverkehr</p>			
		10 Psch	EP.....	GP
03.84	Verkehrslenkung			
	<p>Verkehrslenkung</p> <p>Aufstellung eines Verkehrslenkungsplanes; Einholung sämtlicher erforderlicher Genehmigungen, Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der für die Umleitungen erforderlichen Beschilderungen und Beleuchtungen, einschl. Absperrung und Sicherung der Baustellen für evtl. mehrmals erforderlich werdene Arbeitsgänge an allen oben genannten Maßnahmen.</p> <p>Es handelt sich um eine Kreisstraße. Die Verkehrslenkung ist mit der Gemeinde, dem Kreis und der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. ggf. sind Informationsblätter für die Anwohner zu verteilen.</p>			
		10 Psch	EP.....	GP
03.85	Absperrung			
	<p>Absperrung</p> <p>Aufbau, Vorhalten und Abbau der geforderten Absperrungen und Schilder sowie der Beleuchtung für Ausbau und Einbau. gem. VBA - Umleitungsplan</p>			
		5 Psch	EP.....	GP
03.86	Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen			
	<p>Gleistragplatten System STELFUNDO liefern und einbauen</p> <p>Gleistragplatten System STELFUNDO 2 x 4,00m und 1 x 3,00 m lang, 2,40 m breit und 0,40 m dick frei Baustelle liefern und einbauen.</p> <p>Schienenprofil 49 E5 / 1435</p> <p>Betonqualität: C45/55 gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>Oberfläche: rutschhemmende Besenstrichstruktur, Seitenflächen schalungsglatt mit Kantenpanzerung ST 37 für Spurrille (Kanalinnenseite) Platte ausgebildet mit Dachgefälle in Schienenrichtung. Statisch bewehrt für Schienenverkehr gemäß Lastbild-UIC 71 der DB AG, sowie für Verkehrslasten SLW 60. Die Kanten der für die Aufnahme der Schiene bestimmten Rinnen sind im Bereich der Spurrillen einseitig gepanzert mit Kantenschutzprofilen. Gewicht: ca. 2.200 kg/lfdm</p>	20 lfm	EP.....	GP
03.87	<p>Schottertragschicht für Gleistragplatte liefern und einbauen Schottertragschicht für Gleistragplatte liefern und einbauen Schottertragschicht gemäß ZTV SoB-StB 04 aus Mineralgemisch, ‘ mm, liefern, in einer Dicke von min. 20 cm lagenweise einbauen und maschinell nachweislich verdichten bis zu einem Verformungsmodul EV2 = 120 MN/m² bzw. einem Verdichtungsgrad DPr von mind. 98-103 % (gemäß Einbaurichtlinie Gleistragplatten der BTW Stelcon Deutschland GmbH). Verhältniswert der Verformungsmodule EV2/EV1 nicht größer als 2,2. Das Material muss der TL Min-StB entsprechen. Durchführung der Eigenüberwachungsprüfung gemäß DIN 18134 per Plattendruckversuch. Entsprechend der ZTV SoB-StB 04 ist die Verdichtung nachzuweisen.und dem AG auszuhändigen Toleranzhöhe 10 mm</p>	100 m³	EP.....	GP
03.88	<p>Feinplanum für Gleistragplatte herstellen / Splitt liefern Feinplanum für Gleistragplatte herstellen Auf das verdichtete Unterbauplanum Hartstein-Edelsplittgemisch (Dicke 3-5 cm) höhengenaue auf einnivellierten Lahren abziehen und verdichten als Verlegeplanum für die Gleistragplatten nach</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verlegerichtlinien der BTW Stelcon Deutschland GmbH. Die Mindestanforderungen der DS 836 an das Unterplanum (FSS/PSS) sind vor dem Verlegen der Platten nachzuweisen. Einschl. Lieferung der Stoffe und Gestellung der Einbauhilfen.			Übertrag:
		100 m²	EP.....	GP
03.89	Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS) Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS) Schienenbefestigung Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller benötigten Systemteile für Schienenprofil 49 E5 pro lfdm Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die aktuelle EBA-Bauartzulassung für das Bahnübergang- und Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung für das Schienenprofil 49 E5 dem AG vorzulegen.			
		20 m	EP.....	GP
03.90	Gleistragplatten System STELFUNDO UIC60 liefern einbauen Gleistragplatten System STELFUNDO UIC60 liefern einbauen wie vor Positionen nur UIC 60			
		10 lfm	EP.....	GP
03.91	Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS) Lieferung EDILON Embedded Rail System (ERS) Schienenbefestigung Lieferung frei Baustelle der EDILON Embedded Rail System (ERS) Schienenbefestigung inkl. aller benötigten Systemteile für Schienenprofil UIC 60 pro lfdm Schienenkanal. Vor dem Beginn des Einbaus ist die aktuelle EBA-Bauartzulassung für das Bahnübergang- und Gleistragplattensystem STELFUNDO sowie die Regelzeichnung der ERS-Schienenbefestigung für das Schienenprofil UIC 60 dem AG vorzulegen.			
		10 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.92	Einfügen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60 Einfügen der Dichtungsstreifen S49/ 54/ UIC 60 Einfügen der Dichtungsstreifen in die Plattenquerfugen, Haftgrundierung mit EDILON Primer und Verguss der Fugen zwischen den STELFUNDO-Platten mit EDILON Corkelast (Vergusstiefe ca. 4 cm). Abrechnung erfolgt je Plattenquerfuge	10 Stk	EP.....	GP
03.93	Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG Schutzzelt vorhalten, auf-und abbauen auf Weisung AG Vorhalten und Aufbau/Montage eines Schutzzeltes über die gesamte Arbeitsabschnittslänge und -breite. Das Zelt ist nach allen Seiten abzudichten und gegen Abheben zu sichern. Mindesthöhe 2,0 m im Zelt über den Gleistragplatten. S49/ 54 / UIC 60	3 Stk	EP.....	GP
03.94	Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen Kupplungsschutzblech mit Rinne liefern und einbauen Kupplungsschutzblech mit V160-Rinne einschließlich dem Befestigungsmaterial liefern und einbauen.	4 Stk	EP.....	GP
03.95	Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung Anschluss Rinne an vorh. Entwässerung Rinne mit zu lieferndem Flexrohr an vorhandene Entwässerung vor BÜ anschließen.inkl. erforderlicher Erdarbeiten überschüssiger Aushub laden, transport zur Bereitstellungsfläche, zwischenlagern, entsorgen	100 m	EP.....	GP
03.96	Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen Schienenkanalabschlussblech liefern und einbauen Schienenkanalabschlussblech einschließlich Befestigungsmaterial liefern und einbauen.	4 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.97	veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen veloSTRAIL Innenplattensystem liefern und einbauen Barrierefreies Bahnübergangssystem bestehend aus faserverstärkten Elastomeren Kleinflächeninnenplatten mit Nut-Feder-Verbindung, einer UV- und ozonbeständigen, hochverschleißfesten Oberfläche aus Neugummi mit einvulkanisiertem Mineralstoffgemisch, Schienenformstücken und einem dem Spurkranz nachgebendes, austauschbares Wechselteil, sowie einer selbstsichernden Längsverspannung aus Stahl, inkl. Zubehörteile mit uneingeschränkter EBA Zulassung und Q1 Zertifizierung der DB liefern, seitlich zwischenlagern und einbauen. Zeichnungen und Montagerichtlinien (inkl. mitgeltender Dokumente) des Herstellers sind zu beachten. System veloSTRAIL® oder gleichwertig Innenplatten (Gummi): Länge: 1200 / 600 mm Dichte: > 1,1 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1) Wechselteil (Gummi): Länge: 600 mm Dichte: > 1,1 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1) Schientyp: S49 Schwellentyp: B 90 Spurweite: 1.435mm Schienenbefestigung: W 14 Länge BÜ: 3,60m Anzahl der Bahnübergänge/Gleise: .1 BÜ / 1 Gleis Besonderheiten: Eine Schwellenteilung von 60cm ist für veloSTRAIL Systemvoraussetzung . Die Abrechnung erfolgt nach Meter Geh/Radweg - BÜ 3x1.200mm	10 m	EP.....	GP
03.98	Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL)Holz Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL) für Einsatz auf Holzschwellen, auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung	50 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.99	Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL) Beton Strail Ausbau / Einbau (innoSTRAIL) für Einsatz auf Betonschwellen, auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung	50 m	EP.....	GP
03.100	Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Holz Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) für Einsatz auf Holzschwellen, auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung	30 m	EP.....	GP
03.101	Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) Beton Strail Ausbau / Einbau (pedeSTRAIL) für Einsatz auf Betonschwellen, auch für wechseln der Schwellen und Schienenbefestigung	30 m	EP.....	GP
03.102	Schienen / Schwellenbefestigung wechseln nach Ausbau Schienen / Schwellenbefestigung wechseln nach Ausbau inno / pede STRAIL Material wird gesondert vergütet.	100 Stk	EP.....	GP
03.103	Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden Asphaltbefestigung, d bis 15 cm, schneiden Asphaltbefestigung, bis 15 cm dick, senkrecht schneiden.	150 m	EP.....	GP
03.104	Asphalt ausbauen, Asphalt ausbauen, ausbauen nach Art und Wahl des AN neben dem Gleis und zwischen den Schienen inkl. Auflaufkeil beidseitig bis 3,0 m aus Gleisachse bituminösen Straßenüberweg in vorhandener Stärke einschließlich Unterbau zwischen und neben den Schienen und bis auf die erforderliche Tiefe (ca. 0,30 m im Mittel unter SO) ausbauen, transportieren zur Bereitstellungsfläche, zwischengelagern und nach Beprobung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	auf vom AN gestellte Fahrzeuge laden und zur Verfügung des AN entsorgen. Der Aufbruch ist durch Fugentrennschnitte in ganzer Tiefe sauber zu trennen Das Ausbaumaterial ist durch den AN geordneter Entsorgung/Verwertung zuzuführen, evt. Deponiegebühren trägt der AN. Klassifizierung: - Abfallschlüsselnummer 17 03 02 "Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen" - Verwertungsklasse A inkl. Asphalt aufladen und entsorgen nach Beprobung durch AG			
		300 m²	EP.....	GP
03.105	Asphalt aufladen und entsorgen Asphalt aufladen und entsorgen nach Beprobung durch AG			
		50 m³	EP.....	GP
03.106	Bituminösen Belag einbauen Bituminösen Belag einbauen mit Tragdeckschicht-Mischgut 0/16 (250 kg/m², Bindemittel 70/100 gem. DIN EN 12591) in einer 14 cm starken Tragdeckschicht profilgerecht einbauen und verdichten. Als Unterbau neben dem Schotterbett ist Frostschutzmaterial (Kies Sand-Gemisch 0/32) einzubauen und zu verdichten. Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten und Lieferung sämtlicher Stoffe frei Baustelle. Anschlussfugen sind mit einem TOK-Fugenband Asphalt / Asphalt und Bitumenverguss / Schiene (Spurrille), auszubilden			
		1.000 m²	EP.....	GP
03.107	Einbau von TOK-Fugenband Einbau von TOK-Fugenband Asphalt / Asphalt			
		100 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.108	Einbau v. Bitumenverguss / Schiene (Spurrille), Einbau v. Bitumenverguss Asphalt / Schiene, Spurrille / Asphalt,	100 m	EP.....	GP
03.109	Böschungssicherung/Schotterhaltetafeln liefern, einbauen Böschungssicherung/Schotterhaltetafeln liefern, einbauen Neue Böschungssicherung/Schotterfang aus Fertigbetonteilen herstellen. Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen, Böschungen und Gleisbettungen, Beton C30/37 XC4, XF1, frostbeständig, bewehrt, glatt verrieben bzw. schalungsrau Länge 3x 1950 mm Höhe 1000mm (auf gesamter Länge der Kopfbauwerke) Durchlass mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem sach- und fachrecht einfassen. Verunreinigungen des Gewässer sind zu vermeiden. Entstandene Verunreinigungen sind nach der Maßnahme zu beseitigen. Inkl. Nebenarbeiten und Material Frei Einbaustelle	5 Psch	EP.....	GP
03.110	Durchlassfunktion sichern bis DN 450 mm Durchlassfunktion sichern Vegetation am Ein- und Auslauf großräumig entfernen. Bei Bedarf Für den Bewuchsschutz Durchlassein- und Auslauf mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergütet. bis DN 450 mm	5 Psch	EP.....	GP
03.111	Durchlassfunktion sichern bis DN 600 mm Durchlassfunktion sichern Vegetation am Ein- und Auslauf großräumig entfernen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
03	Titel	Durchführung		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bei Bedarf Für den Bewuchsschutz Durchlassein- und Auslauf mit Wasserbausteinen oder Ähnlichem sach- und fachgerecht einfassen, wird gesondert vergütet. bis DN 600 mm			Übertrag:
		5 Psch	EP.....	GP
03.112	Rohr freispülen und absaugen Rohr freispülen Rohr nach Wahl des AN freispülen Einlaufbereich freilegen. Beim Freispülen anfallende Stoffe in Eigentum des AN übernehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Das Rohr ist evtl. teilweise mit Boden verfüllt, die Erschwernisse aus der eingeschränkten Zugängigkeit sind hier Position mit einzurechnen.(Zuwegungen, Erlaubnisse einholen etc)			
		100 m	EP.....	GP
03.113	Bahnsteigkante liefern und herstellen Bahnsteigkante liefern und herstellen Bahnsteigkante aus 'Betonfertigteile' BSK 51 einschl. Abdeckstein auf 10 cm Unterbeton und Ausgleichsschicht setzen. Einschl. Setzen erforderlicher Eckstützen am Bahnsteiganfang und -ende. Bahnsteighöhe 55 cm über SO. Um Ausschwemmungen zu verhindern, sind die Fugen zwischen den Winkelstützen dauerhaft dicht zu verschließen. Einschl. Materiallieferung und Hinterfüllmaterial als Einzelmassnahme			
		10 Stk	EP.....	GP
03.114			EP.....	GP
03.115			EP.....	GP
Summe Titel 03		Durchführung, Netto		

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.1	Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl. Stundenlohnarbeiten Polier oder dgl. Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Polier, Schachtmeister oder dgl.	1 h	EP.....	GP
04.2	Zulage Nacht Pol. Zulage Nacht Pol.	1 h	EP.....	GP
04.3	Zulage Sonn-/Feiertag Pol. Zulage Sonn-/Feiertag Pol.	1 h	EP.....	GP
04.4	Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl. Stundenlohnarbeiten Bauvorarbeiter oder dgl. Wie Position vor, jedoch für Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).	1 h	EP.....	GP
04.5	Zulage Nacht Baufacharbeiter Zulage Nacht Baufacharbeiter	1 h	EP.....	GP
04.6	Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker Zulage Sonn-/Feiertag Baufachwerker	1 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.7	Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (VI) oder dgl. Stundenlohnarbeiten Baufachwerker (VI) oder dgl. Wie Position vor, jedoch für Baufachwerker (Berufsgruppe VI), Tiefbaufachwerker.	1 h	EP.....	GP
04.8	Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI) Zulage Nacht Baufacharbeiter (VI)	1 h	EP.....	GP
04.9	Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (VI) Zulage Sonn-/Feiertag Baufacharbeiter (VI)	1 h	EP.....	GP
04.10	Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl. Stundenlohnarbeiten Gleiswerker oder dgl. Wie Position vor, jedoch für Gleiswerker oder dgl.	1 h	EP.....	GP
04.11	Zulage Nacht Gleiswerker Zulage Nacht Gleiswerker	1 h	EP.....	GP
04.12	Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker Zulage Sonn-/Feiertag Gleiswerker	1 h	EP.....	GP
04.13	Stundenlohnarbeiten Schienenschweißer (einschl. Ausrüstung) Stundenlohnarbeiten Schienenschweißer (einschl. Ausrüstung) oder dgl. Wie Position vor, jedoch für Schienenschweißer oder dgl. einschl. Schweißausrüstung einschl. aller Verbrauchsstoffe.	1 h	EP.....	GP
04.14	Zulage Nacht Schienenschweißer Zulage Nacht Schienenschweißer	1 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.15	Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweißer Zulage Sonn-/Feiertag Schienenschweißer	1 h	EP.....	GP
04.16	Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten Stundenlohnarbeiten Sicherungsposten Wie Position vor, jedoch für Sicherungsposten.	1 h	EP.....	GP
04.17	Zulage Nacht Sakra Zulage Nacht Sicherungsposten	1 h	EP.....	GP
04.18	Zulage Sonn-/Feiertag Sakra Zulage Sonn-/Feiertag Sicherungsposten	1 h	EP.....	GP
04.19	Stundenlohnarbeiten Sakra Stundenlohnarbeiten Sakra Wie Position vor, jedoch für Sicherungsposten.	1 h	EP.....	GP
04.20	Zulage Nacht Sakra Zulage Nacht Sakra	1 h	EP.....	GP
04.21	Zulage Sonn-/Feiertag Sakra Zulage Sonn-/Feiertag Sakra	1 h	EP.....	GP
04.22	Stundenlohnarbeiten Bahnübergangssicherungsposten Stundenlohnarbeiten Bahnübergangssicherungsposten Wie Position vor, jedoch für Bahnübergangssicherungsposten.	1 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.23	Zulage Nacht Bahnübergangsposten Zulage Nacht Bahnübergangsposten	1 h	EP.....	GP
04.24	Zulage Sonn-/Feiertag Bahnübergangsposten Zulage Sonn-/Feiertag Bahnübergangsposten	1 h	EP.....	GP
04.25	Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers Verrechnungssatz für Zweiwegebagger 1302 oder ähnlich einschl. Bedienung und Betriebsstoffen	1 h	EP.....	GP
04.26	Zulage Nacht ZwB inkl. Bed. Zulage Nacht ZwB inkl. Bed.	1 h	EP.....	GP
04.27	Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed. Zulage Sonn-/Feiertag ZwB inkl. Bed.	1 h	EP.....	GP
04.28	Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat Verrechnungssatz eines Zweiwegebaggers mit Stopfaggregat Verrechnungssatz für Zweiwegebagger mit angebautem Stopfaggregat einschl. Bedienung und Betriebsstoffen.	1 h	EP.....	GP
04.29	Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed. Zulage Nacht ZwB m. AST u. Bed.	1 h	EP.....	GP
04.30	Zulage Sonn-/feiertag ZwB m. AST u. Bed Zulage Sonn-/Feiertag ZwB m. AST u. Bed	1 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr. / Art	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.31	Verrechnungssatz eines LKW Verrechnungssatz eines LKW Verrechnungssatz für LKW-12,5 t NL 3-achsiger Allradkipper einschl. Bedienung und Betriebsstoffe.	1 h	EP.....	GP
04.32	Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser) Verrechnungssatz eines LKW (4-Achser) Verrechnungssatz für LKW 4-achsiger Allradkipper einschl. Bedienung und Betriebsstoffen.	1 h	EP.....	GP
04.33	Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl. Gestellung Streckenkundiges Personal / Rbgl. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.	1 h	EP.....	GP
04.34	Zulage Nacht Pol. Zulage Nacht Rbgl.	1 h	EP.....	GP
04.35	Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl. Zulage Sonn-/Feiertag Rbgl.	1 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten, Netto		

LV-Zusammenfassung

Projekt: Leistungsverzeichnis Bahnunterhaltung Rahmenvertra (2026)

99	LV	Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsarbeiten, Materiallieferungen		
Nr. / Art	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Materiallieferungen	8
03	Titel	Durchführung	16
04	Titel	Stundenlohnarbeiten	62
Summe LV 99 Einzelmaßnahmen, Oberbau- und Zusammenhangsa...				
			Gesamtsumme, Netto	EUR
Stempel			MwSt. (19,0 %)	EUR
.....			<u>Gesamtsumme, Brutto</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				