



Planverfasser ...  
kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Justus-Liebig-Straße 7  
66663 Merzig  
Tel.: 06861.9086997

Mobil: 0176.23527117  
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**GSJ\_BRS**  
**Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung**

Bauvorhaben

**Brandschutzmaßnahmen/Außenfluchttreppe**  
**Grundschule St. Josef**  
**Beethovenstraße 2a**  
**66663 Merzig**

Leistung (LV)

**04**  
**Maler- und Bodenbelagsarbeiten**

Ausführungsbeginn

**10.08.2026**

Ausführungsende

**21.08.2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 17**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
  
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

**Abzüge Netto**

**Abzüge Brutto**

## Inhaltsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baustellenbeschreibung	5
		Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke	6
		Bautagebuch	7
		Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten	8
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>9</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Malerarbeiten</b>	<b>11</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>	<b>14</b>
		<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>	<b>18</b>

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04 LV Maler- und Bodenbelagsarbeiten

### Baustellenbeschreibung

#### Beschreibung der Baustelle

##### Bauherr:

Kreisstadt Merzig

##### Baugrundstück:

Grundschule St. Josef  
Beethovenstraße 2a+9,  
66663 Merzig

##### Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt  
über die Trierer Straße -> Beethovenstraße ->  
in die Straße zur Josefschule



Quelle "© OpenStreetMap contributors"

Lizenz und Verfügbarkeit: [www.openstreetmap.org/copyright](http://www.openstreetmap.org/copyright)

##### Baugrundstück

Das Baugrundstück ist von der Straße 'Zur Josefschule' zu erreichen.

Der Zugang zu den Arbeitsbereichen ist über den Schulhof über die Gebäudeumfahrt erreichbar.

##### Entwurfskonzept

Die Brandschutzmaßnahmen umfassen in erster Linie den Anbau einer Außenfluchttreppe an der Giebelwand zum Verwaltungsgebäude (Richtung Beethovenstraße).

Des weiteren müssen im jetzigen Hortbereich von KG bis OG flurtrennende Brandschutztüren eingebaut werden. Bedingt durch den Einbau der neuen Brandschutztüren sind kleinere Grundrissanpassungen notwendig. Dies nur in Teilbereichen der bestehenden Räumlichkeiten.

Die einzelnen Ausführungszeiten sind in nachfolgendem Hinweis benannt und zwingend innerhalb der Ferienzeit einzuhalten.

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke		
<u>Hinweis:</u> Grundsätzlich sind die Abbrucharbeiten sowie das stellen der der Trockenbauwände innerhalb der Ferienzeit zu realisieren. Der Wiederaufbau kann während des laufenden Betriebes erfolgen, wobei hier die Ausführungszeiten täglich von 7:00 bis 12:00 Uhr begrenzt sind - danach beginnt der Hortbetrieb (Betrifft nur Arbeiten innerhalb der Gebäudes).		
<u>Ausführungszeiten der Einzelgewerke:</u>		
Außentreppe EMB	ca. 03.08.2026 bis 14.08.2026	
Außentreppe Betonage	ca. 17.08.2026 bis 19.08.2026	
Außentreppe Stahlbau	05.10.2026 bis 16.10.2026 (nur innerhalb der Herbstferien!)	
Abbruch Rasterdecken/Staubschutz	20.07.2026 bis 21.07.2026	
Abbrucharbeiten/Durchbrüche	22.07.2026 bis 31.07.2026	
Innenputzarbeiten	03.08.2026 bis 04.08.2026	
Trockenbauarbeiten	05.08.2026 bis 07.08.2026	
Aufmaß Brandschutztüren	10.08.2026	
Montage Brandschutztüren	ca. 19.10.2026 bis 23.10.2026	
Malerarbeiten	10.08.2026 bis 14.08.2026	
Bodenbelagsarbeiten	17.08.2026 bis 21.08.2026	
Bauendreinigung	24.08.2026	

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
----	----	--------------------------------

### Bautagebuch

Das Führen eines arbeitstäglichen Bautagebuches ist Pflicht und in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Das Bautagebuch ist spätestens einmal je Woche der Bauleitung vorzulegen.

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
----	----	--------------------------------

Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten		
---	--	--

Die notwendigen Baustelleneinrichtungen einschl.  
Containerstellung und abfahr sowie Entsorgungskosten  
und -gebühren sind in die jeweiligen Positionen  
einzurechnen.

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>			
<b>01.01</b>	<p><b>Baustelle einrichten</b></p> <p>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.</p> <p>Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.</p> <p>Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren.</p> <p>Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
<b>01.02</b>	<p><b>Baustelle räumen</b></p> <p>Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren.</p> <p>Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen.</p> <p>Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste aufsammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.</p>	<b>1 Psch</b>		GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
01.03	<b>Roll- und Arbeitsgerüste</b> Roll- und Arbeitsgerüste für die Erbringung der Eigenen Leistung, liefern, vorhalten, umbauen, in allen Geschossen, Höhen gem. Zeichnungen, über den gesamten Zeitraum der Maßnahme, erforderlichenfalls auch zur Mitbenutzung durch Dritte, sofern nicht in den Positionen entsprechend beschrieben.  Deckenhöhe ca. 2,70m  <b>1 Psch</b>			GP .....
01.04	<b>Folienschutz für Türen, Fenster etc.</b> Folienschutz für Türen und Fenster sowie nicht zu streichende Bauteile im Innenbereich aufbringen, Kunststoff-Folie 0,5 mm stark, vorhalten, nach Abschluss der Baumaßnahme rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Das Befestigungsmaterial ist auf den Untergrund abzustimmen, Beschädigungen sind zu vermeiden.  Innentürlflächen (beidseitig) ca. 30,00m2 Sonstige zu Schützende Bauteile ca. 30,00m2  Gesamtfläche ca. 60,00m2  <b>1 Psch</b>			GP .....
01.05	<b>Schutzabdeckung Bodenbelag Milchtütenpapier</b> Schutzabdeckung von Bodenbelägen aus Keramik / PVC / Werkstein / Teppich, o.ä., Abdeckung aus Milchtütenpapier (wie Tetrapack), zuschneiden und an fest installierte Bauteile anpassen, Stösse abkleben, vorhalten. Die Abdeckung ist nach Abschluss der Arbeiten bzw. auf Anweisung der Bauleitung zurückzubauen und fachgerecht zu entsorgen.  Bodenfläche ca. 50m2  <b>1 Psch</b>			GP .....
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto: .....		

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
02	Titel	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02</b>	<b>Titel Malerarbeiten</b>			
<b>02.01</b>	<b>Schlitzte bis 10cm schließen und zuputzen</b>			
	Schlitzte für Elektroleitungen schließen und überputzen, einschl. flächenbündiges glätten zum Altputz,			
	Schlitzbreite in cm bis 10cm. Schlitztiefe in cm bis 5cm.			
	Ausführung in Kleinflächen/Teilbereichen			
		<b>10 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.02</b>	<b>Wände Flächenspachtelung</b>			
	Flächenspachtelung als Feinspachtel, mit gipshaltiger Spachtelmasse, an Wänden mit Altputz, Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen			
		<b>40 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.03</b>	<b>Wände Rauhfaser tapete</b>			
	Rauhfaser tapete auf Wänden im Innenbereich, Höhen gem. Zeichnung bis ca. 3,00m, Untergrund Gipsputz/Kalk-Gipsputz/Gipsfaser/Gipskarton, Untergrund vorbehandeln und grundieren, in Wandklebetechnik verarbeitbar, umweltfreundlich und wohngesund, frei von PVC und Weichmachern, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, für Allergiker geeignet und mehrfach überstreichbar			
	Gewebeoptik nach Wahl des AG, z.B. Hersteller/Typ: ERFURTRauhfaser, z.B. Typ 52 / 32 / 20 oder ähnlich nach Wahl des AG nach Bemusterung			
	oder gleichwertig			
	angebotener Hersteller/Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
		<b>190 m2</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
02	Titel	Malerarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>02.04</b>	<b>Anstrich Decke bis 2,70m (KG)</b> Anstrich der Decke, mit Dispersionsfarbe, innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG  Deckenhöhe bis 2,70m	<b>30 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.05</b>	<b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b> Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	<b>30 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.06</b>	<b>Anstrich Wände bis 3,00m (EG/OG)</b> Anstrich der Wände mit Dispersionsfarbe. innen, Untergrund Altanstrich auf Putz, Schlussbeschichtung aus Dispersionsfarbe, matt DIN EN 13300, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 DIN EN 13300 (hohe Beanspruchung). Bemusterung durch AG  Höhe bis ca. 3,00m (bis UK Rasterdecke)	<b>190 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.07</b>	<b>Zulage für mittel getönte Ausführung</b> Leistungen wie in v.g. Pos. beschrieben, jedoch als Zulage für die Ausführung im mittel getönten Farbton HBW 50-30	<b>190 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>02.08</b>	<b>Acrylfuge 5-10mm</b> Anschlussfuge schließen mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1	<b>300 m</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
02	Titel	Malararbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
02.09	<b>Anstrich Stahlzargen</b> Anstrich auf grundierten Stahlzargen  Einzelgrößen: Umfassungszarge ca. 115cm x 215cm Zargenbreite bis ca. 35cm  Oberflächen vorbereiten, lose Bestandteile entfernen, Reinigungsschliff, Grundanstrich auf trockenen und staubfreien Untergrund mit Acryl-Vorlack, Zwischenbeschichtung und Endbeschichtung auf Acrylbasis  Farbton nach Wahl des Auftragnehmers voraussichtlich RAL 1019 Graubeige  Fabrikat/Typ: Brillux, CAPAROL oder gleichwertig  angebotenes Fabrikat/Typ:  '.....' vom Bieter einzutragen   <			

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03</b>	<b>Titel Bodenbelagsarbeiten</b>			
<b>03.01</b>	<b>Vorbereiten des Untergrundes</b> Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen, Staubreste gründlich absaugen. Material aufnehmen und entsorgen.  Untergrund: Zementestrich			
		<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02</b>	<b>Grundieren des Untergrundes</b> Aufbringen einer schnell trocknenden Grundierung auf Kunstharzbasis auf Holzbodenflächen, für den optimalen Haftverbund des aufzubringenden Dünnbettklebers. Grundierung trocknen lassen.  Hersteller/Typ: z.B.: SOPRO Grundierung (GD 749) oder gleichwertig  Hersteller/Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen.)			
		<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.03</b>	<b>Ausgleich von Unebenheiten, Höhenversatz</b> Aufbringen einer selbstverlaufenden, zementären und schnell erhärtenden Bodenspachtelmasse (Schichtdicken 2 - 40 mm). Die Verarbeitung erfolgt frisch in frisch in zuvor aufgebrachte Haftbrücke auf Kunstharzdispersionsbasis.  Schichtdicke im Mittel 15 mm. Ausführung in Kleinflächen zum Verziehen von Höhendifferenzen  Hersteller/Typ: z.B.: SOPRO FließSpachtel FS 15 plus (550) oder gleichwertig  Hersteller/Typ '.....' (Vom Bieter einzutragen.)			
		<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>03.04</b>	<p><b>Bodenfläche vollflächig spachteln bis 3mm</b></p> <p>Aufbringen einer selbstverlaufenden, zementären und schnell erhärtenden Bodenspachtelmasse (Schichtdicken 2 - 40 mm). Die Verarbeitung erfolgt frisch in frisch in zuvor aufgebrachte Haftbrücke auf Kunstharzdispersionsbasis.</p> <p>Schichtdicke im Mittel 3 mm.</p> <p>Hersteller/Typ: z.B.: SOPRO Fließspachtel FS 15 plus (550) oder gleichwertig</p> <p>Hersteller/Typ</p> <p>'.....'</p> <p>(Vom Bieter einzutragen.)</p>	<b>5 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.05</b>	<p><b>PU Bodenbelag an Fehlstellen ergänzen</b></p> <p>Heterogener elastischer Polyurethan-Bodenbelag Spezifikation nach EN 16776 liefern und an Fehlstellen ergänzen (Türleibungen, Durchbrüche etc.)</p> <p>Fabrikat: z.B. Wineo 1500 chip Pureline Bioboden cotton beige oder gleichwertig</p> <p>angebotenes Fabrikat:</p> <p>'.....'</p> <p>(vom Bieter anzugeben)</p> <p>Basis bildet ein Hochleistungsverbundwerkstoff namens ecuran zu einem überwiegenden Teil bestehend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten integrierte PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung, ecuran Grundsicht und FleeceTEC-System im Gegenzug, sehr gutes Rückstellverhalten von &lt; 0,1 mm aufgrund duroplastischer Eigenschaften, ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel, belastbar, UV-beständig, temperatursicher, phthalatfrei, geruchsneutral</p> <p>Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und Cradle-to-Cradle Silver, Österreichischem Umweltzeichen, A+, M1, Greenguard Gold, DIBt, Indoor Air Climate Label</p>			
Übertrag: .....				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

## Leistungsverzeichnis

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

<b>04</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd			Übertrag: .....
	Einstufung nach EN ISO 10874			
	34 sehr stark beanspruchter gewerblicher Bereich			
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A:			
	Klasse 34 <sup>3</sup> 6 N			
	Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1			
	Rutschhemmstufe DIN 51130: R9			
	Gleitwiderstand EN 13893: m <sup>3</sup> 0,30 - DS			
	Antistatische Eigenschaften EN 1815: ? 2 kV			
	Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig			
	Lichtehtheit EN ISO 105-B02: ~ 7			
	Resteindruck EN ISO 24343-1: ~ 0,05 mm			
	Möbelfußtest EN 424: Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung			
	Stuhlrolleneignung EN 425: 25000 Umläufe - Typ W			
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302: ~ 0,01 (m²K)/W			
	Trittschallminderung EN ISO 10140: ~ 4 dB			
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999: ~ 0,05 %			
	Biegeverhalten EN ISO 24344: < 20 mm	<b>5 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>03.06</b>	<b>Kernsockelleisten</b>			
	Kernsockelleisten S60 flex life TOP der Firma Döllken oder gleichwertig liefern und mit Nägel und Kleber befestigen.			
	Farbton nach Wahl des AG			
		<b>30 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.07</b>	<b>Facharbeiterstunden</b>			
	Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge.			
	Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
<b>03.08</b>	<b>Helferstunden</b>			
	Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge.			
	Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.			
		<b>10 h</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

### Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Titel 03</div> <div> <div>Bodenbelagsarbeiten, Netto:</div> <div>.....</div> </div> </div>				

## LV-Zusammenfassung

Brandschutzmaßnahmen - Ausschreibung (GSJ\_BRS)

04	LV	Maler- und Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	9	.....
02	Titel	Malerarbeiten	11	.....
03	Titel	Bodenbelagsarbeiten	14	.....
<b>Summe LV 04 Maler- und Bodenbelagsarbeiten</b>				
		<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR	.....
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
.....		<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR	<b><u>.....</u></b>
Anbieter - Unterschrift				