



Planverfasser ...
kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig
Tel.: 06861.9386148

Mobil: 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

GSJ_SCP
StartChancenProgramm - Ausschreibung

Bauvorhaben

Start-Chancen-Programm Umbaumaßnahmen
Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a
66663 Merzig

Leistung (LV)

11
Tischlerarbeiten

Ausführungsbeginn

19.10.2026 (1.BA)

Ausführungsende

20.12.2027 (4.BA)

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 38

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (GSJ_SCP)

StartChancenProgramm - Ausschreibung

Leistung (LV)

11 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben

Start-Chancen-Programm Umbaumaßnahmen
Grundschule St. Josef
Beethovenstraße 2a
66663 Merzig

Bauherr

Kreisstadt Merzig

Brauerstraße 5
66663 Merzig

Telefon 06861.85466
Fax

N.Reuter@merzig.de

Ansprechpartner: ...
Frau Reuter

Planverfasser / Ausschreibung

kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig

Telefon 06861.9386148
Fax
Mobil 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Ansprechpartner: ...
Herr Christoph Kühni

Bauleitung

kühni. INNENarchitektur PartGmbB

Wagnerstraße 2
66663 Merzig

Telefon 06861.9386148
Fax
Mobil 0176.23527117
christoph@kuehni-innenarchitektur.de

Ansprechpartner: ...
Herr Christoph Kühni

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (christoph@kuehni-innenarchitektur.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Baustellenbeschreibung	5
		Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke	6
		Bautagebuch	8
		Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten	9
01	Titel	1. Bauabschnitt	10
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	10
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz	11
01.03	Bereich	EG Sitzfenster	15
02	Titel	2. Bauabschnitt	17
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	17
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz	18
02.03	Bereich	EG Sitzfenster	22
03	Titel	3. Bauabschnitt	24
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	24
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz	25
03.03	Bereich	OG Sitzfenster	29
04	Titel	4. Bauabschnitt	31
04.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	31
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz	32
04.03	Bereich	OG Sitzfenster	36
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	38

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
Baustellenbeschreibung		
Beschreibung der Baustelle Bauherr: Kreisstadt Merzig Baugrundstück: Grundschule St. Josef Beethovenstraße 2a+9, 66663 Merzig Baustelle Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Trierer Straße -> Beethovenstraße -> in die Straße zur Josefschule  Quelle "© OpenStreetMap contributors" Lizenz und Verfügbarkeit: www.openstreetmap.org/copyright Baugrundstück Das Baugrundstück ist von der Straße 'Zur Josefschule' zu erreichen. Der Zugang zu den Arbeitsbereichen ist über den Schulhof über die Gebäudeumfahrt erreichbar. Entwurfskonzept Die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des StartChancenProgramms umfassen in erster Linie die Herstellung einer Außenrampe sowie die Erneuerung der Oberflächen (Boden- und Wandbeläge) im Gebäudeinneren in Verbindung mit neu herzustellenden Durchbrüchen. Herzustellen sind insgesamt 4 Lernhäuser (Teilbereich im Gebäude) aufgeteilt in 4 Bauabschnitte. Die bestehenden Rasterdecken sollen vollständig im Bestand erhalten bleiben und werden lediglich an die neue Raumstruktur angepasst - während den Abbrucharbeiten sind die Rasterdecken vollflächig abzukleben. Die einzelnen Ausführungszeiten sind in nachfolgendem Hinweis benannt und zwingend innerhalb der Ferienzeit einzuhalten.		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke		
<u>Hinweis:</u> Grundsätzlich sind die Abbrucharbeiten immer in den jeweiligen Ferienzeiten (Oster-, Sommer- und Herbstferien) zu realisieren. Der Wiederaufbau erfolgt während des laufenden Betriebes, wobei hier die jeweiligen Umbaubereiche durch Auslagerung der Schüler frei zugänglich sind. Während den Arbeiten ist mit äußerster Sorgfalt auf die Sicherheit der Schulkinder zu achten. Der Bauzaun ist stets geschlossen zu halten und es dürfen keine Materialien, Müll, Baumaschinen etc. außerhalb der Baustelle gelagert werden. Bei Arbeitsende ist darauf zu achten, die Baustelle unzugänglich zu schließen (Bautür, Fensteröffnungen etc.). Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. <u>Gesamtausführungszeiten der einzelnen Bauabschnitte (BA):</u> 1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027 Rampenanlage mit Schleuse KG und Lernhaus 1 EG 2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027 Lernhaus 2 EG 3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027 Lernhaus 3 OG 4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028 Lernhaus 4 OG, Treppenhaus und Plattformlift <u>Ausführungszeiten der Einzelgewerke:</u> 1. BA 21.09.2026 - 29.01.2027 <u>Außenrampe (Schulhof)</u> Außenrampe Aushub/Abbruch ca. 21.09.2026 bis 25.09.2026 Außenrampe herstellen ca. 28.09.2026 bis 16.10.2026 Außenrampe Handlauf ca. 12.10.2026 bis 16.10.2026 Außenrampe Bepflanzung ca. 19.10.2026 bis 23.10.2026 <u>Schleuse (KG)</u> Abbrucharbeiten/Durchbrüche 05.10.2026 bis 16.10.2026 Innenfenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026 Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 23.10.2026 Innenputzarbeiten 26.10.2026 bis 06.11.2026 Trockbaudecken 09.11.2026 bis 13.11.2026 Fliesenarbeiten 16.11.2026 bis 27.11.2026 Malerarbeiten 30.11.2026 bis 15.12.2026 Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 16.12.2026 bis 17.12.2026 Bauendreinigung ca. 21.12.2026 bis 22.12.2026 <u>Lernhaus 1 (EG)</u> Staubschutz herstellen/Baustrom 05.10.2026 bis 05.10.2026 Abbrucharbeiten/Durchbrüche 06.10.2026 bis 16.10.2026 Fenster/Türaufmaß 19.10.2026 - Montage 16.12.-18.12.2026 Rohinstallation ELT/BWA/HKLS 19.10.2026 bis 30.10.2026 Innenputzarbeiten 02.11.2026 bis 06.11.2026 Estrich spachteln/vorbereiten 09.11.2026 bis 20.11.2026 Malerarbeiten 23.11.2026 bis 04.12.2026 Bodenbelag verlegen 07.12.2026 bis 18.12.2026 Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS 04.01.2027 bis 08.01.2027 Schreinerarbeiten (Festeinbauten) 11.01.2027 bis 15.01.2027		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
Ausführungszeiten der einzelnen Gewerke		
Bauendreinigung		ca. 18.01.2027 bis 29.01.2027
2. BA 30.03.2027 - 09.07.2027		
<u>Lernhaus 2 (EG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		30.03.2027 bis 30.03.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		31.03.2027 bis 09.04.2027
Innenfenster/Türaufmaß		12.04.2027 - Montage 10.06.-14.06.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		12.04.2027 bis 16.04.2027
Innenputzarbeiten		19.04.2027 bis 23.04.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		26.04.2027 bis 07.05.2027
Malerarbeiten		10.05.2027 bis 31.05.2027
Bodenbelag verlegen		01.06.2027 bis 11.06.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		14.06.2027 bis 18.06.2027
Schreinerarbeiten (Festebauten)		21.06.2027 bis 25.06.2027
Bauendreinigung		ca. 28.06.2027 bis 09.07.2027
3. BA 28.06.2027 - 08.10.2027		
<u>Lernhaus 3 (OG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		28.06.2027 bis 28.06.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		29.06.2027 bis 09.07.2027
Innenfenster/Türaufmaß		12.07.2027 - Montage 07.09.-09.09.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		12.07.2027 bis 16.07.2027
Innenputz/Trockenbau		19.07.2027 bis 23.07.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		26.07.2027 bis 06.08.2027
Malerarbeiten		09.08.2027 bis 27.08.2027
Bodenbelag verlegen		30.08.2027 bis 10.09.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		13.09.2027 bis 17.09.2027
Schreinerarbeiten (Festebauten)		20.09.2027 bis 24.09.2027
Bauendreinigung		ca. 27.09.2027 bis 08.10.2027
4. BA 04.10.2027 - 18.02.2028		
<u>Lernhaus 4 (OG)</u>		
Staubschutz herstellen/Baustrom		04.10.2027 bis 04.10.2027
Abbrucharbeiten/Durchbrüche		05.10.2027 bis 15.10.2027
Innenfenster/Türaufmaß		18.10.2027 - Montage 16.12.-20.12.2027
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		10.10.2027 bis 22.10.2027
Innenputz/Trockenbau		25.10.2027 bis 29.10.2027
Estrich spachteln/vorbereiten		02.11.2027 bis 12.11.2027
Malerarbeiten		15.11.2027 bis 06.12.2027
Bodenbelag verlegen		07.12.2027 bis 17.12.2027
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		03.01.2028 bis 10.01.2028
Schreinerarbeiten (Festebauten)		11.01.2028 bis 14.01.2028
Bauendreinigung		ca. 17.01.2028 bis 28.01.2028
<u>Treppenhaus</u>		
Rohinstallation ELT/BWA/HKLS		03.01.2028 bis 10.01.2028
Plattformlift		11.01.2028 bis 21.01.2028
Malerarbeiten		24.01.2028 bis 09.02.2028
Fertiginstallation ELT/BWA/HKLS		10.02.2028 bis 11.02.2028
Bauendreinigung		14.02.2028 bis 18.02.2028

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
----	----	------------------

Bautagebuch

Das Führen eines arbeitstäglichen Bautagebuches ist Pflicht und in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Das Bautagebuch ist spätestens einmal je Woche der Bauleitung vorzulegen.

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
Baustelleneinrichtung, Container, Entsorgungskosten		
Die notwendigen Baustelleneinrichtungen einschl. Containerstellung und abfahr sowie Entsorgungskosten und -gebühren sind in die jeweiligen Positionen einzurechnen.		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel 1. Bauabschnitt			
01.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
01.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
01.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
Summe Bereich 01.01			Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Bereich EG Innentüren Holz			
	Ausführungsbeschreibung Innentüren mit Lichtausschnitt <u>Zarge:</u> Stahl-Umfassungszarge, einflügelig, türhoch, für Massivmauerwerk, Stahlbeton- und Kalksandsteinwände, Trockenbauwände Zargenfalz: Einfachfalz Zargendichtung: Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK9) Oberfläche grundiert zur bauseitigen lackierung Schließblech: Standard Bandaufnahme: 2 dreidimensional verstellbare Bandaufnahmeelemente mit Gleitlagertechnik für höchste Ansprüche, Edelstahl Schlosslochverstärkung: zusätzliche Verstärkung der Schlosslochstanzung Zargenausführung: Standard Zargespiegel: 40/55mm Umbug/Sicke: 15mm Hersteller/Typ Zarge '.....' vom Bieter einzutragen. <u>Türblatt:</u> Innentürblatt mit Lichtausschnitt, strapazierfähige Kunststoffoberfläche, Decklage aus HPL 0,8mm, Farbton aus Standardfarbkarte nach Wahl des AG (Dekore Pfleiderer oder vergleichbar) Normfalz 13 x 25,5 mm Kantenausführung 3mm gerundet (Schule) 2 montierte Bänder VX-WG 7939/160 Edelstahl, dreidimensional verstellbar mit Gleitlagertechnik für höchste Beanspruchung im Objektbereich, vorgerichtet für Schließanlage, Beanspruchung: Gruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Klimaklasse: II (b nach DIN EN 12219) Verglasung: ESG 4 mm Float klar, außermittig angeordnet ca. 25x140cm mit Drückergarnitur U-Form Edelstahl nach Bemusterung Hersteller/Typ Türblatt '.....' vom Bieter einzutragen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Schloss:</u> Zugelassenes Einsteckschloss, DIN 18251, für dichtschiessende Türen, mit extra starker selbsttätig nachspannender Klemmnuß mit 9mm FKT-Loch in Stahlringen gelagert, mit geschlossenem Schloßkasten lackiert, mit Spendschutzhülsen in den Rosettenlöchern um die Schloßnuß. Beanspruchungsklasse E, Gebrauchskategorie Klasse 3 nach DIN EN 12209. Fallefeder mit Führungsrolle, Konterfeder mit Kugeldruckstück, Schloßdecke dreifach verschraubt und gesichert mit Graphitkanal und Verschlussschrauben in dem Stulp, mit vernickelter Tempergußkurbelfalle und Riegel, Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet für Profilzylinder für gefälzte Tür. Fallenausführung als Komfortfalle (Flüsterfalle). Hersteller/Typ Schloss '.....' vom Bieter einzutragen.			
01.02.1	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
01.02.2	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 170mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 170mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.3	Innenraumtür zw. Klassen, 1,01x2,135m, MW 290mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 3 > 37 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 290mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
01.02.4	Innenraumtür Gruppenraum, 1,26x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,26m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	3 Stk	EP	GP
01.02.5	Fingerschutzrollo zu v.g. Innentüren Fingerschutzrollo zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante liefern und montieren. Einhängetechnik für Schnellentriegelung und Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung. Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV). Kompakte Bauform, mit manipulationssicherer und verdeckter Verschraubung. TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654. Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Profile aus Aluminium - eloxiert C-0 Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend ausgerüstet, Farbe schwarz. Standardlänge 1.925 mm (für Normtüren nach DIN 18101 mit BRM 2000) oder 2050 mm Hersteller/Typ: z.B.: Athmer Typ NR-24 Smart oder gleichwertig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/Typ			Übertrag:
	'.....'			
	(Vom Bieter einzutragen.)			
		6 Stk	EP	GP
01.02.6	Türstopper Wand			
	Türstopper aus Gummi (Bumms 40mm), selbstklebend, weiß, für Wandmontage, liefern und befestigen			
		5 Stk	EP	GP
01.02.7	Facharbeiterstunden			
	Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.			
		5 h	EP	GP
01.02.8	Helferstunden			
	Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.			
		5 h	EP	GP
Summe Bereich 01.02				
		EG Innentüren Holz, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
01	Titel	1. Bauabschnitt		
01.03	Bereich	EG Sitzfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03 Bereich EG Sitzfenster				
01.03.1	Rahmen aus Multiplex 21mm, b= 1,04m Rahmen aus Birke Multiplex Platten d=21mm im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Das Fenster wird in den Multiplexrahmen montiert, erst im Anschluss wird das Sitzfenster bekleidet Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk/Ziegelmauerwerk Surzbereich: bekleideter Stahlträger Plattenbreite: ca. 1,04m Einzellängen: links und rechts je ca. 1,885m Brüstung und Sturz je ca. 2,50m Gesamtlänge: ca. 9,00m			
		9 m2	EP	GP
01.03.2	Unterkonstruktion aus Kantholz 30/60mm Unterkonstruktion aus Kanthölzer gehobelt (Fichte/Tanne) 30/60mm auf Birke Multiplex Rahmen im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Achsabstand ca. 40cm Einzellängen: 22 Stk zu je ca. 0,50m			
		11 m	EP	GP
01.03.3	Bekleidung Sitzfenster aus Multiplex 21mm mit HPL belegt Bekleidung des Sitzfensters aus Birke Multiplex Platten d=21mm mit HPL belegt, Unifarbtön nach Wahl des AG (z.B. Pfleiderer) auf Unterkonstruktion aus Kanthölzer im Wanddurchbruch herstellen als fertiger Rahmen gemäß Zeichnung, alle Kanten gefast 3mm Plattenbreiten: Im Sitzfenster umlaufend ca. 50cm Stirnseiten/Ansichtsseiten ca. 12,5cm Außenseite umlaufend ca. 32,5cm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel 2. Bauabschnitt			
02.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
02.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
02.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
Summe Bereich 02.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
02	Titel	2. Bauabschnitt			
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.02 Bereich EG Innentüren Holz					
Ausführungsbeschreibung Innentüren mit Lichtausschnitt <u>Zarge:</u> Stahl-Umfassungszarge, einflügelig, türhoch, für Massivmauerwerk, Stahlbeton- und Kalksandsteinwände, Trockenbauwände Zargenfalz: Einfachfalz Zargendichtung: Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK9) Oberfläche grundiert zur bauseitigen lackierung Schließblech: Standard Bandaufnahme: 2 dreidimensional verstellbare Bandaufnahmeelemente mit Gleitlagertechnik für höchste Ansprüche, Edelstahl Schlosslochverstärkung: zusätzliche Verstärkung der Schlosslochstanzung Zargenausführung: Standard Zargespiegel: 40/55mm Umbug/Sicke: 15mm Hersteller/Typ Zarge '.....' vom Bieter einzutragen. <u>Türblatt:</u> Innentürblatt mit Lichtausschnitt, strapazierfähige Kunststoffoberfläche, Decklage aus HPL 0,8mm, Farbton aus Standardfarbkarte nach Wahl des AG (Dekore Pfleiderer oder vergleichbar) Normfalz 13 x 25,5 mm Kantenausführung 3mm gerundet (Schule) 2 montierte Bänder VX-WG 7939/160 Edelstahl, dreidimensional verstellbar mit Gleitlagertechnik für höchste Beanspruchung im Objektbereich, vorgerichtet für Schließenanlage, Beanspruchung: Gruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Klimaklasse: II (b nach DIN EN 12219) Verglasung: ESG 4 mm Float klar, außermittig angeordnet ca. 25x140cm mit Drückergarnitur U-Form Edelstahl nach Bemusterung Hersteller/Typ Türblatt '.....' vom Bieter einzutragen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Schloss:</u> Zugelassenes Einsteckschloss, DIN 18251, für dichtschiessende Türen, mit extra starker selbsttätig nachspannender Klemmnuß mit 9mm FKT-Loch in Stahlringen gelagert, mit geschlossenem Schloßkasten lackiert, mit Spendschutzhülsen in den Rosettenlöchern um die Schloßnuß. Beanspruchungsklasse E, Gebrauchskategorie Klasse 3 nach DIN EN 12209. Fallefeder mit Führungsrolle, Konterfeder mit Kugeldruckstück, Schloßdecke dreifach verschraubt und gesichert mit Graphitkanal und Verschlussschrauben in dem Stulp, mit vernickelter Tempergußkurbelfalle und Riegel, Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet für Profilzylinder für gefälzte Tür. Fallenausführung als Komfortfalle (Flüsterfalle). Hersteller/Typ Schloss '.....' vom Bieter einzutragen.			
02.02.1	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
02.02.2	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 170mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 170mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.3	Innenraumtür zw. Klassen, 1,01x2,135m, MW 290mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 3 > 37 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 290mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk			
		1 Stk	EP	GP
02.02.4	Innenraumtür Gruppenraum, 1,26x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,26m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk			
		3 Stk	EP	GP
02.02.5	Fingerschutzrollo zu v.g. Innentüren Fingerschutzrollo zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante liefern und montieren. Einhängetechnik für Schnellentriegelung und Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung. Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV). Kompakte Bauform, mit manipulationssicherer und verdeckter Verschraubung. TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654. Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Profile aus Aluminium - eloxiert C-0 Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend ausgerüstet, Farbe schwarz. Standardlänge 1.925 mm (für Normtüren nach DIN 18101 mit BRM 2000) oder 2050 mm Hersteller/Typ: z.B.: Athmer Typ NR-24 Smart oder gleichwertig			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
02	Titel	2. Bauabschnitt			
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Hersteller/Typ			Übertrag:	
	'.....'				
	(Vom Bieter einzutragen.)				
		6 Stk	EP	GP	
02.02.6	Türstopper Wand				
	Türstopper aus Gummi (Bumms 40mm), selbstklebend, weiß, für Wandmontage, liefern und befestigen				
		5 Stk	EP	GP	
02.02.7	Facharbeiterstunden				
	Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
02.02.8	Helferstunden				
	Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
Summe Bereich 02.02					
		EG Innentüren Holz, Netto:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.03	Bereich	EG Sitzfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03	Bereich EG Sitzfenster			
02.03.1	Rahmen aus Multiplex 21mm, b= 1,04m Rahmen aus Birke Multiplex Platten d=21mm im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Das Fenster wird in den Multiplexrahmen montiert, erst im Anschluss wird das Sitzfenster bekleidet Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk/Ziegelmauerwerk Surzbereich: bekleideter Stahlträger Plattenbreite: ca. 1,04m Einzellängen: links und rechts je ca. 1,885m Brüstung und Sturz je ca. 2,50m Gesamtlänge: ca. 9,00m	9 m2	EP	GP
02.03.2	Unterkonstruktion aus Kantholz 30/60mm Unterkonstruktion aus Kanthölzer gehobelt (Fichte/Tanne) 30/60mm auf Birke Multiplex Rahmen im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Achsabstand ca. 40cm Einzellängen: 22 Stk zu je ca. 0,50m	11 m	EP	GP
02.03.3	Bekleidung Sitzfenster aus Multiplex 21mm mit HPL belegt Bekleidung des Sitzfensters aus Birke Multiplex Platten d=21mm mit HPL belegt, Unifarbtone nach Wahl des AG (z.B. Pfeleiderer) auf Unterkonstruktion aus Kanthölzer im Wanddurchbruch herstellen als fertiger Rahmen gemäß Zeichnung, alle Kanten gefast 3mm Plattenbreiten: Im Sitzfenster umlaufend ca. 50cm Stirnseiten/Ansichtsseiten ca. 12,5cm Außenseite umlaufend ca. 32,5cm Einzellängen im Sitzfenster b ca. 50cm:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
02	Titel	2. Bauabschnitt		
02.03	Bereich	EG Sitzfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	links und rechts je ca. 1,68m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,295m (Flurseite und Raumseite)			Übertrag:
	Einzellängen Stirnseiten/Ansichtsseiten b ca. 12,5cm: links und rechts je ca. 1,925m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,54m (Flurseite und Raumseite)			
	Einzellängen Außenseite b ca. 32,5cm: links und rechts je ca. 1,925m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,54m (Flurseite und Raumseite)			
		16 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.03			EG Sitzfenster, Netto:	
Summe Titel 02			2. Bauabschnitt, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel 3. Bauabschnitt			
03.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
03.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
03.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
Summe Bereich 03.01			Baustelleneinrichtung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02 Bereich OG Innentüren Holz					
Ausführungsbeschreibung Innentüren mit Lichtausschnitt <u>Zarge:</u> Stahl-Umfassungszarge, einflügelig, türhoch, für Massivmauerwerk, Stahlbeton- und Kalksandsteinwände, Trockenbauwände Zargenfalz: Einfachfalz Zargendichtung: Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK9) Oberfläche grundiert zur bauseitigen lackierung Schließblech: Standard Bandaufnahme: 2 dreidimensional verstellbare Bandaufnahmeelemente mit Gleitlagertechnik für höchste Ansprüche, Edelstahl Schlosslochverstärkung: zusätzliche Verstärkung der Schlosslochstanzung Zargenausführung: Standard Zargespiegel: 40/55mm Umbug/Sicke: 15mm Hersteller/Typ Zarge '.....' vom Bieter einzutragen. <u>Türblatt:</u> Innentürblatt mit Lichtausschnitt, strapazierfähige Kunststoffoberfläche, Decklage aus HPL 0,8mm, Farbton aus Standardfarbkarte nach Wahl des AG (Dekore Pfleiderer oder vergleichbar) Normfalz 13 x 25,5 mm Kantenausführung 3mm gerundet (Schule) 2 montierte Bänder VX-WG 7939/160 Edelstahl, dreidimensional verstellbar mit Gleitlagertechnik für höchste Beanspruchung im Objektbereich, vorgerichtet für Schließanlage, Beanspruchung: Gruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Klimaklasse: II (b nach DIN EN 12219) Verglasung: ESG 4 mm Float klar, außermittig angeordnet ca. 25x140cm mit Drückergarnitur U-Form Edelstahl nach Bemusterung Hersteller/Typ Türblatt '.....' vom Bieter einzutragen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Schloss:</u> Zugelassenes Einsteckschloss, DIN 18251, für dichtschiessende Türen, mit extra starker selbsttätig nachspannender Klemmnuß mit 9mm FKT-Loch in Stahlringen gelagert, mit geschlossenem Schloßkasten lackiert, mit Spendschutzhülsen in den Rosettenlöchern um die Schloßnuß. Beanspruchungsklasse E, Gebrauchskategorie Klasse 3 nach DIN EN 12209. Fallefeder mit Führungsrolle, Konterfeder mit Kugeldruckstück, Schloßdecke dreifach verschraubt und gesichert mit Graphitkanal und Verschlussschrauben in dem Stulp, mit vernickelter Tempergußkurbelfalle und Riegel, Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet für Profilzylinder für gefälzte Tür. Fallenausführung als Komfortfalle (Flüsterfalle). Hersteller/Typ Schloss '.....' vom Bieter einzutragen.			
03.02.1	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
03.02.2	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 150mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 150mm Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand	1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
03	Titel	3. Bauabschnitt		
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.3	Innenraumtür zw. Klassen, 1,01x2,135m, MW 290mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 3 > 37 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 290mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
03.02.4	Innenraumtür Gruppenraum, 1,26x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,26m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	3 Stk	EP	GP
03.02.5	Fingerschutzrollo zu v.g. Innentüren Fingerschutzrollo zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante liefern und montieren. Einhängetechnik für Schnellentriegelung und Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung. Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV). Kompakte Bauform, mit manipulationssicherer und verdeckter Verschraubung. TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654. Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Profile aus Aluminium - eloxiert C-0 Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend ausgerüstet, Farbe schwarz. Standardlänge 1.925 mm (für Normtüren nach DIN 18101 mit BRM 2000) oder 2050 mm Hersteller/Typ: z.B.: Athmer Typ NR-24 Smart oder gleichwertig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller/Typ				Übertrag:
	'.....'				
	(Vom Bieter einzutragen.)				
		6 Stk	EP	GP	
03.02.6	Türstopper Wand				
	Türstopper aus Gummi (Bumms 40mm), selbstklebend, weiß, für Wandmontage, liefern und befestigen				
		5 Stk	EP	GP	
03.02.7	Facharbeiterstunden				
	Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge.				
	Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
03.02.8	Helferstunden				
	Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge.				
	Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
Summe Bereich 03.02			OG Innentüren Holz, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
03	Titel	3. Bauabschnitt			
03.03	Bereich	OG Sitzfenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
03.03	Bereich OG Sitzfenster				
03.03.1	Rahmen aus Multiplex 21mm, b= 1,04m Rahmen aus Birke Multiplex Platten d=21mm im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Das Fenster wird in den Multiplexrahmen montiert, erst im Anschluss wird das Sitzfenster bekleidet Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk/Ziegelmauerwerk Surzbereich: bekleideter Stahlträger Plattenbreite: ca. 1,04m Einzellängen: links und rechts je ca. 1,885m Brüstung und Sturz je ca. 2,50m Gesamtlänge: ca. 9,00m				
		9 m2	EP	GP	
03.03.2	Unterkonstruktion aus Kantholz 30/60mm Unterkonstruktion aus Kanthölzer gehobelt (Fichte/Tanne) 30/60mm auf Birke Multiplex Rahmen im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Achsabstand ca. 40cm Einzellängen: 22 Stk zu je ca. 0,50m				
		11 m	EP	GP	
03.03.3	Bekleidung Sitzfenster aus Multiplex 21mm mit HPL belegt Bekleidung des Sitzfensters aus Birke Multiplex Platten d=21mm mit HPL belegt, Unifarbtönen nach Wahl des AG (z.B. Pfeleiderer) auf Unterkonstruktion aus Kanthölzer im Wanddurchbruch herstellen als fertiger Rahmen gemäß Zeichnung, alle Kanten gefast 3mm Plattenbreiten: Im Sitzfenster umlaufend ca. 50cm Stirnseiten/Ansichtsseiten ca. 12,5cm Außenseite umlaufend ca. 32,5cm Einzellängen im Sitzfenster b ca. 50cm:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel 4. Bauabschnitt			
04.01	Bereich Baustelleneinrichtung			
04.01.1	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten. Für die jeweiligen Leistungen sind notwendige Container, Entsorgungskosten, Gerüststellungen, Kräne und die dazugehörigen Krananschlusseinrichtungen und Unterbauten bzw. Kissen, Hebebühnen, Montagefahrzeuge und Betoniereinrichtungen wie Pumpen o.a. gem. den Höhenangaben und Entfernungsangaben aus den beigefügten Zeichnungen und den Texten der einzelnen Leistungsbeschreibungen in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Erforderlichenfalls notwendige Werk- oder Ausführungszeichnungen über die Ausführungsplanung des Architekten hinaus, sind einzukalkulieren. Baustellentoiletten werden bauseitig gestellt.	1 Psch		GP
04.01.2	Baustelle räumen Baustelle räumen, Geräte, Gerüste, Hub- und Hebevorrichtungen, Werkzeuge, Baustoffreste und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich waren, abbauen und abfahren. Container abbauen und abfahren. Baustrassen, Lagerflächen und Containerstandorte entfernen, benutzte Flächen in ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Besenreine Übergabe aller Flächen (Sanierungsbereich) innen, alle Aussenflächen von Verunreinigungen befreien, alle losen Baustoffreste auf sammeln, laden und entsorgen. Verbleibende Sicherungseinrichtungen prüfen und in einen für dauerhaften Verbleib geeigneten Zustand bringen.	1 Psch		GP
Summe Bereich 04.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02 Bereich OG Innentüren Holz					
Ausführungsbeschreibung Innentüren mit Lichtausschnitt <u>Zarge:</u> Stahl-Umfassungszarge, einflügelig, türhoch, für Massivmauerwerk, Stahlbeton- und Kalksandsteinwände, Trockenbauwände Zargenfalz: Einfachfalz Zargendichtung: Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM (APTK9) Oberfläche grundiert zur bauseitigen lackierung Schließblech: Standard Bandaufnahme: 2 dreidimensional verstellbare Bandaufnahmeelemente mit Gleitlagertechnik für höchste Ansprüche, Edelstahl Schlosslochverstärkung: zusätzliche Verstärkung der Schlosslochstanzung Zargenausführung: Standard Zargespiegel: 40/55mm Umbug/Sicke: 15mm Hersteller/Typ Zarge '.....' vom Bieter einzutragen. <u>Türblatt:</u> Innentürblatt mit Lichtausschnitt, strapazierfähige Kunststoffoberfläche, Decklage aus HPL 0,8mm, Farbton aus Standardfarbkarte nach Wahl des AG (Dekore Pfleiderer oder vergleichbar) Normfalz 13 x 25,5 mm Kantenausführung 3mm gerundet (Schule) 2 montierte Bänder VX-WG 7939/160 Edelstahl, dreidimensional verstellbar mit Gleitlagertechnik für höchste Beanspruchung im Objektbereich, vorgerichtet für Schließanlage, Beanspruchung: Gruppe S (Klasse 3 nach DIN EN 1192) Klimaklasse: II (b nach DIN EN 12219) Verglasung: ESG 4 mm Float klar, außermittig angeordnet ca. 25x140cm mit Drückergarnitur U-Form Edelstahl nach Bemusterung Hersteller/Typ Türblatt '.....' vom Bieter einzutragen.					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: <u>Schloss:</u> Zugelassenes Einsteckschloss, DIN 18251, für dichtschiessende Türen, mit extra starker selbsttätig nachspannender Klemmnuß mit 9mm FKT-Loch in Stahlringen gelagert, mit geschlossenem Schloßkasten lackiert, mit Spendschutzhülsen in den Rosettenlöchern um die Schloßnuß. Beanspruchungsklasse E, Gebrauchskategorie Klasse 3 nach DIN EN 12209. Fallefeder mit Führungsrolle, Konterfeder mit Kugeldruckstück, Schloßdecke dreifach verschraubt und gesichert mit Graphitkanal und Verschußschrauben in dem Stulp, mit vernickelter Tempergußkurbelfalle und Riegel, Stulp aus Edelstahl, vorgerichtet für Profilzylinder für gefälzte Tür. Fallenausführung als Komfortfalle (Flüsterfalle). Hersteller/Typ Schloss '.....' vom Bieter einzutragen.			
04.02.1	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk	1 Stk	EP	GP
04.02.2	Innenraumtür Teamzimmer, 1,01x2,135m, MW 150mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 150mm Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand	1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
04	Titel	4. Bauabschnitt		
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.3	Innenraumtür zw. Klassen, 1,01x2,135m, MW 290mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 3 > 37 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 290mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk			
		1 Stk	EP	GP
04.02.4	Innenraumtür zw. Klassen, 1,01x2,135m, MW 150mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 3 > 37 dB Öffnungsmaß Breite 1,01m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 150mm Befestigungsuntergrund: Trockenbauwand			
		1 Stk	EP	GP
04.02.5	Innenraumtür Gruppenraum, 1,26x2,135m, MW 430mm Wie zu vor beschrieben als Innentür zwischen Flur und Gruppenräumen, Ausführung ohne Bodeneinstandsprofil, Stahl-Umfassungszarge, vorgerichtet für PZ, Drückergarnitur U-Form Edelstahl ink. Rosette Schallschutzanforderung SSK 2 > 32 dB Öffnungsmaß Breite 1,26m, Höhe 2,135m, Maulweite für Wanddicke ca. 430mm Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk			
		3 Stk	EP	GP
04.02.6	Fingerschutzrollo zu v.g. Innentüren Fingerschutzrollo zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante liefern und montieren. Einhängetechnik für Schnellentriegelung und Sicherheit in der Anwendung durch verbesserte Türspaltabdeckung. Endkappen verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm (DGUV).			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Kompakte Bauform, mit manipulationssicherer und verdeckter Verschraubung. TÜV/GS zertifiziert nach EN 16654. Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Profile aus Aluminium - eloxiert C-0 Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend ausgerüstet, Farbe schwarz. Standardlänge 1.925 mm (für Normtüren nach DIN 18101 mit BRM 2000) oder 2050 mm Hersteller/Typ: z.B.: Athmer Typ NR-24 Smart oder gleichwertig Hersteller/Typ ' ' (Vom Bieter einzutragen.)				
		6 Stk	EP	GP	
04.02.7	Türstopper Wand Türstopper aus Gummi (Bumms 40mm), selbstklebend, weiß, für Wandmontage, liefern und befestigen				
		5 Stk	EP	GP	
04.02.8	Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
04.02.9	Helferstunden Stunden eines Helfers für Arbeiten, die nicht über vorige Positionen erfasst werden können und zuvor von der Bauleitung angeordnet und abgezeichnet werden, einschließlich aller Kosten und Zuschläge. Rapporte sind werktäglich nach Durchführung der Arbeiten zur Abzeichnung vorzulegen.				
		5 h	EP	GP	
Summe Bereich 04.02					
		OG Innentüren Holz, Netto:			

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten			
04	Titel	4. Bauabschnitt			
04.03	Bereich	OG Sitzfenster			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
04.03	Bereich OG Sitzfenster				
04.03.1	Rahmen aus Multiplex 21mm, b= 1,04m Rahmen aus Birke Multiplex Platten d=21mm im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Das Fenster wird in den Multiplexrahmen montiert, erst im Anschluss wird das Sitzfenster bekleidet Befestigungsuntergrund: Massivmauerwerk/Ziegelmauerwerk Surzbereich: bekleideter Stahlträger Plattenbreite: ca. 1,04m Einzellängen: links und rechts je ca. 1,885m Brüstung und Sturz je ca. 2,50m Gesamtlänge: ca. 9,00m	9 m2	EP	GP	
04.03.2	Unterkonstruktion aus Kantholz 30/60mm Unterkonstruktion aus Kanthölzer gehobelt (Fichte/Tanne) 30/60mm auf Birke Multiplex Rahmen im Wanddurchbruch herstellen als Unterkonstruktion für die spätere Bekleidung des Sitzfensters inkl. Befestigungsmittel Achsabstand ca. 40cm Einzellängen: 22 Stk zu je ca. 0,50m	11 m	EP	GP	
04.03.3	Bekleidung Sitzfenster aus Multiplex 21mm mit HPL belegt Bekleidung des Sitzfensters aus Birke Multiplex Platten d=21mm mit HPL belegt, Unifarbtönen nach Wahl des AG (z.B. Pfeleiderer) auf Unterkonstruktion aus Kanthölzer im Wanddurchbruch herstellen als fertiger Rahmen gemäß Zeichnung, alle Kanten gefast 3mm Plattenbreiten: Im Sitzfenster umlaufend ca. 50cm Stirnseiten/Ansichtsseiten ca. 12,5cm Außenseite umlaufend ca. 32,5cm Einzellängen im Sitzfenster b ca. 50cm:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten
04	Titel	4. Bauabschnitt
04.03	Bereich	OG Sitzfenster
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
	links und rechts je ca. 1,68m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,295m (Flurseite und Raumseite) Einzellängen Stirnseiten/Ansichtsseiten b ca. 12,5cm: links und rechts je ca. 1,925m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,54m (Flurseite und Raumseite) Einzellängen Außenseite b ca. 32,5cm: links und rechts je ca. 1,925m (Flurseite und Raumseite) Brüstung und Sturz je ca. 2,54m (Flurseite und Raumseite)	Übertrag: 16 m2 EP GP
Summe Bereich 04.03		OG Sitzfenster, Netto:
Summe Titel 04		4. Bauabschnitt, Netto:
		zzgl. MwSt. (19,0 %):
		Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

StartChancenProgramm - Ausschreibung (GSJ_SCP)

11	LV	Tischlerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	1. Bauabschnitt	10	
01.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	10	
01.02	Bereich	EG Innentüren Holz	11	
01.03	Bereich	EG Sitzfenster	15	
02	Titel	2. Bauabschnitt	17	
02.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	17	
02.02	Bereich	EG Innentüren Holz	18	
02.03	Bereich	EG Sitzfenster	22	
03	Titel	3. Bauabschnitt	24	
03.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	24	
03.02	Bereich	OG Innentüren Holz	25	
03.03	Bereich	OG Sitzfenster	29	
04	Titel	4. Bauabschnitt	31	
04.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	31	
04.02	Bereich	OG Innentüren Holz	32	
04.03	Bereich	OG Sitzfenster	36	
Summe LV 11 Tischlerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR
Anbieter - Unterschrift				