
Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 1 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

**Endausbau der Straße "Unter Meiers Gärten"
im Stadtteil Bietzen
in der Kreisstadt Merzig**

Für alle Arbeiten sind die neben der VOB Teil A, B, und C maßgebenden Vorschriften der "Zusätzlichen Technischen Vorschriften - Saarland - (V/B) - StB- ZTV" (neueste Fassung), welche Vertragsbestandteil sind, einzuhalten. Die Arbeiten sind nach Auftragserteilung in Absprache mit dem Auftraggeber (AG) zu beginnen und fristgerecht zu beenden.

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Lieferungen und Leistungen für den Straßen- und Kanalbau und alle damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass jegliche Behinderung des Straßenverkehr auf ein Minimum reduziert wird. Insbesondere ist beim Transport von Massen darauf zu achten, dass die Fahrbahnen nicht verschmutzt werden. Die erforderliche Maßnahmen sind zu veranlassen und in die Einzelpreise (EP) einzukalkulieren.

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Leistungsverzeichnis an Ort und Stelle ein Urteil über die auszuführende Baumaßnahme, über die Beschaffenheit des Geländes und der Zufahrtswege zu bilden. Nachforderungen infolge Unkenntnis dieser Gegebenheiten werden nicht stattgegeben. Sämtliche sich hieraus, insbesondere für den An- und Abtransport von Baustoffen/ Baumaterialien einschl. der Baugeräte, ergebenden Erschwernisse sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der AN ist verpflichtet, Tagesberichte und Rapporte auf eigenen Vordrucken zu führen und diese täglich der Bauleitung zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und vom AG bestätigt sind.

Alle Aufmaße sind gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung des AG durchzuführen und gegenseitig anzuerkennen. Der AN führt das Aufmaßbuch.

Für Kontrollmessungen der Bauaufsicht und Aufmaß hat der AN ohne Verrechnung Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen.

Für den vom AN vorgesehenen Bauablauf ist von ihm ein Bauzeitenplan aufzustellen, der in

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 2 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

einem Bericht mit möglichst verbindlichen Angaben genau zu erläutern ist, der Angabe über die Reihenfolge der Arbeiten, die Anzahl und die Leistungsgröße der eingesetzten Hauptbaugeräte, Sicherungsmaßnahmen und alle weiteren wichtigen Einzelheiten enthalten muß.

Dieser Bauzeitenplan ist dem AG vor Beginn der Bauarbeiten zur Prüfung vorzulegen. Im Bedarfsfall sind auf Weisung des AG hin Ergänzungen und Berichtigungen des Bauzeitenplanes auszuarbeiten und zur Genehmigung vorzulegen.

Der geprüfte Bauzeitenplan wird für beide Vertragspartner rechtskräftig. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Abweichungen von dem vereinbarten Bauzeitenplan bedürfen der Zustimmung des AG. Der AG behält sich vor, aufgrund des eingereichten Bauzeitenplanes Zwischentermine festzulegen.

Für die Ausführung wird der Einsatz qualifizierter Fachkräfte gefordert.

Nachunternehmer dürfen nur nach vorheriger Rücksprache und Zustimmung des AG eingesetzt werden.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung der Leistungen immer ein weisungsbefugter Polier oder Fachbauleiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. Dieser ist vor Baubeginn dem AG mitzuteilen.

Ein Wechsel ist dem AG rechtzeitig mit Begründung mitzuteilen.

Der AN hat keinen Anspruch auf die Bauüberwachung seiner Leistungen. Gegen später von der Bauleitung des AG vorgebrachte Beanstandungen kann nicht dadurch widersprochen werden, dass eine frühere Reklamation den Schaden des AN gemindert hätte.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter eigener Verantwortung zu treffen. Dazu zählen u.a. Beantragung und Einhaltung der VPA sowie die Beachtung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden mittelbaren oder unmittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG von allen gegen diesen etwa erhobenen Ansprüchen, die auf ungenügender Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen. Den AG trifft im Verhältnis zu dem Unternehmer keinerlei eigene Sicherungspflicht.

Der AG ist berechtigt, ohne Ersatzanspruch des AN die Baustelle stillzulegen, wenn in Folge der Witterungsverhältnisse eine sachgemäße Bauausführung nicht gewährleistet ist.

Für die Verfüllungsarbeiten gilt das Merkblatt über das Zufüllen von Leitungsräumen FG 1961. Die Abnahme der jeweiligen Arbeiten wie:

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 3 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

- Planum
- Frostschutzschicht
- Unterbau
- verlegte Leitungen etc.

hat der AN der Bauaufsicht anzuzeigen, alsdann erfolgt die gemeinsame Abnahme.

Es darf kein Graben verfüllt werden, wenn die Leistungen nicht abgenommen und ein gemeinsames Aufmaß erfolgt ist.

Die Kosten für die Tagwasserhaltung während der gesamten Bauzeit hat der AN mit in die EP'S einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind so auszuführen, daß auch bei ungünstiger Witterung Nachbargrundstücke und Verkehrswege nicht überflutet werden.

Vor Baubeginn hat der AN alle Vorkehrungen zu treffen, um eine Beschädigung an Versorgungsleitungen zu vermeiden. Insbesondere hat er bei allen in Frage kommenden Versorgungsträgern Auskunft über die Lage und das Vorhandensein eventueller Leitungen einzuholen.

Für Schäden an Versorgungsleitungen haftet in jedem Fall der Auftragnehmer

Für die Durchführung der Arbeiten gelten die beim Fachbereich 313 der Kreisstadt Merzig aufgestellte Ausführungsplanung sowie die vorliegenden Pläne über örtliche Lage der Kanalbauten. Das Nachprüfen der Richtigkeit vor Beginn der Arbeiten obliegt dem AN. Unstimmigkeiten sind dem zuständigen Sachbearbeiter unverzüglich zu melden.

Für die Ausführung gelten, neben o.g., zusätzlich folgende Vorschriften in ihrer neuesten Fassung:

DIN 18 299
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18 300 Erdarbeiten

DIN 18 303 Verbauarbeiten

DIN 18 306 Entwässerungsarbeiten

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 4 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

DIN EN 124
in Zusammenhang mit

DIN 1229
Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen

DIN 1236
Betonteile und Eimer für Abläufe

DIN 4052
Betonteile und Abläufe für Strassenabläufe

DIN 4281
Beton für Entwässerungsgegenstände

DIN 19583
Aufsätze für Straßenabläufe Kl. C 250 und D 400

DIN 19593
Aufsätze für Hofabläufe Klasse B125

ZTVEw-StB 91
zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Entwässerungseinrichtungen

DIN EN 1610
Entwässerungskanäle und Entwässerungsleitungen

DIN 19 534
Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart)

ZTV Asphalt-StB 09/13

ZTVT-StB
zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im
Straßenbau

ZTVE-StB

**Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig**

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 5 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Strassenbau

TL Min-StB

technische Lieferbedingungen für Mineralstoffe im Strassenbau

RG Min-StB

Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im Strassenbau

DIN 483/ EN 1340 Bordsteine aus Beton

DIN 18317

Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

DIN 18 318

Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterbeläge, Plattenbeläge, Einfassungen

DIN 18 501

Pflastersteine aus Beton, Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbelägen

RStO

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues, Merkblatt für die Herstellung von Trag- und Deckschichten ohne Bindemittel

ATV A 139

Richtlinien für die Herstellung von Entwässerungskanälen und Entwässerungsleitungen

ZTV Pflaster STB 20

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflaster-Plattenbauweise und Einfassungen.

Merkblatt für das Zufüllen von Leitungsgräben.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 6 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

BAUBESCHREIBUNG

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1.1 Auszuführende Leistungen

Die Kreisstadt Merzig hat den Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig zu vergeben.

Im Wesentlichen sind folgende Leistungen auszuführen:

" Unter Meiers Gärten"

430,00	m	Tiefbord 8/20 neu
540,00	m	Rinne aus Betonpflaster b = 0,50 m
800,00	m ²	Verbundpflaster neu
320,00	to	Asphaltbinderschicht
1300,00	m ²	Asphaltbetondeckschicht

1.2 bereits ausgeführte Leistungen

In der Straße "Unter Meiers Gärten" wurde im Vorfeld Glasfaserkabel verlegt.
Es ist unbedingt darauf zu achten das vor Baubeginn aktuelle Einweisungspläne vorliegen und es ist vor Baubeginn mit der Telekom abzuklären, wer bei Mindertiefen für einen eventuellen Kabelschaden verantwortlich ist.

1.3 Gleichzeitig laufende Arbeiten von anderen Auftragnehmern

Die Stadtwerke Merzig werden im Zuge der Maßnahme im Baustellenbereich, Teile der Entsorgungsleitungen, Schieber und Hydranten erneuern.
Die Arbeiten werden von einem Unternehmen des Versorgungsträger ausgeführt.
Die Arbeiten des Versorgungsträgers sind zu dulden, mit Behinderungen ist zu rechnen und einzukalkulieren.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 7 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

2. BESCHREIBUNG DER ÖRTLICHEN VERHÄLTNISSE

2.1 Lage der Baustelle

Die Straße "Unter Meiers Gärten" befindet sich im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig .

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Die Baustelle "Unter Meiers Gärten" kann über die Straße "Zur Bahnbrücke " angefahren werden. Die Straße selbst ist eine Sackgasse (siehe beliegenden Lageplan).

2.3 Zufahrten, Zugänge

Es ist während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten, dass die Anlieger entsprechend dem Baufortschritt ihre Grundstücke erreichen. Aufrechterhaltung einer fußläufigen Zugangsmöglichkeit zu den Gebäuden über die gesamte Bauzeit.

Der AN hat während der gesamten Bauzeit für einen verkehrssicheren Zustand aller vom Baustellenverkehr beanspruchten Straßen- und Wegflächen zu sorgen wie in Pos. 01.01.0010 beschrieben und den AG von allen Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten.

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen werden nicht vom AG zur Verfügung gestellt. Sie sind vom AN bei Bedarf im Einvernehmen mit den zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen selbst herzustellen. Die Kosten hierfür sind mit einzurechnen. Für evtl. Schadensersatzsprüche Dritter kommt der AN in voller Höhe auf.

2.4.1 Stromversorgung

Der Baustromanschluss ist Sache des AN. Dieser kann einschl. Zählstation bei der energis, Merzig, beantragt werden. Die Anschlusskosten und Gebühren trägt der AN.

2.4.2 Telefon

Der Telefonanschluß ist Sache des AN. Dieser kann bei der Telekom beantragt werden. Die Anschlusskosten und Gebühren trägt der AN.

2.4.3 Wasserversorgung

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 8 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Ein Wasseranschluss ist möglich. Der Wasseranschluss ist Sache des AN.
Der Anschluss einschl. Zähler ist bei den Stadtwerken Merzig zu beantragen.
Die Anschlusskosten und Gebühren trägt der AN.

2.4.4 Abwasserentsorgung

Der Anschluss an einen Kanal ist nicht möglich. Die Aufstellung von transportablen Toilettenanlagen mit dichten Sammelbehältern ist möglich. Die Abwässer sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

2.5 Baustelleneinrichtungs-und Lagerflächen, Arbeitsplätze

Baustelleneinrichtungsflächen können nicht zur Verfügung gestellt werden.
Flächen sind vom AN zu beschaffen und dem AG bei der Einweisung mitzuteilen.

Ein Lagerplatz für Erdmassen, Straßen-und Gehwegunterbau wird seitens des AG zur Verfügung gestellt.

Dieser befindet sich im Randbereich der Parkplatzes Sportplatz Bietzen. (siehe auch beigefügten Lageplan Lagerplatz und Lageplan Baustelle-Lagerplatz).

Der genaue Standort wird vom AG vor Ausführungsbeginn festgelegt. Dieser ist von der Straße "Unter Meiers Gärten" über die Straße "Zur Bahnbrücke" und "Martinusstraße" zu erreichen.

Über den Standort und die Befahrbarkeit der Straße hat die der AN vorab kundig zu machen .

Die Beschädigung der bestehenden Anlage geht zu Lasten des AN und ist durch diesen wieder herzustellen.

Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung sowie die Entfernung ist in das Angebot entsprechend einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Sämtliche in Anspruch genommenen Flächen hat der AN nach Inanspruchnahme entsprechend dem früheren Zustand wieder herzurichten.

Die Kosten dafür und die Entfernung der versorgten Fläche bis zum jeweiligen Baustelleneinsatzort sind in das Angebot entsprechend einzukalkulieren

2.6 Erdmassentransport/ Entsorgung

Sämtliche dem AN, infolge der ab dem 01.08.2023 geltenden Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung, entstehenden Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Positionen mit Verwertungsleistungen mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 9 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Bindige und nichtbindige Erdmassen

Die Verbringung von bindigen und nichtbindigen Erdmassen erfolgt auf das nachstehende Zwischenlager des AG. Hier steht jeweils eine Lagerbox zu Verfügung. Bindige und nichtbindige Massen sind entsprechend zu separieren. Der AN hat die separierten Massen nach Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden Lagerboxen abzuladen. Revividus überwacht die Menge der angelieferten Massen und beprobt die Materialien.

Zwischenlager des AG:

**Revividus Besseringen
In der Bruchwies
66663 Merzig-Besseringen**

Die Entsorgungsgebühr zahlt der AG. Die Vorlage der Wiegescheine auf der erzeugenden Baustelle ist zwingend erforderlich.

Straßen- und Gehwegunterbau

Die Verbringung von nichtbindigen Massen aus Oberbauten von Straßen, Gehwegen, Plätzen u.ä. erfolgt auf das nachstehende Zwischenlager des AG. Hier steht eine Lagerbox zur Verfügung. Der AN hat die Massen nach Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden Lagerboxen abzuladen. Revividus überwacht die Menge der angelieferten Massen und beprobt die Materialien.

Zwischenlager des AG:

**Revividus Hilbringen
L 173
66663 Merzig**

Die Entsorgungsgebühren zahlt der AG. Die Vorlage der Wiegescheine auf der erzeugenden Baustelle ist zwingend erforderlich.

Folgende Massen sind auf dem Baustellenzwischenlager zu separieren zum späteren Transport oder bei Direkttransport zur obengenannten Entsorgungsstelle zu transportieren.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 10 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

1. Recyclingfähiger Bauschutt Pflaster, Bordsteine, Beton, Klinker ohne Bewehrung bis max. 0,40m (EAK Nr. 170101, 170102)
2. Recyclingfähiger Bauschutt wie oben jedoch mit siebfähigem Straßenunterbau vermischt (EAK Nr. 170504, 170101, 170102)
3. Recyclingfähiger Bauschutt Pflaster, Bordsteine, Beton, Klinker ohne Bewehrung größer 0,40m und mit siebfähigem Material durchmischt (EAK Nr. 170101)
4. Recyclingfähiger Beton/ Bauschutt mit Bewehrung alle Größen (EAK Nr. 170101, 170405)

Das Material kann abgelehnt werden, wenn bei der Abnahmekontrolle aufgrund der Feststellungen zur Zusammensetzung, der Verschmutzung, der Konsistenz, des Aussehens, der Farbe und des Geruchs berechnete Einwände bestehen. Die Kosten einer Ablehnung trägt der AN.

2.7 RC-Baustoffe

Vom AG beigestellter RCL-Schotter 0/45, güteüberwacht, Klasse RC-1 für den Einbau in Forstschuttschichten ist auf dem Lager des AG abzuholen, zur Baustelle zu transportieren und dort abzuladen.

Lager des AG:

**Revividus Hilbringen
L 173
66663 Merzig**

Die Materialkosten zahlt der AG. Die Vorlage der Wiegescheine auf der Baustelle ist zwingend erforderlich.

2.8 Boden-und Untergrundverhältnisse

- entfällt.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 11 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

2.8.2 Grundwasserverhältnisse

-entfällt-

2.9 Verbau

-entfällt-

2.10 Bodenaustausch/ Wiedereinbau/ Rohrbettung

- entfällt-

2.11 Verdichtungsüberprüfung

Sie erfolgt nach ZTVE- StB als Eigenkontrolle

2.12 Versorgungsleitungen auf dem Baugelände

Über die Lage der verschiedenen Versorgungsleitungen hat der AN die Verpflichtung sich bei den verschiedenen Versorgungsträgern die aktuelle Einweisung einzuholen.
Für Schäden an Versorgungsleitungen haftet in jedem Fall der Auftragnehmer.

2.13 Grenzpunkte auf dem Baugelände

Alle sichtbaren Grenzpunkte sind vor dem Baubeginn zu sichern.

3. BAUAUSFÜHRUNG

3.1 Baubeschreibung

Der Ausbau der Straße " Unter Meiers Gärten" erfolgt durch Herstellung eines beidseitigen Gehweges aus Betonverbundpflaster, sowie einer umlaufenden Entwässerungsrinne aus Betonverbundpflaster in einer Breite von 0,50 m auf vorhandenem Betonband.

Zur Sicherung der Rinne, sowie von frisch gesetzten Tiefbordsteinen, Schächten, Schiebern usw. wird beidseitig, nach Erfordernis einseitig ein Asphaltkeil $b = 0,50\text{m}$ Höhe bis 10 cm zeitnah hergestellt.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 12 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Dieser ist vor allem bei den vorhandenen Einfahrten erforderlich so das während der gesamten Bauzeit die Anlieger entsprechend dem Baufortschritt ihre Grundstücke erreichen.

Die Höhenlage der Randeinfassung und Angleichungsarbeiten an den angrenzenden Grundstücken erfolgt nach Herstellung der Gehwege. Die Angleichungsarbeiten werden bis zu 1,50m von der Kreisstadt Merzig übernommen. Es ist vorab abzuklären ob die Angleichungsbreite bis 1,50 m ausreichend ist. Im Fall einer Mehrbreite ist mit dem Anlieger abzuklären, ob die Angleichungsarbeiten von diesem selbst oder auf seine Kosten im Zuge des Ausbaues ausgeführt werden.

Die Straße " Unter Meiers Gärten" ist auf einer Länge von ca. 275,00 m zu asphaltieren.

Aufgrund der Örtlichkeit (siehe beigefügten Lageplan) ist eine Asphaltierung in 2 Bauabschnitten zu empfehlen. Die Kosten für mehrmalige Baustelleneinrichtung, Vorhalten, Räumung sowie Verkehrssicherung sind in das Angebot entsprechend einzukalkulieren ein Anspruch auf mehrmalige Abrechnung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Einbau der Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht ist warm in warm auszuführen. Das Auftragen von bit. Bindemittel erfolgt zwischen allen Asphaltsschichten. Die Massen der Positionen 01.05.0020 und 01.05.0040 sind im Leistungsverzeichnis der Ausführung angepasst.

Bei Änderung des Bauablaufes seitens des AN ist dies vorab mit dem AG abzustimmen eventuelle Mehrkosten gehen zu Lasten des AN.

Auf Grund der beengten Verkehrssituation ist eine rechtzeitige Information und Koordination mit den Anliegen notwendig.

Bei allen Positionen des Leistungsverzeichnisses gilt die Abrechnung erfolgt auf Grundlagen der tatsächlichen Tiefen gemäß Aufmaß. Bei Mehr-oder Mindermengen erfolgt keine Vergütungsanpassung.

3.2 Bauablauf

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe durch Besichtigung der Baustelle sowie des Umfeldes einschließlich aller kreuzenden Wege und Zufahrtsmöglichkeiten ein genaues Bild über die Art und den Umfang der auszuführenden Leistung sowie die örtlichen Verhältnisse zu verschaffen.

3.3. Abrechnung

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 13 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Bei Überschreitung der Mengen von Teilleistungen ist, entsprechend der Regelung VOB/ B § 2, dies dem AG frühzeitig und schriftlich anzuzeigen.

Nachträge sind dem AG vor Beginn der Ausführung der Leistung schriftlich anzukündigen. Sollten die Ansprüche nicht frühzeitig und schriftlich angezeigt werden, werden die Ansprüche nicht anerkannt und gehen zu Lasten des AN.

3.4. Beweissicherung

Der AN ist für die Beweissicherung nach VOB/B § 3, Nr. 4 und ZVB/E verantwortlich. Dies betrifft den Zustand des Baufeldes und speziell den Bereich der mitgenutzten Liegenschaften.

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 14 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

01. Los 1 Endausbau Straßenbau

01.01. Baustellen- und Verkehrssicherungsarbeiten

Die Baustellen- und Verkehrssicherungsarbeiten werden einmalig für den gesamten Ausbau der Straße "Unter Meiers Gärten" abgerechnet.

Auch bei abschnittsweisem Ausbau wird keine der unter Pos. 01.01. aufgeführten Positionen doppelt vergütet.

01.01.0010 Einrichten

Einrichten

Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle wie es zur Durchführung der vertraglich geforderten Leistungen erforderlich ist. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.

Die Pauschale umfasst:

Den Antransport aller Maschinen, Werkzeuge, Geräte, Leergerüste und Rüstungen. Das betriebsfertige Aufstellen aller Maschinen, Geräte und Rüstungen. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle herstellen. Unterkünfte, sanitäre Anlagen, Lagerstätten antransportieren, aufbauen und einrichten. Flächen für die Baustelleneinrichtung beschaffen, einschl. Mieten, Pacht und Gebühren. Das tägliche Reinigen der benutzten Zufahrtswege, Bürgersteige, Höfe und dgl. mit Kehrwagen u.ä. Gerät, entsprechend den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, Räumgut geht in den Eigentum des AN über und wird nicht gesondert vergütet.

Die Zufahrt zur Lagerfläche für Erdmassen, Straßen- und Gehwegunterbau ist der Örtlichkeit entsprechend mit Stahlplatten oder glw. so zu sichern das keine Beschädigungen an bestehender Rinnenanlage und Gehweg entstehen. Lieferung, Unterhaltung und Räumen wird nicht gesondert vergütet.

Räumen der Baustelleneinrichtungsfläche von Bewuchs und dessen schadlose Beseitigung wird nicht gesondert vergütet.

Bauzaun liefern, standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten, nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und abtransportieren. Zaunhöhe 2,00 m über Gelände. Zaun aus feuerverzinktem Schweißgitter aus Stahl einschl. Betonfüßen mit Handgriffen, Elementbreite ca. 3,50 m, Maschenhöhe ca. 150 mm, Maschenbreite ca. 76 mm, Drahtfestigkeit ca. 800 N/mm,".

1,000 psch

.....

.....

01.01.0020 Vorhalten

Vorhalten der Baustelleneinrichtung

sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen während der gesamten

**Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig**

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 15 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Bauzeit. Darin enthalten sind, soweit nicht nach besonderen Positionen im Leistungsverzeichnis vergütet wird, das Vorhalten, Unterhalten, Sauberhalten, Instandhalten und Bewachen aller vorstehend aufgeführten Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke. Sowie die erforderlichen Geräte- und Personalkosten und die Lieferung der Betriebsstoffe, Wasser und Energie für den Baustellenbedarf".	1,000 psch		
01.01.0030	Räumen Räumen der Baustelle sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Darin enthalten sind, soweit nicht für bestimmte Leistungen gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind: Das Abbauen und Abfahren aller Geräte, Einrichtungen und Anlagen, wie vor beschrieben, die für den Betrieb und die Durchführung der Arbeiten angefahren wurden. Die Wiederherstellung, Instandsetzung und Reinigung aller benutzten Flächen, Einrichtungen, Anlagen und Bauwerke.".	1,000 psch		
01.01.0040	Verkehrssicherung Verkehrssicherung "Unter Meiers Gärten", nach Regelplan B 1/2" für Endausbau der Straße, für die erforderlichen Strassenbauarbeiten auf Anordnung der Verkehrsbehörde nach RSA und STVO auf einer Gesamtlänge von ca.275 m komplett herstellen. Für die anfallenden Asphaltarbeiten in einem bzw. mehreren Bauabschnitten ist die Vollsperrung nach Regelplan B1/17 für die erforderlichen Arbeiten in dieser Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei Bauarbeiten auf Straßen, bei Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen Ersatz für zerstörte und abhanden gekommene Teile der Einrichtung wird nicht gesondert vergütet. 60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen berechnet. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten und elektrischer Beleuchtung der Verkehrszeichen am jeweiligen Anfang der Baustelle. Sämtliche Verkehrsschilder, Einrichtungen zur Beleuchtung, alle Kosten für die verkehrspolizeiliche Anordnung, aufzustellende Pläne, erforderlichen vorgeschriebenen Kontrollfahrten und sonstige Nebenkosten sind in den EP einzurechnen.	1,000 psch		
01.01.0050	Entleerung Müllgefäße			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 16 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Müllgefäße (Restmüllgefäß,"Gelbe Tonne", "Blaue Tonne" und "Grüne Tonne") an den jeweiligen Entleerungsterminen an der Straße "Unter Meiers Garten, zur Entleerung bereitstellen und nach der Entleerung den jeweiligen Grundstücken wieder bereitstellen.				
	Ausführung dieser Position während der gesamten Bauzeit für ca.20 Grundstücke.				
		1,000	psch		
01.01.	Baustellen- und Verkehrssicherungsarbeiten				

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 17 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

01.02. Auf-und Abbrucharbeiten

Aufbruch- bzw. Aushubmassen sind bis zur Entsorgung auf Haufwerken von jeweils bis zu 500m³ entsprechend separiert zu lagern. Siehe Punkt 2.6 der Baubeschreibung.

Eine Direktentsorgung unter den Voraussetzungen wie in der

Baubeschreibung unter Punkt 2.6 beschrieben ist auch möglich.

Eine Lager der Aufbruch-und Aushubmassen kann auf den im näheren Umfeld der Baustelle seitens des AG bereitgestellten werden.(Siehe Baubeschreibung Punkt 2.5.)

Die Entsorgung der Massen erfolgt wie in Los 2 Titel 04.01. und Titel 04.02. beschrieben

01.02.0010 Beton abbrechen

Beton abbrechen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen, Bauteil in Einfahrtsbereichen, an vorhandenen Mauern sowie sonstigen Einbauten und vorhandenen Rinnenbändern.

Material unbewehrter bis schwach bewehrter Beton, Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25.

Abbruch ohne Sprengen, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten sowie Geräteeinsatz möglich. Abbruchgut laden, fördern und lagern.(*Siehe auch Baubeschreibung*) Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß.

35,000 m³

01.02.0020 Bordstein Beton abbrechen TB

Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Form TB verschiedene Ausführungen, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 15 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten sowie Geräteeinsatz möglich, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, Abbruchgut laden, fördern und lagern.

(*Siehe auch Baubeschreibung*) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß.

100,000 m

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 18 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
01.02.0030	Rinnenplatten 30/30/10/12 b= 0,60 m abbrechen Abbruch Rinnenplatten hier Dioppelrinne b= 0,60m Abbruch Rinnenplatten, aus Betonplatten, Dicke 10/12 cm, Breite 60cm einschl. Fundament aus Beton bis d= 25cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß.	10,000	m		
01.02.0040	Pflasterbelag Betonverbundpflaster aufnehmen Abbruch des Pflasterbelages, aus Betonverbundpflaster, Rasengittersteine, o.ä., Dicke bis 80 mm, im auszubauenden Gehweg, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Aufgenommene Stoffe sortieren und dem Eigentümer zur dessen Verwendung zur Verfügung stellen. Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, restliche Stoffe(u.a. Splitt und anderen Unterbau) sowie nicht benötigte Beläge laden, fördern und (Siehe auch Baubeschreibung) lagern. Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß,	140,000	m ²		
01.02.0050	Pflaster in Beton liegend aufnehmen Natursteinpflaster/Natursteinplatten oder Betonpflaster/Betonplatten unterschiedliche Formen und Steinstärke in Beton liegend aufnehmen, in angrenzenden Eingangs- und Einfahrtsbereichen. Aufgenommene Stoffe sortieren und dem Eigentümer zur dessen Verwendung zur Verfügung stellen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, restliche Stoffe (u.a. Estrich, Splitt oder anderen Unterbau) sowie nicht benötigte Beläge laden, fördern und lagern. (Siehe auch Baubeschreibung) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter				

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 19 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, Mengenermittlung nach Aufmaß.	10,000 m2		
01.02.0060	Belag aus Splitt aufnehmen STLB-Bau 2016-10 084 Fläche aus Splitt in einer Stärke bis 10cm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, aufnehmen und dem Eigentümer zur Verfügung stellen. Diese Flächen befinden sich in Einfahrten, Eingängen usw. bzw. in dem auszubauenden Gehweg wenn dieser vor Ausbau mit Splitt befestigt wurde. Der Splittunterbau unter vorhandenem Verbundsteinpflasterbelag ist in der Pos. 01.02.0040 abgegolten. Nicht benötigter Splitt sammeln, Abbruchgut laden, fördern und lagern. <i>(Siehe auch Baubeschreibung)</i> Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),	130,000 m2		
01.02.0070	Mauersteine, Pflanzkübel und glw. aufnehmen vorhandene Mauersteine, Pflanzkübel, Palisaden und glw. in verschiedenen Ausführungen aufnehmen im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme. Aufgenommene Stoffe sortieren und dem Eigentümer zur dessen Verwendung zur Verfügung stellen. Restliche Stoffe sowie nicht vom Eigentümer benötigte Materialien laden, fördern und lagern. <i>(Siehe auch Baubeschreibung)</i> Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Eventuell bestehende Betonfundamente werden in der Positon 01.02.0010 abgerechnet. Mengenermittlung nach Aufmaß.	10,000 m		
01.02.0080	Entwässerungsrinne aufnehmen vorhandene Entwässerungsrinnen (Anwesen 41) ,aus Polymerbeton, aufnehmen und entsorgen. Gesamtlänge ca. 15,00 m. Fundament aus Beton, Bettungsdicke bis 20 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage			

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 20 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton. Mengenermittlung nach Aufmaß.				
		5,000	m		
01.02.0090	Aufsatz D 400 Guss Rinnenform aufnehmen Aufsatz Klasse D 400 DIN EN 124 und DIN 1229, aus Gusseisen, Rinnenform, aufnehmen und auf Lager des Baubetriebshofs transportieren und abladen, Transportentfernung bis 10 km.				
		1,000	St		
01.02.0100	Schilder abbauen und wiederversetzen Schilder z.B. Straßenschilder, Hinweisschilder usw. ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Nach Beendigung der Arbeiten wiederversetzen einschließlich der erforderlichen Fundamentarbeiten				
		2,000	St		
01.02.	Auf-und Abbrucharbeiten				

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 21 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
01.03.	Wiederherstellungsarbeiten			
01.03.0010	Unterlage profilieren Auf-Abtrag 10cm Abweich Unterlage profilieren, zur Aufnahme einer Tragschicht ohne Bindemittel in Eingangs.und Einfahrtsbereichen, Auf- und Abtrag bis 10 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Liefern von Baustoff wird gesondert vergütet.			
		310,000 m2		
01.03.0020	Baustoff für Profilausgleich liefern Baustoff für Profilausgleich liefern und im Bereich der anzugleichenden Einfahrten usw.einbauen. Baustoff für Schottertragschicht Körnung 0/32. Abrechnung erfolgt nach Lieferschein			
		35,000 t		
01.03.0030	Planum Abweichung +/-2cm Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2.			
		910,000 m2		
01.03.0040	FSS Geh- Radweg Frostschuttschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen liefern und herstellen. Erschwernisse durch Einbauten usw. im Ausbaubereich werden nicht gesondert vergütet. Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/56, Schichtdicke bis 15 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,			
		140,000 m3		
01.03.0050	STS Geh- Radweg Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen liefern und einbauen.			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 22 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Erschwernisse durch Einbauten usw. im Ausbaubereich werden nicht gesondert vergütet. Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32, Schichtdicke 15cm, Einbau zwischen Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

120,000 m3

01.03.0060 Betonverbundpflaster D 80mm gefast

Pflasterdecke, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Dicke 80 mm, max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast, im Fischgrätverband, Farbton grau, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen einbringen mit Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen unebrochenen Gesteinskörnungen (Sand), Fugenbreite 3 bis 5 mm, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.

Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten enthalten. Insbesondere eingeschlossen und mit dem Preis abgegolten sind das fachgerechte zuarbeiten, Trennen (Nassschnitt).

Zuschneiden und Passgenauarbeiten der Pflastersteine an Rändern, Mauern, Einbauten, Schächten, Einfassungen, Schieber-u. Hydranten, Lampen usw. Herstellen der Passstücke durch Nassschnitt.

Das Reinigen der Fläche nach Abschluss der Arbeiten ist ebenfalls in der Position mit einzurechnen.

800,000 m2

01.03.0070 Betonbord TB 8/20

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

430,000 m

01.03.0080 Bordsteinpassstück Beton

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 23 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	verschiedene Ausführung.	200,000 St		
01.03.0090	Plattenrinne Betonformstein L/B/D 30/30/10-12 b= 0,60m Plattenrinne, aus Betonformsteinen DIN EN 1339, Maße L/B/D 30/30/10-12 cm, B= 0,60m Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, Fugen verfüllen mit hydraulisch gebundenem Fugenfüllstoff, mit Dehnungsfuge alle 8 m.	10,000 m		
01.03.0100	Rinne 5-zeilig Betonpflaster L/B 200/100mm Rinne mit Pflaster Pflasterstreifen als Rinne, aus Steinpflaster ZTV Pflaster-StB, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 5-zeilig, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, max. Differenzen J, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 60 mm, Farbton rot, Bettung "Estrich", Dicke im verdichteten Zustand " 4cm", Fugen der Rinne mit Rheinsand-Zement-Schlämme einschlammern, mit Dehnungsfuge alle 8 m, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. Sämtliche Passstücke an Kanten, Anschlüssen, Einbauten (wie z.B. Schächten, Schieber, Hydranten, Einläufen usw.) durch fachgerechtes Zuschneiden (Nassschnitt) herstellen.	540,000 m		
01.03.0110	Rinne 5-zeilig Betonpflaster L/B 200/100mm Rinne mit Pflaster einschließlich Unterbeton Gesamtbreite 0,50m. Pflasterstreifen als Rinne, aus Steinpflaster ZTV Pflaster-StB, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 5-zeilig, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, max. Differenzen J, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 60 mm, Farbton rot, Fundamentbeton aus Beton C16/20, Betonband 20/50 für Straßenentwässerung einschließlich Schalung, fachgerechter Anschluss an bestehendes Betonband ist in der Position mit einzurechnen, Bettung "Estrich", Dicke im verdichteten Zustand " 4cm", Fugen der Rinne mit Rheinsand-Zement Schlämme einschlammern, mit Dehnungsfuge alle 8 m, einschl. der erforderliche Rand- und Abschlusssteine. Sämtliche Passstücke an Kanten, Anschlüssen, Einbauten (wie z.B. Schächten, Schieber, Hydranten, Einläufen usw.) durch fachgerechtes Zuschneiden (Nassschnitt) herstellen.			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 24 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

		50,000 m		
--	--	----------	-------	-------

01.03.0120 Umsetzen Betonpflaster

Pflasterbelag in Sandbettung liegend umsetzen, Steinpflaster als Betonpflaster, wiederverwendbare Stoffe reinigen, seitlich lagern, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke im verdichteten Zustand 5 cm, zusätzliche Steine werden gesondert vergütet, von Hand verlegen, in Einfahrten, Eingängen usw. Der Anschluss für Pflasterdecke das Herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerät, ist in der Position miteinzurechnen. Pflasterfugen einfügen mit Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), nicht wiederverwendbare Stoffe (u.a. Splitt und anderen Unterbau) sowie nicht benötigte Beläge ,laden, fördern und lagern. (Siehe auch Baubeschreibung) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß, Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten enthalten. Insbesondere eingeschlossen und mit dem Preis abgegolten sind das fachgerechte zuarbeiten, Trennen (Nassschnitt). Zuschneiden und Passgenauarbeiten der Pflastersteine an Rändern, Mauern, Einbauten, Schächten, Einfassungen usw. Herstellen der Passstücke durch Nassschnitt.

		310,000 m2		
--	--	------------	-------	-------

01.03.0130 Umsetzen Pflaster in Beton liegend

Pflaster- Plattenbelag in Beton liegend umsetzen, Natursteinpflaster/Natursteinplatten oder Betonpflaster/Betonplatten unterschiedliche Formen und Steinstärke, wiederverwendbare Stoffe reinigen, seitlich lagern, vorhandene Bettung entsorgen, neue Bettung aus Estrich 0/8 herstellen, zusätzliche Steine werden gesondert vergütet, von Hand verlegen, Der Anschluss für Pflasterdecke das Herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerät, ist in der Position miteinzurechnen. Pflasterfugen schließen mit elastischem auf den Stein abgestimmten Fugenfüllstoff, nicht wiederverwendbare Stoffe laden, und lagern. (Siehe auch Baubeschreibung) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß. Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten enthalten. Insbesondere eingeschlossen und mit dem Preis abgegolten sind das fachgerechte zuarbeiten, Trennen (Nassschnitt). Zuschneiden und Passgenauarbeiten der Pflastersteine an Rändern, Mauern, Einbauten, Schächten, Einfassungen, usw. Herstellen der Passstücke durch

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 25 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Nassschnitt.

20,000 m2

.....

.....

01.03.0140 Fläche aus Rasensteinen umsetzen

Fläche aus Rasensteinen einschl. Verfüllung aufnehmen und wieder herstellen. Unterlage standfest verdichten. Befestigung aus Rasengittersteinen oder sonstigen Rasensteine aufnehmen, wiederverwendbare Stoffe reinigen, seitlich lagern und wieder verlegen. Nicht wiederverwendbare Stoffe(u.a. Splitt und anderen Unterbau) sowie nicht benötigte Beläge ,laden, fördern und lagern.(*Siehe auch Baubeschreibung*) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet.Der Anschluss für Pflasterdecke das Herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerät, ist in der Position miteinzurechnen.

Ausführung Einfahrten, Eingänge u.ä. Rasenstein aus Beton, Dicke wie vor Ort vorhanden. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5.

Oberboden liefern. Rasensteine mit einem Gemisch aus grober Lieferkörnung 2/8, Kategorie C 90/3 und Oberboden zu gleichen Anteilen verfüllen. Setzmaß 1 bis 2 cm.

Fläche mit 15 g/m2. Rasensaatgut einsäen. Einsaat mit Rasensaatgut nach RSM 7.1.1.

Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten enthalten. Insbesondere eingeschlossen und mit dem Preis abgegolten sind das fachgerechte zuarbeiten, Trennen (Nassschnitt).

Zuschneiden und Passgenauarbeiten der Pflastersteine an Rändern, Mauern, Einbauten, Schächten, Einfassungen usw. Herstellen der Passstücke durch Nassschnitt.

10,000 m2

.....

.....

01.03.0150 Splitt liefern und einbauen

Splitt in verschiedenen Ausführungen, wie vor Ort vorhanden, liefern und profilgerecht einbauen. Abgerechnet werden die abgedeckten Flächen. Andeckung der Angleichungsflächen bündig der Einfassung maximale Länge bis 1,50 m. Einbaudicke 5 bis 10 cm. Abrechnung nach Liefernachweis.

10,000 t

.....

.....

01.03.0160 Unbewehrten Beton herstellen

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

Beton " Ausbesserungsarbeiten liefern, einbauen und abreiben"

Druckfestigkeitsklasse "C 16/20"

Expositionsklasse X0.

Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 26 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		15,000 m3		
01.03.0170	Entwässerungsrinne A 15 NW 150mm L 1m Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse A 15, Nennweite 150mm, Baulänge 1m, aus nichtrostendem Stahl, Kastenrinne U-Querschnitt, ohne Gefälle, mit Abdeckung aus nichtrostendem Stahl, als Schlitzrahmen, mit Kantenschutz aus nichtrostendem Stahl, mti Anfangsstirnwand, für waagerechten Abgang, einschließlich Fundament und Ummantelung aus Normalbeton C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2 liefern und versetzen. Alle Anschlussarbeiten sind mit einzurechnen.	5,000 m		
01.03.0180	Einlaufkasten Entwässerungsrinne A 15 NW 150m Einlaufkasten für Entwässerungsrinne als Zulage zu Pos.01.03.0170 Einlaufkasten für Entwässerungsrinne, Klasse A 15, Nennweite 150 mm, Baulänge 0,5 m, aus nichtrostendem Stahl, Kastenrinne, U-Querschnitt, ohne Gefälle, mit verzinktem Eimer, einschl. Fundament und Ummantelung aus Normalbeton C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2.	1,000 St		
01.03.0190	Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm rinn STLB-Bau 2016-10 009 Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße L/B 500/500 mm, rinnenförmig, mit Einlage, ausbauen, seitlich lagern und zeitgleich mit Einbau der Betonpflasterrinne, durch Einbau von Auflageringen vollfugig in Mörtel auf neue Höhe anheben, Anhebehöhe über 5 bis 10 cm, Aufbruchgut entfernen, Diese Position beinhaltet den Beton des beidseitigen angrenzenden Rinnenbandes L= 0,50m B= 0,20m D= 0,20 aufnehmen und nach Beendigung den rechts- und linksseitigen Spalt wieder zu betonieren.	13,000 St		
01.03.0200	Beton Straßenablauf 1a-5c-10a-B1 Betonteilkombination für Straßenablauf für quadratischen Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 5c - 10a - B1, Aufsatz für Ablauf DIN 4052,			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 27 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124 und DIN 1229, Maße L/B 500/500 mm, rinnenförmig, dämpfender Einlage, auf Betonaufleger setzen, Beton C 12/15 DIN EN 206, Mindestdicke 20 cm, Ablauf an Leitung anschließen. Vorhandenes Betonband beidseitig schneiden und nach Einbau beidseitig in einer Länge von bis 50cm und vorhandener Stärke wieder herstellen.				
		1,000	St		
01.03.0210	Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 500/500mm STLB-Bau 2016-04 009 Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße L/B 500/500 mm, rinnenförmig, Rost mit Doppelscharnier, mit Einlage und verkehrssicherer Arretierung gegen Herausnehmen, liefern und höhengerecht in Mörtel MG III setzen. Diese Position beinhaltet den Beton des beidseitigen angrenzenden Rinnenbandes L= 0,50m B= 0,20m D= 0,20 aufnehmen und nach Beendigung den rechts- und linksseitigen Spalt wieder zu betonieren.				
		1,000	St		
01.03.0220	Hydr.-/Schieberkappen höhenverstellbar Hydranten / Schieberkappen, höhenverstellbar, in "Fahrbahn, Fahrbahnnebenflächen und Gehwegen" höhenmäßig anpassen. Höhenangleichung 5 bis 10 cm. Kappen in befestigten Flächen Asphalt/ Verbundpflaster Aufbruch der Verwertung des AN zuführen. Hydranten/ Schieber die sich in der Fahrbahnfläche befinden sind nach Herstellerangaben fachgerecht einzubauen und jeweils nach Aufbringen der Trag-und Deckschicht mit Asphalt zu unterfüttern und abzuwalzen.				
		26,000	St		
01.03.0230	Asphaltbeton AC 8 DN Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, herstellen in Verkehrsflächen, Mischgutart AC 8 D N, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Einbau von Hand. "Ausführung als Keil b=50cm, h=10cm entlang der fertigen Bordrinne, Schachtdeckel usw.				

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 28 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		68,000 t		
01.03.0240	Oberboden liefern,auftragen D 10cm Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Auftragsdicke bis 10 cm, Breite bis 1,50 m. Einbau bündig Einfassung. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	5,000 m3		
01.03.	Wiederherstellungsarbeiten			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 29 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

01.04. Erdarbeiten

Aufbruch- bzw. Aushubmassen sind bis zur Entsorgung auf Haufwerken von jeweils bis zu 500m3 entsprechend separiert zu lagern. Siehe Punkt 2.6 der Baubeschreibung.

Eine Direktentsorgung unter den Voraussetzungen wie in der Baubeschreibung unter Punkt 2.6 beschrieben ist auch möglich.

Eine Lager der Aufbruch-und Aushubmassen kann auf den im näheren Umfeld der Baustelle seitens des AG bereitgestellten werden.(Siehe Baubeschreibung Punkt 2.5.)

Die Entsorgung der Massen erfolgt wie in Los 2 Titel 04.01. und Titel 04.02. beschrieben

01.04.0010 Boden lösen, laden,lagern

Boden aus Abtragsflächen profilgerecht lösen, laden, fördern und lagern. *(Siehe auch Baubeschreibung)* Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Abtragtiefe bis 0,50 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

390,000 m3		
------------	-------	-------

01.04.0020 Ausheben von Hand (Zul)

Ausheben von Hand als Zulage zur Bodenbewegung. Ausführung in Bereichen von Ent-und Versorgungsleitungen. Abgerechnet wird folgender Querschnitt: Breite: (2x0,30m)+ Durchmesser der Ent-oder Versorgungsleitung. Höhe: 0,40m unter den genannten Leitungen und 0,30m über den Leitungen.
Für Suchgräben: Grabenbreite b= 0,40m

60,000 m3		
-----------	-------	-------

01.04. Erdarbeiten

.....

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 30 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
01.05.	Asphaltarbeiten			
01.05.0010	Decke fräsen Fahrbahn T 4-5cm Fräsen der bitumenhaltigen Decke, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, in Fahrbahnen, Tiefe über 4 bis 5 cm, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m ³ , Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB Verwertungsklasse A, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmaß.	20,000 m ²		
01.05.0020	Unterlage reinigen Asphaltdeckschicht Reinigen der Unterlage für Asphalttschichten, für das Aufsprühen von bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, mit kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, anfallende Stoffe laden und entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. Ausführung vor der einzubauenden Bindschicht (zwischen dem bestehenden Asphalt und der einzubauenden Binderschicht) und vor der Asphaltdeckschicht (zwischen der Asphaltbinderschicht und der Asphaltdeckschicht).	2.600,000 m ²		
01.05.0030	Anschluss Deckschicht D 3cm Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 3 cm, anschnelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.	40,000 m		
01.05.0040	Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/ Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m ² , lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, Das Ansprühen hat so zu erfolgen, dass eine gleichmäßige Verteilung der Bindemittelmenge erreicht wird. Bevor die nächste Schicht eingebaut wird, muss die Bitumenemulsion gebrochen sein. Das Wasser auf der Bitumenemulsion muss verdunstet sein.			

**Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig**

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 31 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Ausführung vor der einzubauenden Bindschicht (zwischen dem bestehenden Asphalt und der einzubauenden Binderschicht) und vor der Asphaltdeckschicht (zwischen der Asphaltbinderschicht und der Asphaltdeckschicht).			
		2.600,000 m2		
01.05.0050	Asphaltbinderschicht Profilausgleich Straße A Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, zum Profilausgleich für Straßen Mischgutart AC 16 B N, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591. Einbau in Maschinen-und Handarbeit.			
		320,000 t		
01.05.0060	Asphaltbetondeckschicht AC8DN D 4cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in Fahrbahnen, Mischgutart AC 8 D N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Abstandsmessung mit Schnur, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. Einbau zwischen Randeinfassungen. Einbau in Maschinen- und Handarbeit.			
		1.300,000 m2		
01.05.	Asphaltarbeiten			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 32 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

01.06. Arbeiten auf Nachweis

In diesem Titel werden die Arbeiten auf Nachweis ausgewiesen. Beim anfallen etwaiger Stundenlohnarbeiten kommt dieser Titel für die im Leistungsverzeichnis auszubauenden Straßen zum tragen.

Personaleinsatz
Abrechnungssätze für normale tarifliche Arbeitszeit nach den jeweiligen geltenden Tarifbestimmungen.
Die Arbeiten müssen vor der Ausführung von der Bauleitung angeordnet werden.

Geräteinsatz Erdbaugeräte
Abrechnungssätze für:
- Vorhaltekosten (mit Abschreibung und Verzinsung)
- Betriebskosten (mit Betriebs- und Wartungskosten)
- Reparaturkosten
- Personalkosten der Bedienung

Die Hinweise beziehen sich auf die BGBl- Baugeräteliste, neueste Fassung.
Herausgeber Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

Allgemeine Baumaschinen
Vergütet wird die Einsatzdauer an der Baustelle. An- und Abtransport, oder zur Wartung bzw. Reparatur erforderlich sowie durch Betriebsruhe entstehende Pausen und Personalkosten sind in dem EP enthalten

01.06.0010 Baufacharbeiten/-in

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5,000 h

01.06.0020 Kompressor Bedienungspersonal einsetzen

Kompressor, mit Bedienungspersonal, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 33 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, ein Abbauhammer, schallgedämmt,	5,000 h		
01.06.0030	Hydraulikbagger Fahrer einsetzen 5-10t Hydraulikbagger, mit Fahrer, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Masse im Betriebszustand 5 bis 10 t,	5,000 h		
01.06.0040	LKW Fahrer einsetzen 8-12t LKW, mit Fahrer, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.	2,000 h		
01.06.	Arbeiten auf Nachweis			
01.	Los 1 Endausbau Straßenbau			

**Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig**

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 34 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

02. Los 1 Endausbau Parkplatz

Der Ausbau der Parkplätze ist im Zuge der Baumaßnahme vorgesehen.
Die endgültige Entscheidung über die Ausführung erfolgt jedoch erst nach der
Auftragssumme, ob für diesen Ausbau genügend Mittel zur Verfügung stehen.

Falls der Titel 02 nicht zur Ausführung kommt, steht dem AN keine
Vergütungsanpassung zu.

02.01. Wiederherstellung

02.01.0010 Planum Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2.

240,000 m2		
------------	-------	-------

02.01.0020 FSS Geh- Radweg

Frostschuttschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen liefern und herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten usw. im Ausbaubereich werden nicht gesondert
vergütet. Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/56, Schichtdicke bis 15 cm,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen,

44,000 m3		
-----------	-------	-------

02.01.0030 STS Geh- Radweg

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Geh- und Radwegen liefern und einbauen.
Erschwernisse durch Einbauten usw. im Ausbaubereich werden nicht gesondert
vergütet. Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
mind. 120 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe und
industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/32, Schichtdicke 15cm, Einbau
zwischen Randeinfassungen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

40,000 m3		
-----------	-------	-------

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 35 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

02.01.0040 Betonverbundpflaster D 80mm gefast

Pflasterdecke, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Dicke 80 mm, max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast, im Fischgrätverband, Farbton grau, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen einbringen mit Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand), Fugenbreite 3 bis 5 mm, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Im Einheitspreis sind sämtliche erforderlichen Nebenarbeiten enthalten. Insbesondere eingeschlossen und mit dem Preis abgegolten sind das fachgerechte zuarbeiten, Trennen (Nassschnitt).
Zuschneiden und Passgenauarbeiten der Pflastersteine an Rändern, Einbauten, Schächten, Einfassungen, Schieber-u. Hydranten, Lampen usw. Herstellen der Passstücke durch Nassschnitt.
Das Reinigen der Fläche nach Abschluss der Arbeiten ist ebenfalls in der Position mit einzurechnen.

240,000 m2

02.01.0050 Streifen zur Flächenmarkierung aus Betonpflaster herstellen

Stellplatzmarkierung als optische Abgrenzung innerhalb der Pflasterfläche.
Pflasterdecke, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Dicke 80 mm, max. Differenzen J, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, gefast, Farbton anthrazit.
Die Markierung erfolgt durch fluchtgerechtes Verlegen nach Verlegeplan und den vorgegebenen Stellplatzmaßen inklusive aller Anpassungsschnitte und Passstücke.

70,000 m

02.01.0060 Betonbord TB 8/20

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/20, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.

29,000 m

02.01.0070 Betonbord TB 8/40

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/40, Farbton grau,

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 36 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit U, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm.	24,000	m		
02.01.0080	Bordsteinpassstück Beton Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form verschiedene Ausführung.	10,000	St		
02.01.	Wiederherstellung				

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 37 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

02.02. Erdarbeiten

Aufbruch- bzw. Aushubmassen sind bis zur Entsorgung auf Haufwerken von jeweils bis zu 500m3 entsprechend separiert zu lagern. Siehe Punkt 2.6 der Baubeschreibung. Eine Direktentsorgung unter den Voraussetzungen wie in der Baubeschreibung unter Punkt 2.6 beschrieben ist auch möglich. Eine Lager der Aufbruch-und Aushubmassen kann auf den im näheren Umfeld der Baustelle seitens des AG bereitgestellten werden.(Siehe Baubeschreibung Punkt 2.5.) Die Entsorgung der Massen erfolgt wie in Los 2 Titel 04.01. und Titel 04.02. beschrieben

02.02.0010 Boden lösen, laden,lagern

Boden aus Abtragsflächen profilgerecht lösen, laden, fördern und lagern. (Siehe auch Baubeschreibung) Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Abtragtiefe bis 0,50 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

120,000 m3		
------------	-------	-------

02.02. Erdarbeiten

02. Los 1 Endausbau Parkplatz

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 38 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

03. Los 1 Endausbau Schachtreparaturen

Der Titel Schachtreparaturen bezieht sich auf den Ausbau der Straße "Unter Meiers Gärten".

Die Abrechnung der im Titel 3 aufgeführten Positionen erfolgt jedoch über:

**Betrieb für innerörtliche Abwasserentsorgung
Brauerstraße 5
66663 Merzig**

Diese Arbeiten werden auch in einer separaten Rechnung abgerechnet.

03.01. Auf-und Abbrucharbeiten

Aufbruch- bzw. Aushubmassen sind bis zur Entsorgung auf Haufwerken von jeweils bis zu 500m³ entsprechend separiert zu lagern. Siehe Punkt 2.6 der Baubeschreibung.

Eine Direktentsorgung unter den Voraussetzungen wie in der Baubeschreibung unter Punkt 2.6 beschrieben ist auch möglich.

Eine Lager der Aufbruch-und Aushubmassen kann im näheren Umfeld der Baustelle seitens des AG bereitgestellt werden..(Siehe Baubeschreibung Punkt 2.5.)

Die Entsorgung der Massen erfolgt wie in Los 2 Titel 04.01. und Titel 04.02 beschrieben

03.01.0010 Asphaltoberbau schneiden D 5-10cm

STLB-Bau 2013-10 080

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät,

50,000 m

03.01.0020 Bit Befestigung Fahrbahn abbr. bis 10 cm

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahnen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Dicke über 5 bis 10 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB Verwertungsklasse A, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Einschnelden oder Abkanten

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 39 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

wird gesondert vergütet, Mengenermittlung nach Aufmaß.

		16,000 m3		
--	--	-----------	-------	-------

03.01.0030 Befestigung Naturstein aufn und lagern. bis 40

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Naturstein, gebrochen im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m³, Dicke über 20 cm bis 40 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 3,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, Abbruchgut laden, fördern und lagern. *(Siehe auch Baubeschreibung)* Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Mengenermittlung nach Aufmaß.

		17,000 m3		
--	--	-----------	-------	-------

03.01.0040 Schachtabdeck aufnehmen lagern einbauen D400

Schachtabdeckung aufnehmen, seitlich lagern, höhengerecht wieder einbauen in Mörtel MG III DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 nach Kategorie der DIN EN 998-2, Rahmen rund, Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Klasse D 400 DIN 1229 und DIN EN 124, die Eignung des Mörtels ist durch Nachweis der Eigenschaften des ausgehärteten Mörtels (Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Dichte, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes vor Einbau nachzuweisen.

		10,000 St		
--	--	-----------	-------	-------

03.01.0050 Schachthals Betonfertigteil aufn. und ents.

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, DN 1000/DN 625, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe laden, fördern und lagern. *(Siehe auch Baubeschreibung)* Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

03.01.0060 Schachthals Betonfertigteil aufn.,lagern einbauen

Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, DN 1000/DN 625, aufnehmen, seidl. lagern,höhengerecht wieder einbauen in Mörtel MG III DIN V 18580

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 40 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

oder DIN V 20000-412 nach Kategorie der DIN EN 998-2, die Eignung des Mörtels ist durch Nachweis der Eigenschaften des ausgehärteten Mörtels (Druckfestigkeit, Biegezugfähigkeit, Dichte, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes vor Einbau einzureichen.

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

03.01.0070 Schachtring Betonfertigteil aufn..lagern, einbauen

Schachtring Bauhöhe H= 500mm , aufnehmen, seidl. lagern,höhengerecht wieder einbauen in Mörtel MG III DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 nach Kategorie der DIN EN 998-2, die Eignung des Mörtels ist durch Nachweis der Eigenschaften des ausgehärteten Mörtels (Druckfestigkeit, Biegezugfähigkeit, Dichte, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes vor Einbau einzureichen.

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

03.01.0080 Auflagering Beton abbr.

Abbruch des Auflageringes, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, in verschiedenen Höhen, Schachtdurchmesser 625 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, Aufgenommene Stoffe laden, fördern und lagern.(*Siehe auch Baubeschreibung*) Transport und Entsorgung werden gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß.

		30,000 St		
--	--	-----------	-------	-------

03.01. Auf-und Abbrucharbeiten

.....

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663 Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 41 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
03.02.	Wiederherstellung			
03.02.0010	Planum Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis STLB-Bau 2013-10 002 Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2, mit Verdichtungsnachweis.	160,000 m2		
03.02.0020	FSS DPr1,03 EV2 120MN/m2 0/56 D 30cm Frostschuttschicht ZTV SoB-StB in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/56, Schichtdicke bis 30 cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.	23,000 m3		
03.02.0030	STS DPr1 EV2 120MN/m2 0/45 D 15cm Schottertragschicht ZTV SoB-StB in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m2, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Körnung 0/45, Schichtdicke 15 cm, Einbau in Teilflächen, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.	11,000 m3		
03.02.0040	Auflagering Betonfertigteil H40mm bis 100mm Auflagering, Betonfertigteil (AR-V) DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, lichte Weite 625 mm, Bauhöhe 40 mm bis 100mm, in Mörtel MG III DIN V 18580 oder DIN V 20000-412 nach Kategorie der DIN EN 998-2 einbauen, die Eignung des Mörtels ist durch Nachweis der Eigenschaften des ausgehärteten Mörtels (Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Dichte, Frostwiderstand, Tausalzbeständigkeit) durch Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes vor Einbau nachzuweisen.	30,000 St		

**Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig**

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 42 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
03.02.0050	Fußauflagering Betonfertigteile DN1000 H 250mm STLB-Bau 2015-04 009 Fußauflagering (FAR-M) DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, DN 1000, Bauhöhe 250 mm.	1,000 St		
03.02.0060	Schachthals Betonfertigteile DN1000/625 H 350mm STLB-Bau 2014-10 009 Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN V 4034-1, Typ 2, DN 1000/DN 625, Bauhöhe jedoch 350 mm, Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung, Dichtringe lose mitgeliefert, bauseits auf das Spitzende aufgezogen, einläufiger Steigeisengang mit Steigbügeln DIN 19555, aus nichtrostendem Stahl, kunststoffummantelt, Steigmaß 250 mm,	1,000 St		
03.02.0070	Beton Ausbesserungsarbeiten Unterstopfen/ Ausbessern von Bauteilen mit Beton, für kleineren Flächen, unbewehrter Beton als Normalbeton C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2, Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko X0, einschl. Schalung.	5,000 m3		
03.02.	Wiederherstellung			

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG

14.07.2026 / Seite : 43 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

03.03. Erdarbeiten

Aufbruch- bzw. Aushubmassen sind bis zur Entsorgung auf Haufwerken von jeweils bis zu 500m3 entsprechend separiert zu lagern. Siehe Punkt 2.6 der Baubeschreibung.

Eine Direktentsorgung unter den Voraussetzungen wie in der

Baubeschreibung unter Punkt 2.6 beschrieben ist auch möglich.

Eine Lager der Aufbruch-und Aushubmassen kann auf den im näheren Umfeld der Baustelle seitens des AG bereitgestellten werden..(Siehe Baubeschreibung Punkt 2.5.)

Die Entsorgung der Massen erfolgt wie in Los 2 Titel 04.01. und Titel 04.02. beschrieben

03.03.0010 Boden lösen, laden,lagern

Boden aus Abtragsflächen profilgerecht lösen, laden, fördern und lagern. *(Siehe auch Baubeschreibung)* Transport und Entsorgung wird gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, Abtragtiefe bis 0,70 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

30,000 m3		
-----------	-------	-------

03.03.0020 Aushub von Hand (Zul)

Boden Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300, nach Abtrag der Oberflächenbefestigung als Zulage zur Pos. Boden lösen, laden lagern.. Arbeiten von Hand, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen, Handaushub nach Weisung der Bauleitung in Rohrgraben und Baugruben, in Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen wird folgender Querschnitt abgerechnet:

Breite: 2*30 cm zuzüglich der Aussendurchmesser der Ver-Entsorgungsleitung

Höhe: 20 cm über und 30 cm unter der Leitung.

Die Vergütung erfolgt nur für Leitungen die im Grabenquerschnitt freigelegt werden.

5,000 m3		
----------	-------	-------

03.03.0030 Graben Schacht, verfüllen verdichten

Gräben und Schächte profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, Einbauhöhe bis 1,75 m, Natursand, liefern, Rce- Stoffe sind nicht zugelassen.

29,000 m3		
-----------	-------	-------

03.03. Erdarbeiten

.....

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 44 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
03.	Los 1 Endausbau Schachtreparaturen				

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 45 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

04. Los 2 Endausbau Transportleistungen

04.01. Aushub Transport nach Besseringen

Die Verbringung von bindigen und nichtbindigen Erdmassen erfolgt auf das nachstehende Zwischenlager des AG.
Hier steht jeweils eine Lagerbox zu Verfügung.
Bindige und nichtbindige Massen sind entsprechend zu separieren.
Der AN hat die separierten Massen nach Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden Lagerboxen abzuladen.
Revividus überwacht die Menge der angelieferten Massen und beprobt die Materialien

Zwischenlager nach Unterlagen des AG:
Revividus Besseringen, In der Bruchwies, 66663 Merzig
Einfache Transportentfernung bis 15 km

04.01.0010 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle laden, auf Zwischenlager nach Unterlagen des AG transportieren und abladen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Erdmassen nichbindig, sandige Massen ungesiebt
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsorgungsträger vom AG vergütet.

460,000 to		
------------	-------	-------

04.01.	Aushub Transport nach Besseringen	
--------	-----------------------------------	-------

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 46 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

04.02. Aushub Transport nach Hilbringen

Die Verbringung von nichtbindigen Massen aus Oberbauten von Straßen, Gehwegen, Plätzen u.ä. erfolgt auf das nachstehende Zwischenlager des AG.
Hier steht eine Lagerbox zur Verfügung.
Der AN hat die Massen nach Weisung des dortigen Personals in die entsprechenden Lagerboxen abzuladen. Revividus überwacht die Menge der angelieferten Massen und beprobt die Materialien.

Zwischenlager nach Unterlagen des AG
Revividus Hilbringen, L173, 66663 Merzig-Hilbringen
Einfache Transportentfernung bis 15 km

04.02.0010 Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle

Nicht gefährlicher Abfall aus Baustelle laden, auf Zwischenlager nach Unterlagen des AG transportieren und abladen.
Folgender "Abfall" wird nach Hilbringen transportiert
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 01 01, 17 01 02
Recyclingfähiger Bauschutt, Pflaster, Bordsteine, Beton, Klinker ohne Bewehrung bis max. 0,40m
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 05 04,170101, 17 01 02
Recyclingfähiger Bauschutt wie oben jedoch mit siebfähigem Straßenunterbau vermischt
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 01 01,
Recyclingfähiger Bauschutt, Pflaster, Bordsteine, Beton, Klinker ohne Bewehrung größer 0,40m und mit siebfähigem Material durchmischt.
Abfall = Abfallschlüsselnummer 17 01 01, 17 04 05
Recyclingfähiger Beton/Bauschutt mit Bewehrung alle Größen
Abgerechnet wird nach Wiegeschienen.
Gebühren der Abfallentsorgung werden dem Entsorgungsträger vom AG vergütet
430,000 to

04.02.	Aushub Transport nach Hilbringen	
04.	Los 2 Endausbau Transportleistungen	

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 47 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
---------	--------------	---------------	----------	----------

Zusammenstellung

01.01.	Baustellen- und Verkehrssicherungsarbeiten			
01.02.	Auf-und Abbrucharbeiten			
01.03.	Wiederherstellungsarbeiten			
01.04.	Erdarbeiten			
01.05.	Asphaltarbeiten			
01.06.	Arbeiten auf Nachweis			
01.	Los 1 Endausbau Straßenbau			
02.01.	Wiederherstellung			
02.02.	Erdarbeiten			
02.	Los 1 Endausbau Parkplatz			
03.01.	Auf-und Abbrucharbeiten			
03.02.	Wiederherstellung			
03.03.	Erdarbeiten			
03.	Los 1 Endausbau Schachtreparaturen			
04.01.	Aushub Transport nach Besseringen			
04.02.	Aushub Transport nach Hilbringen			
04.	Los 2 Endausbau Transportleistungen			
Gesamtsumme netto				
zuzüglich 19,00 % MwSt.				
Gesamtsumme brutto				

Stadt Merzig, Ressort 30, Fachbereich 313, Brauerstraße 5, 66663
Merzig

Projekt: BET2026-03
Endausbau "Unter Meiers Gärten" im Stadtteil Bietzen der Kreisstadt Merzig
Teil-LV: 0 - Endausbau

AUSSCHREIBUNG 14.07.2026 / Seite : 48 von 48

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)