

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV 01 Leistungsverzeichnis

Projekt 24-069 4. BA - RRB

Auftraggeber

Kreisstadt Merzig
Bau- und Umweltamt
Brau-erstraße 5
66663 Merzig

Herr Leuck

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Zuschlagsfrist bis

Uhr

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto **EUR**

abzügl. Nachlass EUR

LV Summe inkl. Nachl. EUR

zuzügl. 19,00% MwSt. EUR

LV Summe brutto **EUR**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
1	Baustelleneinrichtung und Baustraßen	3
1. 1	Baustellenausstattung	3
1. 2	Arbeiten auf Nachweis	5
1. 3	Planungs- und Vermessungsleistungen	8
2	Regenrückhaltebecken	10
2. 1	Baureifmachung	10
2. 2	Erdarbeiten	12
3	Drosselbauwerk	16
3. 1	Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten	16
4	Landschaftsbau	27
4. 1	Zaun	27
4. 2	Pflanz- und Saatarbeiten	30
	Zusammenstellung	33

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen Abschnitt: Baustellenausstattung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 Baustelleneinrichtung und Baustraßen

1. 1 Baustellenausstattung

1. 1. 10 Baustelle einrichten freimachen Geländefläche

STLB-Bau 2025-04 000 TA

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, freimachen der dazu erforderlichen Geländefläche, herstellen der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen, Größe der Fläche in m2 460.

1 St

1. 1. 20 Baustelleneinr. vorhalten

Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, vorhalten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.

1 psch

1. 1. 30 Baustelle räumen Flächen wiederherstellen

STLB-Bau 2025-04 000

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, räumen, Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren Zustand entsprechend herstellen, Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze räumen, im Baugrund befindliche Teile der Baustelleneinrichtung (z. B. Fundamente, Pfähle, Leitungen, Kanäle) räumen.

1 St

1. 1. 40 Baustellenverkehrsfläche D 40cm Schotter herstellen räu

STLB-Bau 2025-04 000

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, Dicke 40 cm, ungebunden, aus Schotter, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), herstellen und räumen.

1.400 m2

1. 1. 50 Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 30cm

STLB-Bau 2022-04 002

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gemäß FGSV -Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues (M Geok E), Geotextilrobustheitsklasse 3, Masse min. 150 g/m2, Stempeldurchdruckkraft min. 1,5 kN, Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe SU (Sand-Schluff-Gemisch), Einbau in Graben, Überlappungsbreite mind.

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Baustellenausstattung			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

30 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

1.400 m2

1. 1. 60

Provisorischen Durchlass herstellen DN400

Provisorsichen Durchlass und Überfahrt im bestehenden Graben herstellen, unterhalten und zurückbauen.
Einschl. Abtrag Oberboden, Verfüllen und Rückbau bestehender Graben und Entsorgung der verwendeten Materialien.
Nachprofilierung Graben und Andecken Oberboden.
Rohr DN 400, L ~ 10,0 m

1 psch

Summe 1. 1	Baustellenausstattung	
------------	-----------------------	----------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2 Arbeiten auf Nachweis

Verrechnungslohn / Zuschläge
Verrechnungssätze für Löhne.
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen. Sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet.
Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung AG
Die Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf besondere Anordnung des AG.

1. 2. 10 Polier

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden gesondert vergütet.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden sowie die Wartezeiten während manueller Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Polier

5 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Arbeiten auf Nachweis			in EURO	in EURO

1. 2. 20

Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden gesondert vergütet.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-Stunden sowie die Wartezeiten während manueller Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Facharbeiter.

10 h

1. 2. 30

Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten werden gesondert vergütet.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-Stunden sowie die Wartezeiten während manueller Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Bauhelfer

10 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 2. 40

Bagger bis 1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Unterstützung des Konservatoramtes bei der Freilegung von Denkmalresten im Baufeld.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-Stunden sowie die Wartezeiten während manueller Grabungsarbeiten Dritter vor Ort. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Bagger bis 1,0 m3.

5 h

1. 2. 50

Lkw-Kipper bis 12 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-Stunden. Der Aufwand ist vom AN festzuhalten und arbeitstäglich von der örtlichen BÜ gegenzeichnen zu lassen. Später vorgelegte Stundenzettel werden nicht akzeptiert!

Lkw-Kipper, bis 12 t

5 h

Summe 1. 2

Arbeiten auf Nachweis

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Planungs- und Vermessungsleistung			in EURO	in EURO

1. 3 Planungs- und Vermessungsleistungen

1. 3. 10 Bauzeitenplan erstellen

Erstellen Bauzeitenplan. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN dem AG mit dem Baufristenplan einen Bauablaufplan mit detaillierter Angabe der Bauabschnitte und der abschnittweisen Bauausführung mit vorgesehener Verkehrsführung vorzulegen.

Der Bauablaufplan hat folgende Informationen aufzuweisen:

- Hierarchische Gliederung nach Bauabschnitte/Ebene und Hauptgewerke laut LV
- abschnittsweise Gliederung der einzelnen Vorgänge/Teilleistungen/Achsen/Kanalhaltungen und Bauwerke,
- Eindeutige Bezeichnung der einzelnen Vorgänge,
- Verknüpfung aller Vorgänge nach den Regeln der Netzplantechnik,
- Alle Vorgänge müssen mit einem Vorgänger verknüpft sein,
- Anfangs- und Endtermine bzw. Meilensteine,
- Pufferzeiten und
- Kritischer Weg.

Der Bauzeitenplan ist dem AG vor Beginn der Arbeiten zur Freigabe vorzulegen und während der Baumaßnahme regelmäßig im Wochenrhythmus fortzuschreiben mit Bau-Soll und Bau-Ist Vergleich.

1 psch

.....

1. 3. 20 Absteckung und Vermessung

Beschaffen der Unterlagen für das vorhandene Lage- und Höhenfestpunktfeld, Erkunden des neuen Lagefestpunktfeldes, Vermarken und Einmessen neuer Lage- und Höhenfestpunkte. Absteckung sämtlicher erforderlichen Punkte, z. B.

Kanalachsen, Schächte, Einläufe, Leitungstrassen usw.

Der AN ermittelt die Koordinaten der Bauteile und der Achsen anhand einer DWG-Datei, sonstige Absteckpunkte sind vom AN selbst zu ermitteln.

Einzurechnen ist die Herstellung eines für die Baumaßnahme verbindlichen Nivelllementpunktes und Polygonzuges innerhalb des Baufeldes.

Die Punkte sind während der Bauzeit zu sichern. Ein Protokoll der Vermessung ist dem AG vor Baubeginn unaufgefordert in doppelter Ausfertigung auszuhändigen.

1 psch

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Baustelleneinrichtung und Baustraßen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 3. 30

Bestandslage- und Abrechnungsplan erstellen

Bestandslageplan mit Darstellung des gesamten Baubereichs als Abrechnungsgrundlage erstellen einschl. digitalem Geländemodell zur Abrechnung über Vergleich der Geländemodelle anhand der Prismenmethode.

Koordinatenmäßige Aufnahme aller ausgeführten Anlagenteile:

- RRB
- Zauntrasse und Tor
- Schächte und Sonderbauwerke (Deckel- und Sohlhöhen, Zu- und Ablaufhöhen u.ä.)
- Rohrleitungen inkl. Rohranschlüsse und Formstücke,
- Bauwerke,
- Böschungen, Geländehöhen, Mulden und Gräben
- Grünflächen

Die Lagepläne sind im Maßstab 1:250, die Detailpläne im Maßstab 1:50 anzufertigen.

Die Pläne sind 1-fach in Papierform und 1-fach digital auf CD/DVD im pdf-, dxf- und dwg-Format abzugeben.

Das digitale Geländemodell des AG wird Grundlage der Abrechnung und wird dem AN vom AG zur Verfügung gestellt.

Die endgültige Form der Pläne ist mit dem AG abzustimmen.

1 psch

Summe 1. 3	Planungs- und Vermessungsleistungen	
------------	-------------------------------------	-------

Summe 1	Baustelleneinrichtung und Baustraßen	
---------	--------------------------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Baureifmachung			in EURO	in EURO

2 Regenrückhaltebecken

2. 1 Baureifmachung

*Lagerflächen Oberboden und Boden
Dem AG stehen außerhalb des Baufeldes keine weiteren
Lagerflächen in der Umgebung zur Verfügung.
Vergütet wird das einmalige Aufnehmen, Zwischenlagern und
der Einbau des Bodens / Oberbodens.
Die ggfs. notwendigen zusätzlichen Umlagerungen von
Oberboden / Boden aufgrund beengter Platzverhältnisse
erfolgt gemäß der Baustellenlogistik des AN und ist in den
entsprechenden Positionen Oberboden / Boden
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.*

2. 1. 10 Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt U

STLB-Bau 2025-04 003

Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten, Zäunen,
Schutt und Unrat, von Aufwuchs einschl. Wurzelwerk,
Bewuchshöhe bis 50 cm, anfallende Stoffe trennen und laden,
Entsorgung wird gesondert vergütet.

6.100 m2

2. 1. 20 Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Ver

STLB-Bau 2025-04 003

Oberboden, profilgerecht abtragen und direkt auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200202 Boden und Steine, zum Lager oder zur
Anlage nach Wahl des AN, Bodengruppe 1 DIN 18915
(organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser
Art), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

950 m3

2. 1. 30 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 5km BG1 OH

STLB-Bau 2025-04 003

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete
setzen, Förderweg bis 5 km, Transport über öffentliche Straßen,
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 OH DIN 18196 (grob- bis gemischtkörniger
Boden mit Beimengungen humoser Art), Abtragshöhe über 20
bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

800 m3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Baureifmachung			in EURO	in EURO

2. 1. 40 Oberboden laden fördern auftragen 5km BG3b GU D 10-20

STLB-Bau 2025-04 003

Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen, Förderweg bis 5 km, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Lagerstelle.

800	m3		
-----	----	-------	-------

Summe 2. 1	Baureifmachung	
------------	----------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Erdarbeiten			in EURO	in EURO

2. 2 Erdarbeiten

Lagerflächen Oberboden und Boden
Dem AG stehen außerhalb des Baufeldes keine weiteren Lagerflächen in der Umgebung zur Verfügung.
Vergütet wird das einmalige Aufnehmen, Zwischenlagern und der Einbau des Bodens / Oberbodens.
Die ggfs. notwendigen zusätzlichen Umlagerungen von Oberboden / Boden aufgrund beengter Platzverhältnisse erfolgt gemäß der Baustellenlogistik des AN und ist in den entsprechenden Positionen Oberboden / Boden einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Rampen und Zufahrten
Alle bauausführungsbedingten Rampen zum Zugänge zum RRB sind gemäß dem Logistikkonzept des AN nach Wahl des AN herzustellen und zurückzubauen.

Entsorgung von Boden
Zum Zweck der Entsorgung des Bodens erfolgten Bodenanalysen im Raster laut angefügtem Baugrundgutachten.
Die Annahme und Entsorgung des Bodens aufgrund der beigefügten Analyseergebnisse ist vorab mit der gewählten Deponie sicherzustellen.

2. 2. 10 Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Ents

STLB-Bau 2025-04 002 TA TB

Bezugsbeschreibung

Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Ton nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage
(Bezeichnung/Ort)
vom Bieter einzutragen,
Abtragtiefe bis 3,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Erdarbeiten			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
 - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 1:
 Die Abrechnung der Erdmassen erfolgt mittels der
 Prismenmethode über den Vergleich der digitalen
 Geländemodelle.
 Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

5.100 m3

2. 2. 20

Zulage Rampe

Wiederholungsbeschreibung zu OZ 2. 2. 10, jedoch
 Zulage zur Herstellung der Rampe zum Becken,
 Neigung 1:4
 Breite B = 4,0 m
 laut Lageplan.

1 psch

2. 2. 30

Boden lösen lagern Abtrag-T 3,5m GT

STLB-Bau 2025-04 002
 Boden nach Abtrag des Oberbodens,
 profilgerecht lösen und seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich,
 nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
 Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis
 3,5 m,
 Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT
 DIN 18196 (Kies-Ton-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
 Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
 Homogenbereiches bis 4 m,
 Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
 - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
 Aufmaß an Abtragprofilen.

400 m3

2. 2. 40

Boden gelagert einbauen GT verdichten

STLB-Bau 2025-04 002
 Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, mit einer
 Bodengruppe, Bodengruppe 1 GT DIN 18196 (Kies-Ton-
 Gemisch), verdichten, Mengenermittlung nach Auftragprofilen.

400 m3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken Abschnitt: Erdarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 50	Erdplanum Abweichung +/-5cm Erdplanum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 5 cm.	4.300	m2		
----------	---	-------	----	-------	-------

2. 2. 60	Steinsicherung Sohlenbefestigung Wasserbausteine Stein STLB-Bau 2025-04 003 Sicherung mit Steinen, als Sohlenbefestigung, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung, Größenklasse CP 45/125, Widerstand gegen Brechen CS80, Widerstand gegen Verschleiß MDE20, Gesteinsart Basalt, Dichte 2,7 t/m3, auf Schutzschicht, Einbaudicke 30 cm.	150	m2		
----------	---	-----	----	-------	-------

2. 2. 70	Steinsicherung Böschungsbefestigung Wasserbausteine STLB-Bau 2025-04 003 Sicherung mit Steinen, als Böschungsbefestigung, aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinschüttung, Größenklasse CP 45/125, Widerstand gegen Brechen CS80, Widerstand gegen Verschleiß MDE20, Gesteinsart Basalt, Dichte 2,7 t/m3, auf Schutzschicht, Einbaudicke 30 cm.	30	m2		
----------	---	----	----	-------	-------

Untergrundverbesserung
Untergrundverbesserung

2. 2. 80	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa STLB-Bau 2025-04 002 Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.	35	m2		
----------	--	----	----	-------	-------

2. 2. 90	Untergrund verbessern verdichten Graben D 20-30cm Kör STLB-Bau 2025-04 002 Untergrund verbessern und verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, für Gräben, Schichtdicke über 20 bis 30 cm, mit Körnungsstoff, das Liefern und Verteilen des Verbesserungs-/Verfestigungsstoffes wird gesondert vergütet.	8	m3		
----------	--	---	----	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Regenrückhaltebecken	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Erdarbeiten			in EURO	in EURO

2. 2. 100 Untergrundverbesserung durchführen

StL-Nr. 21.106/339 90 TA

Untergrundverbesserung nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren. Baustoff in nicht genügend tragfähigen Boden ein-
bringen. Baustoff liefern.

Baustoff tragfähiges wasserunempfindliches Material,
Grobschlag 0/100

16 t

2. 2. 110 Geotextil Vliesstoff Überlappungs-B 30cm

STLB-Bau 2022-04 002

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gemäß FGSV
-Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau
des Straßenbaues (M Geok E), Geotextilrobustheitsklasse 3,
Masse min. 150 g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 1,5 kN,
Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe SU (Sand-
Schluff-Gemisch), Einbau in Graben, Überlappungsbreite mind.
30 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

100 m2

Summe 2. 2	Erdarbeiten	
------------	-------------	-------

Summe 2	Regenrückhaltebecken	
---------	----------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei				

3 Drosselbauwerk

3. 1 Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten

3. 1. 10 Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C12/15 D 10cm

STLB-Bau 2025-04 009 TA

Sauberkeitsschicht für Entwässerungsbauwerk, aus Beton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, Dicke 10 cm Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01.

35 m2

3. 1. 20 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Be

STLB-Bau 2025-04 013

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2-lagig, auf Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

35 m2

3. 1. 30 Betonfertigteile Rahmendurchlass abbrechen

Bewehrte Betonfertigteile ausbauen, abbrechen und entsorgen.
 Bauteil = Rahmen.
 Abmessung 750/1000. L=2,88 m
 Betonfestigkeitsklasse C30/37.
 Expositionsklassen XF3, XC4 und XD1.
 Einschließlich Lösen aus dem Bestand, Aufnehmen, Verladen, Abfuhr und fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

1 St

3. 1. 40 Betonfertigteile Rahmendurchlass einbauen

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen und einbauen.
 Bauteil = Rahmen.
 Abmessung 750/1000, L=2,88
 Fließsohle nach Plan mit Trockenwetterrinne
 Druckfestigkeitsklasse C30/37.
 Expositionsklasse XF3, XC4, und XD1.

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 50 Schalung Bodenpl. einhäuptig

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01.

6 m2

3. 1. 60 Schalung Außenwand SB2 Rahmenschalung H 2-3m

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Schalung Außenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", als Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Fugenausbildung wird gesondert vergütet, Bauteilhöhe über 2 bis 3 m, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/02.

110 m2

3. 1. 70 Öffnungen schalen 1,00/0,50 m, Beton, eckig, Wand

Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

Öffnungsangaben: 1,00/0,50 m

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. B/02

1 St

3. 1. 80 Öffnungen schalen 1,875/0,51 m, Beton, eckig, Wand

Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

Öffnungsangaben: 1,875 / 0,51 m

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. B/02

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 90 Öffnungen schalen 2,00/1,005 m, Beton, eckig, Wand

Öffnungen und Aussparungen, eckig, in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen der Wände herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

Öffnungsangaben: 2,00/1,005 m

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. B/02

1 St

3. 1. 100 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC4 D 20-2

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen), Dicke über 20 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01.

8 m3

3. 1. 110 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC4 SB

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Ortbeton Außenwand, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen), als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 15 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/02.

15 m3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 120 Ortbeton Gefällebeton unbewehrt C25/30 XF2 XA1 X0 D 35

STLB-Bau 2025-04 013

Ortbeton, Gefällebeton, als unbewehrter Beton als Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse X0 (kein Korrosions- oder Angriffsrisiko), mittlere Dicke 35 cm, 3-seitiges Gefälle, Untergrund waagrecht.

6 m3

3. 1. 130 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XA1 XC

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen), Einzelvolumen über 0,5 bis 1 m3, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/03.

1 m3

3. 1. 140 Unterstützung Stahl B500B alle Durchmesser H 120mm B

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Unterstützung für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, Höhe bis 120 mm, für Bodenplatte, aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr B/01 Bewehrung Bodenplatte Einzelbeschreibungs-Nr 1: Unterstützungskörbe DBV-BT 11.

15 kg

3. 1. 150 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Bodenplatte

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01 Bodenplatte.

2.300 kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 160 Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm Bodenplatte

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 16 bis 20 mm, alle Längen, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01 Bodenplatte.

35 kg

3. 1. 170 Betonstabstahl B500B Durchm. 6-10mm Wand

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/02 Bewehrung Wände.

38 kg

3. 1. 180 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Wand

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/02 Bewehrung Wände.

2.100 kg

3. 1. 190 Betonstabstahl B500B Durchm. 16-20mm Wand

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 16 bis 20 mm, alle Längen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/02 Bewehrung Wände.

430 kg

3. 1. 200 Betonstabstahl B500B Durchm. 6-10mm Einzelfundament

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Einzelfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/03 Bewehrung Einzelfundament.

35 kg

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 210 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Einzelfundamen

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Einzelfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/03 Bewehrung Einzelfundament.

45 kg

3. 1. 220 Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus verzinktem Stahlblech, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01/02.

25 m

3. 1. 230 Eckstück Fugenblech Stahlblech verz unbesch

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Eckstück für Fugenblech, aus verzinktem Stahlblech, unbeschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01/02.

4 St

3. 1. 240 Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach Zementsuspensio

STLB-Bau 2025-04 013 TA

Arbeitsfuge abdichten mit Injektionsschlauchsystem, einfach verpresst mit Zement-Suspension, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01/02.

25 m

3. 1. 250 Profilstahl-Träger Doppel-T-Träger HEA H 200mm Stahl

STLB-Bau 2025-04 016 TA

Profilstahl-Träger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, verschraubt, aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/03.

17 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

3. 1. 260

Kopfplatte S235JR

Kopfplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Maße in mm 200/10/190 an Unterzug, Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschraubt, mit Sechskantschraube DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr B/01/02/03.

8 St

3. 1. 270

Ankerschiene TA Stahl verz Profil 50/30 einbauen Beton C

STLB-Bau 2025-04 012 TA
Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil 50/30, Einbau in Innenwand, einbauen in Beton, C 20/25 Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Zeichnungs-Nr B/01/02/03 Einzelbeschreibungs-Nr 1: Ankerschiene JTA 50/30-0350-3A-FV CE.

20 m

3. 1. 280

Fixanker aus Stahl, verzinkt, M12 x 85 mm, ETA-zugelasse

Liefern und fachgerecht montieren von Fixankern Typ Würth W-FAZ PRO/S DBL-(W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-10-M12X85 oder gleichwertig, zur Befestigung von Bauteilen in Beton, einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Bohren, Bohrlochreinigung, Setzen und Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment.
Technische Anforderungen:

Dübeldurchmesser: M12
Dübellänge: 85 mm
Befestigungshöhe: 0–10 mm
Effektive Verankerungstiefe: 50–60 mm
Nutzbare Länge: 60 mm
Scheibe: 24 x 2,5 mm
Schlüsselweite: 19 mm
Bohrerinnendurchmesser: 12 mm
Bohrlochtiefe: mind. 60 mm, max. 70 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Anzugsdrehmoment: 60 Nm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil: 14 mm
Gewinde: M12 x 30
Überstand Bolzen: 16,0 mm
Zulassung: ETA-20/0229

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Geeignet für Seismik C1 und C2

22 St

3. 1. 290 Fixanker aus Stahl, verzinkt, M16 x 115 mm, ETA-zugelass

Lieferrn und fachgerecht montieren von Fixankern Typ Würth W-FAZ PRO/S DBL-(W-FAZ PRO/S-K)-(A2K)-0-15-M16X115 oder gleichwertig, zur Befestigung von Bauteilen in Beton, einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen wie Bohren, Bohrlochreinigung, Setzen und Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment.
Technische Anforderungen:

Dübeldurchmesser: M16
Dübellänge: 115 mm
Befestigungshöhe: 0-15 mm
Effektive Verankerungstiefe: 65-80 mm
Nutzbare Länge: 80 mm
Scheibe: 30 x 3,0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Bohrernennndurchmesser: 16 mm
Bohrlochtiefe: mind. 79 mm, max. 94 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Anzugsdrehmoment: 110 Nm
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil: 18 mm
Gewinde: M16 x 38
Überstand Bolzen: 19,5 mm
Zulassung: ETA-20/0229
Geeignet für Seismik C1 und C2

16 St

3. 1. 300 Stahlwinkel, verzinkt, L 150/100/10

Stahlwinkel, verzinkt, L 150/100/10
Einbau am Deckenrand mittels 5 Schwerlastdübel M12 in Edelstahl, als Rahmen.

Material: S235 JR, verzinkt

20 m

3. 1. 310 Gitterrost Deckenöffnungsabdeckung L 1000 mm B 500 m

STLB-Bau 2025-04 031 TA
Gitterrost, als Deckenöffnungsabdeckung, Schweißpressrost,
Länge Gitterrost/Blech 1000 mm,
Breite Gitterrost/Blech 500 mm, Maschenweite 30/30 mm,

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Querschnittsbreite Tragstab 3 mm,
Querschnittshöhe Tragstab 30 mm,
Querschnittsbreite Füllstab 3 mm,
Querschnittshöhe Füllstab 20 mm, Tragstäbe in
Längsrichtung, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-
Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, belastbar bis 10 kN/m2,
verschraubt, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5,
mit Winkelzarge, mit Schrauben und Laschen befestigen,
Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung
und Einzelbeschreibung,
Zeichnungs-Nr 3.1
Einzelbeschreibungs-Nr inkl. klappbarem Durchstieg 80/80
cm.

33 m2

3. 1. 320

Geländer Knieleiste Stahl niro H 900 mm Pfostenabst. 150

STLB-Bau 2025-04 031 TA

Geländer, mit Knieleiste für Brüstungen, im Außenbereich,
horizontale Nutzlast DIN EN 1991-1-1, 0,5 kN/m, im Grundriss
mehrfach abgewinkelt, Befestigung an der Oberseite,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Konstruktion besteht aus
einem Werkstoff, Geländerkonstruktion aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Höhe Geländer 1100 mm, max. Pfostenabstand 1500 mm,
Pfosten aus Hohlprofil, rechteckig, Pfostenquerschnitt Höhe
50 mm, Pfostenquerschnitt Breite 50 mm,
Nennwanddicke Pfosten 3,5 mm, Einbau mit Fußplatte,
Länge Pfosten/Konsolen 1300 mm,
mit einer Knieleiste, Knieleiste aus Hohlprofil, rechteckig,
einschl. Handlauf, rund, Handlaufdurchmesser 42 mm, mit
Stützen befestigen, auf Geländer.

30 m

3. 1. 330

Ausmauerung Öffnung Klinker abbrechen nicht schadstof

STLB-Bau 2025-04 084 TA

Abbruch der Ausmauerung der Öffnung aus Mauerwerk aus
Klinker, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 24 cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis
2 m,

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

2 m2

3. 1. 340 Abmauerung Abwasserkanal wasserdicht herstellen Kanal

STLB-Bau 2025-04 009 TA

Abmauerung eines Anschlusses innerhalb des
Abwasserkanales wasserdicht herstellen, aus Mauerwerk, aus
Kanalklinkern DIN 4051, Wanddicke 24 cm, vorh. Anlage ist
nur bei Regenabfluss in Betrieb, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Nr. 1:
Abdichtung wie 03.01.0240 .

1 m2

3. 1. 350 Hakenschütz liefern und betriebsfertig einbauen.

TB

Hakenschütz liefern und betriebsfertig einbauen.
Ausführung zur Regelung eines Abflusses von QDr = 600
l/s bei einer lichten Breite von 1,50 m und einer
Öffnungshöhe von 0,19 m einschl. Werkzeichnung.

Verstellbare, speziell für Abwasser geeignete
Drosselblende mit rechteckförmigem durchströmtem
Querschnitt und horizontaler, abgewinkelter, gegen die
Strömung gerichteter Blendenschneide mit optimierter
Geometrie für kleinen Durchflussbeiwert.

Mit Stellklotz zur Justierung der
Schieberplattenstellung und Schieberskala auf der
Schieberplatte.

Zum Andübeln vor eine bauseits vorbereitete,
rechteckige Wandöffnung mit durchgehender, ebener
Gerinnesohle.

Gerätedaten

Fabrikat: UFT-

FluidHook

Typ:

HSS

Lichte Öffnungsbreite B: 1,50 m

Öffnungshöhe des Schützes s: 0,19 m

(nach hydraulischer Bemessung)

Bemessungsabfluss Qb: 600 l/s

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Drosselbauwerk	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbei			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Bauteile und Werkstoffe
 Schieberplatte: Edelstahl 1.
 4301 o.glw.
 Führungsleisten: PE-HD
 Schieberskala: Edelstahl 1.
 4301 o.glw.
 Stellklotz: PVC
 Halterung und Befestigungsteile: Edelstahl 1.4301 o.
 glw.
 Abdichtung zum Bauwerk: Zellkautschuk-
 Streifen (CR)
 Lieferung des einbaufertigen, auf den Sollabfluss
 eingestellten Gerätes ab Werk einschließlich
 hydraulischer Bemessung und Datenblatt.
 Das Gerinne ist vom AN nach UFT-Angaben mit ebener
 Sohle vorzubereiten. Die Ausrundungen im Zulaufbereich
 sind anschließend nach UFT-Angaben bauseits
 anzufertigen.

Herstellernachweis:
 UFT Umwelt- und Fluid-Technik
 Dr. H. Brombach GmbH
 Artikelnr.:
 Hakenschütz UFT-FluidHook Art.-Nr.: 114hssv2

oder gleichwertig
 Hersteller: '

..... '
 vom Bieter einzutragen
 Produkt: '

..... '
 vom Bieter einzutragen
 Breite: '

..... '
 vom Bieter einzutragen

1 St

Summe 3. 1	Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten	
------------	---	-------

Summe 3	Drosselbauwerk	
---------	----------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau Abschnitt: Zaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 Landschaftsbau

4. 1 Zaun

4. 1. 10 Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m Maschen

STLB-Bau 2025-04 003

Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Einbau in Fundament, Fundament wird gesondert vergütet.

280 m

4. 1. 20 Stahlgittermatte Passstück H 2,03m Maschenweite 50/200

STLB-Bau 2025-04 003

Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Passstück, als Doppelstabmatte, Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge über 0,5 bis 1,2 m, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, an Pfosten befestigen mit Abdeckleiste.

5 m

4. 1. 30 Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten

STLB-Bau 2023-10 003

Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckpfosten wie Zaunpfosten.

14 St

4. 1. 40 Zaunecke Stahlgittermatten Eckverbinder

STLB-Bau 2025-04 003

Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche.

14 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau Abschnitt: Zaun	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 1. 50 Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 2,03m

STLB-Bau 2025-04 003

Zaunanschluss an vorh. Torpfosten, mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Höhe 2,03 m.

4 St

4. 1. 60 Höhenanpassung Zaun

Höhenanpassung des Zaunes an Geländeverlauf, Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7.

1 psch

4. 1. 70 Einzelfundament C12/15 L 30cm B 30cm T 80cm

STLB-Bau 2025-04 003

Einzelfundament für Landschaftsbauarbeiten, aus Beton C 12/15 DIN EN 206, Länge 30 cm, Breite 30 cm, Tiefe 80 cm.

130 St

4. 1. 80 Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 350cm H 2,5m Rahme

Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, lichte Weite 600 cm, Höhe 2,5 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, aus nichtrostendem Stahl, gebürstet, mit Mittelverriegelung, abschließbar, Seitenfeststeller und Fangöse, Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpostenlänge 300 cm, Einbau in Fundament, inkl. Fundamentarbeiten.

1 St

4. 1. 90 Drehflügeltür Zaun Schlupftür Weite 125cm H 2m Rahmen

STLB-Bau 2025-04 003

Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, als Schlupftür, lichte Weite 125 cm, Höhe 2 m, mit umlaufendem Rahmen und oberer Zackenleiste, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, im Rahmen eingeschweißt, Maße 40/20 mm, Wanddicke 2 mm, Abstand der Stäbe/Rohre 10 cm (lichte Weite), feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1, Farbton grün RAL 6005, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Langschild, beidseitig, aus

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Zaun			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

nichtrostendem Stahl, gebürstet, mit dreidimensional
verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 180 Grad,
Torpfofen aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2,
Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 6,3 mm, Kopf verschlossen
mit verschweißter Platte, Gesamtpfofenlänge 280 cm, Einbau
in Fundament, Fundament wird gesondert vergütet.

1	St		
---	----	-------	-------

Summe 4.1	Zaun	
-----------	------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanz- und Saatarbeiten			in EURO	in EURO

4. 2 Pflanz- und Saatarbeiten

4. 2. 10 Sträucher roden

Vorhandene Strauchflächen roden und vollständig beseitigen.
Hierzu gehören das Abschneiden, Ausgraben und Entfernen der ober- und unterirdischen Pflanzenteile einschließlich Wurzelwerk, Stubben, Aufwuchs und sonstiger organischer Bestandteile.
Das anfallende Räumgut ist aufzunehmen, abzufahren und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Die bearbeiteten Flächen sind nach dem Roden grob zu säubern und für nachfolgende Arbeiten herzurichten.
Einschließlich aller Nebenleistungen.

150 m2

4. 2. 20 Sträucher liefern und pflanzen

Sträucher liefern und fachgerecht pflanzen.
Ausführung mit standortgerechten, gesunden und gut entwickelten Pflanzen in der ausgeschriebenen Qualität.
Einschließlich Antransport, Abladen, Zwischenlagerung, Pflanzgrubenherstellung, fachgerechtem Einsetzen der Pflanzen, Verfüllen mit geeignetem Pflanzsubstrat bzw. Oberboden, Andrücken, Einschlämmen bzw. Angießen sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.
Die Pflanzarbeiten sind nach den geltenden fachlichen Regelwerken und gärtnerischen Grundsätzen auszuführen.

100 St

4. 2. 30 Hochstämme liefern und pflanzen

Hochstämme liefern und fachgerecht pflanzen.
Ausführung mit standortgerechten, gesunden und gut entwickelten Bäumen in der ausgeschriebenen Art und Qualität.
Einschließlich Herstellen der Pflanzgrube, Liefern und Einbauen von geeignetem Pflanzsubstrat, fachgerechtem Pflanzen, Anbinden, Verankern, Herstellen einer Gießmulde sowie Angießen.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Sicherungsmaterialien sowie sämtlicher Nebenleistungen.
Die Pflanzung ist nach den geltenden fachlichen Regelwerken und gärtnerischen Grundsätzen auszuführen.

5 St

4. 2. 40 Fertigstellungspflege Baumscheiben

Fertigstellungspflege für Baumscheiben herstellen und ausführen.
Die Leistung umfasst alle zur ordnungsgemäßen Entwicklung der neu hergestellten bzw. bepflanzten Baumscheiben

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanz- und Saatarbeiten			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

erforderlichen Pflegearbeiten innerhalb des Fertigstellungspflegezeitraums.
Hierzu gehören insbesondere Wässern, Lockern, Jäten, Nacharbeiten der Gießränder, Beseitigen von Wildkraut, Nachmulchen, Kontrolle der Pflanzung sowie das Nachbessern und Ersetzen ausgefallener Pflanzen, soweit dies im Rahmen der Fertigstellungspflege erforderlich ist.
Einschließlich aller Nebenleistungen.

5 St

4. 2. 50

Entwicklungspflege Solitärbäume

Entwicklungspflege an Solitärbäumen ausführen.
Die Leistung umfasst alle während des Entwicklungspflegezeitraums erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung des Anwachsens und der ordnungsgemäßen Entwicklung der Bäume.
Hierzu zählen insbesondere Wässern, Lockern der Baumscheibe, Entfernen von Wildkraut, Nacharbeiten der Gießmulde, Kontrolle und Nachstellen der Anbindung, gegebenenfalls Nachbessern von Mulchschichten, Kontrolle des Gesundheitszustandes sowie das Ersetzen ausgefallener Gehölze nach Maßgabe der vertraglichen Regelungen.
Einschließlich aller Nebenleistungen.

5 St

4. 2. 60

Unterhaltungspflege Solitärbäume

Unterhaltungspflege an Solitärbäumen ausführen.
Die Leistung umfasst alle im Rahmen der Unterhaltungspflege erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des ordnungsgemäßen Zustands und der nachhaltigen Entwicklung der Bäume.
Hierzu gehören insbesondere Wässern, Pflegen der Baumscheiben, Entfernen von Wildkraut, Kontrolle der Anbindung und Sicherungseinrichtungen, Nacharbeiten von Gießrändern, Nachmulchen, Kontrolle auf Schäden und Ausfälle sowie alle weiteren üblichen Pflegearbeiten zur Erhaltung eines verkehrssicheren und entwicklungsfähigen Zustands.
Einschließlich aller Nebenleistungen.

5 St

4. 2. 70

Feinplanum Rasenfläche BG3b SU

STLB-Bau 2025-04 003

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Steine von mehr als 2 cm Durchmesser und schwer verrottbare

Fortsetzung nächste Seite

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
 Projekt : 24-069 4. BA - RRB
 LV : 01 Leistungsverzeichnis
 LV-Datum : 15.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsbau	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanz- und Saatarbeiten			in EURO	in EURO

Fortsetzung von vorheriger Seite

Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Anteil der nichtgeneigten Fläche 40 %, Neigung der Restfläche 1:1,5 bis 1:1.

4.400 m2

4. 2. 80 Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2 5g/m2

STLB-Bau 2025-04 003

Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.2 Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 5 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

5.600 m2

4. 2. 90 Mähen Landschaftsrasen B bis 1m 6Schnitte Schnittgut la

STLB-Bau 2025-04 003

Mähen von Landschaftsrasen, Arbeitsbreite bis 1 m, Anteil der nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigung der Restfläche steiler als 1:2, 6 Schnitte, Schnitt maschinell, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, Schnittgut auf der Baustelle lagern.

5.600 m2

4. 2. 100 Wässern Rasen Landschaftsrasen 10l/m2 10Arbeitsgänge

STLB-Bau 2025-04 003

Wässern der Rasenfläche, Landschaftsrasen, Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 10 l/m2, 10 Arbeitsgänge.

5.600 m2

Summe 4. 2 Pflanz- und Saatarbeiten

Summe 4 Landschaftsbau

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EURO
--	------------------

1. 1	Baustellenausstattung	
1. 2	Arbeiten auf Nachweis	
1. 3	Planungs- und Vermessungsleistungen	
1	Baustelleneinrichtung und Baustraßen	
2. 1	Baureifmachung	
2. 2	Erdarbeiten	
2	Regenrückhaltebecken	
3. 1	Beton-, Maurer-, und Stahlbetonarbeiten	
3	Drosselbauwerk	
4. 1	Zaun	
4. 2	Pflanz- und Saatarbeiten	
4	Landschaftsbau	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreisstadt Merzig
Projekt : 24-069 4. BA - RRB
LV : 01 Leistungsverzeichnis
LV-Datum : 15.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EURO
--	------------------

1	Baustelleneinrichtung und Baustraßen	
2	Regenrückhaltebecken	
3	Drosselbauwerk	
4	Landschaftsbau	

<u>Angebotssumme netto</u>	
<u>abzüglich Nachlass</u>	
<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>	
<u>zuzügl. 19,00% MwSt.</u>	
<u>Angebotssumme brutto</u>	

Seiten: 1 - 34 Das Dokument enthält 83 Positionen, davon 30 im freien Text.