

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN.....	2
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	2
1.2.	SONSTIGES.....	4
2.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
2.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN.....	5
2.2.	FREMERSDORF ZUR QUART.....	8
2.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR.....	12
2.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF.....	14
2.5.	VERKEHRSSCHILD.....	17
2.6.	ABSPERRGERÄT UND WARNEINRICHTUNG.....	20
3.	VOR- UND RANDARBEITEN.....	23
3.1.	AUFBRUCH.....	23
3.2.	WIEDERHERSTELLUNG.....	29
3.3.	STRASSENABLÄUFE.....	36
3.4.	ROHRLEITUNGEN.....	39
4.	DECKENERNEUERUNG.....	41
4.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN.....	41
4.2.	FREMERSDORF ZUR QUART.....	44
4.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR.....	48
4.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF.....	51
4.5.	TIEFERGEHENDE SCHADSTELLEN.....	56
4.6.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN.....	59
5.	EINBAUTEILE (TWRS).....	61
5.1.	AUFBRUCH.....	61
5.2.	WIEDERHERSTELLUNG.....	64
5.3.	SCHACHTABDECKUNGEN.....	66
5.4.	STRASSENKAPPEN.....	69
	Zusammenstellung.....	70

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN				
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> In die Position "Baustelle einrichten" dürfen keine zeitabhängigen Kosten eingerechnet werden.				
1.1.1.	StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
			1,000	Psch	
1.1.2.	StL-Nr. 19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.				
		1,000	Psch		
Summe 1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	SONSTIGES				
1.2.1.	Erschw. infolge Anlieger Erschwernis infolge Anlieger. Erschwernis beim 'Ausführen aller Arbeiten. Abstimmen und Koordinieren der jeweiligen Bautätigkeiten mit den betroffenen Anlieger. Gewährung der Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken, soweit es der Bauablauf ermöglicht. Transport von Abfallbehältern und -säcken durchführen. Abfallbehälter für die Entleerung zu einer Sammelstelle innerhalb des Baubereichs transportieren und nach der Entleerung wieder zurückstellen. Abfallsäcke für die Abholung zu einer Sammelstelle innerhalb des Baubereichs transportieren. Erstellen und Vervielfältigen von Handzettel u.ä. nach Vorgaben des AG in einer Anzahl bis 100 Stück als Farbdruck bis DIN A4 einschließlich Einarbeiten von Korrekturen bzw. Änderungen des AG. Verteilen von Handzettel u.ä. an die jeweiligen Anlieger im Baubereich sowie in den von Sperrungen betroffenen Seitenstraßen.' Anlieger '= Privatleute, Gewerbetreibende, Kunden, Lieferanten u.ä.'				
		1,000	Psch		
1.2.2.	StL-Nr. 19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf. Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.				
		10,000	St		
Summe 1.2.	SONSTIGES				
Summe 1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTU..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	VERKEHRSSICHERUNG			
2.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN			
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/1.			
2.1.1.	StL-Nr. 21.105/105.31.29.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 350 bis 400 m.'	1,000 Psch		
2.1.2.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	20,000 d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/1. Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.1.3.

StL-Nr. 21.105/905.21

**Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
 zwei bzw. einmal*schrift.Dokument**

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
 Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.

20,000 d

Hinweis zur folgenden OZ:

Verkehrszeichenplan Nr.: 5/1.

Die Kontrolle der Umleitungsstrecke umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.

2.1.4.

StL-Nr. 21.105/910.21

**Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
 zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument**

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
 Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.

20,000 d

Hinweis zur folgenden OZ:

Verkehrszeichenplan Nr.: 5/1.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.5.	StL-Nr. 21.105/120.12.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 350 bis 400 m.'				
			1,000	Psch	
Summe 2.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	FREMERSDORF ZUR QUART <i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/2.				
2.2.1.	StL-Nr. 21.105/105.31.29.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 150 bis 200 m.'				
		1,000	Psch		
2.2.2.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
		20,000	d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/2. Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.				
2.2.3.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder,				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	20,000 d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/2. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.			
2.2.4.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	20,000 d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/2.			
2.2.5.	StL-Nr. 21.105/120.12.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 150 bis 200 m.'	1,000 Psch		
2.2.6.	StL-Nr. 21.105/322.12.03.11 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*Folie*mind. P 5 grobstr. Decke*Markierung entf. Quermarkierung Typ I als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	7,000 m		
2.2.7.	StL-Nr. 21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Steuerung für 2 Signalzeitenpläne. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur folgenden OZ:
Abrechnung Vorhaltung = Stück x Tag [Std]

2.2.8.

StL-Nr. 21.105/515.01
**Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition**
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

20,000 Std		
------------	-------	-------

Summe 2.2.	FREMERSDORF ZUR QUART	
-------------------	------------------------------	-------

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR				
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/3.				
2.3.1.	StL-Nr. 21.105/105.11.29.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 125 bis 175 m.'				
		1,000	Psch		
2.3.2.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
		3,000	d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/3. Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.				
2.3.3.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	3,000	d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/3.				
2.3.4.	StL-Nr. 21.105/120.12.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'über 125 bis 175 m.'				
		1,000	Psch		
Summe 2.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF <i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/4.				
2.4.1.	StL-Nr. 21.105/105.31.29.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'je über 100 bis 150 m.'	1,000	Psch		
2.4.2.	StL-Nr. 21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	4,000	d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/4. Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.				
2.4.3.	StL-Nr. 21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder,				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	4,000 d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/4. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke umfasst auch die zusätzlich angeordneten Verkehrsschilder und Absperrgeräte.			
2.4.4.	StL-Nr. 21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	4,000 d		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Verkehrszeichenplan Nr.: 5/4.			
2.4.5.	StL-Nr. 21.105/120.12.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*in Kraft setzen ... Freitext ... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie- der in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'je über 100 bis 150 m.'	1,000 Psch		
Summe 2.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIM..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Zusätzliche Verkehrsschilder zum Verkehrskonzept des AG. Ausführung auf Anordnung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung. Abrechnung Vorhaltung = Stück x Tag [Std]				
2.5.	VERKEHRSSCHILD			
2.5.1.	StL-Nr. 21.105/203.92.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild '= Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck.' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,000 St		
2.5.2.	StL-Nr. 21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	50,000 Std		
2.5.3.	StL-Nr. 21.105/215.21.22.19.04 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*flach ... Freitext ...*Höhe 2,20 m Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zusatzschild Höhe 2. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,000	St		
2.5.4.	StL-Nr. 21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrieben.	50,000	Std		
2.5.5.	StL-Nr. 21.105/203.42.21.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2*flach*... Freitext ... Höhe 2,20 m Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Zeichen 454, 457. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = flach. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	2,000	St		
2.5.6.	StL-Nr. 21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.				
		50,000	Std		
Summe 2.5.	VERKEHRSSCHILD				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Zusätzliche Absperrgeräte und Warneinrichtungen zum Verkehrskonzept des AG. Ausführung auf Anordnung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung. Abrechnung Vorhaltung = Stück x Tag [Std]					
2.6.	ABSPERRGERÄT UND WARNEINRICHTUNG				
2.6.1.	StL-Nr. 21.105/405.02.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	60,000	St		
2.6.2.	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	1.500,000	Std		
2.6.3.	StL-Nr. 21.105/405.05.20.10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	richtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit Tastleiste.	20,000 St		
2.6.4.	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge- sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	500,000 Std		
2.6.5.	StL-Nr. 21.105/405.05.23.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor- richtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	1,000 St		
2.6.6.	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge- sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	25,000 Std		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.7.	StL-Nr. 21.105/405.05.24.11 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Mit Tastleiste. Energieversorgung nach Wahl des AN.	1,000 St		
2.6.8.	StL-Nr. 21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	25,000 Std		
Summe 2.6.	ABSPERRGERÄT UND WARNEINRICHTUNG			
Summe 2.	VERKEHRSSICHERUNG			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	VOR- UND RANDARBEITEN			
3.1.	AUFBRUCH			
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Inkl. Schnitt in verfestigtem HO-Schotter.			
3.1.1.	StL-Nr. 23.113/038.31.03 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 6-12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	530,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Arbeitsraumbreiten: - vor zu erneuernden Rinnenplatten: 10 cm - vor zu erneuernden/regulierenden Aufsätzen: bis 50 cm - hinter zu erneuernden Borden: bis 40 cm			
3.1.2.	StL-Nr. 23.113/033.20.09.09.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung 'über 6 bis 12 cm.' Gesamtaufbruchtiefe 'über 6 bis 12 cm.' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	3,000 m3		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Arbeitsraumbreiten: - vor zu erneuernden Rinnenplatten: 10 cm - vor zu erneuernden/regulierenden Aufsätzen: bis 50 cm - hinter zu erneuernden Borden: bis 40 cm			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.3.	StL-Nr. 23.113/023.90.93.31 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Zwickel/Streif.*aufbrechen Pech beseit. ges. Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. Schicht '= pechhaltige Asphaltbefestigung.' Dicke 'über 6 bis 12 cm.' Fläche = Zwickel und Streifen. Lösen durch Aufbrechen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	2,000 m3		
3.1.4.	StL-Nr. 24.802/540.03.11.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. 17 03 01**Anfallstelle PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = Ausbauasphalt als kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.	5,000 t		
Hinweis zur folgenden OZ: Arbeitsraumbreiten: - hinter zu erneuernden Borden: bis 40 cm				
3.1.5.	StL-Nr. 23.115/011.91.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Steine lagern Pflaster säubern Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein 'über 6 bis 10 cm dick, in Formaten und Verband wie örtlich vorhanden.' Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern.	20,000 m2		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen bis 1 m.			
3.1.6.	StL-Nr. 23.115/041.53.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke über 10 bis 12 cm. Breite über 30 bis 40 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 1 bis 5 m.			
3.1.7.	StL-Nr. 23.115/041.53.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke über 10 bis 12 cm. Breite über 30 bis 40 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 5 bis 20 m.			
3.1.8.	StL-Nr. 23.115/041.53.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke über 10 bis 12 cm. Breite über 30 bis 40 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	115,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Läuferplatte in Vollrinne. Teillängen größer 5 bis 20 m.			
3.1.9.	StL-Nr. 23.115/041.41.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.8-10 cm*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke über 8 bis 10 cm. Breite bis 20 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	15,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 20 m.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.10.	StL-Nr. 23.115/041.53.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 30-40 cm Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke über 10 bis 12 cm. Breite über 30 bis 40 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	305,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen bis 1 m.			
3.1.11.	StL-Nr. 23.115/031.19.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*... Freitext ... alles Verw. AN Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 1 bis 5 m.			
3.1.12.	StL-Nr. 23.115/031.19.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*... Freitext ... alles Verw. AN Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fundament säubern.' Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	15,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 5 bis 20 m.			
3.1.13.	StL-Nr. 23.115/031.19.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*... Freitext ... alles Verw. AN Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'verbleibt. Lose Bestandteile entfernen. Fundament säubern.' Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	15,000 m		
3.1.14.	StL-Nr. 22.118/013.91.20.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Unbewehrter Beton C12/15 bis C20/25*Verwerten Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= schadhafter Unterbeton.' Material = Unbewehrter Beton. Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	11,000 m3		
Summe 3.1.	AUFBRUCH			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	WIEDERHERSTELLUNG			
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen bis 1 m. Querneigung der Rinne = 6,67 % (2 cm).			
3.2.1.	StL-Nr. 23.115/441.99.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... Rinne aus Betonformsteinen herstellen. Formstein '= Rinnenplatte 30 x 30 x 8 cm.' Fundament und Rückenstütze 'wird gesondert vergütet.' Fuge 'mit einem 1-komponentigen zementgebundenen Pflasterfugenmörtel vergießen.'	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 1 bis 5 m. Querneigung der Rinne = 6,67 % (2 cm).			
3.2.2.	StL-Nr. 23.115/441.99.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... Rinne aus Betonformsteinen herstellen. Formstein '= Rinnenplatte 30 x 30 x 8 cm.' Fundament und Rückenstütze 'wird gesondert vergütet.' Fuge 'mit einem 1-komponentigen zementgebundenen Pflasterfugenmörtel vergießen.'	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 5 bis 20 m. Querneigung der Rinne = 6,67 % (2 cm).			
3.2.3.	StL-Nr. 23.115/441.99.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... Rinne aus Betonformsteinen herstellen. Formstein '= Rinnenplatte 30 x 30 x 8 cm.'			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fundament und Rückenstütze 'wird gesondert vergütet.' Fuge 'mit einem 1-komponentigen zementgebundenen Pflasterfugenmörtel vergießen.'	105,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 20 m. Querneigung der Rinne = 6,67 % (2 cm).			
3.2.4.	StL-Nr. 23.115/441.99.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Rinne aus Betonformsteinen herstellen. Formstein '= Rinnenplatte 30 x 30 x 8 cm.' Fundament und Rückenstütze 'wird gesondert vergütet.' Fuge 'mit einem 1-komponentigen zementgebundenen Pflasterfugenmörtel vergießen.'	295,000 m		
3.2.5.	StL-Nr. 23.115/506.20 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Rinne Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. Fuge unter Rinne.	50,000 St		
3.2.6.	StL-Nr. 23.115/511.23.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*Breite ü. 30-40cm ... Freitext ... Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen- breite 8 mm bis 15 mm. Fuge in Rinne. Streifen-/Rinnenbreite über 30 bis 40 cm. Verfüllen mit 'Dehnfugenscheibe.'	140,000 St		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Kleinste zulässige Formsteinlänge = 1/2 Formstein.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.7.	Formsteine trennen Formsteine auf Passmaß trennen. Formstein 'aus Beton, Rinnenplatte, 30 x 30 x 8 cm.' Formstein trennen durch Nassschneiden. Formstein 'quer und auf Gehrung trennen.'	75,000 St		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen bis 1 m.			
3.2.8.	StL-Nr. 23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein '= HB 16/18/14,5 cm.' Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.' Fundamentbeton 'wird gesondert vergütet.'	20,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 1 bis 5 m.			
3.2.9.	StL-Nr. 23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein '= HB 16/18/14,5 cm.' Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.' Fundamentbeton 'wird gesondert vergütet.'	15,000 m		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Teillängen größer 5 bis 20 m.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.10.	StL-Nr. 23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ... Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein '= HB 16/18/14,5 cm.' Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.' Fundamentbeton 'wird gesondert vergütet.'	15,000 m		
3.2.11.	StL-Nr. 23.115/506.30 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. Fuge unter Bord.	25,000 St		
3.2.12.	StL-Nr. 23.115/516.19 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ... Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor- den herstellen. Fugenlänge bis 30 cm. Verfüllen mit 'Dehnfugenscheibe.'	25,000 St		
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Kleinste zulässige Bordsteinlänge = 1/3 Bordstein.				
3.2.13.	StL-Nr. 23.115/326.11.99 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden ... Freitext ... Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen.'	25,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur folgenden OZ:
 Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen.

3.2.14.	StL-Nr. 22.118/338.99.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'in Mengen bis 0,5 m3/d als Ausgleichs- bzw. Mörtelschicht auf vorhandenem Unterbeton bei zu erneuernden Rinnenplatten und Bordsteinen.' Druckfestigkeitsklasse 'C20/25. Körnung 0/8 mm.' Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	12,000 m3		
---------	--	-----------	-------	-------

Hinweis zur folgenden OZ:
 Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen.

3.2.15.	StL-Nr. 22.118/338.99.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'in Mengen bis 0,5 m3/d als Bodenersatz, für Hinterfüllungen, Fundamente u.ä.' Druckfestigkeitsklasse 'C20/25. Körnung 0/16 mm.' Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	6,000 m3		
---------	--	----------	-------	-------

3.2.16.	StL-Nr. 24.112/210.90.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'von Zwickel und Streifen.' Baustoffgemisch '0/32 aus natürlichen Gesteinskörnungen.' Umweltrelevante Anforderungen 'wie vor beschrieben.' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche			
---------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mindestens 80 MPa.' Einbaudicke 'bis 30 cm.' Abrechnung nach Auftragsprofilen.	3,000 m3		
3.2.17.	StL-Nr. 23.115/111.91.19.12.19 Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 Pflaster gelagert*... Freitext ... SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H. Fuge 0/4*... Freitext ... Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Flächen 'von Zwickel und Streifen.' Einzelflächen bis 2,00 m2. Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh- men und fördern. Format für Rastermaß '= Rechteck, Quadrat, Universal, E- Form, Format SF, Format H, etc. wie örtlich vorhanden.' Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un- ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugen- schluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Verband '= Ellenbogen, Läufer, etc. wie örtlich vorhanden.'	20,000 m2		
3.2.18.	Ersatzsteine liefern Ersatzsteine liefern. Format 'Rechteck 10/20/8 cm.' Lieferung 'frei Baustelle.'	1,000 m2		
3.2.19.	StL-Nr. 23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass- schneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas- tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke über 8 bis 10 cm.	5,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Arbeitsräume Gehweg. Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.				
3.2.20.	StL-Nr. 23.113/353.99.20.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltemischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Arbeitsräumen in Gehwegen entlang von Rinnen bzw. Borden. Einbaubreite bis 40 cm.' Einbau 'menge bis 200 kg/m2.' Bindemittel = 50/70. Einbau 'von Hand.'	1,000 t		
3.2.21.	StL-Nr. 24.112/507.39.99 Deckschicht ohne Bindem. herst. KL. F.Einb. o. F.*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In kleinen Flächen, Einbau ohne Fertiger. Baustoffgemisch '0/8 aus natürlichen Gesteinskörnungen.' Umweltrelevante Anforderungen ': wie vor beschrieben.' Einbau 'dicke = 5 cm.'	1,000 t		
Summe 3.2.	WIEDERHERSTELLUNG			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	STRASSENABLÄUFE			
3.3.1.	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Aufsatz '300x500.' Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,000 St		
3.3.2.	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Aufsatz '500x500.' Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	7,000 St		
3.3.3.	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen Aufsatz für Straßenablauf ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Aufsatz '300x500.' Aufsatz säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Restliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,000 St		
3.3.4.	Straßenablaufteil ausbauen Auflagering Straßenablaufteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Teil '= Auflagering.' Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	26,000 St		
3.3.5.	Straßenablaufteil ausbauen Schaft, Höhe bis 600 mm Straßenablaufteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Teil '= Schaft, Höhe bis 600 mm.' Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,000 St		
3.3.6.	Straßenablaufteil ausbauen Boden Straßenablaufteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	wird gesondert vergütet. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Teil ' = Boden.' Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.			
		1,000 St		
3.3.7.	Boden Form 1a einbauen Boden, Form 1a mit Abfluss DN 150 im Boden, einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen. Füllmaterial liefern und einbauen.			
		1,000 St		
3.3.8.	Schaft Form 5d einbauen Schaft, Form 5d, einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen. Füllmaterial liefern und einbauen.			
		1,000 St		
3.3.9.	Auflagering Form 10a einbauen Auflagering, Form 10a (für quadratische Aufsätze), einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		14,000 St		
3.3.10.	Auflagering Form 10b einbauen Auflagering, Form 10b (für rechteckige Aufsätze), einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		12,000 St		
3.3.11.	Sanierungsring einbauen Sanierungsring einbauen. Fugen glattstreichen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.			
		5,000 St		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Aufsatz 300x500.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.12.	StL-Nr. 24.110/527.11.01 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Eimer*Höhe planmäßig Mörtel M20 Aufsatz des AG für Straßenablauf aufsetzen. Aufsatz mit Eimer. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	4,000 St		
3.3.13.	StL-Nr. 24.110/523.08.00.14.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, C,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer C 3*Höhe planmäßig Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form C 3. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	2,000 St		
3.3.14.	StL-Nr. 24.110/523.06.00.12.11 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, C, 36 mm*dämpf.Einlage Zinkeimer A 4*Höhe planmäßig Mörtel M20 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit Schlitzweite 36 mm. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form A 4. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	6,000 St		
Summe 3.3. STRASSENABLÄUFE				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.4.	ROHRLEITUNGEN			
3.4.1.	StL-Nr. 24.110/315.23.11.99.03 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PVC-U-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*... Freitext ... Ringst. Kl.SN 16 Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 150. Rohr aus PVC-U. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe 'bis 1,5 m.' Überdeckungshöhe 'bis 1,5 m.' Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.	1,000 m		
3.4.2.	Rohranschluss herstellen (Zul.) Rohranschluss an bestehender Anschlussleitung herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses an die bestehende Anschlussleitung einschließlich Rohrschnitte und Übergangsstücke. Rohr DN der Anschlussleitung '150.' Anschlussleitung aus 'Kunststoff.' Bestehende Anschlussleitung aus 'Kunststoff.' Rohranschluss mittels 'Überschiebmuffe DN/ID 150.'	1,000 St		
3.4.3.	StL-Nr. 24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff.	3,000 St		
3.4.4.	StL-Nr. 24.110/369.99.04.00 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge- messenen Rohrleitung. Formstück '= Passstück DN/ID 150.' Rohr aus Kunststoff.				
		2,000	St		
Summe 3.4.	ROHRLEITUNGEN				
Summe 3.	VOR- UND RANDARBEITEN				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	DECKENERNEUERUNG <i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Erschwerisse infolge Einfassungen und Borden (Länge ca. 715 m) sowie infolge Einbauten (ca. 8 Stück Schieber- und Hydrantenkappen, ca. 13 Stück Schächte sowie ca. 20 Stück Straßenabläufe) sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.			
4.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN			
4.1.1.	StL-Nr. 23.113/005.10.90.90.12 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnitlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe 'über 3 bis 5 cm.' Fläche '= Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	1.820,000 m2		
4.1.2.	StL-Nr. 23.113/058.31.01 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	1.820,000 m2		
4.1.3.	StL-Nr. 23.113/063.92.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.'			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.820,000 m2		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Aufhellung: 25 M.-% Aufhellungsgestein 2/5 und 5/8 mm aus Granit, Quarzit oder Moräne. Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.			
4.1.4.	StL-Nr. 23.113/353.99.21.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*Aufhellung ... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 8 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Einbau 'menge ca. 100 kg/m2.' Bindemittel = 50/70. Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhel- lungsgestein nach Unterlagen des AG. Einbau 'mit für die Örtlichkeit angepasstem Straßenfertiger einschließlich erforderlichem Handeinbau.'	190,000 t		
4.1.5.	StL-Nr. 23.113/952.12.11 Abstumpungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell Abstumpungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck- schicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	1.820,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.6.	StL-Nr. 23.113/937.41.62.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 12 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	25,000 m		
4.1.7.	StL-Nr. 23.113/942.31.16.20.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	25,000 m		
Summe 4.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Erschwernisse infolge Einfassungen und Borden (Länge ca. 370 m) sowie infolge Einbauten (ca. 3 Stück Schächte sowie ca. 9 Stück Straßenabläufe) sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.				
4.2.	FREMERSDORF ZUR QUART			
4.2.1.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.90.12 Asphalt fräsen ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt '= Asphaltbefestigung mit anhaftendem Schotter.' Frästiefe 'über 3 bis 5 cm.' Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	505,000 m2		
4.2.2.	StL-Nr. 23.113/058.91.21 Unterlage reinigen ... Freitext ... *lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage '= HO-Schotter, gefräst.' Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	505,000 m2		
4.2.3.	StL-Nr. 23.113/018.91.99.91 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ... *Teerbeton ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ... *Pech beseit. ges. Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Schicht '= pechhaltige Asphaltbefestigung mit anhaftendem Schotter.' Befestigung = Teerbeton.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dicke 'über 3 bis 5 cm.' Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Lösen 'durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm in- nerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.' Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un- terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	330,000 m2		
4.2.4.	StL-Nr. 24.802/540.03.11.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. 17 03 01**Anfallstelle PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = Ausbauasphalt als kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.	35,000 t		
4.2.5.	StL-Nr. 23.113/063.99.12.33 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ... * ... Freitext ... Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Unterlage '= HO-Schotter, gefräst.' Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	840,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur folgenden OZ:

Aufhellung: 25 M.-% Aufhellungsgestein 5/8 und 8/11 mm aus Granit, Quarzit oder Moräne.

Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.

4.2.6. StL-Nr. 23.113/343.99.11.00.09
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 50/70*Aufhellung
... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.

In Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.'

Einbau 'menge ca. 100 kg/m2.'

Bindemittel = 50/70.

Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhellungsgestein nach Unterlagen des AG.

Einbau 'mit für die Örtlichkeit angepasstem Straßenfertiger einschließlich erforderlichem Handeinbau.'

		105,000 t		
--	--	-----------	-------	-------

4.2.7. StL-Nr. 23.113/952.12.11
Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
Menge 1 kg/m2*maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.

Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

		840,000 m2		
--	--	------------	-------	-------

4.2.8. StL-Nr. 23.113/937.41.62.01
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Längs-/Queranschl*bis 20 m
Tiefe 40 mm*Breite 12 mm
schneiden

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Längs- und Queranschluss.

Einzellängen bis 20,00 m.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	55,000 m		
4.2.9.	StL-Nr. 23.113/942.31.16.20.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	55,000 m		
Summe 4.2.	FREMERSDORF ZUR QUART			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR			
4.3.1.	StL-Nr. 24.112/045.11.02.99 Bankett abtragen Breite bis 0,50 m*Dicke 10-15 cm Mit Veg.decke*... Freitext ... Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite bis 0,50 m. Dicke über 10 bis 15 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoff 'seitlich lagern.'	25,000 m3		
4.3.2.	StL-Nr. 23.113/005.90.90.90.13 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 10 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt '= Asphaltbefestigung mit anhaftendem Schotter.' Frästiefe 'über 6 bis 10 cm.' Fläche '= Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	560,000 m2		
	Hinweis zur folgenden OZ: Profilierung der vorhandenen Frostschutz-/Schottertragschicht auf das Maß der herzustellenden Asphaltstärke inkl. Aufnehmen von Restasphalt/Schollen.			
4.3.3.	StL-Nr. 24.112/020.94.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind.80 Unebenh. max.2 cm Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage '= Frostschutz-/Schottertragschicht.' Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	tens 80 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	560,000 m2		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Kalkulationsgrundlage: RC-1 nach Anlage 1, Tabelle 1 ErsatzbaustoffV; Deponieklasse DK 0.			
4.3.4.	StL-Nr. 24.112/036.01 Überschüssigen Baustoff entfernen Abrechnung Abtrag Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	28,000 m3		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.			
4.3.5.	StL-Nr. 23.113/827.99.90.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- guts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Einbau 'menge ca. 250 kg/m2.' Bindemittel '= 50/70. Einbau mit für die Örtlichkeit angepasstem Straßenfertiger einschließlich erforderlichem Handeinbau. Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.'	140,000 t		
4.3.6.	StL-Nr. 23.113/952.19.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*... Freitext ... Menge 1 kg/m2*maschinell Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aus Gestein 'wie grobe Gesteinskörnung in Asphalttrag- deckschicht.' Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	540,000	m2		
4.3.7.	StL-Nr. 24.112/702.19.99.12.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ... * ... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*Bündig Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff '= seitlich gelagertes Bankettmaterial.' Umweltrelevante Anforderungen ': entfällt.' Einbau 'breite bis 50 cm. Einbaudicke bis 10 cm.' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau bündig mit Fahrbahnrand.	25,000	m3		
Summe 4.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF			
4.4.1.	StL-Nr. 24.112/045.19.22.99 Bankett abtragen Breite bis 0,50 m*... Freitext ... Bankett. Leitp.*Mit Veg.decke ... Freitext ... Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite bis 0,50 m. Dicke 'bis 10 cm.' Bankett mit Leitpfosten. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoff 'seitlich lagern.'	19,000 m3		
4.4.2.	StL-Nr. 23.113/018.11.99.91 Pechhaltige Befestigung aufnehmen Deckschicht*Teerbeton ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Pech beseit. ges. Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Deckschicht. Befestigung = Teerbeton. Dicke 'über 3 bis 5 cm.' Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Lösen 'durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.' Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	810,000 m2		
4.4.3.	StL-Nr. 24.802/540.03.11.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. 17 03 01**Anfallstelle PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = Ausbauasphalt als kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.	80,000 t		
4.4.4.	StL-Nr. 23.113/005.10.90.90.12 Asphalt fräsen ADS*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe 'über 3 bis 5 cm.' Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	530,000 m2		
4.4.5.	StL-Nr. 23.113/058.31.21 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	530,000 m2		
4.4.6.	StL-Nr. 23.113/063.92.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.340,000 m2		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Aufhellung: 25 M.-% Aufhellungsgestein 5/8 und 8/11 mm aus Granit, Quarzit oder Moräne. Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.			
4.4.7.	StL-Nr. 23.113/343.99.11.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... * ... Freitext ... Bitumen 50/70* Aufhellung ... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Einbau 'menge ca. 100 kg/m2.' Bindemittel = 50/70. Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhel- lungsgestein nach Unterlagen des AG. Einbau 'mit für die Örtlichkeit angepasstem Straßenfertiger einschließlich erforderlichem Handeinbau. Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.'	140,000 t		
4.4.8.	StL-Nr. 23.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck- schicht. Abstreumenge = 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	1.330,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.9.	StL-Nr. 23.113/937.12.62.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längsnaht/-anschl*über 20-100 m Tiefe 40 mm*Breite 12 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längsnaht, Längsanschluss. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	235,000 m		
4.4.10.	StL-Nr. 23.113/942.11.26.20.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 20-100 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen über 20,00 m bis 100,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- mittel.	235,000 m		
4.4.11.	StL-Nr. 23.113/937.21.62.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl.*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 12 mm schneiden Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	41,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.12.	StL-Nr. 23.113/942.21.16.20.01 Fugenfüllung herstellen Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 12 mm*Fugenmasse N2 Fugenfüllung herstellen. Querfuge. In der Asphaltdeckschicht. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließ- lich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.	41,000 m		
4.4.13.	StL-Nr. 24.112/702.19.99.11.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff '= seitlich gelagertes Bankettmaterial.' Umweltrelevante Anforderungen ': entfällt.' Einbau 'breite bis 50 cm. Einbaudicke bis 10 cm.' Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.	19,000 m3		
Summe 4.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIM..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

4.5. TIEFERGEHENDE SCHADSTELLEN

Hinweis zur folgenden OZ:
 Nachfräsen von partiellen Schadstellen nach örtlicher
 Festlegung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung.

4.5.1. StL-Nr. 23.113/005.90.90.90.13

Asphalt fräsen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Fräsasph. verw.

Unebenheit 10 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
 geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
 abstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphalt '= Asphaltbefestigung mit anhaftendem Schotter.'

Frästiefe 'bis 6 cm.'

Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld
 einschließlich Zwickel und Streifen.'

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm in-
 nerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
 Querrichtung.

	50,000 m2		
--	-----------	-------	-------

4.5.2. StL-Nr. 23.113/058.91.21

Unterlage reinigen

... Freitext ...*lose Teile aufn.

Einzelflächen*selb.aufn.Kehrm.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
 AN verwerten.

Unterlage '= gefräste Asphaltschicht bzw. HO-Schotter, gefräst.'

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.

Nicht zusammenhängende Teilflächen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

	50,000 m2		
--	-----------	-------	-------

Hinweis zur folgenden OZ:
 Nachfräsen von partiellen Schadstellen nach örtlicher
 Festlegung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.3.	StL-Nr. 23.113/018.91.99.91 Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*Teerbeton ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Pech beseit. ges. Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Schicht '= pechhaltige Asphaltbefestigung mit anhaftendem Schotter.' Befestigung = Teerbeton. Dicke 'bis 6 cm.' Fläche '= Einzelflächen in Fahrstreifen bzw. Baufeld einschließlich Zwickel und Streifen.' Lösen 'durch Fräsen, gefräste Fläche reinigen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 10 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.' Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	50,000 m2		
4.5.4.	StL-Nr. 24.802/540.03.11.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. 17 03 01**Anfallstelle PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = Ausbauasphalt als kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.	8,000 t		
4.5.5.	StL-Nr. 23.113/063.99.22.32 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*... Freitext ... manuell*C40B5-S*Menge 300 g/m2 vor A.bindersch. Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auf Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Unterlage '= gefräste Asphaltschicht bzw. HO-Schotter, gefräst.' Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C40B5-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	100,000 m2		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Schadenstelleninstandsetzung nach örtlicher Festlegung. Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.			
4.5.6.	StL-Nr. 23.113/234.99.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Gemeindestraßen.' Einbau 'menge über 125 bis 150 kg/m2.' Bindemittel = 50/70. Einbau 'von Hand.'	18,000 t		
Summe 4.5.	TIEFERGEHENDE SCHADSTELLEN			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Das Aufbringen der Fahrbahnmarkierungen hat innerhalb der Vollsperrung der Asphaltarbeiten zu erfolgen. Ein gesondertes Einrichten einer Verkehrssicherung geht zu Lasten des AN.				
4.6.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN			
4.6.1.	StL-Nr. 21.131/105 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.	30,000 m2		
4.6.2.	StL-Nr. 21.131/110.03 Markierungsfläche reinigen von Hand Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung von Hand.	30,000 m2		
4.6.3.	StL-Nr. 21.131/425.31.10.22 Parkmarkierung Typ I herstellen Zick-Zack-Linie*mit Vormarkierung einkomp. Farbe*mind. P 5 nicht grob.Decke Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und Parkverbot Typ I als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Zick-Zack-Linie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	25,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 **Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen**
LV: 01 **Deckenerneuerung 2026**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.4.	StL-Nr. 21.131/430.21.10.02 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. Ziffer*mit Vormarkierung Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Ziffer. Mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck- schicht.	4,000	St		
Summe 4.6.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN				
Summe 4.	DECKENERNEUERUNG				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Hinweis zur folgenden OZ:

Dieser Titel ist gesondert an die TWRS in Rechnung zu stellen.

5. EINBAUTEILE (TWRS)

5.1. AUFBRUCH

Hinweis zur folgenden OZ:

Inkl. Schnitt in verfestigtem HO-Schotter.

5.1.1. StL-Nr. 23.113/038.31.03 **Asphaltbefestigung trennen** **Einzelfl.*schneiden** **Dicke ü. 6-12 cm**

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
 Trennen durch Schneiden.
 Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

	105,000 m			
--	-----------	--	--	--

5.1.2. StL-Nr. 23.113/033.20.09.09.03 **Asphaltbefestigung aufnehmen** **Zwickel/Streif.*... Freitext ...** **... Freitext ...*Aufbr. Verw.**

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
 Fläche = Zwickel und Streifen.
 Dicke der Asphaltbefestigung 'über 6 bis 12 cm.'
 Gesamtaufbruchtiefe 'über 6 bis 12 cm.'
 Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

	4,000 m3			
--	----------	--	--	--

5.1.3. StL-Nr. 23.113/023.90.93.31 **Pechhaltige Befestigung aufnehmen** **... Freitext ...*... Freitext ...** **Zwickel/Streif.*aufbrechen** **Pech beseit. ges.**

Pechhaltige Befestigung lösen und aufnehmen. Beschaffenheit nach Unterlagen des AG. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
 Schicht '= pechhaltige Asphaltbefestigung.'
 Dicke 'über 6 bis 12 cm.'
 Fläche = Zwickel und Streifen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Lösen durch Aufbrechen. Pechhaltiges Fräsgut / Aufbruchgut beseitigen nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	1,000 m3		
5.1.4.	StL-Nr. 24.802/540.03.11.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. 17 03 01**Anfallstelle PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall = Ausbauasphalt als kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.	3,000 t		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Kalkulationsgrundlage: RC-1 nach Anlage 1, Tabelle 1 ErsatzbaustoffV; Deponieklasse DK 0.			
5.1.5.	StL-Nr. 24.112/010.99.30.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Zwickel/Streifen*... Freitext ... Abrechng. Abtrag Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ' = vorhandene Tragschichten aus natürlichen Gesteinskörnungen, RCL, unverfestigtem HO-Schotter.' Dicke 'bis 30 cm.' Fläche = Zwickel und Streifen. Baustoffgemisch 'nach Wahl des AN verwerten.' Abrechnung nach Abtragsprofilen.	13,000 m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.6.	Verfestigter HO-Schotter lösen (Zul) Verfestigten HO-Schotter lösen. Als Zulage zu vorstehender OZ "Schicht ohne Bindemittel aufnehmen".	10,000	m3		
Summe 5.1.	AUFBRUCH				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	WIEDERHERSTELLUNG			
5.2.1.	StL-Nr. 24.112/210.90.99.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...* Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen 'von Zwickel und Streifen.' Baustoffgemisch '0/32 aus natürlichen Gesteinskörnungen.' Umweltrelevante Anforderungen 'wie vor beschrieben.' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa.' Einbaudicke 'bis 30 cm.' Abrechnung nach Auftragsprofilen.	7,000 m3		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen.			
5.2.2.	StL-Nr. 22.118/338.99.10.11 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Ohne Schalung*Abr. Frischbeton Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'in Mengen bis 0,5 m3/d als Bodenersatz, für Hinterfüllungen, Fundamente u.ä.' Druckfestigkeitsklasse 'C20/25. Körnung 0/16 mm.' Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen. Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.	7,500 m3		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Abgerechnet wird nach anerkannten Wiegescheinen.			
5.2.3.	StL-Nr. 23.113/234.99.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N herst ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B N her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'von Zwickel und Streifen.' Einbaubreite bis 50 cm.'			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'menge bis 200 kg/m2.' Bindemittel = 50/70. Einbau 'von Hand.'				
		7,000	t		
	Summe 5.2.		WIEDERHERSTELLUNG		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.	SCHACHTABDECKUNGEN			
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Einwalzbare Schachtabdeckungen DN 625.			
5.3.1.	Schachtteil ausbauen Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1,00 m. Schachtoffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.			
		4,000 St		
	<i>Hinweis zur folgenden OZ:</i> Starre Schachtabdeckungen DN 625.			
5.3.2.	Schachtteil ausbauen Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis 1,00 m. Schachtoffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.			
		11,000 St		
5.3.3.	Schachtteil ausbauen Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigung wird gesondert vergütet. Teil = Auflagering. Schachtoffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.			
		25,000 St		
5.3.4.	Mauerwerk abbrechen Mauerwerk nach Unterlagen des AG abbrechen. Abgerechnet wird das abgebrochene Mauerwerk, wobei Öffnungen und Nischen bis zu 0,5 m3 Einzelgröße und Schlitzte bis zu 0,1 m3/m übermessen werden. Bauteil '= Schachtmauerwerk.' Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.			
		0,500 m3		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.5.	StL-Nr. 24.110/445.11.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 60 mm Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Auflagering verschiebesicher. Ringhöhe = 60 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	10,000 St		
5.3.6.	StL-Nr. 24.110/445.12.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 80 mm Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Auflagering verschiebesicher. Ringhöhe = 80 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	10,000 St		
5.3.7.	StL-Nr. 24.110/445.13.01 Betonauflagering einbauen Rg.,verschiebsich*Höhe 100 mm Mörtel M20 Betonauflagering, lichter DU 625 mm, einbauen. Fugen glattstreichen. Auflagering verschiebesicher. Ringhöhe = 100 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig herstellen, Fugen glattstreichen.	5,000 St		
5.3.8.	StL-Nr. 24.110/454.93.12.00 Schachtabdeckung aufsetzen ... Freitext ...*m. Schmutzfänger Deckel/Einlage*Höhe Zug um Zug Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Schachtabdeckung 'Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring. System Viatop oder gleichwertig.' Ausführung = mit Schmutzfänger. Deckel mit dämpfender Einlage.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.				
		15,000	St		
	Summe 5.3.		SCHACHTABDECKUNGEN		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 26-017 Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
 LV: 01 Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.4.	STRASSENKAPPEN			
5.4.1.	Einbauteile in Asphaltbef. ausbauen Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen) in Asphaltbefestigung freilegen und ausbauen. Einbauteile und Aufbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten. Einbauteil 'in Fahrbahn.' Aufbruchtiefe 'über 10 bis 20 cm.'	9,000 St		
5.4.2.	Straßenkappe des AG einbauen Straßenkappe des AG einschließlich Tragplatte einbauen. Straßenkappe 'für Unterflurhydrant, höhenverstellbar.' Straßenkappe 'zunächst provisorisch einbauen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.' Straßenkappe 'wird bauseits gestellt.'	1,000 St		
5.4.3.	Straßenkappe des AG einbauen Straßenkappe des AG einschließlich Tragplatte einbauen. Straßenkappe 'für Wasserabsperrarmatur, höhenverstellbar.' Straßenkappe 'zunächst provisorisch einbauen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.' Straßenkappe 'wird bauseits gestellt.'	1,000 St		
5.4.4.	Straßenkappe des AG einbauen Straßenkappe des AG einschließlich Tragplatte einbauen. Straßenkappe 'für Wasseranbohrarmatur, höhenverstellbar.' Straßenkappe 'zunächst provisorisch einbauen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.' Straßenkappe 'wird bauseits gestellt.'	7,000 St		
Summe 5.4.	STRASSENKAPPEN			
Summe 5.	EINBAUTEILE (TWRS)			

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
1.2.	SONSTIGES	
	Summe 1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTU..
		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	VERKEHRSSICHERUNG	
2.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN	
2.2.	FREMERSDORF ZUR QUART	
2.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR	
2.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF	
2.5.	VERKEHRSSCHILD	
2.6.	ABSPERRGERÄT UND WARNEINRICHTUNG	
Summe 2.	VERKEHRSSICHERUNG	

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	VOR- UND RANDARBEITEN	
3.1.	AUFBRUCH	
3.2.	WIEDERHERSTELLUNG	
3.3.	STRASSENABLÄUFE	
3.4.	ROHRLEITUNGEN	
	Summe 3.	VOR- UND RANDARBEITEN
		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	DECKENERNEUERUNG	
4.1.	FREMERSDORF AM LÖWEN	
4.2.	FREMERSDORF ZUR QUART	
4.3.	SIERSBURG ZUM NIEDWEHR	
4.4.	VERBINDUNGSSTR. FREMERSDORF-EIMERSDORF	
4.5.	TIEFERGEHENDE SCHADSTELLEN	
4.6.	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	
	Summe 4. DECKENERNEUERUNG	

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	EINBAUTEILE (TWRS)	
5.1.	AUFBRUCH	
5.2.	WIEDERHERSTELLUNG	
5.3.	SCHACHTABDECKUNGEN	
5.4.	STRASSENKAPPEN	
	Summe 5.	EINBAUTEILE (TWRS)
		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	26-017	Rehlingen-Siersburg, Gemeindestraßen
LV:	01	Deckenerneuerung 2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	01	
1.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	
2.	VERKEHRSSICHERUNG	
3.	VOR- UND RANDARBEITEN	
4.	DECKENERNEUERUNG	
5.	EINBAUTEILE (TWRS)	
Summe LV 01 Deckenerneuerung 2026		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 75