

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Vorbemerkungen

Text

1. Lage und Beschreibung des Bauvorhabens
Abbruch des Hauses Saarstr. 9, 66780
Rehlingen-Siersburg
.....

Zufahrt über befahrbare Ortsstraße

Bei dem Objekt handelt es sich um ein einseitig an eine Garage angebautes Gebäude, das abgebrochen wurde. Die Fläche des Abbruchhauses soll umgestaltet werden. Notwendige Verkehrsbeschilderung, Kennzeichnungen auf der Fahrbahn und Sicherheitsbeleuchtung sind Sache des Auftragnehmers, jedoch mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

2. Bauablauf und Qualitätsmerkmale

Bauzaun und Baustellen-WC sind vom AN zu stellen und vorzuhalten.

3. Unterlagen
Baubeschreibung
Freiflächenplan

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Text

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

1. Wenn diese Leistungsbeschreibung eine Alternative zu einem bestehenden Leistungsverzeichnis ist, gelten die Vorbedingungen des Hauptangebotes unverändert weiter.

2. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur ertraglichen Leistung gehören und nicht selbständig vergütet werden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

3. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen und ist mittels Nachweis der Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

4. Bei der Baustellenbesichtigung sind die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen.

Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

5. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

6. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

7. Alle zur Ausführung der beschriebenen Leistungen notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste sowie Geräte sind vom Auftragnehmer zu stellen und entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8. Der AN hat für eine saubere und aufgeräumte Baustelle zu sorgen. Die Wege im Gebäudeinnern und Außen sind stets sauber zu halten. Auftretende Verschmutzungen sind unverzüglich zu

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

beseitigen.

9. Materialien

Für die verwendeten Produkte ist auf Verlangen ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorzulegen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die geforderte Sichtbetonqualität in allen Teilen hergestellt wird.

10. Der Bieter hat bei Alternativangeboten zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit durch das Beifügen vollständiger Unterlagen und Prüfungszeugnisse nachzuweisen, einschl. entsprechender Referenzangaben.

11. Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

12. Rohbau-Ungenauigkeiten wie Vertiefungen und dergl. sind auszugleichen. Für die einwandfreie und saubere Arbeit übernimmt der Bieter die volle Verantwortung und garantiert für die Dichtigkeit und das Verarbeiten nach Vorschriften des Herstellerwerkes.

13. In die Preise sind sämtliche Erschwernisse und Nebenleistungen wie Transport der Materialien, etc. einzu kalkulieren.
Hierfür werden keine Zulagen vergütet.

14. Die erforderlichen kraftschlüssigen Anschlüsse und Verbindungen usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

15. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass keine Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen jeder Art entstehen. Für alle entstandenen Schäden wird der Auftragnehmer haftbar gemacht.

16. Mängel- und Mängelbeseitigung
Treten während der Verjährungsfrist für die Gewährleistung Mängel auf, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, so bedarf die Art der Mängelbeseitigung der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Innerhalb der Garantiezeit gehen alle mit der Mängelbeseitigung verbundenen Kosten einschl. Material und Transport, Lohn und Lohnnebenkosten, Honorar und Nebenkosten sonstiger Fachleute für die Überwachung und Begutachtung der Mängelbeseitigung zu Lasten des Auftragnehmers.

Auch für Fremdfabrikate, die vom Auftragnehmer geliefert werden, gelten die vorgeschriebenen Bedingungen.

17. Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm übertragenen Leistungen die Fachbauleitung im Sinne der LBO.

18. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen nicht zu beauftragen. Dies hat keinen Einfluss auf die Kalkulation der übrigen Preise.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
1 Position	Schotterpackung Lieferung und Einbau von Naturschotter in geringer Stärke ca. 5-10 cm, als Planum für Splittfläche , verdichten		
	20 t	EP	GP
2 Position	Feinplanum Feinplanum +- 2 cm herstellen		
	725 m²	EP	GP
3 Position	Randsteine aufnehmen Randsteine aufnehmen,einschl. Rückenbeton, Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen, einschl. Deponie- und Kippgebühren.		
	20 m	EP	GP
4 Position	Betonrandsteine Betonrandsteine 100x25x6 cm, mit Rückenbeton, nach Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und versetzen Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw. angebotenes Fabrikat:..... Ort: Schotterstreifen entlang Straße		
	60 m	EP	GP
5 Position	Betonrandsteine schneiden Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnitt rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins. Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.		
	4 Stck	EP	GP
6 Position	Rasenkante gebogen aus Cortenstahl Rasenkante gebogen aus Cortenstahl 1,5 mm stark, Höhe 15 cm umgefälzte obere Kante liefern und mit Erdspeießen einbauen		
	70 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
7 Position	Mutterboden ungesiebt humoser Oberboden ungesiebt, frei von Wurzelunkräutern und sonstigen Fremd- und Störstoffen liefern und in Maschinen- und Handeinsatz auf dem Grundstück laden und transportieren und im Mittel in einer Stärke von ca. 30-50 cm nach Zeichnung und Angabe profil- und höhengerecht unverdichtet einbauen. Ort: Abbruchfläche Gebäude		
	100 m³	EP	GP
8 Position	Zulage für Mutterboden gesiebt Zulage für Mutterboden gesiebt, frei von Unkräutern		
	30 m³	EP	GP
9 Position	Pflanzflächen herrichten Mutterboden der Pflanzflächen für Rasen, Blumen u. Sträucher nach Zeichnung und Angabe herstellen und die Flächen vor der Einsaat durchfräsen. Steine, Fremdkörper, Unkräuter und Wurzeln ab 3 cm entfernen Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. 2,0 cm für Einsaat Rasen.		
	725 m²	EP	GP
10 Position	Einsaat Rasen Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Landschaftsrasen fachgerecht einsäen, RSM 7.3/FLL in einem Arbeitsgang Saatgutmenge ca. 20 gr/qm Die Abrechnung erfolgt nach Einzelflächen.		
	225 m²	EP	GP
11 Position	Einsaat Blühwiese Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Blühwiese fachgerecht einsäen, in einem Arbeitsgang		
	500 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

12

Position

Sitzkombination

Bank-Tisch-Kombination mit Aluminiumauflage mit Unterkonstruktion aus Stahl. Bestehend aus 2 Sitzbänken mit Rückenlehne und Tisch, welche mithilfe von Verbindungsplatten aus Stahl miteinander verbunden werden. Sitz- und Tischauflage mit Aluminium-Rechteckprofilen.

Farbe nach Farbpalette des Herstellers RAL Ton

Detailinformationen

Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Material Auflage : Aluminium
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
B x T x H : ca. 2000 x 2132 x 810 mm
Höhe über Flur : ca. 810 mm
Tisch- B x T x H : ca. 2000 x 790 x 760 mm
Bank- B x T x H : ca. 2000 x 600 x 810 mm
Gewicht : ca. 148 kg

incl. Lieferung, Montage und Fundamentierung

Fab.: Ziegler Metall Artikel 374.032
Bank-Tisch-Kombination MANTUA o.glw.

1 Stk

EP

GP

13

Position

Liegebank passend zur Tischkombination

Liegebank passend zur Tischkombination aus Aluminium, farbig

Farbton nach RAL aus der Farbpalette des Herstellers

Liegebank mit einer Unterkonstruktion aus Stahl. Liegefläche aus Aluminium-Rechteckprofilen. incl. Befestigungsmaterial und Fundamentierung

Detailinformationen

Befestigungsart : zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
Material Auflage : Aluminium
Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet
Material Unterkonstruktion : Stahl
Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe : Standardfarbe
B x T x H : ca. 760 x 1715 x 890 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 13 -

Höhe über Flur : ca. 890 mm
Sitz- B x T x H : ca. 760 x 870 x 465 mm
Gewicht : ca. 57 kg
Lieferung und Montage, incl. Fundamentierung

Fab.: Ziegler Mantua Liegebank o.glw.

ang. Fab,;.....

2 Stk EP GP

14

Position

Feldahorn

Liefern eines Feldahornbaumes acer campestre, 10-12
Stammdurchmesser
3-fach verpflanzt
ca. 2,50 m - 3,00 m

Für die Pflanzung des Baumes ist eine Baumgrube mit
einer Abm. von ca. BxLxT 1,50 x 1,50 x 1,00 m
auszuheben, den Boden nach Ober- u. Unterboden getrennt
seitlich lagern. Inkl. Liefern und Einbauen von
mineralischem Baums substrat im Zuge der Pflanzung,
entmischungssicher zusammengesetzt, gute
Nährstoffpufferung, keimungs- und wachstumsfördernd,
hohe Streusalztoleranz, vegetationstechnische
Eigenschaften gemäß FLL-Anforderungen

einschließlich der Lockerung der Sohlen,
Überschüssige Erdmassen werden Eigentum des AN
und sind abzutransportieren.

1 Stk EP GP

15

Position

Wildapfelbaum

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos.
beschrieben, jedoch:

Wildapfelbaum

1 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

03 LV Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

16

Position

Vogelbeere

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos. beschrieben, jedoch:

Vogelbeere

1

Stk

EP

GP

Vorbemerkungen Regiearbeiten

Text

Tagelohnarbeiten sind nur in besonderen Fällen auf Weisung des AG auszuführen. Die Tagelohnzettel sind spätestens am folgenden Tag zur Anerkennung vorzulegen. Für nicht angeordnete und nicht anerkannte Tagelohnarbeiten erfolgt keine Verfügung. Die nachstehenden Verrechnungssätze gelten für Arbeitskräfte einschl. der Lohn- und Lohnnebenkosten, Fahrgelder, Auslösung, Montagezulagen, Unternehmergeinn, Gerüstvorrichtungen

17

Position

Facharbeiterstunden

Stunden für Facharbeiter
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30

h

EP

GP

18

Position

Helferstunden

Stunden für Helfer
nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung
einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und
Arbeitsgeräte. etc.

30

h

EP

GP

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

Projekt-Nr.: 25-17

LV 03 Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
Gesamtsumme		LV 03 Außenanlage Rehlingen, Saarstraße 9a	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
(Ort und Datum).....
(Ort und Datum).....
(Stempel und Unterschrift)**Anbieter - Geprüft**.....
(Stempel und Unterschrift)**Ausschreiber - Geprüft**