

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf

Vorbemerkungen

Text

1. Lage und Beschreibung des Bauvorhabens
Abbruch des Hauses Überbach 12, 66780
Rehlingen-Siersburg
.....

Zufahrt über befahrbare Ortsstraße

Bei dem Objekt handelt es sich um ein einseitig
angebauten Gebäude.
Notwendige Verkehrsbeschilderung, Kennzeichnungen auf
der Fahrbahn und Sicherheitsbeleuchtung sind Sache des
Auftragnehmers, jedoch mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.

2. Bauablauf und Qualitätsmerkmale

Bauzaun und Baustellen-WC sind vom AN zu stellen und
vorzuhalten.

3. Unterlagen

Freiflächenplan

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Text

1. Grundlage dieses Leistungsverzeichnisses sind die
jeweils gültigen Ausgaben der
- VOB Teil A, DIN 1960
- VOB Teil B, DIN 1961
- VOB Teil C

2. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen
Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung
im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung
gehören und nicht selbständig vergütet werden.

3. Die Entsorgung der Abfälle, des Schuttes und des
Schrottes hat entsprechend der geltenden Vorschriften
zu erfolgen und ist mittels Nachweis der
Entsorgungsstellen zu belegen. Die Kosten für die
Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Hierzu sind die Hinweise der beiliegenden Schadstoff-
untersuchung zu beachten!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf

Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

4. Bei der Baustellenbesichtigung sind die baulichen und technischen Gegebenheiten mit der Bauleitung abzustimmen. Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden.

5. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstigen Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen.

6. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist.

7. Alle zur Ausführung der beschriebenen Leistungen notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste sowie Geräte sind vom Auftragnehmer zu stellen und entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren. Des Weiteren sind die erforderlichen Absturzsicherungen an frei liegenden Treppenläufen und Treppenabsätzen, Wandöffnungen etc. entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.

8. Der AN hat für eine saubere und aufgeräumte Baustelle zu sorgen. Die Wege Außen sind stets sauber zu halten. Auftretende Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen.

9. Materialien
Für die verwendeten Produkte ist auf Verlangen ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorzulegen.

10. Der Bieter hat bei Alternativangeboten zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Gleichwertigkeit durch das Beifügen vollständiger Unterlagen und Prüfungszeugnisse nachzuweisen, einschl. entsprechender Referenzangaben.

11. Vom Auftragnehmer sind Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können.

12. Rohbau-Ungenauigkeiten wie Vertiefungen und dergeichen sind auszugleichen. Für die einwandfreie und saubere Arbeit übernimmt der Bieter die volle Verantwortung und garantiert für die Dichtigkeit und das Verarbeiten nach Vorschriften des Herstellerwerkes.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

13. In die Preise sind sämtliche Erschwernisse und Nebenleistungen wie Transport der Materialien, etc. einzukalkulieren. Hierfür werden keine Zulagen vergütet.

14. Die erforderlichen kraftschlüssigen Anschlüsse, Szoßverbindungen, Überlappungen usw. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

15. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass keine Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen jeder Art entstehen. Für alle entstandenen Schäden wird der Auftragnehmer haftbar gemacht.

16. Mängel- und Mängelbeseitigung
Treten während der Verjährungsfrist für die Gewährleistung Mängel auf, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, so bedarf die Art der Mängelbeseitigung der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

Innerhalb der Garantiezeit gehen alle mit der Mängelbeseitigung verbundenen Kosten einschl. Material und Transport, Lohn und Lohnnebenkosten, Honorar und Nebenkosten sonstiger Fachleute für die Überwachung und Begutachtung der Mängelbeseitigung zu Lasten des Auftragnehmers.

Auch für Fremdfabrikate, die vom Auftragnehmer geliefert werden, gelten die vorgeschriebenen Bedingungen.

17. Der Auftragnehmer übernimmt für die ihm übertragenen Leistungen die Fachbauleitung im Sinne der LBO.

18. Die statischen Teile müssen jeweils vom Prüfenieur abgenommen werden. Hierzu ist rechtzeitig mit dem Prüfenieur/der Bauleitung ein Termin abzustimmen.

19. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen nicht zu beauftragen. Dies hat keinen Einfluss auf die Kalkulation der übrigen Preise.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
1 Position	Grobplanum vor Schotterauftrag auf +/- 5 cm Grobplanum vor Schotter- und Mutterbodenauftrag auf +/- 5 cm höhengerecht planieren und nachverdichten		
	260 m²	EP	GP
2 Position	Schotterpackung Lieferung und Einbau von Naturschotter, D= 40 cm, als Planum für Splittfläche , verdichten		
	100 t	EP	GP
3 Position	Feinplanum Schotterfläche planieren und Feinplanum auf Schotterfläche +/- 2 cm herstellen teilweise im Gefälle		
	260 m²	EP	GP
4 Position	Splittflächen herstellen Splittflächen mit Kalksplitt 8/16 grau in einer Stärke von 10 cm herstellen, Anpassung an vorh. Belag. Geotextil einbauen Untergrund: Schotter		
	200 m²	EP	GP
5 Position	Betonrandsteine Betonrandsteine 100x25x6 cm, mit Rückenbeton, nach Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und versetzen Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw. angebotenes Fabrikat:..... Ort: entlang Straße, Einfassung Beete		
	100 m	EP	GP
6 Position	Betonrandsteine schneiden Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnitt rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins. Anpassung an vorhandene Bauteile und Ausbildung einer		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 6 -

segmentierten Rundung.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

50	Stck	EP	GP
----	------	----------	----------

7
Position

Betonrandsteine 40 cm

Betonrandsteine 100x40x8 cm, mit Rückenbeton, nach Zeichnung/Aufmaß und Angabe Bauleitung liefern und versetzen

Fab.: Ehl Randstein Form C grau o. glw.

angebotenes Fabrikat:.....

Ort: Abgrenzung Beet

10	m	EP	GP
----	---	----------	----------

8
Position

Betonrandsteine schneiden

Betonrandsteine der Vorposition auf Passmaß mittels Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Trennschnitt rechtwinklig zur Längsseite des Tiefbordsteins.
Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das Eigentum des AN über und sind ordnungsgemäß zu beseitigen.

15	Stck	EP	GP
----	------	----------	----------

9
Position

Winkelstützmauer,80/50,Sichtbeton,glatt

Winkelstützmauerelement aus Sichtbeton auf Betonsohle 20 cm setzen, einschl. Sauberkeitsschicht/ Beton.
Winkel-Höhe: 80 cm
Fußlänge: ca. 50 cm
Winkelstärke: 12 cm
Sichtbeton: glatt
mit statischem Nachweis

incl. Abdichten der Fugen auf der Innenseite

nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

Fabrikat: Ehl-Stützwinkel oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:.....

10	m	EP	GP
----	---	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

10

Position

Mutterboden ungesiebt

humoser Oberboden ungesiebt, frei von Wurzelunkräutern und sonstigen Fremd- und Störstoffen liefern und in Maschinen- und Handeinsatz auf dem Grundstück laden und transportieren und im Mittel in einer Stärke von ca. 30-50 cm nach Zeichnung und Angabe profil- und höhengerecht unverdichtet einbauen.

30 m³

EP

GP

11

Position

Zulage für Mutterboden gesiebt

Zulage für Mutterboden gesiebt, frei von Unkräutern

30 m³

EP

GP

12

Position

Pflanzflächen herrichten

Mutterboden der Pflanzflächen für Rasen, Blumen u. Sträucher nach Zeichnung und Angabe herstellen und die Flächen vor der Einsaat durchfräsen.
Steine, Fremdkörper, Unkräuter und Wurzeln ab 3 cm entfernen
Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe max. 2,0 cm für Einsaat Rasen.

100 m²

EP

GP

13

Position

Einsaat Blühwiese

Auf den vorbereiteten Pflanzflächen Blühwiese fachgerecht einsäen, in einem Arbeitsgang

100 m²

EP

GP

14

Position

Düngung der Pflanzflächen

Düngung der Pflanzflächen

50 m²

EP

GP

15

Position

Feldahorn

Liefern eines Feldahornbaumes acer campestre, 10-12 Stammdurchmesser

Für die Pflanzung des Baumes ist eine Baumgrube mit einer Abm. von ca. BxLxT 1,50 x 1,50 x 1,00 m auszuheben, den Boden nach Ober- u. Unterboden getrennt seitlich lagern. Inkl. Liefern und Einbauen von

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 15 -

mineralischem Baumsubstrat im Zuge der Pflanzung, entmischungssicher zusammengesetzt, gute Nährstoffpufferung, keimungs-und wachstumsfördernd, hohe Streusalztoleranz, vegetationstechnische Eigenschaften gemäß FLL-Anforderungen

einschließlich der Lockerung der Sohlen, Überschüssige Erdmassen werden Eigentum des AN und sind abzutransportieren.

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

16
Position

Wildapfelbaum

Liefern und Pflanzen eines Baumes, wie in vorh. Pos. beschrieben, jedoch:

Wildapfelbaum

1	Stk	EP	GP
---	-----	----------	----------

17
Position

Gehölzverankerung, Baumpfahl, 2,0m, senkr.

Gehölzverankerung mit Baumpfahl, standfest setzen (Pfahl senkrecht). Gehölz mit zwei Bindungen je Pfahl anbinden.
Material : geschältes, druckimprägniertes Nadelholz, gekegelt und gespitzt, Pfahldurchmesser 5 - 6 cm
Binder : Kokosstrick, dünn (8 g/m)
Bindung : doppelte 8er Schlaufe am Pfahl angenagelt
Zopfdurchmesser : 6 bis 8 cm
Pfahllänge : 2,00 m

2	St	EP	GP
---	----	----------	----------

18
Position

Blaukissen

Blaukissen liefern und pflanzen mit Ballen, in Pflanzlöcher einsetzen, inkl. Wiederverfüllung und anwässern.
Art : Polsterstauden
Wuchshöhe : 5 - 20 cm

20	Stk	EP	GP
----	-----	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
19 Position	Frauenmantel Frauenmantel sonst wie vor		
	20 Stk	EP	GP
20 Position	Storcheschnabel Storcheschnabel sonst wie vor		
	20 Stk	EP	GP
21 Position	Fetthenne Fetthenne sonst wie vor		
	20 Stk	EP	GP
22 Position	Blumenzwiebel/Knollen, lagernd, stecken Blumenzwiebeln/Knollen verschiedener Art in vorbereitete Pflanzfläche gemäß Pflanzplan stecken. Stecktiefe : 2 x Zwiebelgröße, mind. 5 cm unter Erdoberfläche		
	50 St	EP	GP
23 Position	Rindenmulch liefern Rindenmulch liefern und einbauen Stärke ca. 10 cm		
	50 m²	EP	GP
24 Position	Pflanzfläche lockern Pflanzflächen nach dem Pflanzen lockern, inkl. Herstellen der Gießränder. Steine, Fremdkörper (größer als 5 cm Durchmesser), Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen. Unbrauchbares Material entsorgen.		
	100 m2	EP	GP
25 Position	Sitzkombination Bank-Tisch-Kombination mit Aluminiumauflage mit Unterkonstruktion aus Stahl. Bestehend aus 2 Sitzbänken mit Rückenlehne und Tisch, welche mithilfe von Verbindungsplatten aus Stahl miteinander verbunden werden. Sitz- und Tischauflage mit Aluminium-Rechteckprofilen.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 25 -

Farbe nach Farbpalette des Herstellers RAL Ton

Detailinformationen

Befestigungsart : zum freien Aufstellen

Material Auflage : Aluminium

Oberfläche Auflage : pulverbeschichtet

Material Unterkonstruktion : Stahl

Oberfläche Unterkonstruktion : feuerverzinkt und pulverbeschichtet

B x T x H : ca. 2000 x 2132 x 810 mm

Höhe über Flur : ca. 810 mm

Tisch- B x T x H : ca. 2000 x 790 x 760 mm

Bank- B x T x H : ca. 2000 x 600 x 810 mm

Gewicht : ca. 148 kg

incl. Lieferung, Montage und Fundamentierung

Fab.: Ziegler Metall Artikel 374.032

Bank-Tisch-Kombination MANTUA o.glw.

ang. Fabrikat/Typ:.....

2 Stk

EP

GP

Vorbemerkungen Regiearbeiten

Text

Tagelohnarbeiten sind nur in besonderen Fällen auf Weisung des AG auszuführen. Die Tagelohnzettel sind spätestens am folgenden Tag zur Anerkennung vorzulegen. Für nicht angeordnete und nicht anerkannte Tagelohnarbeiten erfolgt keine Verfügung. Die nachstehenden Verrechnungssätze gelten für Arbeitskräfte einschl. der Lohn- und Lohnnebenkosten, Fahrgelder, Auslösung, Montagezulagen, Unternehmergewinn, Gerüstvorrichtungen

26

Position

Facharbeiterstunden

Stunden für Facharbeiter

nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und Arbeitsgeräte. etc.

30 h

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

17 LV Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf Projekt-Nr.: 25-17

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
27 Position	Helferstunden Stunden für Helfer nur nach besonderer Aufforderung durch die Bauleitung einschl. aller Nebenkosten, wie Anfahrt und Arbeitsgeräte. etc.		
30	h	EP	GP

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Abbruch Gemeinde Rehlingen-Siersburg

Projekt-Nr.: 25-17

LV 17 Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
Gesamtsumme		LV 17 Außenanlage Überbach 12, Fremersdorf	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

