

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
Projekt 881 Rathaus II - Innenausbau

Auftraggeber

Stadt Blieskastel

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Uhr

Zuschlagsfrist bis

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe brutto EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Inhaltsverzeichnis	Seite:
OZ (LV-Gruppe)	
Baubeschreibung	3
Angaben zur Baustelle	3
Baustelleneinrichtung	4
Angaben zur Ausführung	4
Technische Vorbemerkungen	7
Normen und Verordnungen	8
1 Trockenbauarbeiten	9
1.1 Baustelleneinrichtung	9
1.2 Trockenestrich	11
1.3 Trockenbauarbeiten	13
1.4 Stundenlohnarbeiten	24
2 Verputzarbeiten	25
2.1 Baustelleneinrichtung	25
2.2 Verputzarbeiten	26
2.3 Stundenlohnarbeiten	28
3 Malerarbeiten	29
3.1 Baustelleneinrichtung	29
3.2 Malerarbeiten	30
3.3 Stundenlohnarbeiten	32
Zusammenstellung	33

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung

Zur Schaffung neuer Büroräume soll im Rathaus II der Stadtverwaltung Blieskastel das Dachgeschoss ausgebaut werden. Das Dachgeschoss ist bereits in Teilen ausgebaut und verfügt im Bestand über vier Büroräume, zwei WC-Räume, einen Serverraum, eine Küche, sowie einen unausgebauten Teil von etwa 60 m². Im Rahmen der Baumaßnahme soll dieser Bereich ebenfalls ausgebaut werden. Im bereits ausgebauten Teil soll die vorhandene Bausubstanz ertüchtigt werden, sowie durch die Verlegung der Küche und des Serverraums insgesamt 3 weitere Büroräume, sowie ein Archivraum geschaffen werden.

Des Weiteren sollen die WC-Anlagen im Dachgeschoss saniert werden.

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle:

Rathaus II
Zweibrücker Straße 1
66440 Blieskastel

Verkehr

Der Baustellenbereich befindet sich im Innenstadt-Gebiet der Stadt Blieskastel. Die Erschließung erfolgt über eine bestehende befestigte Zuwegung, die Zweibrücker Straße.

Durch den öffentlichen Verkehr bzw. Parkverkehr können die Zufahrtsmöglichkeiten für größere Fahrzeuge temporär eingeschränkt sein.

Gebäudegeometrie

Bei dem Rathaus handelt es sich um ein vollunterkellertes, 3-geschossiges Gebäude in Massiv-Bauweise. Die Außenwände sind als Sandsteinmauerwerk ausgeführt. Bei den Geschossdecken handelt es sich um Holzbalkendecken. Die Dachkonstruktion ist als Mansard-Dach mit Schiefereindeckung ausgeführt.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Gebäudezugänge

Die Andienung der Baustelle von außen erfolgt ausschließlich vom oberen Geländeniveau her über den Haupteingang im Erdgeschoss.

Interne Transportwege

Die Zugänglichkeit der Räume im OG, sowie im DG ist ausschließlich fußläufig über die Treppenanlage gegeben.

Es sind im Gebäude keine Transporteinrichtungen, im Sinne von Aufzügen oder anderen Hebeeinrichtungen im

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

Gebäude vorhanden, die für Materialtransporte vom EG ins OG, bzw. DG genutzt werden können.
Der Materialtransport vom EG in die oberen Geschosse muss daher händisch über die Treppenanlage erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Lagerflächen / Flächen für Baustelleneinrichtung

Im Gebäudeumfeld stehen innerhalb des Baustellenbereiches in Abstimmung mit der Bauleitung Flächen für Baustelleneinrichtung und Materialcontainer zur Verfügung.

Innerhalb des Gebäudes werden keine Räume für die Mitbenutzung durch die Auftragnehmer zur Verfügung gestellt.

Eventuell erforderliche Material- und Unterkunftsräume werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt, sondern sind vom AN im Zuge der Baustelleneinrichtung eigenverantwortlich zu stellen. Umfang und Lage der benötigten Fläche sind im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.

Baustromversorgung, Bauwasserversorgung

Entsprechend §4 Abs. 4 Nr. 3 VOB/B stellt der Auftraggeber vorhandene Anschlüsse für Energie und Wasser unentgeltlich zur Verfügung.

Allgemeine Baubeleuchtung

Bauseits wird lediglich eine Grundbeleuchtung der internen Haupt-Verkehrswege bereitgestellt. Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich um die erforderliche Beleuchtung der Arbeitsbereiche zu kümmern. Der dazu notwendige Aufwand ist mit in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Vergütung der eigenen Baustelleneinrichtung

Die Kosten für Einrichtung, Vorhaltung und Räumung der Baustelleneinrichtung für das eigene Gewerk sind Nebenleistungen gemäß DIN 18299 oder gleichwertig und vom Auftragnehmer anteilig in die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung für die Baustelleneinrichtung des eigenen Gewerks erfolgt nicht.

Angaben zur Ausführung

Die aus den nachfolgenden Angaben zur Ausführung resultierenden Anforderungen sind als nicht gesondert vergütete Nebenleistungen Bestandteil des Gesamtangebotes und beziehen sich auf alle angebotenen Leistungen, soweit sie nicht als separate, gesonderte Einzelposition in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind.

1. Besondere Vorgaben für die Entsorgung von Abfällen

1.1 Allgemeine Vorgaben

Für die Behandlung von Abfällen wird besonders auf die „Ergänzung der Einheitlichen Verdingungsmuster -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

EVM - für die Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfällen (EVM Erg Abf) " hingewiesen.

Abfälle und Reststoffe müssen nach Möglichkeit vermieden werden.

Die Entsorgung von Stoffen aus dem Bereich des Auftragnehmers hat gemäß den geltenden entsorgungsrechtlichen Vorschriften zu erfolgen. Es wird auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), sowie das saarländische Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG) verwiesen.

Grundsätzlich hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass sämtliches wiederverwendbares Wirtschaftsgut einer Wiederverwertung zuzuführen ist, z.B. sollten Stahl / Metall in einem Schrotthandel wiederverwertet werden. Der lückenlose Nachweis über die fachgerechte Wiederverwertung und Entsorgung (Angabe des Entsorgungsbetriebes / der Deponie, Begleit- und Wiegescheine, Transportgenehmigungen) ist vom Auftragnehmer zu erbringen und dem Auftraggeber vorzulegen.

1.2 Nicht gefährliche Abfälle (nicht schadstoffbelastet)

Abfälle, die nicht gefährlich sind, gehen in das Eigentum des AN über.

Sie sind vom AN sortenrein zu trennen, zu befördern, zu behandeln, in entsprechend gekennzeichneten, zugelassenen Containern zwischenzulagern und eigenverantwortlich der Wiederverwertung zuzuführen, damit die vorhandenen Möglichkeiten der Abfallverwertung sachgerecht genutzt werden können, bzw. auf öffentlich-rechtlich zugelassene Beseitigungsanlagen / Deponie zu transportieren und zu entsorgen.

Soweit für die beschriebenen Arbeiten die Stellung von Abfall- und Entsorgungscontainern notwendig ist, ist die Stellung der Container in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Sofern in den nachfolgenden Leistungsbeschreibungen nicht anders aufgeführt, gilt für die Entsorgung: Die Entsorgung von Verpackungsmaterialien, aller anfallenden Schuttmassen und dergleichen ist Sache des Auftragnehmers, d.h. sie sind auf seine Kosten zu entsorgen. Die Deponiegebühren sind vom Auftragnehmer zu übernehmen und in die entsprechenden Einheitspreise mit einzukalkulieren.

2. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

2.1 Gefährdungsbeurteilung des AN

Gewerkbezogene Gefährdungsanalysen (gem. Arbeitsschutzgesetz §5 und §6) sind vom AN, vor Beginn der Arbeiten, zu erstellen, dem SiGe-Koordinator vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten.

Schutzeinrichtungen, Geräte und Maschinen etc. müssen den Arbeits- und Unfallverhütungsvorschriften der BG und der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen. Die Einhaltung der Vorschriften, insbesondere die Erfüllung der Vorgaben des

- Arbeitsschutzes
- Der Arbeitsstättenverordnung
- Der Arbeitsstättenrichtlinie

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

Ist vertragliche Pflicht des AN.

2.2 Absichern der Lager- und Arbeitsplätze

Die absichernden Maßnahmen für die Arbeitsplätze und Lagerplätze sind entsprechend den neuesten gültigen Unfallverhütungsvorschriften vorzusehen. Die ausführende Firma hat ständig dafür Sorge zu tragen, dass die Unfallverhütungsvorschriften in allen Bereichen eingehalten sind und berücksichtigt werden. Die ausführende Firma übernimmt die Verantwortung, für die Sicherheit der Baustelle, gemäß den Bestimmungen der geltenden Landesbauordnung neuester Fassung.

2.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Abbrucharbeiten

Für die Ausführung von Abbruch- und Rückbauarbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik, die Unfallverhütungsvorschriften, die einschlägigen DIN-Normen oder gleichwertige Landesnormen und die Zulassungsbescheide und Herstellerrichtlinien.

Arbeits- und Verkehrsbereiche der verantwortlichen Auftragnehmer, sind vom Auftragnehmer bei Gefährdung durch herabfallende Teile, gegenüber Dritten, vorschriftsgemäß zu sichern und abzusperren.

2.4 Sauberkeit auf der Baustelle

Der AN hat die von ihm genutzten Baustellenflächen, Zufahrtstraßen, Arbeitsbereiche und deren Zuwegungen ständig sauber zu halten und regelmäßig, wenn erforderlich arbeitstäglich, von anfallenden Schuttmassen bzw. Schuttresten, Abfällen, Verunreinigungen und Verpackungsmaterialien usw. zu räumen bzw. zu säubern. Die Kosten hierfür sind anteilig in die Einzelkosten der Teilleistungen (EKT) mit einzukalkulieren.

Wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen, so ist der AG berechtigt, nach entsprechender Fristsetzung und fruchtlosen Ablauf der gesetzten Frist den Schutt bzw. die Verunreinigungen beseitigen zu lassen. Die hierdurch entstehenden Kosten werden von der Schlussrechnung des AN in Abzug gebracht. Sind mehrere Verursacher betroffen und besteht hinsichtlich der Kostenübernahme untereinander keine Einigung, so erfolgt eine Verteilung der Kosten entsprechend der Höhe der Auftragssumme.

Bei Arbeiten in oberflächenfertigen Räumen haben die Monteure einen Staubsauger mitzuführen, mit dem anfallende Verschmutzungen sofort zu entfernen sind. Zuvor sind alle gefährdeten Flächen vor Verschmutzung zu schützen und im Verkehrsbereich ausreichend mit geeignetem Material abzudecken.

2.5 Vorbeugender Brandschutz

Bei Arbeiten mit funkensprühenden Arbeitsgeräten, ist für den vorbeugenden Brandschutz besondere Aufmerksamkeit gefordert. Im Arbeitsbereich ist pro eingesetztem Arbeitsmittel ein Feuerlöscher mit mindestens 6 LE vorzuhalten. Falls möglich sind diese Arbeiten im Freien auszuführen.

2.6 Beeinträchtigung der Umgebung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

Die Beeinträchtigung der Umwelt durch Lärm sowie durch Staub, Rauch und sonstige Verschmutzungen ist während des gesamten Bauablaufes auf das unvermeidliche Ausmaß zu beschränken.

Alle eingesetzten Baugeräte und Baumaschinen müssen entsprechend dem neuesten Stand der Technik schallgedämmt gebaut sein und lärmdämpfend betrieben werden.

Die Bestimmungen des Bundes- Immissionsschutzgesetzes, der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, sowie die Empfehlungen für die Errichtung einer lärmarmen Baustelle sind zu berücksichtigen.

Das Verbrennen von Abfällen auf der Baustelle ist nicht zulässig.

2.7 Umweltschutz

Bauleistungen müssen unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, Ökologie und Gesundheit durchgeführt werden. Die Verwendung von bedenklich eingestuften Materialien ist unzulässig. Dies bezieht sich sowohl auf die Materialbeschaffenheit der Einbaumaterialien sowie auch auf die Entsorgung derselben (z.B. Sicherheitsdatenblätter, Produktanalysen, Entsorgungsnachweise etc.).

Technische Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat den Untergrund und die baulichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zu prüfen. Bestehen Bedenken gegen die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeitsschritte und Vorgaben, so sind diese durch den AN unverzüglich - möglichst schon vor Beginn der Arbeiten - schriftlich mitzuteilen. (siehe § 4 Abs. 3 VOB/B)

Bauschutt, Abfälle u.ä. sind in, vom AN gestellte Container zu entsorgen (Baustellentransport ist in den Einheitspreisen enthalten). Die Entsorgung zur Deponie erfolgt ebenfalls durch den Auftragnehmer.

Vom AN sind Schutzmaßnahmen gegen Beschädigungen an bereits vorhandenen Bauteilen, Geräten, Gebäude sowie angrenzenden Boden- und Bauteilbereiche eigenverantwortlich gegen Beschädigung oder Verschmutzung zu treffen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Unterbrechungen der Arbeiten durch den AG sind möglich. Die Unfallverhütungsvorschriften sind vom AN einzuhalten und werden überprüft. Zuwiderhandlungen werden nach erstmaliger Rüge, mit Verweis geahndet. Die Vorarbeiten sind vom AN zu überprüfen und bei Mängel vor Ausführung der Bauleitung zu melden. Vertraglich nicht vorgesehene Zusatzleistungen sind dem AG vor Beginn der Arbeiten durch den AN anzuzeigen und nur nach Freigabe des AG auszuführen. Für nicht angemeldete und genehmigte Zusatzleistungen besteht kein Anspruch auf Vergütung. (siehe § 2 Abs. 5, 6, § 2 Abs. 8 VOB/B)

Restmaterialien und Abfälle sind unverzüglich zu beseitigen und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Container sind möglich und bezüglich ihrer Aufstellfläche mit der Bauleitung abzusprechen.

Die Massen und aktuellen Pläne sind vor Ort vom AN zu prüfen. Bei Abweichungen sind unverzüglich die Bauleitung bzw. der AG zu informieren.

Arbeiten durch Sub- oder andere Unternehmer sind dem AG zu melden und sind genehmigungspflichtig. Subunternehmer können nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch den AG beschäftigt werden. Für die durch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Vertragliche Regelungen

Subunternehmer ausgeführte Leistungen haftet der AN, die Mindestlöhne, soziale und gesetzliche Leistungsabgaben, Gesundheitszeugnisse, sowie Unfall- und Gefahrenunterweisungen sind vom AN vorzunehmen und werden überprüft.

Beschädigungen, Verschmutzungen an angrenzenden Bauteilen und Gebäuden sind vom AN auf eigene Kosten zu beseitigen, bzw. in Stand zu setzen.

Normen und Verordnungen

Ergänzend zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (AVB) -VOB/B- und den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) -VOB/C- gelten alle einschlägigen Normen, Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Bestimmungen und Verordnungen, sowie die anerkannten Regeln der Technik, in ihrer jeweils neusten Fassung, die mit den folgend ausgeschriebenen Gewerken im Zusammenhang stehen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen oder gemeinsame technische Spezifikationen Bezug genommen wird, wird auch ohne den ausdrücklichen Zusatz „oder gleichwertig“ stets auch auf gleichwertige technische Spezifikationen Bezug genommen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1	Trockenbauarbeiten				
1. 1	Baustelleneinrichtung				
1. 1. 10	Baustelleneinrichtung / -räumung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.	1	psch		
1. 1. 20	Fahrgerüst, LK3 Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3 als Arbeitsgerüst mit einer Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang, Standflächen eben, einschl. Abbau. Lastklasse: 3 (2,0 kN/m ²) Aufbauhöhe: geeignet für Arbeitshöhe bis 3,00 m Aufstellort: innerhalb des Gebäudes	1	St		
1. 1. 30	Gebrauchsüberlassung, Fahrgerüst Gebrauchsüberlassung des Fahrgerüsts, pro angefangener Woche. Dauer: 4 Wochen	4	StWo		
1. 1. 40	Innenraumgerüst Treppenhaus, aufbauen Liefern und standsicher aufbauen eines freistehenden Innenraumgerüsts im Treppenhaus zur Ausführung von Trockenbau- und Verputzarbeiten an Wand-, Decken- und Dachschrägenflächen. Das Gerüst ist den vorhandenen Treppenläufen und Podesten anzupassen und mit allen erforderlichen Belägen, Geländern, Bordbrettern, Aussteifungen, Unterlagen und sonstigen Sicherheitseinrichtungen auszustatten. Gerüstgröße: ca. 9,30 m ² Arbeitsfläche Max. Gerüsthöhe: ca. 3,60 m über Aufstellfläche Max. Arbeitshöhe: ca. 5,60 m	2	Stck		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1. 1. 50	Innenraumgerüst Treppenhaus, vorhalten Vorhalten des zuvor aufgebauten Innenraumgerüsts einschließlich aller erforderlichen Prüfungen, Wartungs- und Instandhaltungsleistungen für die Dauer der Nutzung. Gerüstgröße: ca. 9,30 m² Arbeitsfläche Max. Gerüsthöhe: ca. 3,60 m über Aufstellfläche Abrechnung je angefangene Vorhaltewoche.	4	StWo		
1. 1. 60	Innenraumgerüst Treppenhaus, abbauen Vollständiger Abbau des Innenraumgerüsts einschließlich Rückbau sämtlicher Gerüstbauteile, Verladen und Abtransport. Gerüstgröße: ca. 9,30 m² Arbeitsfläche Max. Gerüsthöhe: ca. 3,60 m über Aufstellfläche Einschließlich Beseitigung aller durch die Gerüststellung verursachten Verschmutzungen.	2	Stck		
Summe 1. 1 Baustelleneinrichtung					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenestrich	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 2 Trockenestrich

1. 2. 10 Untergrund prüfen

Prüfen des Untergrundes (Holzbalkendecke mit Dielenbelag) auf Ebenheit und Schäden.

Einschließlich Nachschrauben gelockerter Dielen auf der Unterkonstruktion sowie Aufnahme schadhafter Dielen und deren Erneuerung in gleicher Holzart und Stärke einschließlich fachgerechter Befestigung auf vorhandener Unterkonstruktion.

92 m²

1. 2. 20 Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung zur Aufnahme von Trockenestrich auf Holzbalkendecke mit Dielenbelag.

Einschließlich Reinigung der Dielenoberfläche von losen Bestandteilen und Verschmutzungen sowie Prüfung des Untergrundes auf Tragfähigkeit und Ebenheit. Kennzeichnung von schadhaften oder nicht ausreichend tragfähigen Bereichen. Herstellen einer ebenen, verlegereifen Fläche durch lokales Abtragen von Überständen (z. B. Abschleifen/Hobeln) sowie durch lastabtragendes Unterlegen von Vertiefungen mit geeigneten Materialien (z. B. Holzstreifen/Keile) im erforderlichen Umfang. Ausführung entsprechend den Anforderungen des vorgesehenen Trockenestrichsystems.

92 m²

1. 2. 30 Trennlage

Liefern und vollflächiges Verlegen einer geeigneten Dampfbremse bzw. Trennlage auf dem vorbereiteten Dielenbelag, einschließlich Überlappungen und luftdicht abgeklebt ausgeführter Stöße sowie Anschlüsse an aufgehende Bauteile.

92 m²

1. 2. 40 Randdämmstreifen

Liefern und Einbauen von Randdämmstreifen entlang aller aufgehenden Bauteile (Wände, Stützen, Türzargen) im Bereich des Trockenestrichaufbaus.

Einschließlich fachgerechter, durchgehender und lückenloser Verlegung vor Einbau des Trockenestrichs zur schalltechnischen und bauphysikalischen Entkopplung sowie zur Aufnahme von Bewegungen des Bodenaufbaus. Randdämmstreifen lot- und höhengerecht anbringen und über

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenestrich	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberkante des fertigen Bodenaufbaus hinausführen.	70	m		
1. 2. 50	Ausgleichsschicht Liefern und Einbringen einer geeigneten Trockenschüttung zum Höhenausgleich und zur Herstellung einer ebenen Verlegefläche für den Trockenestrich, einschließlich Abziehen und Verdichten gemäß Systemvorgaben.	92	m²		
1. 2. 60	Trockenestrichplatten Liefern und fachgerechtes Verlegen von Trockenestrichplatten (z. B. Gipsfaser- oder Faserzementplatten) im Systemverband, vollflächig eben, fugenversetzt verlegt und systemgerecht verbunden (Klebe- und/oder Schraubverbindung), einschließlich Zuschnitt und Randanschlüsse.	92	m²		
Summe 1. 2		Trockenestrich			

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Trockenbauarbeiten				

1. 3 Trockenbauarbeiten

1. 3. 10 Montagewand, Doppelständer, Metall, 205mm, GK zweilagig, MW

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand, Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w > 70\text{dB}$

Wandhöhe: 3,00m
 Wanddicke: 205mm

Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener
 Befestigungsuntergrund Holz-Dielen (Boden), Sandstein
 Mauerwerk (Wandflächen)

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 75.
 Achsabstand 417mm, als Doppelständerwerk, Metallständer
 durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. Boden- und
 Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Befestigung mit
 bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 2 x
 60mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und
 EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitsfähigkeit 0,040W/
 (m*K), längenbezogener Strömungswiderstand A_{Fr} nach DIN
 EN 29053 5kPa*s/m², zweilagig, dicht stoßen, abrutschsicher
 verlegen

Bepankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatte GKB DIN
 18180, Plattendicke 2x 12,5mm

Verschraubung mit systemgeeigneten, zugelassenen
 Schrauben, Verarbeitung gemäß DIN 18181

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
 Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3

57 m²

1. 3. 20 Montagewand, Metall, 150mm, GK zweilagig, MW

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
 Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w > 50\text{dB}$

Wandhöhe: 3,00m
 Wanddicke: 150mm

Umlaufende Anschlüsse starr, vorhandener
 Befestigungsuntergrund Holz-Dielen (Boden), Sandstein
 Mauerwerk (Wandflächen)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Trockenbauarbeiten				

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW100. Achsabstand 625mm, Boden- und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100/40, Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN 13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitsfähigkeit 0,040W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053 5kPa*s/m², einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen.

Beplankung beidseitig, zweilagig aus Gipsplatte GKB DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5mm.

Verschraubung mit systemgeeigneten, zugelassenen Schrauben, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3

21 m²

1. 3. 30

Vorsatzschale, WC, H = 1,20m

Nichttragende innere, freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2, ohne Schall- und Dämmanforderungen. Höhe: 1,20m, Breite: 225mm, Anforderung an den Brandschutz: EI 0, vorhandener Befestigungsuntergrund: direkt befestigt auf bauseitigem Untergrund aus: Mauerwerk, Anschlüsse an angrenzende Bauteile: starrer Anschluss, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen CW-50/40, UW-50/40 nach DIN 18182-1/18183 nach statischer Erfordernis. Beplankung einseitig, zweilagig, Verarbeitung DIN 18181, mit Gipsbauplatten GKB nach DIN 18180, Plattendicke 12,5mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2, Fugen füllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen verspachteln und schleifen.

Oberfläche: verspachtelt und geschliffen, Qualitätsstufe Q2 nach Merkblatt 2 (Oberflächengüten von Gipsplatten | Hrsg. BV der Gipsindustrie).

6 m²

1. 3. 40

Zulage für UA-Verstärkungsprofile

Zulage zur Unterkonstruktion von Trockenbau-Vorsatzschalen für den Einbau von UA-Verstärkungsprofilen UA-50 zur Befestigung von Unterputz-Spülkästen, einschließlich aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel.

5 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 3. 50

Bekleidung Dachschräge

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Bekleidung an einer Holzbalkendachkonstruktion.

Ausführung mit Bauplatten aus Gipskarton GKB.

Die Bekleidung ist auf einer geeigneten Unterkonstruktion aus Holzlatten oder Stahlblech-Profilen entsprechend den Herstellervorgaben zu befestigen.

Zwischen den Sparren ist eine Mineralwolledämmung einschließlich Dampfbremse/Dampfsperre einzubauen.

Die Bekleidungsplatten sind dicht gestoßen zu montieren. Fugen und Befestigungsmittel sind entsprechend den Herstellervorgaben fachgerecht zu verspachteln und oberflächenfertig für nachfolgende Beschichtungsarbeiten herzustellen.

Bekleidung: zweilagig
 Bekleidungsstärke: 2 × 12,5 mm
 Oberflächenqualität: Q3
 Mineralwolledämmung einschließlich
 Dampfbremse/Dampfsperre
 Einbauort: Dachschräge der Räume im DG

120 m²

1. 3. 60

Bekleidung Dachschräge, F90-B

Liefern und fachgerechtes Montieren einer brandschutztechnischen Bekleidung einer Holzbalkendachkonstruktion zur Erreichung der Feuerwiderstandsklasse F 90-B gemäß DIN 4102-2 für Brandbeanspruchung von unten.

Ausführung mit nichtbrennbaren Brandschutzbauplatten der Baustoffklasse A1 auf Basis eines zement- oder silikatgebundenen Baustoffs oder eines gleichwertigen Materials mit vergleichbaren bauphysikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften. Die Brandschutzbauplatten müssen für den vorgesehenen Einsatz dauerhaft feuchtebeständig geeignet sein.

Zwischen den Holzbalken ist eine Mineralwolledämmung gemäß den Anforderungen des bauaufsichtlich nachgewiesenen Systems einschließlich erforderlicher Dampfbremse/Dampfsperre einzubauen.

Die Bekleidungsplatten sind dicht gestoßen zu montieren. Fugen und Befestigungsmittel sind entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Systemherstellers fachgerecht zu verspachteln

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

und oberflächenfertig herzustellen.

Die angebotene Konstruktion muss über einen gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine Bauartgenehmigung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder gleichwertigen Nachweis) für die geforderte Feuerwiderstandsdauer verfügen. Der entsprechende Nachweis ist dem Angebot beizufügen.

Feuerwiderstand: F 90-B
 Brandbeanspruchung: von unten
 Bekleidung: zweilagig
 Mindestbekleidungsstärke: 2 × 12,5 mm
 Mineralwolle-Dämmung einschließlich
 Dampfbremse/Dampfsperre gemäß Systemnachweis
 Einbauort: Dachschräge im Treppenhaus

16 m²

1. 3. 70

Anschluss, Montagewand, Dach-/Wandschräge

Anschluss der nichttragenden Montagewand an Dachschräge.
 Abrechnung nach Länge des Anschlusses, in der Schräge gemessen.

Wanddicke: 205mm
 Wandhöhe: von 1,00m bis 3,00m
 Wand beidseitig: 2-lagig beplankt
 Gipsplatte: 12,5 mm
 Dachschrägenneigung: ca. 60°

3 m

1. 3. 80

Montagewand, T-Anschluss

T-Verbindung für Montagewand, Ausführung mit starrer Verbindung und Beplankung.

Ausführung: mit Inneneckprofilen
 Beplankung: zweilagig
 Gipsplatte: Typ GKB
 Wanddicken: 205mm

6 m

1. 3. 90

Vorsatzschale vor Kniestock

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Vorsatzschale vor einem Kniestock aus Sandsteinmauerwerk, einschließlich Unterkonstruktion und Wärmedämmung.

Ausführung als nichttragende Vorsatzschale auf einer geeigneten Unterkonstruktion aus Metallprofilen, lot- und fluchtgerecht montiert und entsprechend den statischen und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

bauphysikalischen Anforderungen befestigt.

Zwischen der Unterkonstruktion ist eine Dämmschicht aus Mineralwolle oder einem gleichwertigen Dämmstoff entsprechend den Anforderungen des Wärmeschutzes und der Bauphysik einzubauen. Die Dämmung ist lückenlos und setzungssicher zu verlegen.

Bekleidung der Vorsatzschale mit geeigneten Bauplatten aus Gipskarton GKB oder gleichwertigen Plattenwerkstoffen. Plattenstöße sind dicht gestoßen zu montieren, Fugen und Befestigungsmittel sind fachgerecht zu verspachteln und oberflächenfertig herzustellen.

Unterkonstruktion aus geeigneten Metallprofilen
 Dämmschicht: Mineralwolle (o. glw.), t = 160 mm
 Beplankung: 2-lagig á 12,5 mm Gipskarton GKF (o. glw.)
 Oberfläche verspachtelt, Q3
 Ausführung lot- und fluchtgerecht

117 m²

1. 3. 100 Ecken, Kantenprofil, Montagewand

Innen- und Außenecken der Montagewand, im Grundriss rechtwinklig, Ausführung mit Eck- / Kantenprofil.

10 m

1. 3. 110 Türöffnungen herstellen, 370x226 cm, d= 150mm

Türöffnung in vor beschriebenen nichttragenden inneren Metallständerwänden mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich herstellen.

seitliche Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, raumhoch aus CW-Profilen
 Materialstärke 2,0 mm, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt.
 Als Türsturz ist ein UW-Profil mit vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an den Profilen zu befestigen.

Horizontal- / Längsfugen der Beplankung sind nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen. Dazu ist Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Wanddicke: 150 mm
 CW-Profil: CW100
 Öffnungsmaße B x H: ca 370 x 226 cm

1 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 3. 120

Türöffnungen herstellen, 100x200 cm, d= 205mm

Türöffnung in vor beschriebenen nichttragenden Installationswänden mit Doppelständerwerk mit verstärkten Ständerwerkprofilen im Öffnungsbereich herstellen.

Seitliche Laibungsprofile nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, raumhoch aus UA-Profilen, Materialstärke 2,0 mm, an Kopf- und Fußanschlussbereichen mit Türpfostensteckwinkeln und geeigneten Verankerungsmitteln an angrenzenden Bauteilen befestigt.

Als Türsturz ist ein UW-Profil mit zwei vertikalen Auswechslungen aus CW-Profilen einzubauen und kraftschlüssig an den Profilen zu befestigen.

Horizontal- / Längsfugen der Beplankung sind nicht entlang der Türöffnung anordnen, sondern zur Türmitte versetzen. Dazu ist Merkblatt Nr. 8 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. beachten.

Beplankung der Stirnseiten mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen analog der Beplankung der Wandseiten, raumhoher Ausführung mit Kantenschutzprofilen 31/31/0,4 mm, Stirnseite bewehren und flächig abspachteln.

Wanddicke: 205 mm
 UA-Profil: UA75
 Öffnungsmaße B x H: bis ca 100 x 200 cm

4 Stck

1. 3. 130

Unterdecke, freitragend, GK, einlagig

Unterdecke DIN 18168-1, als freitragende Decke

Einbauhöhe: ca. 2,75 m
 Raumbreite ≤ 6,00 m
 Befestigungsuntergrund: Mauerwerkswände, Metallständerwände, Mansardenflächen

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1 Tragprofile als Doppelprofile UA 150, Randbefestigung mit UW 150, Verbindung mit Randprofil durch Anschluss- und Verbindungswinkel.

Befestigung mit für den Untergrund geeignetem Befestigungsmittel

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 100 mm, Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 und EN

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Trockenbauarbeiten				

13501-1, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(m*K), längenbezogener Strömungswiderstand AFR nach DIN EN 29053: 5 kPa*s/m², als Zwischensparrendämmung verlegt.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ DFH2IR EN 520: einlagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3

92 m²

1. 3. 140 Randanschluss, Unterdecke, freitragend

Herstellen des Randanschlusses der zuvor beschriebenen freitragenden Gipskarton-Unterdecke an aufgehende Wände, Stützen und sonstige flankierende Bauteile.

Liefern und montieren eines Randanschlusses aus verzinktem Stahlblechprofil einschließlich erforderlicher Befestigungsmittel, Anschlussdichtband bzw. Trennstreifen gemäß Systemvorgaben, einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Anpassungen und Befestigungen.

Ausbildung eines sauberen Anschlusses einschließlicherspachtelung bis Qualitätsstufe Q3 entsprechend der Deckenbekleidung. Erforderliche Nebenarbeiten, Eckausbildungen und Anpassungen sind einzukalkulieren.

70 m

1. 3. 150 Unterdecke, freitragend, F90-AB

Liefern und fachgerechtes Montieren einer selbständigen, freitragenden Brandschutz-Unterdecke mit einer Feuerwiderstandsdauer F 90-AB gemäß DIN 4102, geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten.

Ausführung mit nichtbrennbaren Brandschutzbauplatten der Baustoffklasse A1 aus Calciumsilikat oder einem gleichwertigen Baustoff mit vergleichbaren bauphysikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften.

Unterkonstruktion als freitragende Konstruktion mit Weitspannträgern.

Plattenstöße und Befestigungsmittel gemäß den Vorgaben des jeweiligen Systemherstellers fachgerecht verspachteln bzw. oberflächenfertig herstellen.

Die angebotene Deckenkonstruktion muss über einen gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

Bauartgenehmigung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder gleichwertigen Nachweis entsprechend den geltenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen) verfügen. Der entsprechende Nachweis ist dem Angebot beizufügen.

Feuerwiderstand: F 90-AB
 Konstruktion: selbständig, freitragend
 Brandbeanspruchung: von oben und unten
 Achsabstand der Weitspannträger: max. 600 mm
 Beplankung: 2 x 20 mm oder entsprechend dem bauaufsichtlich nachgewiesenen System
 Spannweite: ca. 2.750 mm (max. 3.000 mm)
 Einbauort: Decke im Treppenhaus

12 m²

1. 3. 160 Randanschluss, Unterdecke, freitragend, F90-AB

Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren.

18 m

1. 3. 170 Unterdecke, abgehängt, F90-A

Liefern und fachgerechtes Montieren einer selbständigen, abgehängten Brandschutz-Unterdecke mit einer Feuerwiderstandsdauer F 90-A gemäß DIN 4102, geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten.

Ausführung mit nichtbrennbaren Brandschutzbauplatten der Baustoffklasse A1 aus Calciumsilikat oder einem gleichwertigen Baustoff mit vergleichbaren bauphysikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften.

Unterkonstruktion als abgehängte Konstruktion mit C-Declenprofilen und Noniusabhängern.

Plattenstöße und Befestigungsmittel gemäß den Vorgaben des jeweiligen Systemherstellers fachgerecht verspachteln bzw. oberflächenfertig herstellen.

Die angebotene Deckenkonstruktion muss über einen gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine Bauartgenehmigung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder gleichwertigen Nachweis entsprechend den geltenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen) verfügen. Der entsprechende Nachweis ist dem Angebot beizufügen.

Feuerwiderstand: F 90-A
 Konstruktion: selbständig, abgehängt
 Brandbeanspruchung: von oben und unten
 Beplankung: 2 x 20 mm oder entsprechend dem bauaufsichtlich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nachgewiesenen System Einbauort: Decke im Kellergeschoss				
		7	m²		
1. 3. 180	Randanschluss, Unterdecke, abgehängt, F90-A Randanschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren.	10	m		
1. 3. 190	Deckenabschluss, Unterdecke, abgehängt Deckenabschluss für die Unterdecke der vorgenannten Grundposition liefern und fachgerecht montieren. Höhe: ca. 0,50 m	2	m		
1. 3. 200	Leitungsdurchführung, Deckenabschluss Herstellen einer brandschutzgerechten Leitungsdurchführung für nichtbrennbare Heizungsleitungen durch den vertikalen Deckenabschluss der F90-A-Brandschutzunterdecke. Ausführung entsprechend dem bauaufsichtlich zugelassenen Brandschutzsystem sowie den Vorgaben des Herstellers. Erforderliche Ausschnitte in der Brandschutzbekleidung herstellen, Leitungsdurchführung fachgerecht ausbilden und den Ringspalt mit einem zugelassenen Brandschutzsystem dauerhaft verschließen. Die Feuerwiderstandsdauer des Deckenabschlusses darf durch die Durchführung nicht beeinträchtigt werden. Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, Zuschneiden der Bekleidung, brandschutzgerechter Nachbearbeitung der Schnittkanten sowie Kennzeichnung der Abschottung, soweit nach Zulassung erforderlich.	2	Stck		
1. 3. 210	Elektrokabelkanal I 90 als Wandkanal Liefern und fachgerechtes Montieren eines montagefertigen Elektro-Installationskanals mit einer Feuerwiderstandsdauer I 90 gemäß DIN 4102. Ausführung aus nichtbrennbaren Brandschutzbauplatten der Baustoffklasse A1 auf Calciumsilikatbasis oder einem gleichwertigen Baustoff mit vergleichbaren bauphysikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften.				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Trockenbauarbeiten				

Der Kabelkanal ist entsprechend den Vorgaben des Systemherstellers einschließlich aller erforderlichen Formteile, Verbindungsmittel, Halterungen, Befestigungsmittel sowie sämtlicher Nebenleistungen fachgerecht zu montieren.

Die angebotene Konstruktion muss über einen gültigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. allgemeine Bauartgenehmigung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder gleichwertigen Nachweis entsprechend den geltenden bauordnungsrechtlichen Bestimmungen) verfügen. Der entsprechende Nachweis ist dem Angebot beizufügen.

Ausführung: Wandkanal, waagrecht
 Feuerwiderstand: I 90
 Lichter Kanalquerschnitt: 100 × 100 mm
 Einbauort: Wandverlegte Elektroleitung im Kellergeschoss

2 m

1. 3. 220 Deckenbekleidung an Holzbalkendecke inkl. Unterkonstruktion

Liefern und fachgerechtes Montieren einer Deckenbekleidung an einer Holzbalkendecke einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion.

Ausführung einer abgehängten bzw. direkt montierten Unterkonstruktion aus Metallprofilen, lot- und fluchtgerecht befestigt an der vorhandenen Tragkonstruktion, einschließlich aller systembedingten Befestigungs- und Verbindungsmittel.

Bekleidung der Unterkonstruktion mit geeigneten Bauplatten aus Gipskarton GKB oder gleichwertigen Plattenwerkstoffen. Platten sind fachgerecht zu befestigen, Fugen dicht gestoßen herzustellen und entsprechend den Anforderungen der Oberfläche zu verspachteln und für die weitere Beschichtung vorzubereiten.

Unterkonstruktion: Metallprofile
 Deckenbekleidung: 2-lagig á 12,5 mm Gipskarton (o. glw.)
 Ausführung lot- und fluchtgerecht
 Oberfläche: verspachtelt, Qualitätsstufe Q3
 Einbauort: Bereits ausgebaute Räume im DG

135 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Trockenbauarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 3. 230

Bodentreppe / Ausziehtreppe in Holzbalkendecke

Herstellen einer Deckenöffnung in einer bestehenden tragenden Holzbalkendecke einschließlich aller erforderlichen konstruktiven Maßnahmen zur Lastumleitung (Wechsel- und Randhölzer) sowie Einbau einer wärmegeprägten, klappbaren Ausziehtreppe (Bodentreppe).

Die Öffnung ist innerhalb eines geeigneten Balkenfeldes anzuordnen. Tragende Holzbalken der Decke sind grundsätzlich zu erhalten; bei Erfordernis sind diese durch konstruktive Maßnahmen (z. B. Wechselträger, Doppelbalken, Stahl-Holz-Verbundelemente) statisch wirksam zu ersetzen.

Liefern und montieren einer wärmegeprägten Bodentreppe für eine lichte Raumhöhe von ca. 2,75 m, einschließlich Futterkasten, geprägtem und luftdicht verschließbarem Deckel sowie klappbarer Leiterkonstruktion.

1 Stck

1. 3. 240

GK-Bekleidung Gauben

Bekleidung einer neu hergestellten Gaube mit Gipskarton-Bauplatten Typ GKB nach DIN EN 520, Plattendicke 12,5 mm, auf verzinkter Metall-Unterkonstruktion herstellen. Ausführung einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Eckschutzprofile, Anschlussausbildungen sowie Fugenverspachtelung.

Hohlräume vollständig mit Mineralwolle aus Stein- oder Glaswolle nach DIN EN 13162, Wärmeleitgruppe (WLG) 035, dicht und hohlraumfrei ausstopfen.

Oberflächenverspachtelung in Qualitätsstufe Q3 einschließlich Nachspachteln und Schleifen, fertig zur Aufnahme üblicher Anstrich- oder Tapezierarbeiten.

Abmessungen je Gaube:

lichte Breite: ca. 0,90 m
 lichte Höhe (Sturz bis Brüstung): ca. 1,05 m
 Ausladung: ca. 0,40 m

Leistung einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen, Zuschnitte, Anarbeiten, Befestigungen und Anschlüsse für eine vollständige, fachgerechte Ausführung.

13 Stck

Summe 1. 3

Trockenbauarbeiten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Trockenbauarbeiten Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

1. 4 Stundenlohnarbeiten

1. 4. 10 Stundensatz, Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in, Facharbeiter/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

1. 4. 20 Stundensatz, Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten für Werker/-in, Helfer/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

Summe 1. 4 Stundenlohnarbeiten

Los - Summe 1 Trockenbauarbeiten

Angebotssumme Los netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuzügl. 19.00% MwSt.

Angebotssumme Los brutto

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Verputzarbeiten Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2	Verputzarbeiten				
2. 1	Baustelleneinrichtung				
2. 1. 10	Baustelleneinrichtung / -räumung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.				
		1	psch		
2. 1. 20	Boden abdecken, Malervlies Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während Verputzarbeiten vollflächig abdecken und abkleben, inkl. komplett Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.				
		200	m²		
2. 1. 30	Bauteile schützen Schutz von Fenstern gegen Verschmutzung und Beschädigung während der Putzarbeiten herstellen, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollständig entfernen. Fensterfläche mit reißfester PE-Schutzfolie einschließlich sorgfältigem Abkleben der Rahmen und angrenzenden Bauteile mittels geeignetem Klebeband. Schutz während der gesamten Ausführungszeit funktionsfähig erhalten. Nach Beendigung der Arbeiten Schutzmaterial rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Bauteil: Fenster Einzelgröße: ca. 900 × 1.050 mm				
		13	Stck		
Summe 2. 1	Baustelleneinrichtung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Verputzarbeiten Abschnitt: Verputzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 2 Verputzarbeiten

2. 2. 10 Untergrundprüfung

Untergrund aus bestehendem Mauerwerk mit vorhandenem Gips- bzw. Kalk-Gips-Putz auf Tragfähigkeit prüfen.

Lose, hohlliegende oder nicht tragfähige Putzbereiche aufnehmen und entfernen. Untergrund reinigen, entstauben und für die nachfolgenden Putz- und Spachtelarbeiten vorbereiten. Erforderliche Haftbrücken entsprechend den Herstellerangaben herstellen.

Einschließlich aller Nebenleistungen.

300 m²

2. 2. 20 Putzfehlstellen ergänzen

Putzfehlstellen nach den Vorarbeiten mit Gips- bzw. Kalk-Gips-Putz entsprechend der vorhandenen Putzart ergänzen.

Putzdicke entsprechend Bestand. Oberfläche eben und fluchtgerecht an den vorhandenen Putz anarbeiten.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

100 m²

2. 2. 30 Rissanierung Bestandsputz

Rissbehaftete Putzflächen instand setzen.

Risse öffnen, reinigen und dauerhaft mittels geeigneter Armierung (Armierungsgewebe bzw. Armierungstreifen in systemgerechter Spachtelmasse) überarbeiten.

Leistung einschließlich aller erforderlichen Vor- und Nacharbeiten.

100 m²

2. 2. 40 Vollflächige Putzüberarbeitung / Feinspachtelung Q3

Vorhandene tragfähige Putzflächen vollflächig überarbeiten.

Erforderlichenfalls Haftgrund auftragen, anschließend vollflächige Feinspachtelung herstellen.

Oberflächenqualität Q3 gemäß Merkblatt Oberflächenqualitäten von Gipsplatten und gespachtelten Gipsflächen bzw. gleichwertige Oberflächenqualität auf Putzflächen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Verputzarbeiten Abschnitt: Verputzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

Die Oberfläche ist tapezier- und malerfertig herzustellen.

Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen.

300 m²

2. 2. 50

Eckschutzschienen

Eckschutzschienen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl an neu herzustellenden Außenecken liefern und fachgerecht einbauen.

Einschließlich lot- und fluchtgerechter Ausrichtung sowie vollständigem Einputzen.

10 m

2. 2. 60

Leibungen an neu hergestellten Türöffnungen

Putzanschlüsse an neu hergestellten Türöffnungen herstellen.

Leistungsumfang je Öffnung:

- Abziehen und Ausbilden der Leibungen
- Anarbeiten an den Bestand
- Oberfläche passend zu den angrenzenden Wandflächen herstellen.

Abmessungen je Öffnung: ca. 1,00 × 2,00 m.

3 Stck

2. 2. 70

Leibungen an neu hergestellten Oberlichtöffnungen

Leibungen und Anschlüsse an neu hergestellten Oberlichtöffnungen herstellen.

Leistungsumfang:

- Abziehen und Ausbilden der Leibungen
- Anarbeiten an den Bestand
- Oberfläche passend zu den angrenzenden Wandflächen herstellen.

Abmessungen je Öffnung: ca. 2,00 × 0,70 m.

3 Stck

Summe 2. 2

Verputzarbeiten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Verputzarbeiten Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

2. 3 Stundenlohnarbeiten

2. 3. 10 Stundensatz, Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in, Facharbeiter/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

2. 3. 20 Stundensatz, Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten für Werker/-in, Helfer/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

Summe 2. 3 Stundenlohnarbeiten

Los - Summe 2 Verputzarbeiten

Angebotssumme Los netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuzügl. 19.00% MwSt.

Angebotssumme Los brutto

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Malerarbeiten Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3	Malerarbeiten				
3. 1	Baustelleneinrichtung				
3. 1. 10	Baustelleneinrichtung / -räumung Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, auf die Baustelle bringen und aufbauen. Vorhaltekosten der Baustelleneinrichtung sowie der benötigten Maschinen sind in dieser Position einzurechnen. Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel und Werkstoffreste wieder abzubauen bzw. abzufahren/zu entsorgen. Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu hinterlassen.				
		1	psch		
3. 1. 20	Boden abdecken, Malervlies Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während Malerarbeiten vollflächig abdecken und abkleben, inkl. komplett Entfernen und Entsorgen nach Abschluss der Arbeiten.				
		200	m²		
3. 1. 30	Bauteile schützen Schutz von Fenstern gegen Verschmutzung und Beschädigung während der Malerarbeiten herstellen, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollständig entfernen. Fensterfläche mit reißfester PE-Schutzfolie einschließlich sorgfältigem Abkleben der Rahmen und angrenzenden Bauteile mittels geeignetem Klebeband. Schutz während der gesamten Ausführungszeit funktionsfähig erhalten. Nach Beendigung der Arbeiten Schutzmaterial rückstandsfrei entfernen und fachgerecht entsorgen. Bauteil: Fenster Einzelgröße: ca. 900 × 1.050 mm				
		13	Stck		
Summe 3. 1	Baustelleneinrichtung				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Malerarbeiten Abschnitt: Malerarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

3. 2 Malerarbeiten

3. 2. 10 Beschichtung auf überarbeiteten Gips- bzw. Kalk-Gipsputzflächen

Untergrund aus überarbeiteten Gips- bzw. Kalk-Gipsputzflächen, Oberflächenqualität Q3.

Untergrund prüfen, vorbereiten und reinigen. Fehlstellen und Übergänge nacharbeiten, schleifen und entstauben.

Beschichtungssystem aus Grundbeschichtung und zweifacher Schlussbeschichtung mit emissionsarmer Dispersionsfarbe für Innenräume herstellen.

Eigenschaften:

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
 Deckvermögen Klasse 1
 stumpfmatt
 Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

300 m²

3. 2. 20 Beschichtung auf neuen Gipskartonwandflächen

Untergrund aus Gipskartonplatten, Oberflächenqualität Q3.

Untergrund prüfen, vorbereiten, schleifen und entstauben.

Beschichtungssystem aus Grundierung und zweifacher Schlussbeschichtung mit emissionsarmer Dispersionsfarbe für Innenräume herstellen.

Eigenschaften:

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
 Deckvermögen Klasse 1
 stumpfmatt
 Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

160 m²

3. 2. 30 Beschichtung auf Gipskartondecken und Gipskartonbekleidungen an Dachschrägen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Malerarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Malerarbeiten				

Untergrund aus Gipskartonplatten, Oberflächenqualität Q3.

Untergrund prüfen, vorbereiten, schleifen und entstauben.

Beschichtungssystem aus Grundbeschichtung und zweifacher Schlussbeschichtung mit emissionsarmer Dispersionsfarbe für Innenräume herstellen.

Eigenschaften:

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
 Deckvermögen Klasse 1
 stumpfmatt
 Farbton: Weiß, nach Wahl des Auftraggebers

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

500 m²

3. 2. 40

Beschichtung werkseitig grundierter Brandschutz-Stahltüren

Werkseitig grundierte Brandschutz-Stahltüren einschließlich Stahlzargen.

Untergrund reinigen, anschleifen und für die Beschichtung vorbereiten.

Zwischen- und Schlussbeschichtung mit wasserverdünnbarem PU-Acryllack für Innen, seidenmatt.

Farbton nach Wahl des Auftraggebers.

Beschichtung einschließlich Türblatt beidseitig, Falze, Kanten sowie Stahlzarge.

Abmessungen: ca. 1.000 x 2.000 mm

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

3 Stck

Summe 3. 2 Malerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
 Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
 LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
 LV-Datum : 02.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Los: Malerarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abschnitt: Stundenlohnarbeiten				

3. 3 Stundenlohnarbeiten

3. 3. 10 Stundensatz, Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiter/-in, Facharbeiter/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

3. 3. 20 Stundensatz, Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten für Werker/-in, Helfer/-in und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 Std

Summe 3. 3 Stundenlohnarbeiten

Los - Summe 3 Malerarbeiten

Angebotssumme Los netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

zuzügl. 19.00% MwSt.

Angebotssumme Los brutto

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1. 1	Baustelleneinrichtung	
1. 2	Trockenestrich	
1. 3	Trockenbauarbeiten	
1. 4	Stundenlohnarbeiten	
1	Trockenbauarbeiten	
2. 1	Baustelleneinrichtung	
2. 2	Verputzarbeiten	
2. 3	Stundenlohnarbeiten	
2	Verputzarbeiten	
3. 1	Baustelleneinrichtung	
3. 2	Malerarbeiten	
3. 3	Stundenlohnarbeiten	
3	Malerarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Stadt Blieskastel
Projekt : 881 Rathaus II - Innenausbau
LV : 1006 Trockenbau-, Verputz- und Malerarbeiten
LV-Datum : 02.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
1	Trockenbauarbeiten	
2	Verputzarbeiten	
3	Malerarbeiten	
Angebotssumme brutto		

Seiten: 1 - 34 Das Dokument enthält 59 Positionen, davon 59 im freien Text.