Kindergarten

Garage Nachbar

D: +348,29m üNN
Höhe lt. Vermesser
-1.11
bestehender MW-Kanal
0700094
D 347,94
S 343,85
T 4,09
Höhen lt. Kanalauskunft

<< MW DN150

<< MW DN150

Kanal lt. Kanalauskunft und vor Ort bestätigt

Kanal vor Ort gefunden

vermutete Versorgungsleitung

Anschluss an vorhandenen Mischwasserkanal

Abstand zu Garage 6.11

Abstand zu Garage 6.11

Fluchtl. Garage

< GL MW DN150 1.5%

+349,95m üNN
Ø.04
RVS-Schacht MW DN1000

Nebeneingang WC-Anlagen

Installations-ebene

CRR DN100

CRR DN100

Erste Hilfe 1.04 Fliesen RH: A: 5,97m² U: 9,81m

Sanitärinstallation lt. Detailplanung

Ausguss/ Becken

Heizungs-verteiler 2

Hebeanlage

Prallglasfassade

Garderobe 1.03 Parkett RH: A: 7,37m² U: 11,14m

Flur 1.02 Parkett RH: A: 8,93m² U: 15,02m

Bäder lt. Detailplanung

Entlüftung ü. Dach

Notruf-WC 1.07 Fliesen RH: A: 5,62m² U: 9,95m

WC-Damen 1.05 Fliesen RH: A: 8,77m² U: 15,77m

WC-Herren 1.06 Fliesen RH: A: 8,91m² U: 15,89m

U-Stein-Stütze lt. Statik

Pfette 20/26 lt. Statik

Eingang 1.01 Parkett RH: A: 26,43m² U: 21,27m

Pfette 20/29 lt. Statik

Pfette 20/30 lt. Statik

Theke lt. Detailplanung

Küche lt. Detailplanung

Kühlgeräte

Kochen 1.10 Fliesen RH: 2,50 A: 12,83m² U: 14,33m

Stuhllager/HAR 09 Parkett RH: 2,50 A: 19,24m² U: 17,74m

Heizungs-verteiler 1

Anlieferung

2. Fluchtweg

bestehender Schacht muss ggfs. für Gründung versetzt werden! Prüfung vor Ort

Fassadenentwässerungsrinne

Prallglasfassade

Pfette HEA260 lt. Statik

Pfette HFA120 lt. Statik

Pfette HEB260 lt. Statik

Lüftung lt. Fachplaner

Veranstaltungsfläche 1.08 Parkett RH: A: 126,90m² U: 42,39m

Bodentank

Beamer

Podest

Sitzbank

Installationsebene

Installationswand in GK

Verteilerschrank

Zählerschrank

Wasserzähler

Mehrspartenhausanschluss

2x Lehrrohr

BRH 63

Grillhütte

Best. Grillhütte -1.31

-1.54

-1.63

Grundriss EG

KSPE Außenwand
2cm Außenputz
14cm Wärmedämmung lt. EnEV
24cm Kalksandstein
1.5cm Innenputz

KSPE Innenwand
1.5cm Innenputz
17.5cm Kalksandstein
1.5cm Innenputz

Holzständerwand
2cm Außenputz
6cm Holzweichfaserplatte
16cm Holzrahmenbau inkl. Dämmung
1.5cm OSB-Platte
2.5/7.5 2-fach GK-Platte/ ggfls. +5cm Installationsebene

Bodenaufbau EG
1.5cm Bodenbelag
5.5cm Zementestrich Fußbodenheizung Systemplatte lt. EnEV
3cm Wärmedämmung lt. EnEV
14cm Dampfsperre
1-lagig StB-Bodenplatte lt. Statik
25cm Schotter lt. Statik
60cm

Bodenaufbau OG
Anstrich
16cm StB-Decke lt. Statik
10cm abgehängte Decke

Dachaufbau
2cm PV-Anlage auf Stelzen
1-lagig Dachbahn
11cm Wärmedämmung lt. EnEV
13.5cm Trapezblech 135/310 lt. Statik
bis 30cm Pfetten lt. Statik
bis 15cm abgehängte Decke
ggfls. +5cm Installationsebene

Stahlbeton
Estrich
Holzständerbau
Trockenbau, raumhoch
Trockenbau, bis 1.20m OKFF
Wärmedämmung
Grundstücksgrenze
Regenwasser
Schmutzwasser

Alle Angaben sind vor Ort zu prüfen! Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden! Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den Planungen der Fachplaner! Alle Öffnungshöhen sind Rohbaumaße!

Index	Datum	Titel	Name
A	xx.xx.xxxx	X	XX

WERKPLAN

Bauvorhaben
Neubau eines Mehrgenerationenhauses

Im Dorf 42A
66440 Blieskastel

Bauherr
Stadt Blieskastel

Paradeplatz 5
66440 Blieskastel

Planinhalt
Grundrisse

Maßstab 1:50

Blattnummer	Blattgröße
5.01	111/80cm
Datum	Gezeichnet
11.08.2023	FN

ID42A

Grundriss OG Technik

WD 100x10cm UK=+3.78m

WD 60x60cm UK=+3.20m

WD 60x60cm UK=+3.00m

WD 60x60cm UK=+3.46m

DO 10x50cm

Kondensatablauf

WD 30x10cm UK=+4.35m

WD 60x60cm UK=+3.78m

WD 60x60cm UK=+3.80m

DD 100x10cm

WD 60x60cm UK=+4.17m

1.50m-Linie

2.00m-Linie

Technik 1.11 Anstrich RH: A: 29,15m² U: 27,23m

Lüftungsanlage

Wärmepumpe

Lüftung Veranst.

U-Stein-Stütze lt. Statik