

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Erweiterung Speisesaal / Aula**

LV: **Los 12 Malerarbeiten**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Los 12 Malerarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme:

Anbau an Schulgebäude zur Erweiterung Speiseräume
Karl-Marx-Allee 11
07747 Jena

Bei dem Gebäude handelt es sich um die Gebäudeklasse 5 und einen Sonderbau (Schule).

Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.)

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle
Karl-Marx-Allee 11, 07747 Jena
Gemarkung Lobeda, Flur 5, Flurstück Nr. 512.

Der Baustelleneinrichtungsplan (Plan 502a) bildet die Grundlage für die örtliche Baustelleneinrichtung. Es sind prinzipiell nur die ausgewiesenen BE-Flächen vom AN zu nutzen.

Das Schulgebäude und die außerhalb der Baustelle liegenden Teile der Außenanlagen sind während der gesamten Bauzeit in Nutzung. Das Baufeld wird mittels Bauzaun abgesperrt.
Der Bauzaun ist (mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt) ständig geschlossen zu halten. Der Schulbetrieb darf durch die Bauarbeiten (abgesehen von der unvermeidbaren Lärmimmission) nicht beeinträchtigt werden.

Die Zufahrtsmöglichkeit für Schwerlasttransporte unmittelbar auf die Baustelle muss erst im Zuge der Baumaßnahme hergetsellt werden (Baustraße).

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über folgende Straßen:
Theobald-Renner-Straße
Alfred-Diener-Straße

Das Gelände ist leicht geneigt.

Eine Parkmöglichkeit für Firmen auf dem Baugelände besteht nur innerhalb der mit Bauzaun abgesperrten Fläche.

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Der Auftragnehmer hat sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und alle notwendigen Aufwendungen einzukalkulieren.
Eine Ortsbesichtigung des Baugeländes ist zu empfehlen.

0.1.3 Angaben zum Gebäude

Bei dem neu zu errichtenden Anbau handelt es sich um ein 1-geschossiges Bauteil in konventioneller Massiv-Bauart (Bodenplatte, Stahlbeton-Stützen, KS-Mauerwerk, Dachdecke und Attika in Stahlbeton).

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:

Die Baustraßen und die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten sind durch den AN unverzüglich, d.h. am Tag der Verschmutzung (täglich) und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des AN durchführen zu lassen.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Sind verkehrsrechtliche Anordnungen und Anträge auf Sondernutzung auf Grund der gewählten Technologie erforderlich (Materialtransporte, Kraneinsätze), sind diese vom AN zu veranlassen.
Die anfallenden Gebühren trägt der AN.

0.1.7 Anschlüsse

Baustrom- und Bauwasseranschluss werden zur Verfügung gestellt.
Eine Baustellen- und Allgemeinbeleuchtung, sowie ein Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen.

0.1.8 Lagerplätze/Sanitäreinrichtungen/Wege/Straßen

Erforderliche Flächen für Baustelleneinrichtung sind eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund

Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.

0.1.10 Grundwasser

Für die hier ausgeschriebenen Gewerke nicht relevant.

0.1.11 Lärmschutz

Ruhestörende Arbeiten sind zwischen 20:00 und 06:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet.

Abweichende Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Bauherrn abzustimmen. Etwaige Gebühren für

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
 LV: Los 12 Malerarbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
 Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu belasten.

0.1.14 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, Verkehrsflächen u.ä. Die Baumschutzsatzung der Stadt Jena, sowie DIN 18920 und RAS-LP 4 sind zu beachten. Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen der Zufahrtsstraßen, den Zäunen und Mauerpfosten der Anlieger, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:
 Der AG bestellt einen SiGe-Koordinator.

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
 Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk auch Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen.
 Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

0.1.23 Vermessung
 Alle für die Ausführung der Leistung des AN benötigten vermessungstechnischen Angaben hat der AN selbst zu erbringen.
 Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
 Die in den beiliegenden Unterlagen verzeichneten Zwischen- und Endtermine sind mit den angegebenen Ausführungszeiten bindend einzuhalten.

0.2.2 Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä.
 Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im Titel Baustelleneinrichtung beschrieben sind, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte und Lagerplätze. Größe, Anzahl der Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewählte Technologie abzustimmen.

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Evtl. notwendige Einsätze von Autodrehkränen und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und Abbau der Kräne und dem Herrichten der Standplätze sowie Lagerplätze, sofern die vorhandenen befestigten Flächen nicht ausreichen.

Der AN hat die nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu erbringen (z.B. Aufenthaltscontainer).

Notwendige Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

0.3 Allgemeine Hinweise

0.3.1 Kalkulationshinweise

Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und Deponiegebühren sowie alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist.
Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.

0.3.2 Zusammenarbeit

Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung bei Vertragsabschluss schriftlich zu benennen.

Der AG kann, sofern ein dem Bauvorhaben förderliches Zusammenarbeiten mit dem Projektleiter oder sonstigen Mitarbeitern des ANs nicht möglich ist, deren Ablösung verlangen. Der AN hat diesem Verlangen unverzüglich zu entsprechen. Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt dem AN.

Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den AG sind ausgeschlossen.

0.3.3. Aufmaße

Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden.
Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten:

Abrechnung nach m3 - max. 3 Nachkommastellen
Abrechnung nach m2 bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Auf den Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben.
Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen.
Den Aufmaßblättern sind ausreichend Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen.

0.3.4 DIN-/EN-Normen

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden.

Für die angebotenen Bauprodukte ist eine CE - Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung des Herstellers vorzulegen, soweit die Produkte von einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen nach der Auftragserteilung der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AG nicht gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit gehen zu Lasten des AN.

0.3.5 Sonstige Leistungen

Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch nach Vorgabe der Bauüberwachung zu führen, dieses ist der Bauüberwachung wöchentlich auszuhändigen.

Bestandsunterlagen zum Nachweis

Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der AN nach Ausführung eine Mappe in Papierform sowie alle enthaltenen Dokumente als separate pdf-Dateien in folgender Sortierung zu übergeben:

- Deckblatt mit folgenden Angaben:
Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit Ansprechpartner und Kontaktdaten
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung
- Verzeichnis Nachauftragnehmer
- Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen
- Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses)
- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien,

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Angaben zur produktbezogenen Prüfung,
Überwachungsprotokolle
- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen,
Lieferscheine, Geräteverzeichnisse,
Bedienungsanweisungen, Technische Dokumentation,
Fotodokumentation des AN,
Revisionszeichnungen (soweit zutreffend),
Entsorgungsnachweise, sonstige erforderliche Nachweise
soweit zutreffend.
- Zertifikate und Zulassungen

Bei tabellarischer Auflistung verschiedener Materialien
ist die zutreffende Materialart deutlich kenntlich zu
machen.

Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht
gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Nachträge und Regiestunden sind rechtzeitig vor
dem Erfordernis bei der Bauleitung einzureichen.
Die Ausführung darf erst nach der schriftlichen
Bestätigung durch den Bauherrn erfolgen,
andernfalls kann die Bestätigung durch den
Auftraggeber versagt werden.

34 Gruppe Malerarbeiten

34.01 Boden abdecken, als besondere Leistung

Böden mit PE-Folie oder Malervlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren.

125,00 m² _____ € _____ €

34.02 Schutz der Fenster, Türen, Tore, selbstkleb.Folie

Abdeckung als besonderer Schutz der Fenster einschl. Fensterbänke und Türen liefern und herstellen, einschl. der späteren Beseitigung, Abdeckung mit selbstklebender Schutzfolie

55,00 m² _____ € _____ €

34.03 Schutz Wandflächen / Sichtmauerwerk

Abdeckung als besonderer Schutz von Wandflächen, einschl. Sichtmauerwerk, liefern und herstellen, einschl. der späteren Beseitigung, Abdeckung mit selbstklebender Schutzfolie

45,00 m² _____ € _____ €

34.04 Innenputz, Putzschaden ausbessern

Putzschäden (Löcher, Schlag- und Schleifstellen) an geputzten Decken und Wänden im Innenbereich ausbessern durch Öffnen der Schadstelle bis zum Mauerwerk, lose, hohle, schadhafte Teile entfernen und entsorgen, reinigen, vornässen, mit Mörtel entsprechend des Umgebungsputzes schließen und Angleichen der Oberfläche an den Bestand.

Putzdicke: bis ca. 25 mm
Einzelfläche: bis 0,1 m²

10,00 Stck _____ € _____ €

34.05 Löcher aller Art schließen

Dübellöcher in Wand- und Deckenflächen mit Kalkmörtel wandbündig und malerfertig schließen, einschl. Dübel entfernen, Dübelloch reinigen und vornässen.

20,00 Stck _____ € _____ €

34.06 Risse starr, schließen, Putzoberfläche

Risse, ohne Rißbreitenänderung, in Putzoberflächen v-förmig öffnen, Gittergewebe einbetten und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an den vorhandenen Putz anpassen

6,00 m _____ € _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34.07	Spachteln und schleifen Wand 10% Wandflächen mit Spachtelmasse zu 10% egalisieren und schleifen. Untergrund: Putz, GKB 60,00 m² _____ € _____ €	
34.08	Spachteln und schleifen Wand 20% Wandflächen mit Spachtelmasse zu 20% egalisieren und schleifen. Untergrund: Putz, GKB 60,00 m² _____ € _____ €	
34.09	Spachteln und schleifen Wand 100% Wandflächen mit Spachtelmasse zu 100% egalisieren und schleifen. Einschl. der Anarbeitung an die Grenzflächen. Untergrund: Putz, GKB 50,00 m² _____ € _____ €	
34.10	Spachteln und schleifen Decke 10% Deckenflächen mit Spachtelmasse zu 10% egalisieren und schleifen. Untergrund: Stahlbeton, Putz, GKB 10,00 m² _____ € _____ €	
34.11	Spachteln und schleifen Decke 20% Deckenflächen mit Spachtelmasse zu 20% egalisieren und schleifen. Untergrund: Stahlbeton, Putz, GKB 5,00 m² _____ € _____ €	
34.12	Untergrund mit Tiefengrund Wände Untergrund mit Tiefengrundanstrich Wände vollflächig vorbereiten. Untergrund: GK-Platten, Putz 178,00 m² _____ € _____ €	
34.13	Untergrund mit Tiefengrund Decke Untergrund mit Tiefengrundanstrich Decke vollflächig vorbereiten. Untergrund: GK-Platten, Putz 380,00 m² _____ € _____ €	

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34.14	Anstrichvlies Wände strukturloser Wandbelag schwer entflammbares, stabiles Anstrichvlies für glatte und gleichmäßige Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, liefern und einbauen Einbauort: Wände	50,00 m ² € €
34.15	Beschichtung Wand Beschichtung auf Putzflächen, Gipskartonplatten, im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassriebbeständigkeits Klasse 2) deckend wie folgt: - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung Einbauort: Wand Farbe: weiß	170,00 m ² € €
34.16	Beschichtung Decke, Beton/Putz/GK Beschichtung wie Vorpos., jedoch auf Betondecke, verputzte Decke oder GKB Einbauort: Decke Farbe: weiß Raumhöhe: bis 3 m	110,00 m ² € €
34.17	Beschichtung Decke, GK gelocht Beschichtung wie Vorpos., jedoch auf Gipskartondecke gelocht (Akustikplatten) Einbauort: Decke Farbe: weiß Raumhöhe: bis 3 m	285,00 m ² € €
34.18	Zulage für Kleinstflächen, Wand und Decke Zulage für die Bearbeitung von Kleinstflächen in Wand und Decke wie Verkofferungen, Lichtschächte in Decken, etc. In diese Position sind alle Mehraufwendungen aus den Arbeitsgängen Untergrundvorbereitung, Bekleidung und Beschichtung einzurechnen.	5,00 m ² € €

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34.19	Zulage Beschichtung, RAL 1013 Perlweiß Beschichtungen mit Beschichtungsstoffen von Wand und Decke im Farbton RAL 1013 Perlweiß, als Mehrkosten.	
	565,00 m²	_____ € _____ €
34.20	Zulage Beschichtung, mittlere Tönung Beschichtungen mit Beschichtungsstoffen aller Art, pigmentiert bzw. mit mittlerer Tönung, als Mehrkosten.	
	20,00 m²	_____ € _____ €
34.21	Zulage Beschichtung, dunkle Tönung Beschichtungen mit Beschichtungsstoffen aller Art, stark pigmentiert bzw. mit dunkler Tönung, als Mehrkosten.	
	10,00 m²	_____ € _____ €
34.22	Laibungen bearbeiten, Grundierung+Anstrich Laibungen von Türen, Öffnungen, Lisenen, bearbeiten. In diese Position sind alle Aufwendungen aus den Arbeitsgängen Untergrundvorbereitung und Beschichtung einzurechnen. Laibungstiefe: bis 25 cm	
	50,00 m	_____ € _____ €
34.23	Abgrenzung Farbflächen durch Abkleben scharfe Abgrenzung von verschiedenen Farbflächen durch geradliniges Abkleben mit Malerband	
	150,00 m	_____ € _____ €
34.24	Acrylharz-Beschichtung, Wände Schutzversiegelung für gestrichene Wandflächen. 2 Anstriche mit Acrylharz-Beschichtung matt liefern und ausführen	
	20,00 m²	_____ € _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34.25	Beschichtung PU-verstärkt Beschichtung der Wandfläche (in Kleinstflächen) innen mit einem seidenmatten, lösemittel- und weichmacherfreien, desinfektionsmittelbeständigen PU-Wandfinish, einschl. Zwischen- und Schlussanstrich Nassabriebbeständ.: Klasse 1 nach DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 1 nach DIN EN 13300 Glanzgrad: seidenmatt Dichte: ca. 1,40 kg/l Farbe: nach Farbkonzept in RAL Untergrund: Trockenbau / Putz Einbauort: nach Angabe 10,00 m² € €	
34.26	Stahlumfassungszarge bis 101 x 213,5 beschichten Beschichtung auf grundierte Metallzargen Zarge: Stahlumfassungszarge Wandstärke: bis 25 cm Größen: bis 101 x 213,5 cm Oberfläche: seidenmatt Farbe: nach Farbkonzept in RAL 4,00 Stck € €	
34.27	Stahlumfassungszarge bis 251 x 296 beschichten Beschichtung auf grundierte Metallzargen Zarge: Stahlumfassungszarge Wandstärke: bis 25 cm Größen: bis 251 x 296 cm Oberfläche: seidenmatt Farbe: nach Farbkonzept in RAL 2,00 Stck € €	
34.28	Beschichtung Stahlblech-Türblatt Beschichtung auf grundiertes Stahlblech-Türblatt im Innenbereich, deckend, mit Kunstharz wie folgt: - Schadstellen der Grundierung nachbearbeiten - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung mit Lackfarbe Oberfläche: seidenmatt Farbe: nach Farbkonzept in RAL 10,00 m² € €	

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
 LV: Los 12 Malerarbeiten
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
 Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
34.29	Anstrich Heizrohre Heizrohre reinigen, entrostet und 2x mit hitzebeständiger Lackfarbe beschichten, Farbe weiß.	
	10,00 m	€ €
34.30	Schmutzband, Bodenbeschichtung Schmutzband bzw. Sockelanstrich mit Kunststoff-Dispersion im Innenbereich, entsprechend der Art der Bodenbeschichtung, auf mineralischem Untergrund. Hierbei ist auf Fuge bzw. Höhe abzusetzen. Höhe: bis 20 cm Farbton: nach Bemusterung	
	20,00 m	€ €
34.31	Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse (Zargen, Fenster etc.) mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite: bis 15 mm	
	100,00 m	€ €
34.32	Überholungsanstrich Wand/Decke Überholungsanstrich im Innenbereich, scheuerbeständig (Nassriebbeständigkeits Klasse 2) deckend wie folgt: - Grundbeschichtung - Schlussbeschichtung Einbauort: Wand/Decke Farbe: weiß	
	300,00 m²	€ €
34	Summe Gruppe Malerarbeiten	€

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
36	Gruppe Wandschutz	
36.01	Wandschutz entfernen, entsorgen vorh. Wandschutzsystem, geklebt, entfernen und entsorgen, einschl. vorh. Ausbildung von Außenecken. Untergrund reinigen für späteres Aufkleben neuer Wandschutz. Plattenhöhe: bis 1200 mm Plattendicke: ca. 3 mm	
	4,00 m	€ €
36.02	Wandschutz H ca. 1200 mm Wandschutz Wandschutzsystem aus Acryl / Vinyl nach Herstellervorschrift liefern und montieren. Chemikalienbeständig, kratzfest, widerstandsfähig, schlagzäh. Befestigung mittels geeignetem Kleber auf der Wand. Die Plattenstöße und alle Wandanschlüsse sind mit Silikon dauerelastisch zu versiegeln, Farbe nach Wahl AG, Passplatten sind einzukalkulieren. Plattenhöhe: ca. 1200 mm Plattendicke: ca. 2 bis 3 mm Brennbarkeit: B 1 Farbe der Platten: unifarben nach Bemusterung	
	22,00 m	€ €
36.03	Eckausbildung im Wandschutz Eckausbildung (90°) im Wandschutz der Vorpos. durch Vorbereitung der Kante durch Fräsen oder Schneiden, Wandschutz sauber abwinkeln.	
	8,00 Stck	€ €
36.04	Revisionsteilaussparung 30x30 cm Revisionsteilaussparung für vorbeschriebenen Wandschutz nach Herstellervorschrift herstellen. Größe: ca. 30 x 30 cm	
	1,00 Stck	€ €
36.05	Revisionsteilaussparung 40x40 cm Revisionsteilaussparung für vorbeschriebenen Wandschutz nach Herstellervorschrift herstellen. Größe: ca. 40 x 40 cm	
	1,00 Stck	€ €

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
36.06	Revisionsteilaussparung 60x60 cm Revisionsteilaussparung für vorbeschriebenen Wandschutz nach Herstellervorschrift herstellen. Größe: ca. 60 x 60 cm	
	1,00 Stck	_____ € _____ €
36.07	Ausfräsung für E- Dosen Ausfräsung für E-Dosen für vorbeschriebenen Wandschutz nach Herstellervorschrift herstellen.	
	10,00 Stck	_____ € _____ €
36.08	Eckschutzwinkel, 2 m Eckschutzwinkel als Kantenschutzprofil für senkrechte Kanten aus Edelstahl mit leicht abgeschrägten Längskanten liefern und mit geeigneten Kleber auf die Wand aufkleben. Höhe: ca. 2000 mm Schenkellänge: ca. 40 x 40 mm Material: Edelstahl, ca. 1,6 mm Winkel: 90°	
	6,00 Stck	_____ € _____ €
36	Summe Gruppe Wandschutz	_____ €

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
98	Gruppe Regiestunden	
98.01	Stundensatz Meister Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel und Beauftragung zur Ausführung kommen: Meister	1,00 Std _____ € _____ €
98.02	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel und Beauftragung zur Ausführung kommen: Facharbeiter	1,00 Std _____ € _____ €
98.03	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis über Stundenlohnzettel und Beauftragung zur Ausführung kommen: Helfer	1,00 Std _____ € _____ €
98	Summe Gruppe Regiestunden	_____ €

Projekt: 2025-13 Erweiterung Speisesaal / Aula
LV: Los 12 Malerarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 03.09.2026
Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
---------	--------------	----

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
---------	--------------	----

34	Malerarbeiten	_____ €
----	---------------	---------

36	Wandschutz	_____ €
----	------------	---------

98	Regiestunden	_____ €
----	--------------	---------

	Los 12 Malerarbeiten	
	LV-Nettosumme	_____ €

	19 % Umsatzsteuer	_____ €
--	--------------------------	---------

	LV-Bruttosumme	_____ €
--	-----------------------	---------

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

_____ Ort / Datum	_____ Stempel und rechtsgültige Unterschrift
----------------------	---