ÜBERSICHT GRUNDSCHULE LOLLAR



OHNE MASSTAB

ÜBERSICHT BAUABSCHNITTE
UND GEBÄUDEBEZEICHNUNG

GRUNDSTÜCKSGRENZE

Die Bemaßungen der Schächte und Graben beziehen sich auf Rohbau-Kanten und sind in Meter angegeben.

Anpassung Schachtoberteile auf fertige Geländehöhe durch Gala-Bauer. Angaben der OK-Schachtdeckel im Plan daher -0,10m zu OK-fertig Gelände

-NEU-
Gebäude E
BA 2

NEUBAU

PLANUNG ZAUN UND TOR FUSSGÄNGER HÖHE 1,80 M

ANSCHUSS AN BESTAND IN RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG BEACHTE WURZELN DES BAUMBESTANDES

BESTAND ZAUN

ANSCHUSS AN BESTAND IN RÜCKSPRACHE MIT DER BAULEITUNG BEACHTE WURZELN DES BAUMBESTANDES

ANSCHLUSS VERSCHLIESSEN

BOULDERWAND MIT FALLSCHUTZBELAG

SPORT-HALLE

OKFFB 165,15 IST VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN

OK GELÄNDE 2 CM UNTER OKFFB

Neuer Anschluss an Bestand

Sohlhöhe vor Ort prüfen

HAUPTEINGANG UND RECHTS "AUTOMATISCHE TÜR" OKFFB 165,75

OKFFB 165,75

PUNKTABLAUF ANSCHLUSS AN VORHANDENE LEITUNG DN 125

Revisionsschacht D: ca. 165,40 Abdeckung LW400 mit Beton-Lastverteilplatte umlaufend ca. 20cm; 20cm hoch (= Ø900mm)

Drosselschacht 1 26,03 l/s D: ca. 165,56 RS: ca. 163,04 mit Lochblendendrossel mit Notüberlauf Abdeckung LW 600 mit Lastabtragsplatte aus Beton Ø ca. 1,10

REGENRÜCK-HALTUNG BEACHTEN GGF. I.V. HANDSCHACHTUNG

Regenrückhaltung 1 ca. 35 m³ 1,0 -lagig = 39 m²

RW-Schacht S12 NEU Ø1,00m D: ca. 165,45 S: 163,33

RW-Schacht S13 NEU Ø1,00m D: ca. 165,60 S: 164,08

RW-Schacht S7 NEU Ø1,00m D: ca. 164,95 S: 163,00 innenliegender Verfall auf RS 163,00

MW-Schacht S5 NEU D: ca. 165,65 S: 163,00 innenliegender Verfall auf RS 163,00

RW-Schacht S1 NEU Ø1,00m D: ca. 166,45 S: 163,85

MW-Schacht S3 NEU D: ca. 165,15 S: 163,30

MW-Schacht S2 NEU D: ca. 165,16 S: 163,13

MW-Schacht S4 D: ca. 165,29 S: 163,51

Schlammfang I NEU (48 l/s) D: ca. 165,47 S: ca. 161,42 LW Ø1.750mm Deckel LW 625

Schlammfang III NEU D: ca. 165,20 LW Ø1.200mm Deckel LW 625

Schlammfang II NEU D: ca. 165,21 LW Ø1.200mm Deckel LW 625

Schacht S1 Bestand D 165,10 S 162,58

Schacht S14 Bestand D 165,71 S 163,88

Schacht Bestand 302010 D 165,14 S 164,17

Schacht S18 Bestand 101005 D 165,14 S 163,72

Schacht Bestand D 165,14 S 162,46

Schacht Bestand 101002 T= 1,10

Gebäude D

SW Spüle

SW WT

Zentrale NEU TW DN40 Anschluss Wasser über Hauptzähler in Gala-Bauer

Elektro Versprung unter RW

Elektro Verschwenkung

Kabelzugschacht Elektro

Zugschacht Elektro D: ca. 165,49

Zugschacht Elektro D: ca. 165,52

Einbauschacht D: ca. 165,21 mit selbsttätiger Rückschlagklappe DN250 LW Ø1.200mm Deckel LW 625

Regenrückhaltung 2 ca. 75 m³ (H= 0,48m) 5 -lagig = 160 m² ca. 13,2 x 12,6m

ZISTERNE IST GEBAUT

Zisterne 23 m³

Verbindung sohlgleich Zisterne

Übergang DN300/DN200

Filter GEP Trident, 3000 Klasse D:

ZAUN UND TOR

ZAUN ANSCHLUSS AN TOR

STÜTZE VORDACH

SAUBERLAUFROST BREITE 3,00 x2,00M MIT ABLAUF

ÜBER-DACHUNG

RINNE VOR EINGANG/ WINDFANG VOR ORT IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG

WASSER-FÜHRENDE KANTE

SCHNITTANSICHT SCHACHT I-I

OKFFB 165,20

hier RW-Anschluss trennen und fachgerecht verschließen

SW-Anschluss Bestand Gebäude D

Entscheidung ZLS am offenen Graben, ob der Bestandsanschluss genutzt werden kann, oder ein neuer Anschluss mittels Sattelstück erfolgt.

Abstimmung ZLS notwendig

Anschluss DN250 Gef. 0,6%

Schachtabdeckung Klasse D 400 DN110 spätere Nachrüstung E-Roller Fahrrad

Drosselschacht 2 5 l/s D: ca. 165,16 RS: ca. 162,86 mit Lochblendendrossel mit Notüberlauf Abdeckung LW 600 mit Lastabtragsplatte aus Beton Ø ca. 1,10

Fettabscheider NEU D: ca. 165,17

FETT-ABSCHEIDER BAUSEITS VORHANDEN DN40

BA1 KONTROLLE LEERROHR ZU SCHACHT E-S3 IN ABSPRACHE MIT BÜRO EWT

BA1 KONTROLLE LEERROHR FÜR GERÄTEHAUS IN ABSPRACHE MIT BÜRO EWT

EINLAUF NUR NACHRICHTLICH IM PLAN IN ABSPRACHE MIT DER BAULEITUNG

EINLAUF PLANUNG

EINLAUF BESTAND

ASPHALTFLÄCHE WIRD ERNEUERT

Anschluss an BA 1 (RW) RS ca. 163,54

Anschluss NEU Mischwasser 29,63 l/s Kanalanschluss

Tiefe TW ca. 2,00m

TW DN40

Schacht Bestand D 165,14 S 162,46

Schacht Bestand 101002 T= 1,10

Pflasterfläche RR 0,8 l/s 28m²

Gebäude nicht überdeckbar

Feuerwehr

1 Flurstück 440m²

TOR BESTAND

NATURNAHES SPIEL BAUMSTÄMME FINDLINGE

Geschätzter Verlaufsweg Regenwasser

NEU: Wasserzähler-schacht für Bauwasser; bauseits

ANSCHLUSS VERSCHLIESSEN

OK SAND ~165,40

SCHNITTPUNKT SCHWERPUNKTBEHÄLTER

SCHNITTPUNKT SCHWERPUNKTBEHÄLTER

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,68

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,70

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,71

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,74

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,75

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,55

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,65

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,70

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,70

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,70

SOHLE DRAIN-ROHR ~164,70

DN700 SR -->

DN700 GGG (Bestand)

DN250 GGG (Bestand)

DN150 GGG (Bestand)

HOCHPUNKTLINIE

HOCHPUNKTLINIE

Schnittlinie

Schnittlinie

Schnittlinie