Alle Heizkörper werden 3/8" angeschlossen!
Im Vorlauf kommen Thermostatventile zum Einbau, im Rücklauf absperrbare Verschraubungen und an jedem HK ein Luftventil 3/8".

1 Ausgußbecken-Anlage best. aus:
1 Stahl-Ausgußbecken Gr. 51×38cm
1 Hängerost
1 Handbatterie 60 401
1 Geberit-Fertigablauf

4 Waschtisch-Anlagen best. aus:
1 Stahlemail-Einbauwaschtisch
1 Einhebelgriff-Einlochbatterie 10"
2 Eckventile ½"
1 Siphon
1 Spiegel Gr. 1000×500mm
1 Seifenspender „Sapor"
1 Handtuchspender „Sapor"
1 Papierkorb

2 Urinal-Anlagen best. aus:
1 Wand-Urinal „Ben"
1 Annäherungselektronik „Geberit"
1 UP-Trafo
1 UP-Spülrohr „Geberit"
1 Zuluftgarnitur „Geberit"
1 UP-Sifon „Geberit"
1 Montagefix-Apparate-Element „Geberit"

1 Urinal-Trennwand „Geberit"

3 WC-Anlagen best. aus:
1 Wand-WC „Koblenz"
1 Geberit Kombifix
1 Satz Füße für Kombifix
1 Revisionsplatte
1 Sitz mit Deckel
1 Klosettpapierhalter „Herni"
1 Reservepapierhalter „Herni"
1 Toilettenbürstengarnitur „Herni"

1 Ko… bifix
1 Sa…
1 Fü…
1 Si…
1 Re… „Herni"
1 Ko… „Herni"
1 To…

BRÜSTUNG DETAIL „A" M 1:20

SCHNITT B-B

FASSADENKNICKPUNKT DETAIL „B" M 1:20

SCHNITT C-C

SCHNITT A-A M 1:50

Zeichenerklärung:
Heizung:
Vorlauf
Rücklauf
Sanitär:
Kaltwasser
Warmwasser
Kaltwasser-Weichwasser
Warmwasser-Weichwasser
Gas
Schmutzwasser
Schmutzwasser-Hebeanlage
Schmutzwasser-Fettabscheider
Regenwasser
-35UKO = Uk-isoliertes Rohr ⌀35cm

Auftr.-Nr.: 4551/23 10.2.86 · fu. / 3.3.86 · fu. 19.4.86 fu.

ÄNDERUNGEN

NR	DATUM	NR	DATUM

BETON · KALKSANDSTEIN
MAUERWERK N-FORMAT · BIMSDIELEN
MAUERWERK E-FORMAT · MONTAGETRENNWÄNDE

437.30 ü. NN. = EG FFB 0.00

Revisionsplan

FFB FERTIGFUSSBODEN · FBA FUSSBODENAUSSPARUNG · KS KANALSOHLE
RFB ROHFUSSBODEN · DD DECKENDURCHBRUCH · BA BODENABLAUF
HG HAUSGRUND · DA DECKENAUSSPARUNG · SK SINKKASTEN
DV DACHVORSPRUNG · WD WANDDURCHBRUCH · RR REGENROHR
DF DEHNFUGE · WAS WAAGR. WANDSCHLITZ · RL ROLLADEN
BR BRÜSTUNGSHÖHE · SWS SENKR. WANDSCHLITZ · GR GURTROLLER
SB SICHTBETON · WN WANDNISCHE · AS ANSCHLAGSCHIENE
SM SICHTMAUERWERK · RH ROHRHÜLSE · TS TRENNSCHIENE
FT FERTIGTEIL · FK FUSSBODENKANAL · FWT FEUERHEMMENDE TÜR

ALLE MASSE PROFEN! TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF RFB

ARCHITEKTENGRUPPE KIST KOOP FEMMEL WALDMANN DIPL.-ING. FREIE ARCHITEKTEN BDA SRL
STADTPLANUNG · OBJEKTPLANUNG · BAUBETREUUNG
GUTENBERGSTR. 14 · 7012 FELLBACH · TEL.: (0711) 51 20 31

PROJEKT: BERUFSGENOSSENSCHAFTEN STGT.-VAIHINGEN — NR. 182
PLAN: 2. OG · ACHSE 4-11/F-M — MASSSTAB 1:50 — S 413/
GEPERFORT 08.08.85 · GEPROFT · GEANDERT · GEANDERT · BEARBEITET LEI/KOS · BLATT-NR. 132.0/875

	DATUM	NAME
GEZ	5.11.85	eh.
GEPR.		sb: br.
GEAND.	3.12.85	fu.
GEAND.	19.4.86	fu.

HEIZUNG · LÜFTUNG · KLIMA · SANITÄR
Kurfeß
7340 GEISLINGEN
7300 ESSLINGEN

Stuttgart, 13.2.86

ZEICHN. NR. 5120/53

3.12.85 ESSLI
19.4.86