

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtungen
LV: 2 Grundschulen (GS)

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Realschule Plus.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	5
1.2.	Erdarbeiten.....	7
1.3.	Steinarbeiten-Steinquader.....	9
1.4.	Drainagearbeiten.....	10
1.5.	Ausstattung.....	11
1.6.	Fallschutzmaterial.....	13
1.7.	Pflanzarbeiten.....	14
1.8.	Rasearbeiten.....	17
1.9.	Stundenlohnarbeiten.....	18
1.10.	Sicherheitstechnische Abnahme.....	19
2.	Grundschule Oberstein.....	20
2.1.	Baustelleneinrichtung.....	23
2.2.	Rückbauarbeiten.....	25
2.3.	Erdarbeiten.....	29
2.4.	Steinarbeiten-Steinquader.....	31
2.5.	Drainagearbeiten.....	32
2.6.	Ausstattung.....	33
2.7.	Fallschutzmaterial.....	36
2.8.	Stabgittermattenzaun 2,00m liefern; montieren.....	37
2.9.	Stabgittermattenzaun 1,00m liefern; montieren.....	39
2.10.	Pflanzarbeiten.....	41
2.11.	Rasearbeiten.....	44
2.12.	Stundenlohnarbeiten.....	45
	Zusammenstellung.....	46

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeines:

Sollten im Rahmen der Ausführung Belagsflächen (Straßen, Wege..) verunreinigt werden, sind diese Verunreinigungen umgehend, noch am Tag der Entstehung zu beseitigen.

Ein Baubetrieb ist erst gestattet wenn der Arbeitsbereich mit Bauzaunelementen gesichert wurde.

Außenflächen, die durch die Schule, die Schülerinnen und Schüler genutzt werden, können nicht mit Baugerät o. sonstigen Fahrzeugen, in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr befahren werden! Auch können in diesen Flächen keine Baustoffe o.ä. gelagert werden.

Nach Beauftragung seitens der Stadtverwaltung erfolgt eine detaillierte Einweisung vor Ort.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände/Spielgeräte sind innerhalb von fünf Werktagen nach Beauftragung bei den jeweiligen Herstellern zu ordern. Dies ist auf Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen (Auftragsbestätigung).

Die Ausführung, der Baubeginn, ist dem Auftraggeber telefonisch o. schriftlich per E-Mail, jeweils fünf Werktage zuvor anzuzeigen. Die Leistungen sind seitens des Auftragnehmers zu dokumentieren, die Dokumentation dem Auftraggeber innerhalb zwei Werktagen vorzulegen.

Es sind die Vorgaben der SVLFG zwingend zu befolgen, bei den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Vertragsgrundlage ist die VOB mit sämtlichen zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.

Baumstandorte/Vegetationsflächen sind unter Anwendung der RSA-LP (Schutz von Bäumen u. Vegetationsbeständen); ZTV-Baumpflege 2017 und DIN 18920 (Schutz von Bäumen u. Pflanzflächen) zu schützen.

Etwaige Leitungspläne von Versorgungsleitungen (Strom; Gas usw.) sind seitens des Auftragnehmers, vor Baubeginn einzuholen, etwaige Einweisungen wahrzunehmen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Versorgungsleitungen die dem Auftraggeber bekannt sind, werden bei der Baustelleneinweisung aufgezeigt.

Die baulichen Leistungen sind nach Beginn, geordnet u. zügig zu erbringen. Eine Unterbrechung der Leistung ist nur auf Grund schlechter Witterung zulässig. Ein entsprechender Nachweis, ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen.

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Realschule Plus

Ausführungshinweise sind zu beachten und in der Preiskalkulation zu berücksichtigen.

Die baulichen Maßnahmen finden auf dem Schulhof der Realschule Plus, Rostocker Str. 2 in 55743 Idar-Oberstein statt.

Luftbild-Baufeld:



Das Baufeld kann über den asphaltierten Schulhof mit Fahrzeugen bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht angefahren werden.

Während der Pausenzeiten ist eine Zufahrt zum Baufeld nicht möglich. Daher sind etwaige Wartezeiten in der Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Allgemeines:

Sollten im Rahmen der Ausführung Belagsflächen (Straßen, Wege..) verunreinigt werden, sind diese Verunreinigungen umgehend, noch am Tag der Entstehung zu beseitigen.

Ein Baubetrieb ist erst gestattet wenn der Arbeitsbereich mit Bauzaunelementen gesichert wurde.

Nach Beauftragung seitens der Stadtverwaltung erfolgt eine de

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

taillierte Einweisung vor Ort.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände/Spielgeräte sind innerhalb von fünf Werktagen nach Beauftragung bei den jeweiligen Herstellern zu ordern. Dies ist auf Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen (Auftragsbestätigung).

Die Ausführung, der Baubeginn, ist dem Auftraggeber telefonisch o. Schriftlich per E-Mail, jeweils fünf Werktage zuvor anzuzeigen. Die Leistungen sind seitens des Auftragnehmers zu dokumentieren, die Dokumentation dem Auftraggeber innerhalb zwei Werktagen vorzulegen.

Es sind die Vorgaben der SVLFG zwingend zu befolgen, bei den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Vertragsgrundlage ist die VOB mit sämtlichen zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.

Baumstandorte/Vegetationsflächen sind unter Anwendung der RSA-LP (Schutz von Bäumen u. Vegetationsbeständen); ZTV-Baumpflege 2017 und DIN 18920 (Schutz von Bäumen u. Pflanzflächen) zu schützen.

Etwaige Leitungspläne von Versorgungsleitungen (Strom; Gas usw.) sind seitens des Auftragnehmers, vor Baubeginn einzuholen, etwaige Einweisungen wahrzunehmen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Versorgungsleitungen die dem Auftraggeber bekannt sind, werden bei der Baustelleneinweisung angezeigt.

Die baulichen Leistungen sind nach Beginn, geordnet u. Zügig zu erbringen. Eine Unterbrechung der Leistung ist nur auf Grund schlechter Witterung zulässig. Ein entsprechender Nachweis, ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Sollte die Baustelle, z. B. Auf Grund von Materialbeschaffungen verlassen werden, ist die Baustellenabspernung sicher zu verschließen.

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Bauzaunelemente (AntiClimb) liefern

Intakte Bauzaunelemente mit einer Höhe von mind. 1,80m;
Maschenweite 43mmx262mm o. 30mmx150mm (Anti Climb) inkl. Bauzaunfüßen u. je zwei Verbindungsschellen liefern, aufstellen, für die gesamte Bauzeit bis zur mängelfreien Abnahme vorhalten. Anschließend restloser Rückbau.
Nach Montage der Baustellensicherung ist eine Abnahme, dieser durch den AG nötig. Erst nach Abnahme kann mit den baulichen Leistungen begonnen werden.

EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß

70,000 lfm

1.1.20. Bauzaunkontrolle an Werktagen

Gesamte Baustellensicherung aus Pos. 1 an Werktagen an denen vor Ort **keine baulichen Leistungen** erbracht werden kontrollieren. Kontrollintervalle: Zweimal täglich; Uhrzeit: **8:00 Uhr** und **17:00 Uhr**.

Baustellensicherung vor Ort auf einen ordnungsgemäßen und verschlossenen Zustand kontrollieren. Beschädigte, fehlende Verbindungsschellen oder Bauzaunelemente sind innerhalb von einer Stunde nach feststellung eines Schadens zu ersetzen oder angemessen instandzusetzen. Die Kontrollen sind schriftlich und mittels Foto mit einbelichtetem Datum und Uhrzeit zu dokumentieren und diese Dokumentation dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

An-/Abfahrten, die Dokumentation sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen, werden nicht gesondert vergütet. Mehrere Ersatzschellen sowie Werkzeug um diese zu befestigen sind bei jeder Kontrolle mitzuführen. Der Austausch und Schadensersatz von beschädigten Bauteilen wird gesondert, in Pos. 1.4 vergütet.

Ausführung der Position nur nach ausdrücklicher Weisung des Auftraggebers.

An einen Tag fallen zwei Kontrollen an.
Der Einheitspreis entspricht einer Kontrolle.

EP= 1 Kontrolle; Auf Nachweis mittels Foto mit einbelichtetem Datum u. Uhrzeit

10,000 Stck

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.1.30.

Baustellenkontrolle an Sonn-/Feiertagen

Gesamte Baustellensicherung aus Titel/Pos. 1 an Samstagen;
Sonntagen und Feiertagen vor Ort kontrollieren.

Kontrollintervalle: Zweimal täglich; Kontroll-Uhrzeit: **8:00 Uhr**
und **17:00 Uhr**.

Baustellensicherung vor Ort auf einen ordnungsgemäßen und
verschlossenen Zustand kontrollieren. Beschädigte, fehlende
Verbindungsschellen oder Bauzaunelemente sind innerhalb von
einer Stunde nach feststellung eines Schadens zu ersetzen
oder angemessen instandzusetzen. Die Kontrollen sind
schriftlich und mittels Foto mit einbelichtetem Datum und
Uhrzeit zu dokumentieren und diese Dokumentation dem
Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

An-/Abfahrten, die Dokumentation sind in den Einheitspreisen
zu berücksichtigen, werden nicht gesondert vergütet.

Mehrere Ersatzschellen sowie Werkzeug um diese zu
befestigen sind bei jeder Kontrolle mitzuführen.

Der Austausch und Schadensersatz von beschädigten
Bauteilen wird gesondert, in Pos. 1.4 vergütet.

Ausführung der Position nur nach ausdrücklicher Weisung des Auftraggebers.

An einen Tag fallen zwei Kontrollen an.

Der Einheitspreis entspricht einer Kontrolle.

EP= 1 Kontrolle; Auf Nachweis mittels Foto mit einbelichtetem
Datum u. Uhrzeit

16,000 Stck

1.1.40.

Bauzaunelement

Beschädigtes Bauzaunelement aufnehmen; entsorgen und
ersetzen. Eine Abnahme durch den AG ist nicht erforderlich. Es
erfolgt für beschädigte Bauteile kein unmittelbarer
Schadensersatz seitens AG an AN. Dies ist in den
Einheitspreisen für den Ersatz dieser einzukalkulieren. Auch
Personalkosten, An-/Abfahrten sind hier zu berücksichtigen.

EP= 1 Stück; Bauzaunelement

2,000 Stck

Summe 1.1.

Baustelleneinrichtung

.....

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Erdarbeiten			
1.2.10.	Boden lösen; zwischenlagern; transportieren Boden der Bodenklasse 3-6 bis 0,50m tiefe, gemessen von OK Gelände; aufnehmen; bauseits lagern. Um Durchnässung, Abschwemmungen zu vermeiden sind die Mieten mit Folie (Farbe der Folie: Schwarz; Materialstärke der Folie mind. 200 Mikrometer) abzudecken; Folie ist an den Seiten mit Sandsäcken o.ä. zu sichern. Eine Entsorgung, der Wiedereinbau wird gesondert vergütet. EP= 1 m ³ ; Auf Nachweis/Mietenaufmaß	40,000 m ³		
1.2.20.	Bodenanalyse nach LAGA Bodenanalyse nach LAGA M 20. Probenahme an gelagerten Bodenmassen, Erstellung von Mischproben zur Abfalldokumentation nach LAGA-Merkblatt 20; Tabelle II. 1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Böden inkl. PAK: Laborprüfung und Erstellung eines Untersuchungsberichtes. Untersuchungsbericht ist dem AG als PDF-Datei zur Verfügung zustellen und geht in dessen Eigentum über. Auch die entnommenen Mischproben bleiben im Eigentum des AG. EP= 1 Psch/Untersuchungsbericht	1,000 psch		
1.2.30.	Entsorgung Boden/Einbauklasse bis Z 1.2 Aushub ist im restlos aufzunehmen, zu verwerten, auf eine zugelassene Deponie zu verbringen. Deponiegebühren sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein	5,000 to		
1.2.40.	Entsorgung Boden/Einbauklasse bis Z 2 Boden/Material der Einbauklasse bis Z 2. Der Aushub ist auf Lagerplatz AG restlos aufzunehmen, zu verwerten, auf eine zugelassene Deponie zu verbringen. Deponiegebühren sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein	25,000 to		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.50.	Boden aufnehmen; einbauen Boden bauseits im Baufeld gelagert aufnehmen; transportieren, nach Weisung AG in Baufeld verbauen/einplanieren; bis zu drei Einbauorte. Einbau erst nach Freigabe Bodenanalyse. EP= 1m ³ ; Auf Nachweis/Mietenaufmaß				
		30,000	m ³		
Summe 1.2.	Erdarbeiten				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Steinarbeiten-Steinquader			
1.3.10.	Steinquader liefern Sandsteinquader; allseits gebrochen; der Farbe gelb; Kantenlänge ca. Maße (LxBxH): 1,00mx0,50mx0,70m; liefern EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein	8,000 to		
1.3.20.	Steinquader verbauen Sandsteinquader höhengerecht auf verdichteten Unterbau, gemäß Ev2=45MN/m ² in Beton C25/30, 0,20m Einbaustärke setzen. Sämtliche Fugen mit Trasszementmörtel verfügen. Öffnungen oder Spalten größer 3cm, auf der Lauf- bzw. Sitzfläche so bearbeitet, behauen, dass die Öffnungen o. Spalten kleiner 3cm sind. Auch Öffnungen zu den Seiten (Bohrlöcher) sind zu vermeiden ggf. zu bearbeiten. Sämtliche Erd-/Verdichtungsarbeiten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Standorte werden durch den AG vor Ort aufgezeigt. Ausführungshinweis: Die Steinquader werden teils in/an vorhandene Erdböschungen verbaut. EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß	9,000 lfm		
Summe 1.3.	Steinarbeiten-Steinquader			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Drainagearbeiten			
1.4.10.	Rigolversickerung herstellen Rigolversickerung/Grube mit den Maßen(HxBxT) 1,5mx1,5mx1,5m in anstehendem Erdreich (Bodenklasse 2-7) herstellen; Erdreich aufnehmen und zwischenlagern. Grube all- seits mit Geotextil 20g/m ² verkleiden (inkl. Zuschnittarbeiten; Überlappung der einzelnen Bahnen mind. 10cm). Kies, Kör- nung 16-32mm liefern und einbauen, abschließend nach oben mit Geotextil, verschließen. <i>Ausführungshinweis:</i> <i>Die einzelnen Standorte werden durch den AG aufgezeigt, be-</i> <i>finden sich in den zu erstellenden Fallschutzflächen.</i> EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Fotodokumentation			
		2,000 Stck		
Summe 1.4.	Drainagearbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Ausstattung			
1.5.10.	Stufenreck liefern; montieren Stufenreck liefern und gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten montieren. Der Standort wird durch den AG vor Ort festgelegt. Hersteller: Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH; Im Südloh 5; D-27324 Eystrup Produkt: Stufenreck (1,30/1,60/1,90) aus Edelstahl Nr. 053125900 Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1Stück/Spielgerät	1,000 Stck		
1.5.20.	Drehring liefern; montieren Drehring liefern und gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten montieren. Der Standort wird durch den AG vor Ort festgelegt. Hersteller: Kompan GmbH; Raiffeisenstr. 13; 24941 Flensburg Produkt: Drehring, Supernova; Farbe: Blaugrün Nr. GXY916 Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1Stück/Spielgerät	1,000 Stck		
1.5.30.	Abfalleimer liefern; einbauen Abfalleimer liefern; gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten verbauen.			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Hersteller: Wetz Außenraum-Elemente GmbH; Am Taubenrain; 35756 Mittelnaar Produkt: Abfallbehälter KIRN 8030-S50-E Korpus viereckig, mit Stahlblechhaube Feuerverzinkt Behälter aus Stahlblech, ausgesteift, verschweißt und mit 4-fa- cher Arretierung am Tragrahmen, Rahmensystem aus Recht- eck-Stahlrohr 80/30 mm, vollverschweißt, Behältersicherung durch integrierten Sicherheits-Schnappverschluss, mit 8 mm Dreikant. Ausführung zum einbetonieren. INHALT 50 Liter GESAMTBREITE 430 mm HÖHE 855 mm GESAMTTIEFE 310 mm Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1Stück; Auf Nachweis/Lieferschein			
		1,000 Stck		
Summe 1.5.	Ausstattung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Fallschutzmaterial			
1.6.10.	Fallschutzmaterial liefern; einbauen Fallschutzmaterial bestehend aus Holzhackschnitzel, ohne Rindenanteile in der Sieblinie 5-30mm gemäß DIN EN 1176 u. 1177 liefern. Geotextil 20g/m ² liefern, auf anstehenden Oberboden auslegen; zuschneiden. Fallschutzmaterial einbauen und mit ca. 100kg je cm ² anverdichten. Einbauhöhe bis 0,10m über OK Planum-Oberboden. Tiefe Fallschutzfläche 0,5m. Dem AG ist auf Nachfrage ein Prüfzertifikat des Materials, der Holzhackschnitzel vorzulegen. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß			
		56,000 m ²		
Summe 1.6.	Fallschutzmaterial			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Pflanzarbeiten			
1.7.10.	Platanus acerifolia liefern; pflanzen Platanus acerifolia; H; Solitär aus extra weitem Stand; mDb.; 4 x v.; Stu 18-20; Breite bis 2m; Höhe 4-5m liefern und gemäß DIN 18916 einpflanzen. Oberboden um den Ballen anverdichten u. Zusätzlich mit Wasser einschlänmen. Gießwall-Durchmesser mind. 1,0m und Wallhöhe, im Verdich- teten Zustand 0,20m modellieren. Restlicher Aushub aufneh- men; der Verwertung zuführen. Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet. EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Lieferschein	3,000 Stck		
1.7.20.	Tilia europaea 'Pallida' liefern; pflanzen Tilia europaea 'Pallida'; H; Solitär aus extra weitem Stand; mDb.; 4 x v.; Stu 18-20; Breite bis 2m; Höhe 4-5m liefern und gemäß DIN 18916 einpflanzen. Oberboden um den Ballen anverdichten u. Zusätzlich mit Wasser einschlänmen. Gießwall-Durchmesser mind. 1,0m und Wallhöhe, im Verdich- teten Zustand 0,20m modellieren. Restlicher Aushub aufneh- men; der Verwertung zuführen. Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet. EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Lieferschein	3,000 Stck		
1.7.30.	Gleditsia triacanthos inermis liefern; pflanzen Gleditsia triacanthos inermis; H; Solitär aus extra weitem Stand; mDb.; 4 x v.; Stu 18-20; Breite bis 2m; Höhe 4-5m lie- fern und gemäß DIN 18916 einpflanzen. Oberboden um den Ballen anverdichten u. Zusätzlich mit Wasser einschlänmen. Gießwall-Durchmesser mind. 1,0m und Wallhöhe, im Verdich- teten Zustand 0,20m modellieren. Restlicher Aushub aufneh- men; der Verwertung zuführen. Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet. EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Lieferschein	2,000 Stck		
1.7.40.	Baumhalterung liefern; herstellen Je Baum vier Baumpfähle; Zopfdurchmesser 10-12cm aus un- behandeltem, geschältem Nadelholz liefern, einschlagen. End- höhe Vierbock 1,0m. Je Vierbock vier Querverbindungen aus Halbrundhölzern, Durchmesser 10-12cm liefern, zuschneiden und anschrauben. Baumanbindung (je Baum vier Stück) aus Baumanbindegurten; Breite 66mm und Schutzschlauch a 80mm			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Breite gemäß Herstellervorgaben befestigen. EP= 1 Stück 8,000 Stck			
1.7.50.	Stammschutzfarbe liefern; aufbringen Stammschutzfarbe (weiß) gemäß Herstellerangaben vom Stammanlauf bis Kronenansatz aufbringen. Produkt: Arbo-Flex 7 EP= 1 Stück 8,000 Stck			
1.7.60.	Fertigstellungspflege Baumpflanzung Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ausführen. EP= 1 Stück, je Baum 8,000 Stck			
1.7.70.	Wässern Baumpflanzungen -Fertigstellungspflege- Wässern eines Baumes mit je 100l Wasser pro Baum. Eine Wassergabe pro Kalenderwoche. <i>Einheitspreis (eine Wassergabe, ein Baum) x 160 Wassergaben (8 Bäume x20 Kalenderwochen/Wassergaben) = Gesamtbetrag (GP)</i> <i>Wasser wird durch den AG, nicht zur Verfügung gestellt.</i> EP= 1 Wassergang, je Baum auf Nachweis 160,000 Stck			
1.7.80.	Entwicklungspflege; Standjahr nach Fertigstellungspflege Entwicklungspflege nach DIN 18919 für ein Kalenderjahr (2028). Wässern sämtlicher Baumstandorte von Mai bis September mit je 100l Wasser pro Baum. Eine Wassergabe pro Kalenderwoche; Baumscheibe von Beikräutern, unerwünschtem Bewuchs befreien; Stamm- und Stockaustriebe entf. Baumanbindung prüfen ggf. instandsetzen. EP= 1 Baum/Stück je Kalenderjahr 8,000 Stck			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.7. Pflanzarbeiten				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Rasendarbeiten			
1.8.10.	Bodendarbeiten Bodendarbeiten/Feinplanum-Gebrauchsrasen gemäß DIN 18917; 18915 herstellen/ausführen. Übergänge zu bestehenden Belags-/Platzflächen oberflächengleich angleichen. Steine; sonstige schwer verrottbare Pflanzenteile größer 2cm auflösen; laden; der Verwertung zuführen. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
1.8.20.	Rasensaat Rasensaat aus Gebrauchsrasen; RSM 2.3; Saatgutmenge 30g/m ² ; Saatgut ausbringen; einigeln. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
1.8.30.	Fertigstellungspflege Rasenfläche Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ausführen. <i>Hinweis: Bewässerung erfolgt durch AG</i> EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
Summe 1.8.	Rasendarbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Stundenlohnarbeiten				
1.9.10.	Gärtnergeselle inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten Gärtnergeselle inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
1.9.20.	Gartenhelfer inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten Gartenhelfer inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
1.9.30.	Kleingeräte bis 3KW Leistung Kleingeräte bis 3KW Leistung EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
1.9.40.	Bagger bis 3to zul. Gesamtgewicht inkl. Bediener Bagger bis 3to zul. Gesamtgewicht inkl. An-/Abtransport und Bedienpersonal. EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
1.9.50.	LKW bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht inkl. Fahrer LKW bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht inkl. Fahrer EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
Summe 1.9. Stundenlohnarbeiten					

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.10.	Sicherheitstechnische Abnahme			
1.10.10.	Sicherheitstechnische Abnahme Sicherheitstechnische Erstabnahme des gesamten Spielplatzes ausführen. Abnahme durch einen Sachkundigen gemäß DIN 79161. Ein Sachkundenachweis ist dem AG vorzulegen. Dokumentation in Papierform und im PDF-Format; in Wort und Bild. Eine Abnahme kann erst nach kompletter baulicher Fertigstellung erfolgen. Der Abnahmetermin ist mit dem AG abzustimmen. EP= 1 Stück/Prüfbericht			
		1,000 Stck		
Summe 1.10.	Sicherheitstechnische Abnahme			
Summe 1.	Realschule Plus			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Grundschule Oberstein

Ausführungshinweise sind zu beachten und in der Preiskalkulation zu berücksichtigen.

Die baulichen Maßnahmen finden auf dem Schulhof der Grundschule Oberstein, Wüstenfeldstr. 50 in 55743 Idar-Oberstein statt.

Luftbild Baufeld:



Das Baufeld kann über den asphaltierten Schulhof mit Fahrzeugen bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht angefahren werden.

Während der Pausenzeiten ist eine Zufahrt zum Baufeld nicht möglich. Daher sind etwaige Wartezeiten in der Preiskalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

Ansicht Baufeld:

Projekt: 2026-00014
LV: 2

Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



Allgemeines:

Sollten im Rahmen der Ausführung Belagsflächen (Straßen, Wege..) verunreinigt werden, sind diese Verunreinigungen umgehend, noch am Tag der Entstehung zu beseitigen.

Ein Baubetrieb ist erst gestattet wenn der Arbeitsbereich mit Bauzaunelementen gesichert wurde.

Nach Beauftragung seitens der Stadtverwaltung erfolgt eine detaillierte Einweisung vor Ort.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände/Spielgeräte sind innerhalb von fünf Werktagen nach Beauftragung bei den jeweiligen Herstellern zu ordern. Dies ist auf Verlangen dem Auftraggeber nachzuweisen (Auftragsbestätigung).

Die Ausführung, der Baubeginn, ist dem Auftraggeber telefonisch o. schriftlich per E-Mail, jeweils fünf Werktage zuvor anzuzeigen. Die Leistungen sind seitens des Auftragnehmers zu dokumentieren, die Dokumentation dem Auftraggeber innerhalb zwei Werktagen vorzulegen.

Es sind die Vorgaben der SVLFG zwingend zu befolgen, bei den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Vertragsgrundlage ist die VOB mit sämtlichen zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen.

Baumstandorte/Vegetationsflächen sind unter Anwendung der RSA-LP (Schutz von Bäumen u. Vegetationsbeständen); ZTV-Baumpflege 2017 und DIN 18920 (Schutz von Bäumen u. Pflanzflächen) zu schützen.

Etwaige Leitungspläne von Versorgungsleitungen (Strom; Gas usw.) sind seitens des Auftragnehmers, vor Baubeginn einzuholen.

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

len, etwaige Einweisungen wahrzunehmen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Versorgungsleitungen die dem Auftraggeber bekannt sind, werden bei der Baustelleneinweisung aufgezeigt.

Die baulichen Leistungen sind nach Beginn, geordnet u. Zügig zu erbringen. Eine Unterbrechung der Leistung ist nur auf Grund schlechter Witterung zulässig. Ein entsprechender Nachweis, ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Sollte die Baustelle, z. B. Auf Grund von Materialbeschaffungen verlassen werden, ist die Baustellenabspernung sicher zu verschließen.

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.	Baustelleneinrichtung			
2.1.10.	Bauzaunelemente (AntiClimb) liefern Intakte Bauzaunelemente mit einer Höhe von mind. 1,80m; Maschenweite 43mmx262mm o. 30mmx150mm (Anti Climb) inkl. Bauzaunfüßen u. je zwei Verbindungsschellen liefern, aufstellen, für die gesamte Bauzeit bis zur mängelfreien Abnahme vorhalten. Anschließend restloser Rückbau. Nach Montage der Baustellensicherung ist eine Abnahme, dieser durch den AG nötig. Erst nach Abnahme kann mit den baulichen Leistungen begonnen werden.			
	EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß			
		130,000 lfm		
2.1.20.	Baumschutz herstellen Vierbock fest mit dem Untergrund verbinden; Bauhöhe mind. 1,80m; Seitenlänge 2,0mx2,0m; Schallbrett (ca. 16m²) mind. 40mm dicke (Sägerau) umlaufend und vollflächig bis 1,80m Bauhöhe an Standpfosten/Rundholz (Zopfdurchmesser 10cm) befestigen/verschrauben; für die gesamte Bauzeit vorhalten, anschließend restlos abräumen. DIN 18920 ist zu berücksichtigen. BHD-Einzelbäume bis 1,0m			
	EP= 1 Stück; Baumschutz je Baum			
		1,000 Stck		
2.1.30.	Baumschutz Handschachtung Handschachtung nach Weisung des AG im Wurzelbereich von Bäumen auf bis zu 40cm breite und 50cm tiefe ausführen. Bodenklasse 4-6. Aushub bauseits Lagern.			
	EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß			
		20,000 lfm		
2.1.40.	Bodenschutzplatten liefern; verlegen Bodenschutz-/Überfahrplatten aus Kunststoff; Tragfähigkeit bis 15 Tonnen; Oberfläche, R10 Rutschhemmend liefern nach örtlicher Weisung des AG verlegen. Für die gesamte Bauzeit vorhalten, anschließend restlos abräumen.			
	EP= 1m²; Auf Nachweis/Aufmaß			
		50,000 m²		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 2.1. Baustelleneinrichtung				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Rückbauarbeiten			
2.2.10.	Holz-Rangerzaun aufnehmen; entsorgen Holz-Rangerzaun; Höhe bis 1,10m bestehend aus Holzrundpfosten mit ca. 8cm Durchmesser; Pfostenabstand ca. 2,50m; Ranger-Bretter bis 30cm Breite restlos aufnehmen, laden der Entsorgung zuführen. Sämtliches Holz entfällt hinsichtlich der Entsorgung in die Kategorie A4; ein Entsorgungsnachweis ist auf Anforderung des AG vorzulegen. Entstehende Löcher mit Oberboden verfüllen und einplanieren. Eine gesonderte Vergütung der Entsorgung erfolgt nicht. EP= 1 lfm/Auf Nachweis/Aufmaß			
		30,000 lfm		
2.2.20.	Betonabbruch/Findlinge aufnehmen; verwerten Anfallender Betonabbruch/Fundamente und Findlinge bis 0,8to aus Rückbauarbeiten, restlos aufnehmen; laden; der Verwertung zuführen. EP= 1 to; Auf Nachweis/Wiegeschein			
		20,000 to		
2.2.30.	Wurzelstöcke roden Wurzelstöcke bis 0,3m Durchmesser restlos roden; laden; abfahren; entsorgen. Die Entsorgung wird nicht gesondert vergütet. EP= 1 Stück			
		2,000 Stck		
2.2.40.	Pflasterzeile aufnehmen Einreihige Pflasterzeile um Fallschutzflächen bestehend aus Natursteinpflaster und Unterbau aus Beton (Einbaustärke bis 60cm Dicke u. 50cm Breite) restlos aufnehmen. Bauseits lagern. Foto, Pflasterzeile:			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------



Die Entsorgung der Fundamente (Beton/Pflaster) wird gesondert vergütet.

EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß

25,500 lfm

2.2.50.

Schaukelgestell aufnehmen; verwerten

Schaukelkombination aus Stahlrohr; Standpfosten/Mast aus Stahlrohr bis 15cm Durchmesser. Alles inkl. diverser Schrauben u. Anbauteilen aus Boden lösen, zerlegen u. von den Fundamenten trennen; laden; entsorgen.
 Fundamente bauseits lagern.
 Die Entsorgung der Beton-Fundamente wird gesondert vergütet.

Bild-Schaukelgestell:

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Aufmaß

1,000 Stck

2.2.60. Holzhackschnitzel aufnehmen; zwischenlagern

Vorhandene Holzhackschnitzel bis 0,4m tiefe aus den bestehenden Fallschutzflächen aufnehmen und im Baufeld bis zum späteren Wiedereinbau zwischenlagern. Verunreinigungen sind zu vermeiden. Unbrauchbares Material ist aufzunehmen, zu entsorgen. Nach Montage der Spielgeräte ist das Material aufzunehmen, zu transportieren und in die Fallschutzflächen als untere Schicht einzubauen. Eine gesonderte Vergütung der Entsorgung erfolgt nicht.

EP= 1m³; Auf Nachweis/Aufmaß

43,000 m²

2.2.70. Entsorgung A4 Holz

Anfallendes A4-Holz aufnehmen laden und der Verwertung zuführen. Eine gesonderte Vergütung der Verwertung erfolgt nicht.

EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein

0,500 to

2.2.80. Entsorgung Rest-/Sperrmüll

Anfallender, Rest-/Sperrmüll aufnehmen; laden und der Verwertung zuführen.

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet.			
	EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein			
		0,500 to		
Summe 2.2.	Rückbauarbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Erdarbeiten			
2.3.10.	Boden lösen; zwischenlagern; transportieren Boden der Bodenklasse 3-6 bis 0,50m tiefe, gemessen von OK Gelände; aufnehmen; bauseits lagern. Um Durchnässung, Abschwemmungen zu vermeiden sind die Mieten mit Folie (Farbe der Folie: Schwarz; Materialstärke der Folie mind. 200 Mikrometer) abzudecken; Folie ist an den Seiten mit Sandsäcken o.ä. zu sichern. Eine Entsorgung, der Wiedereinbau wird gesondert vergütet. EP= 1 m ³ ; Auf Nachweis/Mietenaufmaß	50,000 m ³		
2.3.20.	Bodenanalyse nach LAGA Bodenanalyse nach LAGA M 20. Probenahme an gelagerten Bodenmassen, Erstellung von Mischproben zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20; Tabelle II. 1.2-1 Mindestuntersuchungsprogramm für Böden inkl. PAK: Laborprüfung und Erstellung eines Untersuchungsberichtes. Untersuchungsbericht ist dem AG als PDF-Datei zur Verfügung zustellen und geht in dessen Eigentum über. Auch die entnommenen Mischproben bleiben im Eigentum des AG. EP= 1 Psch/Untersuchungsbericht	1,000 psch		
2.3.30.	Entsorgung Boden/Einbauklasse bis Z 1.2 Aushub ist im restlos aufzunehmen, zu verwerten, auf eine zugelassene Deponie zu verbringen. Deponiegebühren sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein	60,000 to		
2.3.40.	Entsorgung Boden/Einbauklasse bis Z 2 Boden/Material der Einbauklasse bis Z 2. Der Aushub ist auf Lagerplatz AG restlos aufzunehmen, zu verwerten, auf eine zugelassene Deponie zu verbringen. Deponiegebühren sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Der Transport wird nicht gesondert vergütet. EP= 1to; Auf Nachweis/Wiegeschein	80,000 to		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.50.	Boden aufnehmen; einbauen			
	EP= 1m ³ ; Auf Nachweis/Mietenaufmaß			
		15,000 m ³		
Summe 2.3.	Erdarbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Steinarbeiten-Steinquader				
2.4.10.	Steinquader aufnehmen; verbauen Vor Ort vorhandene, bis zu 40 Stück Quarzit-/Kalksteinquader (Gewicht je Quader ca. 0,5-1,5 to) aufnehmen und im Baufeld zwischenlagern. Anschließend nach Weisung der Bauleitung höhengerecht auf verdichteten Unterbau, gemäß $E_v=45\text{MN/m}^2$ in Beton C25/30, 0,20m Einbaustärke setzen. Sämtliche Fugen mit Trasszementmörtel verfügen. Öffnungen oder Spalten größer 3cm, auf der Lauf- bzw. Sitzfläche so bearbeitet, behauen, dass die Öffnungen o. Spalten kleiner 3cm sind. Auch Öffnungen zu den Seiten (Bohrlöcher) sind zu vermeiden ggf. zu bearbeiten. Sämtliche Erd-/Verdichtungsarbeiten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Standorte werden durch den AG vor Ort aufgezeigt. EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß				
		15,000	lfm		
Summe 2.4.	Steinarbeiten-Steinquader				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Drainagearbeiten			
2.5.10.	Rigolversickerung herstellen Rigolversickerung/Grube mit den Maßen(HxBxT) 1,5mx1,5mx1,5m in anstehendem Erdreich (Bodenklasse 2-7) herstellen; Erdreich aufnehmen und zwischenlagern. Grube all- seits mit Geotextil 20g/m ² verkleiden (inkl. Zuschnittarbeiten; Überlappung der einzelnen Bahnen mind. 10cm). Kies, Kör- nung 16-32mm liefern und einbauen, abschließend nach oben mit Geotextil, verschließen. <i>Ausführungshinweis:</i> <i>Die einzelnen Standorte werden durch den AG aufgezeigt, be-</i> <i>finden sich in den zu erstellenden Fallschutzflächen.</i> EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Fotodokumentation			
		4,000 Stck		
Summe 2.5.	Drainagearbeiten			

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

2.6. Ausstattung

2.6.10. Spielschiff liefern; montieren

Spielschiff liefern und gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten montieren. Der Standort wird durch den AG vor Ort festgelegt.

Hersteller: Spielbau GmbH, Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg

Produkt:
Spielschiff Galeone, Artikel-Nr. 0008394

Abbildung Produkt:



Produktbeschreibung:
Spielschiff aus Robinienholz, Edelstahl, HPL und Herkulestauen.

Anbauteile: Kletterwände, Strickleitern, Aufstiegsseile, Kletterstangen, Zick-Zack Kletterstange, Kletternetz, Rutschenstange und Anbaurutsche.

EP= 1Stück/Spielgerät

1,000 Stck

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.20.	Schaukelkombination liefern; montieren Schaukelkombination mit sämtlichen Kettenabhängungen und Sitzen liefern und gemäß Herstellervorgaben inkl. sämtlicher Erd-/Fundamentarbeiten montieren. Der Standort wird durch den AG vor Ort festgelegt. Hersteller: Kaiser u. Kühne Freizeitgeräte GmbH; Im Südloh 5; 27324 Eystrup Produkt: Standartschaukel-Kombination (2,50m) aus Edelstahl Bestell-Nr. 9-40346-222 EP= 1 Stück; auf Nachweis/Lieferschein 1,000 Stck			
2.6.30.	Sitzbank liefern; montieren Sitzbänke liefern, gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten verbauen. Betonqualität mind. C25/30. Standort wird durch AG vor Ort festgelegt. Sitzbank B500S-SLBML (Edelstahl) Auflage aus: Lochblech Gestell: verlängert zum Einbetonieren mit Rückenlehne, Fussrohr aus Rundrohr Durchm. 48,3 mm, Länge: 1.900 mm Bezugsquelle: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG Max-Eyth-Strasse 33 71364 Winnenden Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Lieferschein 1,000 Stck			
2.6.40.	Abfalleimer liefern; einbauen Abfalleimer liefern; gemäß Herstellervorgaben inkl. Erd-/Fundamentarbeiten verbauen. Hersteller: Wetz Außenraum-Elemente GmbH; Am Taubenrain; 35756 Mittelnahr Produkt: Abfallbehälter KIRN 8030-S50-E			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korpus viereckig, mit Stahlblechhaube Feuerverzinkt Behälter aus Stahlblech, ausgesteift, verschweißt und mit 4-facher Arretierung am Tragrahmen, Rahmensystem aus Rechteck-Stahlrohr 80/30 mm, vollverschweißt, Behältersicherung durch integrierten Sicherheits-Schnappverschluss, mit 8 mm Dreikant. Ausführung zum einbetonieren. INHALT 50 Liter GESAMTBREITE 430 mm HÖHE 855 mm GESAMTTIEFE 310 mm Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1Stück; Auf Nachweis/Lieferschein			
		1,000 Stck		
Summe 2.6.	Ausstattung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Fallschutzmaterial			
2.7.10.	Fallschutzmaterial liefern; einbauen Fallschutzmaterial bestehend aus Holzhackschnitzel, ohne Rindenanteile in der Sieblinie 5-30mm gemäß DIN EN 1176 u. 1177 liefern. Geotextil 20g/m ² liefern, auf anstehenden Oberboden auslegen; zuschneiden. Fallschutzmaterial einbauen und mit ca. 100kg je cm ² anverdichten. Einbauhöhe bis 0,10m über OK Planum-Oberboden. Tiefe Fallschutzfläche 0,5m. Dem AG ist auf Nachfrage ein Prüfzertifikat des Materials, der Holzhackschnitzel vorzulegen. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß			
		124,000 m ²		
Summe 2.7.	Fallschutzmaterial			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.8. Stabgittermattenzaun 2,00m liefern; montieren

2.8.10. **Stabgitterzaun 2,00m**

Stabgitterzaun bestehend aus Matten und Pfosten liefern und nach Weisung des AG montieren.

Matten an bestehende Zaun-/Toranlage befestigen.

Bis zu vier Eckausbildungen herstellen.

Stahlgitterzaun, Zaunhöhe 2,00 m , liefern und fachgerecht montieren.

Pfosten :

Bestehend aus Rechteckstahlrohr gem. DIN 10055-4, Pfostenprofil ca. 60/40/2 mm mit **Alu -Abdeckkappen** und Befestigungsmöglichkeiten für Gittermatten .

Pfostenlänge : ca . 2,60 m

Gittermatten :

Bestehend aus verzinkten Stahldrähten bzw . Stäben .

Waagerechte Stäbe ca. 2 x 8 mm Durchmesser. Senkrechte

Drähte ca. 6 mm Durchmesser.

Nutzlänge der Gitter: 2 ,50 m

Maschenweite: 50/200 mm

Oberer **und unterer** Abschluß : glatt , Stäbe schließen mit dem Abschlußprofil glatt ab.

Korrosionsschutz :

Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung .

Die Pulverbeschichtung muss lichtecht und fest haftend ausgebildet sein .

Farbe :

Pfosten : enzianblau RAL 5010

Zaunfelder : enzianblau RAL 5010

Montage :

Die Pfosten sind in der Regel (siehe Montageanleitung) im Abstand von 2 ,50 m in Betoneinzelfundamenten B 15 , Abmessung 0,40 x 0 ,40 x 0 ,80 m, bei Bodenklasse 3 bis 5 höhen - , lot - und fluchtgerecht zu versetzen . Einschließlich der

Erdarbeiten und Durchstemmen von vorhandenem Rückenbeton eines vorhandenen Bordsteinbandes .

Betonaufbruch, überschüssiger bzw. unbrauchbarer Aushub geht in Eigentum des AN . und ist abzufahren.

Die Gitterfelder sind vandalismussicher mit sämtlichen vorgesehenen Halterungen (Linsenkopfschrauben mit Abdeckleiste) an den Pfosten anzubringen und mit V 2 A - Schloßschrauben untereinander zu verbinden. Jeder

Befestigungspunkt ist zur Verhinderung von Geräuscentwicklungen mit einem Kunststoff- Distanzstück zu versehen. Nach der Montage darf der Gitterzaun keine störenden Geräusche verursachen .

An den Anfangs - , End - und Eckpunkten sind passende Abschlußleisten anzubringen. Die Montageanleitung der

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Herstellerfirma sind einzuhalten. Insbesondere ist darauf zu achten , dass keine in die Zaunflucht hineinragenden Pfosten, Befestigungslaschen , Schrauben und scharfkantige Eckausbildungen auftreten. Eckausbildungen und Höhenversprünge : Bei Ecken - und Höhenversprüngen die sich aus dem Zaunverlauf ergeben sind die Gitter direkt an den entsprechenden Rundstäben zu kürzen und mit Stufenleisten der Spezial- Eckverbindern zu verbinden. Beschädigungen der Verzinkung sind mit Zinkstaubbeschichtung und mit Kunststoffsfarbspray im entsprechenden Farbton nachzuarbeiten. Der Anschluss an die bestehend Stabgittermattenzaunanlage ist herzustellen. Hersteller: Güngör GmbH & Co. KG; Giessereistr. 6; 58739 Wickede Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß	25,000 lfm		
Summe 2.8.	Stabgittermattenzaun 2,00m lief..			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

2.9. Stabgittermattenzaun 1,00m liefern; montieren

2.9.10. Stabgitterzaun 1,00m

Stabgitterzaun bestehend aus Matten und Pfosten liefern und nach Weisung des AG montieren.

Matten an bestehende Zaun-/Toranlage befestigen.

Bis zu vier Eckausbildungen herstellen.

Stahlgitterzaun, Zaunhöhe 1,00 m , liefern und fachgerecht montieren.

Pfosten :

Bestehend aus Rechteckstahlrohr gem. DIN 10055-4, Pfostenprofil ca. 60/40/2 mm mit **Alu -Abdeckkappen** und Befestigungsmöglichkeiten für Gittermatten .

Pfostenlänge : ca . 1,50 m

Gittermatten :

Bestehend aus verzinkten Stahldrähten bzw . Stäben .

Waagerechte Stäbe ca. 2 x 8 mm Durchmesser. Senkrechte

Drähte ca. 6 mm Durchmesser.

Nutzlänge der Gitter: 2 ,50 m

Maschenweite: 50/200 mm

Oberer **und unterer** Abschluß : glatt , Stäbe schließen mit dem Abschlußprofil glatt ab.

Korrosionsschutz :

Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und Pulverbeschichtung .

Die Pulverbeschichtung muss lichteht und fest haftend ausgebildet sein .

Farbe :

Pfosten : enzianblau RAL 5010

Zaunfelder : enzianblau RAL 5010

Montage :

Die Pfosten sind in der Regel (siehe Montageanleitung) im Abstand von 2 ,50 m in Betoneinzelfundamenten B 15 , Abmessung 0,40 x 0 ,40 x 0 ,80 m, bei Bodenklasse 3 bis 5 höhen - , lot - und fluchtgerecht zu versetzen . Einschließlich der

Erdarbeiten und Durchstemmen von vorhandenem Rückenbeton eines vorhandenen Bordsteinbandes .

Betonaufbruch, überschüssiger bzw. unbrauchbarer Aushub geht in Eigentum des AN . und ist abzufahren.

Die Gitterfelder sind vandalismussicher mit sämtlichen vorgesehenen Halterungen (Linsenkopfschrauben mit Abdeckleiste) an den Pfosten anzubringen und mit V 2 A - Schloßschrauben untereinander zu verbinden. Jeder

Befestigungspunkt ist zur Verhinderung von Geräuscentwicklungen mit einem Kunststoff- Distanzstück zu versehen. Nach der Montage darf der Gitterzaun keine störenden Geräusche verursachen .

An den Anfangs - , End - und Eckpunkten sind passende Abschlußleisten anzubringen. Die Montageanleitung der

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Herstellerfirma sind einzuhalten. Insbesondere ist darauf zu achten , dass keine in die Zaunflucht hineinragenden Pfosten, Befestigungslaschen , Schrauben und scharfkantige Eckausbildungen auftreten. Eckausbildungen und Höhenversprünge : Bei Ecken - und Höhenversprüngen die sich aus dem Zaunverlauf ergeben sind die Gitter direkt an den entsprechenden Rundstäben zu kürzen und mit Stufenleisten der Spezial- Eckverbindern zu verbinden. Beschädigungen der Verzinkung sind mit Zinkstaubbeschichtung und mit Kunststoffsfarbspray im entsprechenden Farbton nachzuarbeiten. Der Anschluss an die bestehend Stabgittermattenzaunanlage ist herzustellen. Hersteller: Güngör GmbH & Co. KG; Giessereistr. 6; 58739 Wickede Oder gleichwertig. Produkt: EP= 1lfm; Auf Nachweis/Aufmaß	35,000 lfm		
Summe 2.9.	Stabgittermattenzaun1,00m lief..			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.	Pflanzarbeiten			
2.10.10.	Platanus acerifolia liefern; pflanzen Platanus acerifolia; H; Solitär aus extra weitem Stand; mDb.; 4 x v.; Stu 18-20; Breite bis 2m; Höhe 4-5m liefern und gemäß DIN 18916 in vorhandene Böschung einpflanzen. Oberboden um den Ballen anverdichten u. Zusätzlich mit Wasser ein- schlämmen. Gießwall-Durchmesser mind. 1,0m und Wallhöhe, im Verdichteten Zustand 0,20m modellieren. Restlicher Aushub aufnehmen; der Verwertung zuführen. Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet. EP= 1 Stück; Auf Nachweis/Lieferschein			
		1,000 Stck		
2.10.20.	Baumhalterung liefern; herstellen Je Baum vier Baumpfähle; Zopfdurchmesser 10-12cm aus un- behandeltem, geschältem Nadelholz liefern, einschlagen. End- höhe Vierbock 1,0m. Je Vierbock vier Querverbindungen aus Halbrundhölzern, Durchmesser 10-12cm liefern, zuschneiden und anschrauben. Baumanbindung (je Baum vier Stück) aus Baumanbindegurten; Breite 66mm und Schutzschlauch a 80mm Breite gemäß Herstellervorgaben befestigen. EP= 1 Stück			
		1,000 Stck		
2.10.30.	Stammschutzfarbe liefern; aufbringen Stammschutzfarbe (weiß) gemäß Herstellerangaben vom Stammanlauf bis Kronenansatz aufbringen. Produkt: Arbo-Flex 7 EP= 1 Stück			
		1,000 Stck		
2.10.40.	Fertigstellungspflege Baumpflanzung Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ausführen. EP= 1 Stück, je Baum			
		1,000 Stck		
2.10.50.	Wässern Baumpflanzungen -Fertigstellungspflege- Wässern eines Baumes mit je 100l Wasser pro Baum. Eine Wassergabe pro Kalenderwoche. <i>Einheitspreis (eine Wassergabe, ein Baum) x 20 Wassergaben</i>			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(1 Bäume x20 Kalenderwochen/Wassergaben) = Gesamtbetrag (GP)			
	Wasser wird durch den AG, nicht zur Verfügung gestellt.			
	EP= 1 Wassergang, je Baum auf Nachweis			
		20,000 Stck		
2.10.60.	Entwicklungspflege; Standjahr nach Fertigstellungspflege Entwicklungspflege nach DIN 18919 für ein Kalenderjahr (2028). Wässern sämtlicher Baumstandorte von Mai bis September mit je 100l Wasser pro Baum. Eine Wassergabe pro Kalenderwoche; Baumscheibe von Beikräutern, unerwünschtem Bewuchs befreien; Stamm- und Stockaustriebe entf. Baumanbindung prüfen ggf. instandsetzen.			
	EP= 1 Baum/Stück je Kalenderjahr			
		1,000 Stck		
2.10.70.	Heckenpflanzen liefern; pflanzen Fagus sylvatica; H; 3xv mDb; h175-200cm liefern; pflanzen, einschlämmen.			
	EP= 1 Stück			
		55,000 Stck		
2.10.80.	Fertigstellungspflege Heckenpflanzung Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ausführen.			
	EP= 1 Pauschale			
		1,000 psch		
2.10.90.	Wässern Heckenpflanzung -Fertigstellungspflege- Wässern der Heckenpflanzung mit je 100l Wasser je lfm. Eine Wassergabe pro Kalenderwoche.			
	Einheitspreis (eine Wassergabe, lfm) x 20 Wassergaben (25lfm x 20 Kalenderwochen/Wassergaben) = Gesamtbetrag (GP)			
	Wasser wird durch den AG, nicht zur Verfügung gestellt.			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	EP= 1 lfm			
		500,000 lfm		
Summe 2.10.	Pflanzarbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.11.	Rasendarbeiten			
2.11.10.	Bodendarbeiten Bodendarbeiten/Feinplanum-Gebrauchsrasen gemäß DIN 18917; 18915 herstellen/ausführen. Übergänge zu bestehenden Belags-/Platzflächen oberflächengleich angleichen. Steine; sonstige schwer verrottbare Pflanzenteile größer 2cm auflösen; laden; der Verwertung zuführen. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
2.11.20.	Rasensaat Rasensaat aus Gebrauchsrasen; RSM 2.3; Saatgutmenge 30g/m ² ; Saatgut ausbringen; einigeln. EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
2.11.30.	Fertigstellungspflege Rasenfläche Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 ausführen. <i>Hinweis: Bewässerung erfolgt durch AG</i> EP= 1m ² ; Auf Nachweis/Aufmaß	100,000 m ²		
Summe 2.11.	Rasendarbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtung
 LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.	Stundenlohnarbeiten				
2.12.10.	Gärtnergeselle inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten Gärtnergeselle inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
2.12.20.	Gartenhelfer inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten Gartenhelfer inkl. An-/Abfahrt u. Rüstzeiten EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
2.12.30.	Kleingeräte bis 3KW Leistung Kleingeräte bis 3KW Leistung EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
2.12.40.	Bagger bis 3to zul. Gesamtgewicht inkl. Bediener Bagger bis 3to zul. Gesamtgewicht inkl. An-/Abtransport und Bedienpersonal. EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
2.12.50.	LKW bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht inkl. Fahrer LKW bis 7,5 to zul. Gesamtgewicht inkl. Fahrer EP= 1 Stunde; Auf Nachweis/Rapport	1,000	Std		
Summe 2.12. Stundenlohnarbeiten					
Summe 2. Grundschule Oberstein					

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtungen
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Realschule Plus	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
1.2.	Erdarbeiten	
1.3.	Steinarbeiten-Steinquader	
1.4.	Drainagearbeiten	
1.5.	Ausstattung	
1.6.	Fallschutzmaterial	
1.7.	Pflanzarbeiten	
1.8.	Rasearbeiten	
1.9.	Stundenlohnarbeiten	
1.10.	Sicherheitstechnische Abnahme	
	Summe 1. Realschule Plus	

Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtungen
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Grundschule Oberstein	
2.1.	Baustelleneinrichtung	
2.2.	Rückbauarbeiten	
2.3.	Erdarbeiten	
2.4.	Steinarbeiten-Steinquader	
2.5.	Drainagearbeiten	
2.6.	Ausstattung	
2.7.	Fallschutzmaterial	
2.8.	Stabgittermattenzaun 2,00m liefern; montieren	
2.9.	Stabgittermattenzaun1,00m liefern; montieren	
2.10.	Pflanzarbeiten	
2.11.	Rasearbeiten	
2.12.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 2.	Grundschule Oberstein	

Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Kurztext Leistungsverzeichnis Zusammenstellung



Projekt: 2026-00014 Außenbereich/Umgestaltung von Spieleinrichtungen
LV: 2 Grundschulen (GS)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	2	
1.	Realschule Plus	
2.	Grundschule Oberstein	
Summe LV 2 Grundschulen (GS)		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 48