

Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 **B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026**
LV: 2026 **B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Titel 01, Kostenträger Bund, Deckschichterneuerung.....	2
01.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 01.....	2
01.02.	Verkehrssicherung, Titel 01.....	4
01.03.	Rinnen und Borde.....	6
01.04.	Einbauten angleichen bzw. ersetzen.....	8
01.05.	Asphaltarbeiten.....	12
01.06.	Fahrbahnmarkierung.....	17
02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, Gehwegumbau und Bushaltestelle.....	20
02.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 02.....	20
02.02.	Verkehrssicherung, Titel 02.....	21
02.03.	Pflaster, Borde, Bushaltestelle.....	23
03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Stadt, Restleistung Felssicher.....	31
03.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 03.....	31
03.02.	Verkehrssicherung, Titel 03.....	32
03.03.	Pflasterarbeiten.....	34
	Zusammenstellung.....	35

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01. Titel 01, Kostenträger Bund, Deckschichterneuerung

Der Bieter hat sich vor Abgabe eines Angebotes durch eine Ortsbesichtigung über die Gegebenheiten auf der Baustelle zu informieren. Die örtliche Situation dient mit als Kalkulationsbasis.
Spätere, sich aus Unkenntnis ergebende Nachforderungen sind ausgeschlossen.

01.01. Baustelle einrichten und räumen Titel 01

**01.01.0001. Baustelle einrichten,
Titel 01 *Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 01 des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch

**01.01.0002. Baustelle räumen,
Titel 01 *Zufahrt vorh.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 01 des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 psch		
Summe 01.01.	Baustelle einrichten und räumen..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.02. Verkehrssicherung, Titel 01

Hinweis: für sämtliche Verkehrssicherungspositionen

Das Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern hat berührungsfrei zur Sichtfläche zu erfolgen, System Typ HL MoTHA 8/9 o. glw.. Ein Abkleben der Schilder ist nicht zugelassen. Zuwiderhandlungen werden bei Beschädigung in Rechnung gestellt. Die Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN ist für das Erstellen der Verkehrszeichenpläne zuständig. Die verkehrsrechtliche Genehmigung ist rechtzeitig zu beantragen. Die Unterlagen sind dem AG vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Hierdurch entstehende Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

01.02.0001. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AN außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung ist in die Pauschale einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Psch

01.02.0002. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten Einsatzzeit.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AN.			
		20,000 d		
Summe 01.02.	Verkehrssicherung, Titel 01			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.	Rinnen und Borde			
01.03.0001.	StL-Nr. 17.115/035.31.22.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen. Rinnenpl. bis 8cm*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.Beton 10-20 Aufbr.wiederverw. Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Rinnenplatte, Dicke bis 8 cm. Breite bis 20 cm. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen Bindemitteln. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Formsteine und Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	920,000 m		
01.03.0002.	Planum zum Versetzen der Rinne herstellen und nachverdichten. (Rinnenplatten = 15 cm) Planum zum Versetzen der Rinne herstellen und nachverdichten. (Rinnenplatten = 15 cm)	920,000 m		
01.03.0003.	Rinne aus Formsteinen herstellen. Rinnenpl. 15/8 cm*Fundament C15/20 Mörtel 50N/mm2 F5 Rinne aus Formsteinen herstellen. Rinnenplatten, Breite = 15 cm, Dicke = 8 cm. Fundament aus Beton C 15/20 Vorderkante Rinnenplatten senkrecht herstellen. Fugen mit Fertizementmörtel vergießen. Druckfestigkeit am Würfel mindestens 50 N/mm2, Expositionsklasse XF4, Ausbreitmaßklasse F5.	920,000 m		
	Hinweis: Die nachfolgenden Positionen 01.03.0003 und 01.03.0004 beschreiben den Austausch von einzelnen Steinen im gesamten Baufeld.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0004.	StL-Nr. 17.115/025.12.02.00 Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	60,000 m		
01.03.0005.	Planum zum Versetzen der Bordsteinen herstellen und nachverdichten (Bordsteine=18 cm breit). Planum zum Versetzen der Bordsteinen herstellen und nachverdichten (Bordsteine=18 cm breit).	60,000 m		
01.03.0006.	StL-Nr. 17.115/310.09.90.11.19 Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 180x220*... Freitext ... An Rinne*Gerader Stein bis 10 cm unt.OK*... Freitext ... Bordsteine aus Beton setzen. Bordstein RB 180 x 220. Vorsatzschicht 'ausgewaschener Basaltvorsatz' Bordstein an Rinne. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton ' 20 cm dick, mit Beton C15/20'	60,000 m		
Summe 01.03.	Rinnen und Borde			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Einbauten angleichen bzw. ersetzen			
01.04.0002.	Straßenablaufaufsatz vorhanden, 30/50 cm angleichen Aufsatz für Straßenablauf, 30/50 cm freilegen und an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen und Aufbruchmaterial entsorgen. Das Angleichen des Aufsatzes sowie das Verfüllen der Asphalttragschicht sind in den Einheitspreis einzurechnen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz bis maximal 5 cm anheben bzw absenken.	5,000 Stck		
01.04.0003.	Bestehender Straßenablaufaufsatz aufnehmen und entsorgen. Neuer Straßenablaufaufsatz liefern und einbauen. Bestehender Straßenablaufaufsatz aufnehmen und entsorgen. Neuer Straßenablaufaufsatz liefern und einbauen. Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229. Klasse C 250, Ausführung nach DIN 19 594, 500x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen. Verschlussbleche aus Edelstahl zum Schließen der Bauzeitentwässerung einbauen. Einbau in Pultrinne, Abdeckung pultförmig.	11,000 Stck		
	Hinweis: Die nachfolgenden Positionen befinden sich im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke. Hierfür sind gesonderte Rechnungen zu erstellen. (Wasserversorgung/ Abwasser)			
01.04.0004.	Schachtabdeckungen vorhanden, angleichen Schachtabdeckungen freilegen und an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Abdeckung ausführen und Aufbruchmaterial entsorgen. Das Angleichen der Abdeckung sowie das Verfüllen der Asphalttragschicht sind in den Einheitspreis einzurechnen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz bis maximal 5 cm anheben bzw absenken.	4,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0005.	Bestehender Schachtabdeckung aufnehmen und entsorgen. Neue Schachtabdeckung liefern und einbauen. Bestehender Schachtabdeckung aufnehmen und entsorgen. Neue Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge liefern und einbauen. Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124-2 lichte Weite Ø 605 mm, Bauhöhe Rahmen 160 mm, Einbauhöhe /170-230 mm, Rahmen aus Gusseisen, rund, hochziehbar mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers mit winkelförmigem Querschnitt, mit eckigem Flanschrand, rund, hochziehbar mit formschlüssig gesicherter PEWEPREN-Einlage, Nut für Einlage mechanisch bearbeitet, kompatibel zu Deckel DIN 19584, mit metallischem Adapterring, Deckel aus Gusseisen, mit Scharnier und gegenüberliegender schraubloser wartungsfreier Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff, Öffnungswinkel ca. 110°, Deckel in „offen Stellung“ selbstarretierend, und gegen unbeabsichtigtes Zuklappen gesichert, durch Scharnier mit dem Rahmen auftriebsicher verbunden, bei Bedarf herausnehmbar, mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger griffiger Oberfläche, Gewicht ca. 38 kg, Auflagefläche mechanisch bearbeitet, Gewicht ca. 106 kg, <u>Ausführung mit Lüftungsöffnungen:</u> Lüftungsquerschnitt 323 cm² Einschl.Rahmen mit eingegossener Aufschrift: "Schmutzwasser" komplett liefern und einbauen. Fabrikat: ACO Schachtabdeckung Multitop, System Bituplan S, oder gleichwertig	4,000 Stck		
01.04.0006.	Hydrantenkappe vorhanden, angleichen Hydrantenkappe freilegen und an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Hydrantenkappe ausführen und Aufbruchmaterial entsorgen. Das Ausbauen und das Angleichen der Tragplatte sowie das Verfüllen der Asphalttragschicht sind in den Einheitspreis einzurechnen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz bis maximal 5 cm anheben bzw absenken.	1,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0007.	Bestehende Hydrantenkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Hydrantenkappe liefern und einbauen. Bestehende Hydrantenkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Hydrantenkappe liefern und einbauen. Hydrantenkappe (in Anlehnung an DIN 4055) für Unterflurhydranten DN 80, zum Einwalzen. Strassenkappe besteht aus Grundkappe, Ziehring und Deckel, ovaler Deckel mit Schrägsitzfläche und Dampfungsring, Haltestift aus nichtrostendem Stahl, einschl. Tragplatte aus Beton, Material: Kappe: GJL-250, bituminiert Ziehring: GJL-250, bituminiert Deckel: GJS-400, bituminiert Haltestift: nichtrostender Stahl Dämpfungsring: Polychloropren Ovaler Deckel mit Aufschrift "Hydrant" Erzeugnis: Fa. Hawle (Nr. 206VE) oder gleichwertig	1,000 Stck		
01.04.0008.	Streckenschieberkappe vorhanden, angleichen Streckenschieberkappe freilegen und an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Streckenschieberkappe ausführen und Aufbruchmaterial entsorgen. Das Ausbauen und das Angleichen der Tragplatte sowie das Verfüllen der Asphalttragschicht sind in den Einheitspreis einzurechnen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz bis maximal 5 cm anheben bzw absenken.	1,000 Stck		
01.04.0009.	Bestehende Streckenschieberkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Streckenschieberkappe liefern und einbauen. Bestehende Streckenschieberkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Streckenschieberkappe liefern und einbauen. Schieberkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 4056), zum Einwalzen in Asphaltflächen. Straßenkappe besteht aus Grundkappe, Ziehring und Deckel, runder Deckel mit Schrägsitzfläche, Haltestift aus nichtrostendem Stahl, einschl. Tragplatte aus Beton, Deckelaufschrift "W" (ist in Richtung Anschluss zu drehen), Material: Gehäuse: GJL-200 bituminiert Deckel: GJS-400, Deckel mit EP-Beschichtung als			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Korrosionsschutz				
	Erzeugnis: Fa. Hawle (Nr. 200V) oder gleichwertig				
		3,000	Stck		
01.04.0010.	Gas-Schieberkappe vorhanden, angleichen HA-Schieberkappe freilegen und an die neue planmäßige Höhe anpassen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen der HA-Schieberkappe ausführen und Aufbruchmaterial entsorgen. Das Ausbauen und das Angleichen der Tragplatte sowie das Verfüllen der Asphalttragschicht sind in den Einheitspreis einzurechnen. Umgebende Fläche = Asphalt. Aufsatz bis maximal 5 cm anheben bzw absenken.				
		2,000	Stck		
01.04.0011.	Bestehende Hausanschluss-Schieberkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Hausanschluss-Schieberkappe liefern und einbauen. Bestehende Hausanschluss-Schieberkappe aufnehmen und entsorgen. Neue Hausanschluss-Schieberkappe liefern und einbauen. HA-Schieberkappe mit Deckel (in Anlehnung an DIN 4057), zum Einwalzen. Straßenkappe besteht aus Grundkappe, Ziehring und Deckel, runder Deckel mit Schrägsitzfläche, Haltestift aus nichtrostendem Stahl, einschl. Tragplatte aus Beton. Deckelaufschrift "W" (ist in Richtung Anschluss zu drehen), Material: Gehäuse: GJL-250 bituminiert Deckel:GJS-400, grauer Deckel mit EP-Beschichtung als Korrosionsschutz Runder Deckel mit Aufschrift "W" (Für Trinkwasser) Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 180V) oder gleichwertig liefern und einbauen.				
		2,000	Stck		
Summe 01.04.	Einbauten angleichen bzw. erset..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.05. Asphaltarbeiten

Hinweis: Ebenheit

Die Asphaltdeckschicht ist mit einer Ebenheit von unter 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung herzustellen.

Hinweis: Erschwernisse Einbauten

Sämtliche Erschwernisse bezüglich Einbauten wie Straßenabläufe, Kanalschächte, Hydranten-, Schieber- und Gasschieberkappen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis: Fräse mit Niveliereinrichtung

Um die geforderte Ebenheit der Asphaltoberfläche (höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung) unterschreiten zu können, ist eine Fräse mit mehrfacher Niveliereinrichtung einzusetzen.

01.05.0001. StL-Nr. 22.113/005.12.30.16.11

Asphalt fräsen

ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm

Fahrbahn*Breite über 200cm

Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.

Fläche = Fahrbahn.

Breite der Fläche über 200 cm.

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

3.300,000 m2

01.05.0002. StL-Nr. 19.113/038.31.02

Asphaltbefestigung trennen

Einzelfl.*schneiden

Dicke ü. 3-6 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	50,000 m		
	Hinweis: Die nachfolgenden Positionen 01.05.0003 Bis 01.05.0006 beinhaltet das Aufnehmen und Schließen von 30 cm breiten Asphaltstreifen vor den Rinnenplatten.			
01.05.0003.	StL-Nr. 22.113/038.11.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs*schneiden Dicke ü. 18-24 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.	1.000,000 m		
01.05.0004.	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn, 30 cm vor Rinnenplatten.*Dicke ü. 18-24 cm Dicke ü. 18-24 cm*Tiefe ü. 18-24 cm Aufbr. Verw. AN Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn, 30 cm vor Rinnenplatten. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 18 bis 24 cm. Gesamtaufbruchtiefe über 18 bis 24 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	280,000 m2		
01.05.0005.	Frostschutzmaterial zum Höhenausgleich zwischen Planum Rinnenplatten und Planumshöhe zum Einbau der Tragschicht (Breite ca. 30 cm, Dicke ca. 8-12 cm) liefern und einbauen sowie Herstellung der Planumshöhe zum Einbau der Asphalttragschicht der Pos 01.05.0006. Frostschutzmaterial zum Höhenausgleich zwischen Planum Rinnenplatten und Planumshöhe zum Einbau der Tragschicht (Breite ca. 30 cm, Dicke ca. 8-12 cm) liefern und einbauen sowie Herstellung der Planumshöhe zum Einbau der Asphalttragschicht der Pos 01.05.0006.	280,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0006.	StL-Nr. 22.113/123.49.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ... Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau '30 cm breite Streifen vor den Rinnenplatte, Dicke =16 cm ' Bindemittel = 50/70. Einbau 'in Handarbeit '	110,000 t		
01.05.0007.	StL-Nr. 19.113/058.31.29 Unterlage reinigen gefr. Asphaltch.*lose Teile aufn. Einzelflächen*... Freitext ... Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = gefräste Asphaltchicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Reinigungsgerät 'Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage '	3.300,000 m2		
01.05.0008.	StL-Nr. 19.113/063.12.09.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst ... Freitext ...*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel 'C40 B5-S, (ehem. Haftkleber). ' Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	3.300,000 m2		
01.05.0009.	StL-Nr. 22.113/318.21.21.00.09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 50/70 Aufhellung*... Freitext ... Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 50/70. Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhellungsgestein nach Unterlagen des AG. Einbau 'auf gesamter Straßenbreite '	3.300,000 m2		
01.05.0010.	StL-Nr. 19.113/952.12.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2 Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge = 1 kg/m2.	3.300,000 m2		
01.05.0011.	StL-Nr. 22.113/323.22.21.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*Schadstellen Bitumen 50/70*Aufhellung Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 50/70. Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhellungsgestein nach Unterlagen des AG.	10,000 t		
01.05.0012.	StL-Nr. 22.113/333.29.21.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst. Bk3,2*... Freitext ... Bitumen 50/70*Aufhellung Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einbau 'in Zwickel und schmalen Streifen, auf Anordnung des AG ' Bindemittel = 50/70. Grobe Gesteinskörnung mit Anteil und Art von Aufhellungsgestein nach Unterlagen des AG.	5,000 t		
01.05.0013.	StL-Nr. 19.113/912.31.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2 Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	980,000 m		
Summe 01.05.	Asphaltarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06.	Fahrbahnmarkierung			
01.06.0001.	StL-Nr. 16.831/405.21.15.04.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m M.Vorm.*Heißspritzplastik P 7*grobstr. Decke Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritzbar (Heißspritzplastik). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	150,000 m		
01.06.0002.	StL-Nr. 16.831/405.51.15.04.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Strich/Lücke 1zu1*Breite 0,12 m M.Vorm.*Heißspritzplastik P 7*grobstr. Decke Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritzbar (Heißspritzplastik). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	20,000 m		
01.06.0003.	StL-Nr. 16.831/415.11.50.41 Sperrflächenmark. Typ I herstellen Strichbr. 0,25 m*M.Vorm. Heißspritzplastik*P 7 grobstr. Decke Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ I als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritzbar (Heißspritzplastik). Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	10,000 m		
01.06.0004.	StL-Nr. 21.131/410.21.20.01 Quermarkierung Typ I herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobstr. Decke Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Wartelinie. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	3,000 m		
01.06.0005.	StL-Nr. 21.131/420.31.22.01 Pfeilmarkierung Typ I herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	1,000 St		
01.06.0006.	StL-Nr. 21.131/420.11.22.01 Pfeilmarkierung Typ I herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ I als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge = 5,00 m.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.			
		1,000 St		
Summe 01.06.	Fahrbahnmarkierung			
Summe 01.	Titel 01, Kostenträger Bund, ..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, Gehwegumbau und Bushaltestelle			
02.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 02			
02.01.0005.	Baustelle einrichten, Titel 02 *Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 02 des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 psch		
02.01.0006.	Baustelle räumen, Titel 02 *Zufahrt vorh. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 02 des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 psch		
Summe 02.01.		Baustelle einrichten und räumen..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

02.02. Verkehrssicherung, Titel 02

Hinweis: für sämtliche Verkehrssicherungspositionen

Das Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern hat berührungsfrei zur Sichtfläche zu erfolgen, System Typ HL MoTHA 8/9 o. glw.. Ein Abkleben der Schilder ist nicht zugelassen. Zuwiderhandlungen werden bei Beschädigung in Rechnung gestellt. Die Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN ist für das Erstellen der Verkehrszeichenpläne zuständig. Die verkehrsrechtliche Genehmigung ist rechtzeitig zu beantragen. Die Unterlagen sind dem AG vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Hierdurch entstehende Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

02.02.0001. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AN außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung ist in die Pauschale einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Psch

02.02.0002. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten Einsatzzeit.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AN.			
		20,000 d		
Summe 02.02.	Verkehrssicherung, Titel 02			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.	Pflaster, Borde, Bushaltestelle Hinweis: Bei den nachfolgenden Positionen 02.03.0001 bis 02.03.0008 handelt es sich um den gesamten Plattenbelag des bergseitigen Gehweges entlang der Deckschichterneuerung.			
02.03.0001.	StL-Nr. 17.115/020.02.92.25.21 Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen Beton 5 cm dick*... Freitext ... Fugenmat. hydr.*Mörtel hydr.BIMI,über 20*Tiefe 15 - 20 cm Verwertung AN Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen, Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag. Art = Platten aus Beton, ca. 5 cm dick. Platten 'aus Beton ' Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen Bindemitteln. Bettung aus Mörtel. Unterlage = Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel, Festigkeit über 20 N/mm ² . Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm. Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	530,000 m ²		
02.03.0002.	StL-Nr. 17.115/025.94.02.00 Bordsteine aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.-10/R-St. All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Bordsteine 'Tiefbordsteine 8/20 ' Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m		
02.03.0003.	StL-Nr. 17.115/310.08.90.01.19 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x200*... Freitext ... Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... Bordsteine aus Beton setzen. Bordstein TB 80 x 200. Vorsatzschicht 'ausgewaschener Basaltvorsatz '			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton '20 cm tief, mit Beton C15/20 '	30,000 m		
	Hinweis: Die nachfolgende Positionen 02.03.0004 und 02.03.0005 sind zum Profilausgleich zwischen Ausbauebene und Planumsebene der neuen Gehwegbefestigung vorgesehen.			
02.03.0004.	StL-Nr. 22.112/019.34.01 Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.80*Unebenh. max.2 cm Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Unterlage = Frostschuttschicht. Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 80 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	520,000 m2		
02.03.0005.	StL-Nr. 22.112/209.50.05.11.91 Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*DPr min. 100 v.H. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag Frostschuttschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne Fertiger. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke 'ist unterschiedlich(je nach Ausbaudicke der alten Befestigung) ' Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	30,000 m3		
02.03.0006.	Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut PA 22T WDA RHY 70/10 herstellen. Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut PA 22T WDA RHY 70/10 herstellen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	In Verkehrsflächen 'Gehwege ' Einbaumenge = 185 kg/m2. Bindemittel = 50/70. wasserdurchlässige Tragschicht PA 22T WDA RHY 70/10 unter dem Verbundsteinbelag. Lieferscheinnachweis.	520,000 m2		
02.03.0007.	Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwegflächen. Format 'Länge 20 cm, Breite 11.1 cm, Dicke 8 cm, im Sägezahnverbund' Mit Fase, mit Vorsatzbeton. Bettung aus Baustoffgemisch 0/5. Fuge mit Baustoffgemisch 0/2. Nutzfläche grau Verbundsteine DIN 18501-80 Fabrikat: Duraton der Firma KANN oder glw. Angebotenes Fabrikat:	520,000 m2		
02.03.0008.	Pflastersteine zuschneiden aus Beton*Dicke = 8 cm Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten zuarbeiten Pflastersteine durch schneiden anpassen. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke= 8 cm.	350,000 m		
	Hinweis: Die nachfolgenden Positionen 02.03.0009 bis 02.03.0021 beschreiben den Umbau einer Bushaltestelle zur behindertengerechten Bushaltestelle			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0009.	Bestehende Buswartehalle einschließlich Fundamente demontieren und nach Wahl des AN entsorgen. Bestehende Buswartehalle einschließlich Fundamente demontieren und nach Wahl des AN entsorgen.	1,000 Stck		
02.03.0010.	StL-Nr. 17.115/025.12.02.00 Bordsteine aufnehmen. Hochbord Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Hoch- und Rundbordsteine aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m		
02.03.0011.	StL-Nr. 17.115/025.22.02.00 Bordsteine aufnehmen. Tiefbord.Bet*Fund. 10-20 cm All. verwerten Bordsteine aufnehmen. Tiefbordsteine aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m		
02.03.0012.	StL-Nr. 17.115/310.08.90.01.19 Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 80x200*... Freitext ... Gerader Stein*bis 10 cm unt.OK ... Freitext ... Bordsteine aus Beton setzen. Bordstein TB 80 x 200. Vorsatzschicht 'mit ausgewaschenem Basaltvorsatz ' Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton '20 cm tief,mit Beton C15/20 '	10,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.03.0013.	Plattenbelag mit Unterl. aufnehmen Beton 4 cm dick*Fugenmat. hydr. Mörtel*... Freitext ... Tiefe 15 - 20 cm*Verwertung AN Plattenbelag mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen, Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattenbelag. Art = Platten aus Beton, ca. 4 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischen Bindemitteln. Bettung aus Mörtel. Unterlage 'aus Beton ' Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm. Platten und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
02.03.0014.	StL-Nr. 17.115/175.39.91.90.01 Pflastersteine aus- und einbauen Rad- und Gehwege*... Freitext Freitext ...*ErsatzSt des AG ... Freitext ...*Fuge, BG 0/4 Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas- terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In Rad- oder Gehwegflächen. Einzelflächen '25m2 ' Steine 'vorhandenes Duraton-Pflaster ' Ersatzsteine stellt AG ab Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Vorhandene Bettung 'ausbauen, seitlich lagern und nach Ausgleich der Frostschutzschicht wieder einbauen ' Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.	25,000 m2		
02.03.0015.	Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. Rad- und Gehwege*... Freitext ... m.F., m.Vorsatz.*Bettung 0/5 Fuge 0/2*Unterlage AG Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas- terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe- reichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwegflächen. Format 'Länge 20 cm, Breite 10 cm, Dicke 8 cm' Mit Fase, mit Vorsatzbeton.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bettung aus Baustoffgemisch 0/5. Fuge mit Baustoffgemisch 0/2. Nutzfläche grau Verbundsteine DIN 18501-80 Fabrikat: Duraton der Firma KANN oder glw. Angebotenes Fabrikat: 	10,000 m2		
02.03.0016.	Pflastersteine schneiden aus Beton*Dicke 6-8 cm Pflastersteine auf Passmaß schneiden. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.	10,000 m		
02.03.0017.	Buskapstein setzen Sonderbordstein zum Bau von Niederflurbus-Haltestellen liefern und versetzen Bordsteinabmessung ca. 18/31 cm Farbe: weiß Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Unterbeton aus Beton C 20/25, 20 cm dick herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Dehnprofil aus Kautschuk, 10 mm stark, alle 8 m einbauen. Produkt: Niflux, Fa. Meudt oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:	12,000 m		
02.03.0018.	StL-Nr. 11.115/325.11.01 Bordsteine trennen 18/30-15/22*BSt. schneiden BSt. trennen Bordsteine auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton, ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein trennen durch Schneiden. Bordstein quer trennen.	2,000 St		
02.03.0019.	Buskapstein setzen, Übergangsstein Sonderbordstein zum Bau von Niederflurbus-Haltestellen liefern und versetzen. Übergangssteine auf Rundbordstein 18/22 cm Die Übergangssteine sind mit dem gleichen Vorsatz wie die			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	übrigen Buskapsteine herzustellen. Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit, bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Unterbeton aus Beton C 20/25, 20 cm dick herstellen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Dehnprofil aus Kautschuk, 10 mm stark, alle 8 m einbauen. Produkt: Niflux, Fa. Meudt oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:	4,000 m		
02.03.0020.	Rippenplatte 30 x 30 x 8 oder 10 weiß Rillenplatten als taktil erfassbare Oberfläche, gemäß EN 1338, DIN 32984, mit 3 mm Abstandshaltern, Farbe weiß Abmessungen: 30/30/8 cm Verlegung im Bereich der Fußgängerquerungen auf Pflasterbett aus Edelsplitt 2/5 mm, Stärke 4 cm Produkt: Fa. Meudt oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat:	5,000 m ²		
02.03.0021.	Wartehalle (Simplex K16) liefern und einbauen, einschließlich Herstellung Fundamente Wartehalle (Simplex K16) liefern und einbauen, einschließlich Fundamente, Wartehalle ohne Werbevitrine <u>Abmessungen</u> Dachlänge: 4400mm Dachtiefe: 1800mm Lichte Höhe: 2300mm Seitenwand links: 1000mm Seitenwand rechts: 1000mm Farbe: Anthrazitgrau RAL-Nr. 7016 Sitzgruppe: 3 Personen Ortbeton Einzelfundamente herstellen, obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, Abmessungen 60/60/80 Erdarbeiten sind einzurechnen, Schalung ist einzukalkulieren. OK Fundament 10 cm unter OK Pflasterdecke. Produkt: Wartehalle Simplex K16, Fa. Kienzler oder gleichwertig			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Angebotenes Fabrikat:					
		1,000	St		
Summe 02.03.	Pflaster, Borde, Bushaltestelle				
Summe 02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, ..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Stadt, Restleistung Felssicherung			
03.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 03			
03.01.0005.	Baustelle einrichten, Titel 03 *Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 03 des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 psch		
03.01.0006.	Baustelle räumen, Titel 03 *Zufahrt vorh. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen Titel 03 des Leistungsverzeichnisses.			
		1,000 psch		
Summe 03.01.		Baustelle einrichten und räumen..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.02. Verkehrssicherung, Titel 03

Hinweis: für sämtliche Verkehrssicherungspositionen

Das Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern hat berührungsfrei zur Sichtfläche zu erfolgen, System Typ HL MoTHA 8/9 o. glw.. Ein Abkleben der Schilder ist nicht zugelassen. Zuwiderhandlungen werden bei Beschädigung in Rechnung gestellt. Die Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Der AN ist für das Erstellen der Verkehrszeichenpläne zuständig. Die verkehrsrechtliche Genehmigung ist rechtzeitig zu beantragen. Die Unterlagen sind dem AG vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Hierdurch entstehende Kosten sind in die Verkehrssicherungsposition einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

03.02.0001. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke.

Nach Verkehrskonzept des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AN außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Kontrolle gem. ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung ist in die Pauschale einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 Psch

03.02.0002. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten Einsatzzeit.

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AN.			
		20,000 d		
Summe 03.02.	Verkehrssicherung, Titel 03			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.	Pflasterarbeiten			
03.03.0001.	StL-Nr. 17.115/175.39.21.90.01 Pflastersteine aus- und einbauen Rad- und Gehwege*... Freitext ... Beton Unt. AG*ErsatzSt des AG ... Freitext ...*Fuge, BG 0/4 Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, säubern und seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflasterdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen. Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In Rad- oder Gehwegflächen. Einzelflächen 'über 50 m2 ' Pflastersteine aus Beton nach Unterlagen des AG. Ersatzsteine stellt AG ab Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Vorhandene Bettung 'wiederverwenden und fehlendes Material ergänzen ' Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.	200,000 m2		
Summe 03.03.	Pflasterarbeiten			
Summe 03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Sta..			

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Titel 01, Kostenträger Bund, Deckschichterneuerung	
01.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 01	
01.02.	Verkehrssicherung, Titel 01	
01.03.	Rinnen und Borde	
01.04.	Einbauten angleichen bzw. ersetzen	
01.05.	Asphaltarbeiten	
01.06.	Fahrbahnmarkierung	
Summe 01.	Titel 01, Kostenträger Bund, ..	

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, Gehwegumbau und Bushaltestelle	
02.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 02	
02.02.	Verkehrssicherung, Titel 02	
02.03.	Pflaster, Borde, Bushaltestelle	
	Summe 02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, ..
		

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Stadt, Restleistung Felssicherung	
03.01.	Baustelle einrichten und räumen Titel 03	
03.02.	Verkehrssicherung, Titel 03	
03.03.	Pflasterarbeiten	
	Summe 03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Sta..
		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 2026-00029 B422, Mainzer Straße, Deckenerneuerung 2026
LV: 2026 B422, Mainzer Straße, zw. Pappelstraße und Haus ..

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	2026	
01.	Titel 01, Kostenträger Bund, Deckschichterneuerung	
02.	Titel 02, Kostenträger Stadt, Gehwegumbau und Bushalt..	
03.	Titel 03, Kostenträger Bund/Stadt, Restleistung Felss..	
Summe LV		2026 B422, Mainzer Straße, zw.
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 38